


SCH1
SKLADBA ŠIKMÉ STŘECHY


- PREFA FALCOVANÝ ŠINDEL HLINÍKOVÝ DS 19, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
 - VČETNĚ VŠECH DOPLNKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (HŘEBENÁČE, UZLABÍ, LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ, SNĚHOVÝCH ZÁBRAN, LEMOVÁNÍ KANALIZACE ATD. – KOMPLETNÍ DODÁVKA 1 DODAVATELE
 - SEPARAČNÍ VRSTVA S BITUMENOVÝM JÁDREM
 - CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ TL. 25mm
 - KONTRALATĚ 60/40 MM – VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
 - KONTRAKTNÍ POJISTNÁ DIFUZNÍ FOLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY Iomda = 0,035 W/MK TL 160 MM
 - VČETNĚ HRANOLŮ (PŘÍDAVNĚ KROKVE) 60/160 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY Iomda = 0,035 W/MK TL 180 MM
 - VČETNĚ PODPĚRNYCH OCELOVÝCH DRŽÁKŮ NAPŘ. TOPROCK 180
 - BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 MM (STÁVAJÍCÍ CCA 30% VYMĚNA)
 - LATĚ ROVNOBĚŽNĚ S OKAPEM STÁVAJÍCÍ
 - KROKVE STÁVAJÍCÍ cca 120/160 MM (U 1/2 KROKŮ VYMĚNA ZHLAVÍ DL CCA 1,5 M)
 - VYMĚNA POZEDNICE CCA 1/2 DĚLKŮ (CCA 30 M)
 - ÚPRAVA PRVKŮ KROVU NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO AKCE)
- PAROZÁBRANA m' = min. 1000000
- OCELOVÝ ROŠT PRO PODHLED
- PODHLÉD S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 15 MIN
- NEJÍ SOUČÁSTÍ TĚTO AKCE

Poznámka :
Stávající dřevěné prvky budou impregnovány proti hnilobě, nové prvky budou dodány již s impregnací.



LEGENDA :

Navrhované konstrukce v rámci této akce
(výplně otvorů, zateplení fasády, krytina vč. zateplení,
venkovní a vnitřní parapety)

Ved.projektant:		Zodp.projektant:	Vypracoval:	<div><div>Projektování a inženýrská kancelář pro pozemní stavby</div><div>HBH atelier s.r.o.</div><div><small>Letovská 5, Píseň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 068 email : hbih@hbih.cz</small></div></div>	
Ing. Václav Hlinka		Ing. Jiří Beránek	Pavel Sutnar		
Akce :		VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ A ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.115 V K.Ú. ŽELEZNÁ U SMOLOVA			
Investor :		Apartmánový Český les s.r.o. Univerzitní 1209/65, 301 00, PLZEŇ			
Obsah :		PŘÍČNÝ ŘEZ		Měřítko : 1:100	Číslo výkresu : D.1.1.b.5.