

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: 067 / LBNZ / 2022

## 1. Objednatel:

|                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| název:                                       | <b>Město Podivín</b>                                                           |
| sídlo (adresa):                              | Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín                                          |
| IČ:                                          | 00283495                                                                       |
| DIČ:                                         | Plátcí DPH bez zákonného nároku na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních   | Ing. Martin Důbrava, starosta města                                            |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. Martin Důbrava, starosta města                                            |
| bankovní spojení:                            | 1625651/0100                                                                   |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

## 2. Zhotovitel:

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| název:                                        | <b>STRABAG a.s.</b>                                                                                                          |
| sídlo (adresa):                               | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5                                                                                    |
| IČ:                                           | 60838744                                                                                                                     |
| DIČ:                                          | CZ60838744                                                                                                                   |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních    | Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH, na základě plné moci<br>Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH, na základě plné moci |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Jiří Kaman, stavbyvedoucí                                                                                               |
| bankovní spojení:                             | UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700                                                                    |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

## **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: "**Cyklostezka: Podivín - Kačenárna**", která byla zadávána v rámci zadávacího řízení, do kterého zhotovitel podal nabídku a jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější na základě hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Vojtěch Holub v září 2020 (dále také „projektová dokumentace“), jež byla přílohou zadávací dokumentace a s níž se zhotovitel řádně seznámil a zavazuje se podle této projektové dokumentace postupovat a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací dokumentace“), s níž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a zavazuje se podle této zadávací dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabídka podaná zhotovitelem do zadávacího řízení povinnosti zhotovitele nad rámec upravený v této smlouvě, je

zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci podané nabídky. Zhotovitel se musí dále řídit podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s dotačními programy a jeho podmínky seznámil.

2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze jako „dílo“.
3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či sankce udělené objednateli.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. geodetické zaměření, vytyčení hranic, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou také následující činnosti:
  - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
  - zabezpečení vytyčení veškerých inženýrských sítí a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům,
  - detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu,
  - zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů, vybudování zařízení staveniště stavby včetně nákladů na jeho přípravu, zřízení staveništních přípojek energie, dále včetně nákladů na jeho odstranění,
  - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, nepřetržitá ostraha díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - ochrana prostoru staveniště a souvisejících míst, před nepříznivými vlivy provádění díla, zejména před hlukem a prachem,
  - průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,

- zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury, zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby (v případě, že stavba podléhá kolaudaci),
- pojištění stavby a osob,
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek, odborné zastupování objednatele při kontrolních prohlídkách prováděných místně příslušným stavebním úřadem, zajištění všech podkladů, nutných pro kontrolní prohlídku, včetně podkladů pro úspěšné ukončení závěrečné kontrolní prohlídky,
- všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s projektovou i zadávací dokumentací,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, či harmonizovaných technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek objednateli,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů v českém jazyce,
- provedení individuálního i komplexního vyzkoušení všech prvků díla tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení a jeho předání objednateli,
- provedení zaškolení obsluhy objednatele (provozovatele) u všech částí díla, které zaškolení obsluh vyžadují, a vyhotovení protokolu v jazyce českém, předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu a dokumentace údržby objednateli,
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v listinné i digitální podobě (výkresová část bude zpracována ve formátu \*.dwg i \*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu \*.doc nebo docx pro MS Word, tabulky ve formátu \*.xls nebo .xlsx pro MS Excel), přičemž:
  - i. do dokumentace skutečného provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby,
  - ii. části dokumentace skutečného provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - iii. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,

- iv. u výkresů obsahujících změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s objednatelem a jeho souhlas se změnou,
  - v. součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí,
  - vi. předmětem smlouvy je také poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení stavby na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem,
  - zajištění legislativního ukončení stavby a její kolaudace stavby.
6. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími souvisejícími předpisy.
  7. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
  8. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí a pokynů předaných mu objednatelem.
  9. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil a také, že dílo lze na základě projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na základě něhož zpracoval cenovou nabídku a prohlašuje, že rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.
  10. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek, dávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění díla, dozírat na jakostní a množstevní soulad díla, provádět zápisy do stavebního deníku, odmítnout vadnou či neoprávněnou práci či dodávku) není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Technický dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele. Zhotovitel je povinen s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy.

11. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.

## II. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.
2. Místem plnění jsou: p.č. 1246/1, 1224, 2839/3, 2834/66, 2834/65, 2834/62, 2824/193, 2824/196, 2824/63 a 2824/77 k.ú. Podivín.
3. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo plnění.
4. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění **do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy**. Zhotovitel je povinen bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s objednatelem dohodnout konkrétní termín předání a převzetí místa plnění, který musí odpovídat shora sjednanému termínu.
5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit k zahájení prací a oddělit od okolních prostor a po celou dobu zabezpečit tak, aby byl zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště.
6. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, plán BOZP, pokud byl vypracován, dále požadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebního povolení (bylo-li vydáno).
7. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odběr příslušných medií a plnit podmínky odběrových smluv. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady, v případě, že po dohodě s objednatelem využije přípojek objednatele, je objednatel oprávněn mu spotřebované energie přeúčtovat. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré práce a dodávky potřebné k zajištění odběru medií v souvislosti se zhotovováním díla. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště nebo okolních ploch.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.
9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

11. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po předání díla objednateli v objednatelově dodatečně stanoveném termínu.
12. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti.

### III. Termíny plnění

1. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě plnění **do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí místa plnění (staveniště).**
2. Termín dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků: **do 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí místa plnění (staveniště).**

K uvedenému termínu dokončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zajistit skončení provádění všech stavebních prací v místě plnění, předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného díla objednateli.
3. Termín pro zajištění legislativního ukončení stavby a její kolaudace: **se předpokládá nejpozději do 8 měsíců od protokolárního předání a převzetí místa plnění (staveniště).**
4. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelově odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště a končí termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Harmonogram musí být zpracován do podrobností umožňující řádné zhotovení stavby s vyznačením konkrétních dílčích termínů (uzlových bodů).
5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením příslušných prací dle harmonogramu.
6. Případné nutné změny postupu prací na díle ze strany zhotovitele jsou možné pouze po včasné písemné oznámení objednateli a odsouhlasení ze strany objednatele. Změny harmonogramu a termínů mohou být realizovány až po dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují zhotovitele ke změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání.
7. Ve sjednaných a harmonogramem stanovených termínech pro zahájení, provádění a předání díla je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. Zhotovitel garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy.
8. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů vyplývajících z harmonogramu, jakož i za dodržení konečného termínu provedení díla. Pokud se zhotovitel dostane s dílem do prodlení a nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel

za veškerou objednateli způsobenou škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu známo, že v případě porušení povinností zhotovitele může být ohroženo poskytnutí přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případně bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku dotace.
10. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem objednatele.

#### IV. Cena

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 8 544 386,93 Kč bez DPH, přičemž:

cena včetně DPH činí 10 338 708,19 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 1 794 321,26 Kč.

2. Zhotovitel **je** plátcem DPH.
3. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. **Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.**
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění pro určený druh činností.
5. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč. dopravy, montáže, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a veškeré další dokumentace, včetně vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. V cenách dodávek a výkonů jsou zahrnuty veškeré náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. Sjednaná cena a ceny v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až do řádného provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých v souvislosti s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních komodit.
6. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým rozpočtem.
2. Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných částí díla nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých soupisů prací.
3. Dílčí fakturace bude probíhat 1 x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací v kalendářním měsíci do 3 pracovních dnů od skončení daného kalendářního měsíce.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
5. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací, který musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení.
6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
7. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.
8. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, tzn., konkrétně bude obsahovat také tento text:  
***„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, projekt s názvem: „Cyklostezka: Podivín - Kačenárna“, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015413.“***
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.

10. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti neznamená uznání její správnosti a oprávněnosti.
11. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
13. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.
14. V případě neproplacení úplné a řádně vystavené faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
15. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné.

#### **VI. Práva a povinnosti stran v souvislosti s prováděním díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá.
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku.
5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništem a postupovat tak, aby bylo předejito jejich poškození.

7. Závazky zhotovitele zahrnují zajištění všech materiálů, poskytnutí užívacích a licenčních práv nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla.
8. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné.
9. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové a nepoužité a musí se jednat o materiál a výrobky, které odpovídají požadavkům a parametrům vyplývajícím z příslušných právních předpisů (např. na jakost, množství, míru, váhu), jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a právním předpisům.
10. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v dostatečném počtu.
12. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele.
13. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své ostatní povinnosti. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
14. Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. Bude-li provedeno zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen provést jejich dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly zcela na své náklady.
15. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu písemně objednateli a navrhne změnu díla.
16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny, a to následovně:

- a. Kontrolní dny budou organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne sepíše zhotovitel vždy zápis.
  - b. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele závazné.
  - c. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede objednatel do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla objednatel neprovedl.
  - d. Zhotovitel provádí bezúplatně pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je objednatel oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie a údaje o času, datu a místě pořízení.
17. Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit.
18. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Vedení a uložení stavebního deníku se řídí těmito pravidly:
- a. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
  - b. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
  - c. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhá kopie je určena pro potřeby zhotovitele. Kopie zápisů určených pro technický dozor investora je zhotovitel povinen předávat pravidelně.
  - d. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
  - e. Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek, zejména neslouží ke změně rozsahu a kvality díla, ceny díla ani smluvních termínů plnění.
19. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům. Hlučné a prašné činnosti budou vykonávány v časech dohodnutých s objednatelem.
20. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
21. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody

způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy.

22. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
23. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

## **VII. Vícepráce a méněpráce**

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na jejich úhradu.
2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud:
  - a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
  - b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat.
  - c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS Praha v době podání nabídky.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační agentury.
5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek.
7. Cena díla bude o ty části díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena. Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu.

### **VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu**

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně sedm pracovních dnů předem.
3. Předávací řízení organizuje objednatel. Před předáním díla bude v rámci předávacího řízení provedeno odzkoušení všech jeho součástí a komplexní vyzkoušení díla jako celku. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek s odůvodněním, proč je požaduje, s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen tyto dodatečné zkoušky provést.
4. Předávacího řízení se účastní technický dozor investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za vhodnou (např. znalce).
5. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných zjevných vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.
8. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělků, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělků budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
9. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělků, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je splněn až odstraněním poslední vady a nedodělků.
10. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělků, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či nedodělků.
11. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování materiálů, zařízení a jiných dodávek do díla. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli.

## **IX. Záruka, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích součástí díla v délce trvání **záruční doby 60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělkami, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělky.
3. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.
5. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne oznámení vady v záruční lhůtě.
6. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně, telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení těchto nákladů objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena.
9. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

## **X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)**

1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval

za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.
3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

## **XI. Smluvní pokuty**

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění (staveniště), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předložením soupisu prací za kalendářní měsíc k odsouhlasení objednateli, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením stavebních prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele.
6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vady či nedodělku zachyceného v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč.
7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu

(havárie), činí smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady. V případě, že se nejedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady.

8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením staveniště (místa plnění), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce může činit maximálně 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele.
9. Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti.
10. Nedodrží-li zhotovitel bezpečnostní předpisy, vyhlášky, zákony týkající se BOZP a PO, či nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

## **XII. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě**

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.
2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předat kopii pojistné smlouvy uzavřené v souladu s tímto článkem, a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

## **XIII. Bankovní záruka k zajištění řádného splnění termínu dokončení a předání díla**

1. K zajištění svého závazku řádného splnění termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku, a to v termínu pro předání a převzetí místa plnění (staveniště).
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v termínu pro předání a převzetí místa plnění (staveniště) bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele do výše odpovídající 5 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy), pokud zhotovitel nedokončí a nepředá dílo dle této smlouvy bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu. Záruční listina nebude obsahovat žádné podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná a splatná na první výzvu. Banka nebude oprávněna uplatňovat žádné námitky ani podmínky a nebude oprávněna přezkoumávat právní základ nároku na vyplacení plnění z bankovní záruky.

3. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále.
4. Platnost bankovní záruky bude alespoň o 30 kalendářních dnů delší, než sjednaný termín pro dokončení a předání plnění dle smlouvy.
5. Nebude-li bankovní záruka objednatelem uplatněna u banky, bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy bez vad a nedodělků podepsaného objednatelem a zhotovitelem.
6. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele.
7. Pokud zhotovitel bankovní záruku podle tohoto článku nepředloží objednateli ve sjednaném termínu a neučiní tak ani v dodatečné třídenní lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká.

#### **XIV. Bankovní záruka k zajištění odstranění reklamovaných vad**

1. K zajištění svého závazku odstranit řádně a včas reklamované vady poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku, a to v termínu pro předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v termínu pro předání díla plnění bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele do výše odpovídající 5 % z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy), pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu, za kterou odpovídá ze zákona či na kterou se vztahuje záruka, řádně a včas. Záruční listina nebude obsahovat žádné podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná a splatná na první výzvu. Banka nebude oprávněna uplatňovat žádné námitky ani podmínky a nebude oprávněna přezkoumávat právní základ nároku na vyplacení plnění z bankovní záruky.
3. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále.
4. Platnost bankovní záruky bude stanovena tak, aby odpovídala délce sjednané záruční doby v této smlouvě a byla platná po celou záruční dobu.
5. V případě, že dojde k prodloužení záruční doby tak, že by vystavená bankovní záruka nepokrývala celou délku záruční doby, je zhotovitel povinen nejpozději ke dni skončení původní bankovní záruky poskytnout objednateli novou bankovní záruku za shodných podmínek, přičemž platnost takto nově poskytnuté bankovní záruky musí být stanovena do konce prodloužené záruční doby. Takto povinnost platí v případě dalšího prodloužení záruční doby opakovaně.

6. Nebude-li bankovní záruka objednatelem uplatněna u banky, bude zhotoviteli uvolněna po uplynutí záruční doby dle této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele.
8. Pokud zhotovitel bankovní záruku podle tohoto článku nepředloží objednateli ve sjednaném termínu a neučiní tak ani v dodatečné třídenní lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká. Stejná smluvní pokuta se sjednaná pro případ, že zhotovitel nepředloží novou bankovní záruku dle odst. 5. tohoto článku pro případ prodloužení záruční lhůty.

## **XV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech:
  - a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo
  - b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele ve výši alespoň 100.000,- Kč; nebo
  - c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
  - d. zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla; nebo
  - e. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího odsouhlasení objednatelem; nebo
  - f. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového harmonogramu; nebo
  - g. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu o více než 15 dnů; nebo
  - h. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů; nebo
  - i. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal; nebo
  - j. zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku; nebo
  - k. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo
  - l. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo financováno; nebo
  - m. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno; nebo

- n. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem financováno.
2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
  3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
  4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v plné výši.
  5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
    - a. Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy.
    - b. Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým rozpočtem a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je možno zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy.
    - c. Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %.
    - d. Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné části díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu.

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, konkrétně ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré spory, jež nebude možné vyřešit smírem, budou dle výslovné dohody stran rozhodovány s konečnou platností soudy České republiky, přičemž smluvní strany se výslovně dohodly na místní příslušnosti stanovené dle sídla objednatele.
3. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného.
4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
6. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele.
7. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
8. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede.
9. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.
10. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
11. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
12. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
13. Zhotovitel se zavazuje nejméně po dobu 10 let poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
14. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické.

15. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před příslušnými obecnými soudy.
16. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
17. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
18. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
19. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Podivína dne 17. 05. 2022, na zasedání číslo 92/2022, usnesením číslo 92.3.

#### **Příloha smlouvy:**

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
(podpis)

**Ing. Martin Důbrava**  
**Starosta**  
**Město Podivín**

.....  
(podpis)

**Ing. Ondřej Chrást      Ing. Ondřej Volek**  
**ředitel oblasti JIH      ekonom oblasti JIH**  
**na základě plné moci**  
**STRABAG a.s.**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH0002  
Stavba: Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Strabag a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 11. 2021

IČ:  
DIČ:

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                          |                        |
|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 8 544 386,93           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 8 544 386,93 | Výše daně 1 794 321,26 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                     | 0,00                   |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 10 338 708,19          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH0002

**Stavba:** Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Místo: Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Strabag a.s. Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                       | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                             | <b>8 544 386,93</b> | <b>10 338 708,19</b> |
| SO 101                    | Úsek I - cyklotrasa         | 1 244 705,92        | 1 506 094,16         |
| SO 102                    | Úsek II - cyklostezka       | 3 612 616,78        | 4 371 266,30         |
| SO 103                    | Úsek III - cyklostezka      | 3 489 024,83        | 4 221 720,04         |
| 000                       | Vedlejší rozpočtové náklady | 198 039,40          | 239 627,67           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**SO 101 - Úsek I - cyklotrasa**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 244 705,92**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 244 705,92 | 21,00%     | 261 388,24 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 506 094,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**SO 101 - Úsek I - cyklotrasa**

Místo:

Datum:

10. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 244 705,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 244 705,92**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 523 073,46 |
| 2 - Zakládání                           | 23 626,47  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 565 076,03 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 14 097,67  |
| 997 - Přesun sutě                       | 112 157,29 |
| 998 - Přesun hmot                       | 6 675,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021  
Objekt: SO 101 - Úsek I - cyklotrasa  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 10. 11. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 244 705,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 244 705,92

|     |   |                                               |                                                                                                                            |            |           |        |            |                |
|-----|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|----------------|
| D 1 |   | Zemní práce                                   |                                                                                                                            | 523 073,46 |           |        |            |                |
| 1   | K | 111209111                                     | Spálení proutí a klestu                                                                                                    | m2         | 50,000    | 12,00  | 600,00     | CS ÚRS 2021 01 |
| 2   | K | 111251101                                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně      | m2         | 50,000    | 59,70  | 2 985,00   | CS ÚRS 2021 01 |
| 3   | K | 113107164                                     | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                             | m2         | 121,980   | 60,90  | 7 428,58   | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "zpevněná polní cesta-štěr"121,98             |                                                                                                                            | 121,980    |           |        |            |                |
| 4   | K | 113107213                                     | Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                    | m2         | 332,840   | 45,60  | 15 177,50  | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "podklad pod stáv.asf.krytem"332,84           |                                                                                                                            | 332,840    |           |        |            |                |
| VV  |   | Součet                                        |                                                                                                                            | 332,840    |           |        |            |                |
| 5   | K | 113107242                                     | Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                             | m2         | 332,840   | 108,90 | 36 246,28  | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "stáv.asf.kryt"332,84                         |                                                                                                                            | 332,840    |           |        |            |                |
| 6   | K | 122251105                                     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně                       | m3         | 622,072   | 121,70 | 75 706,16  | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "odkop dle příčných řezů"804                  |                                                                                                                            | 804,000    |           |        |            |                |
| VV  |   | "stáv.kryty"-(121,98*0,4+332,84*0,4)          |                                                                                                                            | -181,928   |           |        |            |                |
| VV  |   | Součet                                        |                                                                                                                            | 622,072    |           |        |            |                |
| 7   | K | 162351103                                     | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                              | m3         | 37,600    | 50,70  | 1 906,32   | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "odvoz na mezideponii a zpět"2*18,8           |                                                                                                                            | 37,600     |           |        |            |                |
| 8   | K | 162751117                                     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3         | 603,272   | 164,70 | 99 358,90  | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "odkopávky"622,072                            |                                                                                                                            | 622,072    |           |        |            |                |
| VV  |   | "zřízení krajnic"-18,8                        |                                                                                                                            | -18,800    |           |        |            |                |
| VV  |   | Součet                                        |                                                                                                                            | 603,272    |           |        |            |                |
| 9   | K | 162751119                                     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3         | 603,272   | 6,90   | 4 162,58   | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | 603,272*1                                     |                                                                                                                            | 603,272    |           |        |            |                |
| 10  | K | 167151101                                     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                  | m3         | 18,800    | 66,50  | 1 250,20   | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "naložení zeminy z meziskládky"18,8           |                                                                                                                            | 18,800     |           |        |            |                |
| 11  | K | 171201221                                     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                            | t          | 1 085,890 | 227,00 | 246 497,03 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "zemina"603,272*1,8                           |                                                                                                                            | 1 085,890  |           |        |            |                |
| VV  |   | Součet                                        |                                                                                                                            | 1 085,890  |           |        |            |                |
| 12  | K | 171251201                                     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                               | m3         | 603,272   | 13,30  | 8 023,52   | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | 603,272                                       |                                                                                                                            | 603,272    |           |        |            |                |
| 13  | K | 174151101                                     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                            | m3         | 18,800    | 215,90 | 4 058,92   | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "zásyp zeminou podél navržené komunikace"18,8 |                                                                                                                            | 18,800     |           |        |            |                |
| 14  | K | 181411131                                     | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                           | m2         | 118,140   | 35,80  | 4 229,41   | CS ÚRS 2021 01 |
| 15  | M | 00572410                                      | osivo směs travní parková                                                                                                  | kg         | 4,726     | 155,30 | 733,95     | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | 118,14*0,04                                   |                                                                                                                            | 4,726      |           |        |            |                |
| 16  | K | 181951112                                     | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                   | m2         | 544,530   | 11,50  | 6 262,10   | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | 418,38+252,3*0,5                              |                                                                                                                            | 544,530    |           |        |            |                |
| 17  | K | 182251101                                     | Svahování násypů                                                                                                           | m2         | 118,140   | 71,50  | 8 447,01   | CS ÚRS 2021 01 |

|     |   |                                        |                                                                                                  |           |         |          |           |                |
|-----|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------------|
| D 2 |   | Zakládání                              |                                                                                                  | 23 626,47 |         |          |           |                |
| 18  | K | 211561111                              | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm              | m3        | 11,082  | 1 559,50 | 17 282,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "zásyp drenáže HDK 8/16"123,13*0,3*0,3 |                                                                                                  | 11,082    |         |          |           |                |
| 19  | K | 211971121                              | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2        | 187,695 | 9,90     | 1 858,18  | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "drenáž"(123,13+2)*1,5                 |                                                                                                  | 187,695   |         |          |           |                |
| 20  | M | 69311033                               | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m                        | m2        | 187,695 | 23,90    | 4 485,91  | CS ÚRS 2021 01 |

|     |   |                                           |                                    |            |         |        |            |                |
|-----|---|-------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|--------|------------|----------------|
| D 5 |   | Komunikace pozemní                        |                                    | 565 076,03 |         |        |            |                |
| 21  | K | 564851111                                 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2         | 465,056 | 182,50 | 84 872,72  | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "ŠDa 0/63"418,38+252,3*0,185              |                                    | 465,056    |         |        |            |                |
| 22  | K | 564851113                                 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm | m2         | 505,424 | 206,80 | 104 521,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV  |   | "ŠDb 0/63 tl.150-180mm"418,38+252,3*0,345 |                                    | 505,424    |         |        |            |                |
| 23  | K | 564861111                                 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2         | 21,280  | 243,30 | 5 177,42   | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                              | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |            | "vjezd sta.0,048 ŠD 0/63"9,39                                                                      |     | 9,390     |              |                   |                 |
|       | VV  |            | "vjezd sta.0,119 ŠD 0/63"11,89                                                                     |     | 11,890    |              |                   |                 |
|       | VV  |            | Součet                                                                                             |     | 21,280    |              |                   |                 |
| 24    | K   | 564971315  | Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm                                                           | m2  | 1 052,112 | 108,80       | 114 469,79        | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | "cyklotrasa"(418,38+252,3*0,5)*2                                                                   |     | 1 089,060 |              |                   |                 |
|       | VV  |            | "drenáž"-123,16*0,3                                                                                |     | -36,948   |              |                   |                 |
|       | VV  |            | Součet                                                                                             |     | 1 052,112 |              |                   |                 |
| 25    | K   | 565155101  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m              | m2  | 437,303   | 324,20       | 141 773,63        | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | "ACP16+"                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |            | 418,38+252,3*0,075                                                                                 |     | 437,303   |              |                   |                 |
| 26    | K   | 573191111  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                        | m2  | 446,133   | 20,30        | 9 056,50          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | "0,6 kg/m2"418,38+252,3*0,11                                                                       |     | 446,133   |              |                   |                 |
| 27    | K   | 573231106  | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                 | m2  | 428,472   | 13,40        | 5 741,52          | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | 418,38+252,3*0,04                                                                                  |     | 428,472   |              |                   |                 |
| 28    | K   | 577134111  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu     | m2  | 423,426   | 234,90       | 99 462,77         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | 418,38+252,3*0,02                                                                                  |     | 423,426   |              |                   |                 |
| D 9   |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                |     |           |              | 14 097,67         |                 |
| 29    | K   | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                  | kus | 2,000     | 286,80       | 573,60            | CS ÚRS 2021 01  |
| 30    | M   | 40445608   | značky upravující přednost P1, P4 700mm                                                            | kus | 1,000     | 908,10       | 908,10            | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | "P4"1                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 31    | M   | 40445611   | značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm                                                        | kus | 1,000     | 621,30       | 621,30            | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | "P2"1                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 32    | K   | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                      | kus | 2,000     | 1 636,90     | 3 273,80          | CS ÚRS 2021 01  |
| 33    | M   | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                       | kus | 2,000     | 1 206,80     | 2 413,60          | CS ÚRS 2021 01  |
| 34    | M   | 40445240   | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                        | kus | 2,000     | 537,70       | 1 075,40          | CS ÚRS 2021 01  |
| 35    | M   | 40445256   | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                   | kus | 4,000     | 39,40        | 157,60            | CS ÚRS 2021 01  |
| 36    | M   | 40445253   | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                   | kus | 2,000     | 15,50        | 31,00             | CS ÚRS 2021 01  |
| 37    | K   | 915131112R | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá/červená barva    | m2  | 5,400     | 310,70       | 1 677,78          |                 |
|       | VV  |            | "A6"5,4                                                                                            |     | 5,400     |              |                   |                 |
| 38    | K   | 919732211  | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m   | 21,220    | 158,60       | 3 365,49          | CS ÚRS 2021 01  |
| D 997 |     |            | Přesun sutě                                                                                        |     |           |              | 112 157,29        |                 |
| 39    | K   | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                      | t   | 310,393   | 106,70       | 33 118,93         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | "asfalt"73,225                                                                                     |     | 73,225    |              |                   |                 |
|       | VV  |            | "šterk"237,168                                                                                     |     | 237,168   |              |                   |                 |
|       | VV  |            | Součet                                                                                             |     | 310,393   |              |                   |                 |
| 40    | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                           | t   | 3 103,930 | 5,30         | 16 450,83         | CS ÚRS 2021 01  |
|       | VV  |            | 310,393*10                                                                                         |     | 3 103,930 |              |                   |                 |
| 41    | K   | 997013645  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02       | t   | 73,225    | 119,50       | 8 750,39          | CS ÚRS 2021 01  |
| 42    | K   | 997013655  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                    | t   | 237,168   | 227,00       | 53 837,14         | CS ÚRS 2021 01  |
| D 998 |     |            | Přesun hmot                                                                                        |     |           |              | 6 675,00          |                 |
| 43    | K   | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným         | t   | 1 011,363 | 6,60         | 6 675,00          | CS ÚRS 2021 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**SO 102 - Úsek II - cyklostezka**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 612 616,78**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 3 612 616,78 | 21,00%     | 758 649,52 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 371 266,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**SO 102 - Úsek II - cyklostezka**

Místo:

Datum:

10. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 612 616,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 612 616,78**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                         | 802 677,79   |
| 2 - Zakládání                           | 129 342,75   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 86 025,60    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 7 671,69     |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 2 332 350,94 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 219 427,41   |
| 997 - Přesun sutě                       | 5 997,60     |
| 998 - Přesun hmot                       | 29 123,00    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

SO 102 - Úsek II - cyklostezka

Místo:

Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

3 612 616,78

### D HSV Práce a dodávky HSV

3 612 616,78

|    |    |             |                                                                                                                       |    |           |          |            |                |
|----|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|----------------|
| D  | 1  | Zemní práce |                                                                                                                       |    |           |          | 802 677,79 |                |
| 1  | K  | 111209111   | Spálení proutí a klestu                                                                                               | m2 | 100,000   | 12,00    | 1 200,00   | CS ÚRS 2021 01 |
| 2  | K  | 111251101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 100,000   | 59,70    | 5 970,00   | CS ÚRS 2021 01 |
| 3  | K  | 121151107   | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 500 mm strojně                                                           | m2 | 2 531,930 | 57,10    | 144 573,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| 4  | K  | 122211101   | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                | m3 | 5,200     | 928,60   | 4 828,72   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "patky pro stojan na kola"2*(1*1*1,3)                                                                                 |    | 2,600     |          |            |                |
|    | VV |             | "patky pro závoru"2*(1*1*1,3)                                                                                         |    | 2,600     |          |            |                |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                |    | 5,200     |          |            |                |
| 5  | K  | 122251106   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                  | m3 | 781,110   | 121,70   | 95 061,09  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "odkop ornice v hloubce nad 500 mm dle příčných řezů"760,635                                                          |    | 760,635   |          |            |                |
|    | VV |             | "odkop pro propustek vč.čel sta.0,715*6,5*3,15                                                                        |    | 20,475    |          |            |                |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                |    | 781,110   |          |            |                |
| 6  | K  | 162351103   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                         | m3 | 326,400   | 50,70    | 16 548,48  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "odvoz na mezideponii a zpět"2*163,2                                                                                  |    | 326,400   |          |            |                |
| 7  | K  | 162551108   | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                        | m3 | 1 897,175 | 113,50   | 215 329,36 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "odvoz ornice na pozemek ve vlastnictví objednatele v k.ú. Podivín"2531,93*0,5+5,2+781,11                             |    | 2 052,275 |          |            |                |
|    | VV |             | "pročištění příkopu v místě propustku"(20+7)*0,3                                                                      |    | 8,100     |          |            |                |
|    | VV |             | "odvoz k zásypu podél navržené komunikace"-163,2                                                                      |    | -163,200  |          |            |                |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                |    | 1 897,175 |          |            |                |
| 8  | K  | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                           | m3 | 163,200   | 66,50    | 10 852,80  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "naložení zeminy z meziskládky"163,2                                                                                  |    | 163,200   |          |            |                |
| 9  | K  | 174151101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                       | m3 | 179,530   | 215,90   | 38 760,53  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "zásyp ornici podél navržené komunikace"163,2                                                                         |    | 163,200   |          |            |                |
|    | VV |             | "zásyp ŠD 0/63 - propustek sta.0,715*6,5*0,91*2+0,45*5*2                                                              |    | 16,330    |          |            |                |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                |    | 179,530   |          |            |                |
| 10 | M  | 58344197    | šterkodr frakce 0/63                                                                                                  | t  | 32,660    | 472,00   | 15 415,52  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | 16,33*2                                                                                                               |    | 32,660    |          |            |                |
| 11 | K  | 181351113   | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                           | m2 | 9 485,900 | 15,00    | 142 288,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "odvoz ornice na pozemek ve vlastnictví objednatele v k.ú. Podivín"1897,18*5                                          |    | 9 485,900 |          |            |                |
| 12 | K  | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                      | m2 | 743,790   | 35,80    | 26 627,68  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | 593,25+150,54                                                                                                         |    | 743,790   |          |            |                |
| 13 | M  | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                                             | kg | 29,752    | 155,30   | 4 620,49   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | 743,79*0,04                                                                                                           |    | 29,752    |          |            |                |
| 14 | K  | 181951112   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                              | m2 | 2 384,385 | 11,50    | 27 420,43  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | 1786,04+1196,69*0,5                                                                                                   |    | 2 384,385 |          |            |                |
| 15 | K  | 182251101   | Svahování násypů                                                                                                      | m2 | 743,790   | 71,50    | 53 180,99  | CS ÚRS 2021 01 |
| D  | 2  | Zakládání   |                                                                                                                       |    |           |          | 129 342,75 |                |
| 16 | K  | 211561111   | Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým dreným frakce 4 až 16 mm                                   | m3 | 52,682    | 1 559,50 | 82 157,58  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "zásyp drenáže HDK 8/16"(718,05-122,7-10)*0,3*0,3                                                                     |    | 52,682    |          |            |                |
| 17 | K  | 211971121   | Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                     | m2 | 881,025   | 9,90     | 8 722,15   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "drenáž"(585,35+2)*1,5                                                                                                |    | 881,025   |          |            |                |
| 18 | M  | 69311033    | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m                                             | m2 | 881,025   | 23,90    | 21 056,50  | CS ÚRS 2021 01 |
| 19 | K  | 271572211   | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku                                                | m3 | 0,400     | 1 925,50 | 770,20     | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "násyp pod patky stojan pro kola"2*(1*1*0,1)                                                                          |    | 0,200     |          |            |                |
|    | VV |             | "násyp pod patky závoru"2*(1*1*0,1)                                                                                   |    | 0,200     |          |            |                |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                |    | 0,400     |          |            |                |
| 20 | K  | 275313911   | Základové patky z betonu tř. C 30/37                                                                                  | m3 | 4,800     | 3 465,90 | 16 636,32  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | VV |             | "patky pro stojany pro kola"2*(1*1*1,2)                                                                               |    | 2,400     |          |            |                |
|    | VV |             | "patky závoru"2*(1*1*1,2)                                                                                             |    | 2,400     |          |            |                |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                |    | 4,800     |          |            |                |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 3 |     |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                          |     |           |              | 86 025,60         |                 |
| 21  | K   | 348171111  | Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo                                                                                | m   | 8,000     | 2 987,00     | 23 896,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | 4*2                                                                                                                                                    |     | 8,000     |              |                   |                 |
| 22  | M   | 3R01       | Mostní ocelové zábradlí výšky 1,3 m vč. veškerého potřebného příslušenství a natěru v souladu s TP186                                                  | m   | 8,000     | 7 766,20     | 62 129,60         |                 |
| VV  |     |            | "mostní zábradlí dle výkresu C6 Trubní propustek výšky 1,3 m vč. svislé prutové výplně, veškerého potřebného příslušenství a natěru v souladu s TP186" |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "sta. 0,715 - římsy trubního propustku"                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |            | 2*4                                                                                                                                                    |     | 8,000     |              |                   |                 |
| D 4 |     |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                   |     |           |              | 7 671,69          |                 |
| 23  | K   | 451573111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                                         | m3  | 0,315     | 1 488,90     | 469,00            | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "propustek sta.0,715*3,5*0,9*0,1                                                                                                                       |     | 0,315     |              |                   |                 |
| 24  | K   | 451577877  | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm                                                                  | m2  | 17,900    | 148,90       | 2 665,31          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "založení čel propustku sta.0,715*1,25*5*2                                                                                                             |     | 12,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "vtok a výtok propustku sta.0,715*5,4                                                                                                                  |     | 5,400     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 17,900    |              |                   |                 |
| 25  | K   | 452312141  | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                                                                                              | m3  | 1,092     | 3 465,90     | 3 784,76          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "propustek sta.0,715*3,5*1,56*0,2                                                                                                                      |     | 1,092     |              |                   |                 |
| 26  | K   | 452351101  | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                                                                | m2  | 3,036     | 247,90       | 752,62            | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | 2*(3,5*0,3)+2*(1,56*0,3)                                                                                                                               |     | 3,036     |              |                   |                 |
| D 5 |     |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                     |     |           |              | 2 332 350,94      |                 |
| 27  | K   | 564851111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                     | m2  | 1 995,461 | 182,50       | 364 171,63        | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "ŠDa 0/63"1786,04+1196,69*0,175                                                                                                                        |     | 1 995,461 |              |                   |                 |
| 28  | K   | 564851113  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm                                                                                                                     | m2  | 2 186,931 | 206,80       | 452 257,33        | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "ŠDb 0/63 tl.150-180mm"1786,04+1196,69*0,335                                                                                                           |     | 2 186,931 |              |                   |                 |
| 29  | K   | 564971315  | Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm                                                                                                               | m2  | 4 593,165 | 108,80       | 499 736,35        | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "cyklostezka"(1786,04+1196,69*0,5)*2                                                                                                                   |     | 4 768,770 |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "drenáž"-(718,05-122,7-10)*0,3                                                                                                                         |     | -175,605  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 4 593,165 |              |                   |                 |
| 30  | K   | 565145101  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m                                                                  | m2  | 1 868,008 | 278,00       | 519 306,22        | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | 1786,04+1196,69*0,07-1,8                                                                                                                               |     | 1 868,008 |              |                   |                 |
| 31  | K   | 573191111  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                            | m2  | 1 903,909 | 20,30        | 38 649,35         | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "0,6 kg/m2"1786,04+1196,69*0,1-1,8                                                                                                                     |     | 1 903,909 |              |                   |                 |
| 32  | K   | 573231106  | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                                                                     | m2  | 1 832,108 | 13,40        | 24 550,25         | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | 1786,04+1196,69*0,04-1,8                                                                                                                               |     | 1 832,108 |              |                   |                 |
| 33  | K   | 577133111  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                | m2  | 1 808,174 | 234,00       | 423 112,72        | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | 1786,04+1196,69*0,02-1,8                                                                                                                               |     | 1 808,174 |              |                   |                 |
| 34  | K   | 596212210  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                             | m2  | 1,120     | 397,20       | 444,86            | CS ÚRS 2021 01  |
| 35  | M   | 59245226   | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                                                                        | m2  | 1,120     | 824,40       | 923,33            | CS ÚRS 2021 01  |
| 36  | K   | 597161111  | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene                                                                                            | m2  | 5,400     | 1 703,50     | 9 198,90          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "vtok a výtok propustku sta.0,715*5,4                                                                                                                  |     | 5,400     |              |                   |                 |
| D 9 |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                    |     |           |              | 219 427,41        |                 |
| 37  | K   | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                      | kus | 2,000     | 286,80       | 573,60            | CS ÚRS 2021 01  |
| 38  | M   | 40445620   | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                                                                                | kus | 2,000     | 1 117,10     | 2 234,20          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "C9a"1                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | "C9b"1                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                                                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 39  | K   | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                          | kus | 2,000     | 1 636,90     | 3 273,80          | CS ÚRS 2021 01  |
| 40  | M   | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                           | kus | 2,000     | 1 206,80     | 2 413,60          | CS ÚRS 2021 01  |
| 41  | M   | 40445240   | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                            | kus | 2,000     | 537,70       | 1 075,40          | CS ÚRS 2021 01  |
| 42  | M   | 40445256   | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                       | kus | 4,000     | 39,40        | 157,60            | CS ÚRS 2021 01  |
| 43  | M   | 40445253   | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                       | kus | 2,000     | 15,50        | 31,00             | CS ÚRS 2021 01  |
| 44  | K   | 915211112  | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast                                                                      | m   | 48,000    | 101,60       | 4 876,80          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | "V1a 0,125*48                                                                                                                                          |     | 48,000    |              |                   |                 |
| 45  | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                           | m   | 7,200     | 413,00       | 2 973,60          | CS ÚRS 2021 01  |
| 46  | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                            | m   | 8,000     | 174,40       | 1 395,20          | CS ÚRS 2021 01  |
| 47  | K   | 919441221R | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 1000                                                                                   | kus | 2,000     | 41 818,20    | 83 636,40         |                 |
| 48  | K   | 919521180  | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000                                                                                         | m   | 5,000     | 1 822,70     | 9 113,50          | CS ÚRS 2021 01  |
| 49  | M   | 59222003   | trouba ŽB hrdlová DN 1000                                                                                                                              | m   | 5,000     | 9 654,00     | 48 270,00         | CS ÚRS 2021 01  |
| 50  | K   | 919535556  | Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF3                                                                | m3  | 2,240     | 3 814,80     | 8 545,15          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV  |     |            | 4*0,5599                                                                                                                                               |     | 2,240     |              |                   |                 |
| 51  | K   | 936174311  | Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad                                                                                     | kus | 1,000     | 1 194,80     | 1 194,80          | CS ÚRS 2021 01  |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 52    | M   | 74910151  | stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov<br>570x1750x500mm                                     | kus | 1,000     | 5 018,20     | 5 018,20          | CS ÚRS 2021 01  |
| 53    | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem<br>objem nánosů do 0,3 m3/m                      | m   | 8,100     | 278,60       | 2 256,66          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |           |                                                                                                 |     | 8,100     |              |                   |                 |
| 54    | K   | 966008114 | Bourání trubního propustku do DN 1200                                                           | m   | 5,000     | 1 547,70     | 7 738,50          | CS ÚRS 2021 01  |
| 55    | K   | 9R01      | Dodání a osazení závoje vč.doplňků                                                              | kč  | 1,000     | 34 649,40    | 34 649,40         |                 |
| VV    |     |           |                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
| D 997 |     |           |                                                                                                 |     |           |              | 5 997,60          |                 |
| 56    | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku do 1 km se složením                | t   | 15,300    | 106,70       | 1 632,51          | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |           |                                                                                                 |     | 15,300    |              |                   |                 |
| VV    |     |           |                                                                                                 |     | 15,300    |              |                   |                 |
| 57    | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na<br>skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | t   | 168,300   | 5,30         | 891,99            | CS ÚRS 2021 01  |
| VV    |     |           |                                                                                                 |     | 15,3*11   |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                 |     | 168,300   |              |                   |                 |
| 58    | K   | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t   | 15,300    | 227,00       | 3 473,10          | CS ÚRS 2021 01  |
| D 998 |     |           |                                                                                                 |     |           |              | 29 123,00         |                 |
| 59    | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z<br>kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   | t   | 4 412,576 | 6,60         | 29 123,00         | CS ÚRS 2021 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**SO 103 - Úsek III - cyklostezka**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 489 024,83**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 3 489 024,83 | 21,00%     | 732 695,21 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 221 720,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**SO 103 - Úsek III - cyklostezka**

Místo:

Datum:

10. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 489 024,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 489 024,83**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                         | 840 885,64   |
| 2 - Zakládání                           | 143 892,29   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 2 406 416,34 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 68 306,08    |
| 998 - Přesun hmot                       | 29 524,48    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021  
Objekt: SO 103 - Úsek III - cyklostezka  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 10. 11. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 3 489 024,83

D HSV Práce a dodávky HSV 3 489 024,83

|    |    |                    |                                                                                                                         |    |           |          |              |                |
|----|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|----------------|
| D  | 1  | Zemní práce        |                                                                                                                         |    |           |          | 840 885,64   |                |
| 1  | K  | 111209111          | Spálení proutí a klestu                                                                                                 | m2 | 1 250,000 | 12,00    | 15 000,00    | CS ÚRS 2021 01 |
| 2  | K  | 111251103          | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 1 250,000 | 59,70    | 74 625,00    | CS ÚRS 2021 01 |
| 3  | K  | 121151107          | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 500 mm strojně                                                             | m2 | 2 474,970 | 57,10    | 141 320,79   | CS ÚRS 2021 01 |
| 4  | K  | 122211101          | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                  | m3 | 7,800     | 928,60   | 7 243,08     | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "patky pro stojan na kola"2*(1*1*1,3)*2                                                                                 |    | 5,200     |          |              |                |
|    | vv |                    | "patky pro závoru"2*(1*1*1,3)                                                                                           |    | 2,600     |          |              |                |
|    | vv |                    | Součet                                                                                                                  |    | 7,800     |          |              |                |
| 5  | K  | 122251106          | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                    | m3 | 790,565   | 121,70   | 96 211,76    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "odkop ornice v hloubce nad 500 mm dle příčných řezů"790,565                                                            |    | 790,565   |          |              |                |
|    | vv |                    | Součet                                                                                                                  |    | 790,565   |          |              |                |
| 6  | K  | 162351103          | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                           | m3 | 239,800   | 50,70    | 12 157,86    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "odvoz na mezideponii a zpět"2*119,9                                                                                    |    | 239,800   |          |              |                |
| 7  | K  | 162551108          | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                          | m3 | 1 915,950 | 113,50   | 217 460,33   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "odvoz ornice na pozemek ve vlastnictví objednatele v k.ú. Podivín"2474,97*0,5+7,8+790,565                              |    | 2 035,850 |          |              |                |
|    | vv |                    | "odvoz k zásypu podél navržené komunikace"-119,9                                                                        |    | -119,900  |          |              |                |
|    | vv |                    | Součet                                                                                                                  |    | 1 915,950 |          |              |                |
| 8  | K  | 167151111          | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                             | m3 | 119,900   | 66,50    | 7 973,35     | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "naložení zeminy z meziskládky"119,9                                                                                    |    | 119,900   |          |              |                |
| 9  | K  | 174151101          | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                         | m3 | 119,900   | 215,90   | 25 886,41    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "zásyp ornici podél navržené komunikace"119,9                                                                           |    | 119,900   |          |              |                |
|    | vv |                    | Součet                                                                                                                  |    | 119,900   |          |              |                |
| 10 | K  | 181351113          | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                            | m2 | 9 579,750 | 15,00    | 143 696,25   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "odvoz ornice na pozemek ve vlastnictví objednatele v k.ú. Podivín"1915,95*5                                            |    | 9 579,750 |          |              |                |
| 11 | K  | 181411131          | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                        | m2 | 624,640   | 35,80    | 22 362,11    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | 624,64                                                                                                                  |    | 624,640   |          |              |                |
| 12 | M  | 00572410           | osivo směs travní parková                                                                                               | kg | 24,986    | 155,30   | 3 880,33     | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | 624,64*0,04                                                                                                             |    | 24,986    |          |              |                |
| 13 | K  | 181951112          | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                | m2 | 2 470,140 | 11,50    | 28 406,61    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | 1850,33+1239,62*0,5                                                                                                     |    | 2 470,140 |          |              |                |
| 14 | K  | 182251101          | Svahování násypů                                                                                                        | m2 | 624,640   | 71,50    | 44 661,76    | CS ÚRS 2021 01 |
| D  | 2  | Zakládání          |                                                                                                                         |    |           |          | 143 892,29   |                |
| 15 | K  | 211561111          | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm                                     | m3 | 55,436    | 1 559,50 | 86 452,44    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "zásyp drenáže HDK 8/16"(1334-718,05)*0,3*0,3                                                                           |    | 55,436    |          |              |                |
| 16 | K  | 211971121          | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                        | m2 | 926,925   | 9,90     | 9 176,56     | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "drenáž"(615,95+2)*1,5                                                                                                  |    | 926,925   |          |              |                |
| 17 | M  | 69311033           | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m                                               | m2 | 926,925   | 23,90    | 22 153,51    | CS ÚRS 2021 01 |
| 18 | K  | 271572211          | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku                                                  | m3 | 0,600     | 1 925,50 | 1 155,30     | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "násyp pod patky stojan pro kola"2*(1*1*0,1)*2                                                                          |    | 0,400     |          |              |                |
|    | vv |                    | "násyp pod patky závozy"2*(1*1*0,1)                                                                                     |    | 0,200     |          |              |                |
|    | vv |                    | Součet                                                                                                                  |    | 0,600     |          |              |                |
| 19 | K  | 275313911          | Základové patky z betonu tř. C 30/37                                                                                    | m3 | 7,200     | 3 465,90 | 24 954,48    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "patky pro stojany pro kola"2*(1*1*1,2)*2                                                                               |    | 4,800     |          |              |                |
|    | vv |                    | "patky závozy"2*(1*1*1,2)                                                                                               |    | 2,400     |          |              |                |
|    | vv |                    | Součet                                                                                                                  |    | 7,200     |          |              |                |
| D  | 5  | Komunikace pozemní |                                                                                                                         |    |           |          | 2 406 416,34 |                |
| 20 | K  | 564851111          | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                      | m2 | 2 067,264 | 182,50   | 377 275,68   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | vv |                    | "ŠDa 0/63"1850,33+1239,62*0,175                                                                                         |    | 2 067,264 |          |              |                |

| PČ                                      | Typ | Kód        | Popis                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21                                      | K   | 564851113  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm                                                              | m2  | 2 265,603 | 206,80       | 468 526,70        | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | "ŠDb 0/63 tl.150-180mm"1850,33+1239,62*0,335                                                    |     | 2 265,603 |              |                   |                 |
| 22                                      | K   | 564971315  | Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm                                                        | m2  | 4 755,495 | 108,80       | 517 397,86        | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | "cyklostezka"(1850,33+1239,62*0,5)*2                                                            |     | 4 940,280 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "drenáž"-615,95*0,3                                                                             |     | -184,785  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | Součet                                                                                          |     | 4 755,495 |              |                   |                 |
| 23                                      | K   | 565145101  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m           | m2  | 1 935,303 | 278,00       | 538 014,23        | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | 1850,33+1239,62*0,07-1,8                                                                        |     | 1 935,303 |              |                   |                 |
| 24                                      | K   | 573191111  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                     | m2  | 1 972,492 | 20,30        | 40 041,59         | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | "0,6 kg/m2"1850,33+1239,62*0,1-1,8                                                              |     | 1 972,492 |              |                   |                 |
| 25                                      | K   | 573231106  | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                              | m2  | 1 898,115 | 13,40        | 25 434,74         | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | 1850,33+1239,62*0,04-1,8                                                                        |     | 1 898,115 |              |                   |                 |
| 26                                      | K   | 577133111  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu         | m2  | 1 873,322 | 234,00       | 438 357,35        | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | 1850,33+1239,62*0,02-1,8                                                                        |     | 1 873,322 |              |                   |                 |
| 27                                      | K   | 596212210  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                      | m2  | 1,120     | 397,20       | 444,86            | CS ÚRS 2021 01  |
| 28                                      | M   | 59245226   | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                 | m2  | 1,120     | 824,40       | 923,33            | CS ÚRS 2021 01  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |            |                                                                                                 |     |           |              | 68 306,08         |                 |
| 29                                      | K   | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu               | kus | 2,000     | 286,80       | 573,60            | CS ÚRS 2021 01  |
| 30                                      | M   | 40445620   | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                         | kus | 2,000     | 1 117,10     | 2 234,20          | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | "C9a"1                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | "C9b"1                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                         | VV  |            | Součet                                                                                          |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 31                                      | K   | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                   | kus | 2,000     | 1 636,90     | 3 273,80          | CS ÚRS 2021 01  |
| 32                                      | M   | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                    | kus | 2,000     | 1 206,80     | 2 413,60          | CS ÚRS 2021 01  |
| 33                                      | M   | 40445240   | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                     | kus | 2,000     | 537,70       | 1 075,40          | CS ÚRS 2021 01  |
| 34                                      | M   | 40445256   | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                | kus | 4,000     | 39,40        | 157,60            | CS ÚRS 2021 01  |
| 35                                      | M   | 40445253   | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                | kus | 2,000     | 15,50        | 31,00             | CS ÚRS 2021 01  |
| 36                                      | K   | 915131112R | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá/červená barva | m2  | 5,400     | 412,20       | 2 225,88          |                 |
|                                         | VV  |            | "A6"5,4                                                                                         |     | 5,400     |              |                   |                 |
| 37                                      | K   | 915211112  | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast               | m   | 48,000    | 101,60       | 4 876,80          | CS ÚRS 2021 01  |
|                                         | VV  |            | "V1a 0,125"48                                                                                   |     | 48,000    |              |                   |                 |
| 38                                      | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého    | m   | 7,200     | 413,00       | 2 973,60          | CS ÚRS 2021 01  |
| 39                                      | M   | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                     | m   | 8,000     | 174,40       | 1 395,20          | CS ÚRS 2021 01  |
| 40                                      | K   | 936174311  | Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad                              | kus | 2,000     | 1 194,80     | 2 389,60          | CS ÚRS 2021 01  |
| 41                                      | M   | 74910151   | stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm                                        | kus | 2,000     | 5 018,20     | 10 036,40         | CS ÚRS 2021 01  |
| 42                                      | K   | 9R01       | Dodání a osazení závoře vč.doplňků                                                              | kč  | 1,000     | 34 649,40    | 34 649,40         |                 |
|                                         | VV  |            | "přesný typ je znázorněn v technické zprávě strana 7"1                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                       |     |            |                                                                                                 |     |           |              | 29 524,48         |                 |
| 43                                      | K   | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným      | t   | 4 473,406 | 6,60         | 29 524,48         | CS ÚRS 2021 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**198 039,40**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 198 039,40  | 21,00%     | 41 588,27 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**239 627,67**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt:

**000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

10. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**198 039,40**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

198 039,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

92 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

22 402,60

VRN4 - Inženýrská činnost

83 636,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Podivín - Objekt 01\_2021

Objekt: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:10. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:Strabag a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

198 039,40

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

198 039,40

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce

92 000,00

|   |   |           |                                         |     |       |           |           |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 011314000 | Archeologický dohled                    | kpl | 1,000 | 2 389,60  | 2 389,60  |  |
| 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | kpl | 1,000 | 41 818,20 | 41 818,20 |  |
| 3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě            | kpl | 1,000 | 41 818,20 | 41 818,20 |  |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 5 974,00  | 5 974,00  |  |

DVRN3Zařízení staveniště

22 402,60

|   |   |           |                                |     |       |           |           |  |
|---|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 5 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky      | kpl | 1,000 | 2 389,60  | 2 389,60  |  |
| 6 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 20 013,00 | 20 013,00 |  |

DVRN4Inženýrská činnost

83 636,80

|   |    |           |                                            |     |       |           |           |  |
|---|----|-----------|--------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 7 | K  | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření                   | kus | 8,000 | 10 454,60 | 83 636,80 |  |
|   | VV |           | "statická zkouška na zemní pláni"4         |     | 4,000 |           |           |  |
|   | VV |           | "statická zkouška na podkladní vrstvě ŠD"4 |     | 4,000 |           |           |  |
|   | VV |           | Součet                                     |     | 8,000 |           |           |  |