



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Obec Milín

se sídlem 11. května 27, 262 31 Milín

IČO: 00242730

Zastoupen: Vladimír Vojáček, starosta
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Roman Bíba

se sídlem: U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČO: 69383766

DIČ: CZ 7908191115

zastoupená: Romanem Bíbou, [REDACTED]

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném OŽÚ Příbram ev.č. 321102-19890

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel" na straně druhé)

tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým jsou stavební úpravy zázemí hřiště TJ Milín (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet s výkazem výměr. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p. 319.**
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých dodávek, prací, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a s tím související prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Celé dílo musí zhotovitel provést s potřebnou péčí v souladu



s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě nebo v zadávací dokumentaci k předmětné zakázce. Zhotovitel dále provede všechny práce, činnosti a zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky uvedeny v této smlouvě nebo v jejích přílohách, ale u nichž je možno z předmětu díla odvodit, že jsou nutné pro řádné provedení díla a pro řádnou funkci díla tak, jako kdyby tyto činnosti a/nebo materiály byly ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeny.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 15. května 2023.
2. Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla: bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
3. Místem plnění je budova na ul. U stadionu č.p. 319, Milín, k.ú. Milín, parc. č. 452.

III. Cena za dílo

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.

Cena díla bez DPH celkem: 2 497 359,- Kč

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.

2. Cena za řádné provedení díla je stanovena na základě výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Sjednaná cena díla obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, které mu mohou jakýmkoliv způsobem v souvislosti s prováděním díla vzniknout, včetně všech možných vedlejších a ostatních nákladů.
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud dojde ke změnám sazeb DPH.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí díla objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
6. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele.
7. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název a číslo žádosti o



dotaci (tj. „00242730 - Milín – kabiny - technické zhodnocení“, číslo žádosti: KA21-00486).

8. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, včetně vyžadovaných příloh, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli, včetně požadovaných příloh.

IV. Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo provádění díla, jeho pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené v místě provádění díla od okamžiku jeho předání zhotoviteli ze strany objednatele, a to až do doby předání a převzetí díla, vyklizení místa provádění díla a jeho převzetí zpět objednatelem.
2. Místo provádění díla je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců a pracovníků, kteří budou provádět jakékoliv práce na díle či v souvislosti s dílem v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost související s touto smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškerou potřebnou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této smlouvy.
5. V případě, že bude právními předpisy vyžadováno, aby byl v souvislosti s prováděním díla veden též stavební deník, je jeho řádné vedení v souladu s příslušnými právními předpisy povinen zajistit zhotovitel. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat spolu s dokončeným dílem objednateli originál uvedeného stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, zejména vady projektové dokumentace, nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Objednatel a jím pověřené osoby mají právo průběžně bez omezení kontrolovat způsob provádění díla.
8. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude usilovat o snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování životního prostředí



nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

9. Zhotovitel se zavazuje provést řádnou a včasnou úhradu pohledávek svých poddodavatelů.
10. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

V. Převzetí díla

1. Objednatel je povinen převzít dílo pouze:
 - a. bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a
 - b. došlo-li k uklizení místa provádění díla a veškerých prostor v okolí místa provádění díla, a
 - c. nebudou-li na díle zjištěny žádné vady a nedodělky, zejména bránící řádnému užívání díla.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s výhradou odstranění vad v případě, že dílo bude mít pouze drobné vady a nedodělky, které nebudou objednateli bránit v užívání díla ke sjednanému účelu a které nebudou objednatele v užívání díla omezovat.
3. Dílo se považuje za převzaté po podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků.
2. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 5 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na charakter vad jinak.
3. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z titulu odpovědnosti za vady stanovené zákonem.

VII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nesplní povinnost provést dílo ve lhůtě ujednané v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle čl. III této smlouvy a to za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.



3. Nárok na jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy se nijak nedotýká případného nároku na náhradu újmy (včetně nároku na náhradu škody a ušlého zisku) oprávněné strany vzniklé v důsledku porušení povinnosti druhou smluvní stranou, která je kryta smluvní pokutou a oprávněná strana bude oprávněna náhradu újmy požadovat v celé výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem její podpisy zástupci smluvních stran.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v právních předpisech a dále v případech, kdy:
 - a. zhotovitel poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
 - b. zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;
 - c. zhotovitel opakovaně nedodrжуje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z všeobecně závazných předpisů;
 - d. se zhotovitelem bude zahájeno insolvenční řízení nebo bude jeho majetek předmětem exekuce.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.



5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
7. Veškeré spory budou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
9. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na jednání Rady obce Milín dne 16. ledna 2023.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr

za objednatele:

V Milíně dne 16. 1. 2023

Obec
Vladimír



za zhotovitele:

V Milíně dne 16. 1. 2023

U S
1
00

Roman Bíba



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021R005
Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

KSO:
Místo: Milín

CC-CZ:
Datum: 09.01.2023

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

IČ: 69383766
DIČ: CZ7908191115

Projektant:
Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 497 359,47
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 497 359,47	524 445,49
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 021 804,96
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Vladimír VO

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

tko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R005

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Místo: Milín

Datum:

09.01.2023

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická
832, 262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 497 359,47	3 021 804,96
01	1.01 Kabina dorost	63 463,33	76 790,63
02	1.02 Sprchy dorost	27 308,63	33 043,44
03	1.03 Kabina přípravka	199 954,07	241 944,42
04	1.04 Sprchy přípravka	230 186,04	278 525,11
05	1.05 Kabina hosté 2	73 704,88	89 182,90
06	1.06 Sprchy hosté 2	24 183,73	29 262,31
07	1.07 Kabina hosté 1	78 944,57	95 522,93
08	1.08 Sprchy hosté 1	98 844,00	119 601,24
09	1.09 Sklad	84 892,95	102 720,47
10	1.10 Sklad míčů	86 424,95	104 574,19
11	1.11 Šatna personál	84 787,05	102 592,33
12	1.12 Sprcha	28 998,38	35 088,04
13	1.13 Sklad prádla	101 689,59	123 044,40
14	1.14 Prádelna	143 844,09	174 051,35
15	1.15 Chodba	317 206,86	383 820,30
16	Opatření proti vztlínání vlhkosti zdiva a stěn	242 826,35	293 819,88
17	ZTI, ÚT	308 700,00	373 527,00
18	EI	301 400,00	364 694,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

01 - 1.01 Kabina dorost

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 463,33

HSV - Práce a dodávky HSV

30 640,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 278,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 415,60

997 - Přesun sutě

1 677,00

998 - Přesun hmot

270,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 822,43

766 - Konstrukce truhlářské

10 330,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 392,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 099,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

01 - 1.01 Kabina dorost

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 463,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 640,90

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 278,30

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	250,00	1 005,00
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,578	300,00	4 673,40
	VV	plpodl			15,578		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,920	250,00	480,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nové zárubně"		1,920		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,780	300,00	12 534,00
	VV	plotv	(3,35+4,65)*2*3-plotv-0,8*2		41,780		
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	1,920	300,00	576,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nové zárubně"		1,920		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,578	50,00	778,90
	VV	plpodl	3,35*4,65		15,578		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,620	50,00	231,00
	VV	plotv			4,620		
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
9	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 415,60

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,578	100,00	1 557,80
	VV	plpodl			15,578		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,578	100,00	1 557,80
	VV	plpodl			15,578		
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	300,00	300,00

D 997

Přesun sutě

1 677,00

13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,860	150,00	129,00
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,860	200,00	172,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,860	200,00	172,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,740	100,00	774,00
	VV		0,86*9 'Přepočtené koeficientem množství		7,740		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,860	500,00	430,00
	VV		0,076+0,784		0,860		

D 998

Přesun hmot

270,00

18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,270	1 000,00	270,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 822,43

D 766

Konstrukce truhlářské

10 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	30,400	150,00	4 560,00
	VV	plobkistěn	(3,35+4,65)*2*2,1-0,8*2*2		30,400		
20	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00
	VV	pocdv	1		1,000		
21	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		pocdv		1,000		
22	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	1 000,00	30,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,030		
23	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00
24	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	600,00	600,00
25	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	100,00	100,00
26	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	500,00	500,00
27	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
28	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00
29	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	30 000,00	540,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							15 392,50
30	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	VV		1*1,5		1,500		
31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	VV		1*1,5		1,500		
32	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,358	250,00	14 339,50
	VV		plostěn+plpodl		57,358		
33	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	150,00	603,00
	VV		pltrh		4,020		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							7 099,93
34	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	100,00	851,00
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
35	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,578	50,00	778,90
	VV		plpodl		15,578		
36	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	16,357	60,00	981,42
	VV		15,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,357		
37	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,620	50,00	231,00
	VV	plotv	0,8*2+3,355*0,9		4,620		
38	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	4,851	50,00	242,55
	VV		4,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,851		
39	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,358	20,00	1 147,16
	VV	malby	plostěn+plpodl		57,358		
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,358	50,00	2 867,90
	VV		malby		57,358		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

02 - 1.02 Sprchy dorost

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 308,63

HSV - Práce a dodávky HSV

14 132,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 016,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 976,60

997 - Přesun sutě

25,80

998 - Přesun hmot

114,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 176,03

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 605,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 571,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

02 - 1.02 Sprchy dorost

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 308,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 132,60

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 016,20

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	250,00	1 005,00
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,883	300,00	2 964,90
	VV		plpodl		9,883		
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,125	250,00	3 531,25
	VV	plotěn	(3,35+2,95)*2*1,5-plotv-0,8*0,5		14,125		
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	300,00	446,40
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,883	300,00	2 964,90
	VV	plpodl	3,35*2,95		9,883		
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,075	50,00	1 103,75
	VV		plotv		4,375		
	VV		(3,35+2,95)*2*1,5-0,8*1,5"obklady"		17,700	0,00	
	VV		Součet		22,075		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 976,60

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,883	100,00	988,30
	VV		plpodl		9,883		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,883	100,00	988,30
	VV		plpodl		9,883		

D 997

Přesun sutě

25,80

9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,004	150,00	0,60
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,004	200,00	0,80
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,004	200,00	0,80
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,036	100,00	3,60
	VV		0,004*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,036		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,040	500,00	20,00
	VV		0,04		0,040		

D 998

Přesun hmot

114,00

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,114	1 000,00	114,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 176,03

D 783

Dokončovací práce - nátěry

6 605,00

15	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	24,008	250,00	6 002,00
	VV		plotěn+plpodl		24,008		
16	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	150,00	603,00
	VV		pltrh		4,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				6 571,03
17	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,110	100,00	1 511,00
	VV		(3,355+0,9)*2+(0,8+0,85)*2*2		15,110		
18	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	9,883	50,00	494,15
	VV		plpodl		9,883		
19	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,377	60,00	622,62
	VV		9,883*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,377		
20	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,075	50,00	1 103,75
	VV	plotv	3,35*0,9+0,8*0,85*2		4,375		
	VV		(3,35+2,95)*2*1,5-0,8*1,5"obklady"		17,700		
	VV		Součet		22,075	50	
21	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	23,179	50,00	1 158,95
	VV		22,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,179		
22	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	24,008	20,00	480,16
	VV	malby	plotěn+plpodl		24,008		
23	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,008	50,00	1 200,40
	VV		malby		24,008		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

03 - 1.03 Kabina přípravka

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 954,07

HSV - Práce a dodávky HSV

111 764,35

1 - Zemní práce

17 634,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 175,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 784,00

997 - Přesun sutě

15 408,60

998 - Přesun hmot

9 762,00

PSV - Práce a dodávky PSV

88 189,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 072,90

713 - Izolace tepelné

10 551,60

763 - Konstrukce suché výstavby

900,00

766 - Konstrukce truhlářské

11 570,00

771 - Podlahy z dlaždic

31 820,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 959,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 315,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

03 - 1.03 Kabina přípravka

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 954,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 764,35

D 1

Zemní práce

17 634,00

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,149	1 500,00	4 723,50
	VV	zp	plpodl*0,2		3,149		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,149	500,00	1 574,50
	VV	zp			3,149		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,149	500,00	1 574,50
	VV	zp			3,149		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,149	1 000,00	3 149,00
	VV	zp			3,149		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	5,038	1 000,00	5 038,00
	VV	zp			3,149		
	VV		3,149*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		5,038		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,149	500,00	1 574,50
	VV	zp			3,149		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 175,75

7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	250,00	1 005,00
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,745	300,00	4 723,50
	VV	plpodl			15,745		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,840	250,00	960,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,080	300,00	12 624,00
	VV	plotv	(3,35+4,7)*2*3-plotv		42,080		
11	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,840	300,00	1 152,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
	VV		Součet		3,840		
12	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,745	50,00	787,25
	VV	plpodl	3,35*4,7		15,745		
13	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,220	50,00	311,00
	VV	plotv			6,220		
14	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,976	5 000,00	4 880,00
	VV	betpot	plpodl*0,062		0,976		
15	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,575	5 000,00	7 875,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		1,575		
16	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,575	1 000,00	1 575,00
	VV	betmaz			1,575		
17	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,976	3 000,00	2 928,00
	VV	betpot			0,976		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,058	60 000,00	3 480,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,058		
19	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	14,500	50,00	725,00
	VV		disokl		14,500		
20	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	1,575	2 000,00	3 150,00
	VV		plpodl*0,1		1,575		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	VV		pocdv		2,000		
22	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 784,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,745	100,00	1 574,50
	VV		plpodl		15,745		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,745	100,00	1 574,50
	VV		plpodl		15,745		
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,575	3 000,00	4 725,00
	VV		plpodl*0,1		1,575		
26	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,575	2 000,00	3 150,00
	VV		plpodl*0,1		1,575		
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	300,00	960,00
	VV		pocdv*0,8*2		3,200		
28	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného se zapravením omítky	kpl	8,000	100,00	800,00
D	997		Přesun sutě				15 408,60
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,648	150,00	997,20
30	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	6,648	200,00	1 329,60
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,648	200,00	1 329,60
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,832	100,00	5 983,20
	VV		6,648*9 'Přepočtené koeficientem množství		59,832		
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,465	500,00	1 732,50
	VV		3,465		3,465		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,915	3 000,00	2 745,00
	VV		6,648-3,465-2,205-0,063		0,915		
35	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,205	500,00	1 102,50
	VV		2,205		2,205		
36	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,063	3 000,00	189,00
	VV		0,063		0,063		
D	998		Přesun hmot				9 762,00
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,762	1 000,00	9 762,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 189,72
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 072,90
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	15,745	50,00	787,25
	VV		plpodl		15,745		
39	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,005	80 000,00	400,00
	VV		15,745*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,005		
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,900	30,00	87,00
	VV		disokl*0,2		2,900		
41	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	80 000,00	80,00
	VV		2,9*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
42	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	15,745	100,00	1 574,50
	VV		plpodl		15,745		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	15,745	150,00	2 361,75
	VV		plpodl		15,745		
44	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vločkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	18,107	200,00	3 621,40
	VV		15,745*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,107		
45	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,900	150,00	435,00
	VV		dlsokl*0,2		2,900		
46	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vločkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,480	200,00	696,00
	VV		2,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,480		
47	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D 713 Izolace tepelné							10 551,60
48	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	15,745	150,00	2 361,75
	VV		plpodl		15,745		
49	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	32,120	180,00	5 781,60
	VV		15,745*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		32,120		
50	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	14,500	50,00	725,00
	VV		dlsokl		14,500		
51	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	15,745	50,00	787,25
	VV		plpodl		15,745		
52	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	17,320	50,00	866,00
	VV		15,745*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,320		
53	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							900,00
54	K	763172312	Montáž revizních dvířek	kus	1,000	300,00	300,00
55	M	59030710	dvířka revizní 250x250mm	kus	1,000	500,00	500,00
56	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	100,00	100,00
D 766 Konstrukce truhlářské							11 570,00
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00
	VV	pocdv	2		2,000		
58	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	VV	pocdv			2,000		
59	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	1 000,00	60,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,060		
60	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	300,00	600,00
	VV	pocdv			2,000		
61	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	600,00	1 200,00
62	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	100,00	200,00
	VV	pocdv			2,000		
63	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	500,00	1 000,00
64	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	100,00	200,00
	VV	pocdv			2,000		
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	100,00	200,00
	VV	pocdv			2,000		
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	30 000,00	1 110,00
D 771 Podlahy z dlaždic							31 820,50
67	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	14,500	50,00	725,00
	VV	dlsokl	(4,7+3,35)*2-2*0,8		14,500		
68	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	14,500	100,00	1 450,00
	VV	dlsokl			14,500		
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	1,740	900,00	1 566,00
	VV		dlsokl*0,1		1,450		
	VV		1,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,745	100,00	1 574,50
	VV		plpodl		15,745		
71	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,745	600,00	9 447,00
	VV		plpodl		15,745		
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	17,320	900,00	15 588,00
	VV		15,745*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,320		
73	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	14,500	100,00	1 450,00
	VV		dlsokl		14,500		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	20,00	20,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							15 959,25
75	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	150,00	450,00
	VV	plzár	2*1,5		3,000		
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	150,00	450,00
	VV		plzár		3,000		
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,825	250,00	14 456,25
	VV		plotěn+plpodl		57,825		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	150,00	603,00
	VV		pltrh		4,020		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							7 315,47
79	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	100,00	851,00
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
80	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,745	50,00	787,25
	VV		plpodl		15,745		
81	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	16,532	60,00	991,92
	VV		15,745*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,532		
82	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,220	50,00	311,00
	VV	plotv	0,8*2*2+3,355*0,9		6,220		
83	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,531	50,00	326,55
	VV		6,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,531		
84	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,825	20,00	1 156,50
	VV	malby	plotěn+plpodl		57,825		
85	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,825	50,00	2 891,25
	VV		malby		57,825		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

04 - 1.04 Sprchy příprava

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 186,04

HSV - Práce a dodávky HSV

123 395,80

1 - Zemní práce

7 678,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 100,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

83 970,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 781,25

997 - Přesun sutě

14 612,85

998 - Přesun hmot

6 253,00

PSV - Práce a dodávky PSV

106 790,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 512,40

713 - Izolace tepelné

6 888,11

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

23 952,00

781 - Dokončovací práce - obklady

61 477,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 275,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 684,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

04 - 1.04 Sprchy příprava

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Biba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 186,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

123 395,80

D 1

Zemní práce

7 678,20

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,010	1 500,00	3 015,00
	VV	zp	plpodl*0,2		2,010		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,010	200,00	402,00
	VV	zp			2,010		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,010	250,00	502,50
	VV	zp			2,010		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,010	500,00	1 005,00
	VV	zp			2,010		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3,216	700,00	2 251,20
	VV	zp			2,010		
	VV		2,01*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,216		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,010	250,00	502,50
	VV	zp			2,010		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 100,00

7	K	340271021	Nízká přízdívka tvánicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,625	800,00	2 100,00
	VV	plpr	2,1*1,25		2,625		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

83 970,50

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,680	200,00	536,00
	VV	pltrh	2*3,35*0,4		2,680		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,050	300,00	3 015,00
	VV	plpodl			10,050		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	200,00	192,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,445	300,00	1 633,50
	VV	plotstěn	(3,35+3)*2*3-plotv-plkerobkl		5,445		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,945	300,00	1 183,50
	VV	plpr			2,625		
	VV		3,35*0,8-0,8*0,85*2		1,320		
	VV		Součet		3,945		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	1000	960,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,050	50,00	502,50
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	5,980	50,00	299,00
	VV	plotv			5,980		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	5 000,00	3 015,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	betpot	plpodl*0,06		0,603		
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,005	5 000,00	5 025,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		1,005		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,005	60 000,00	60 300,00
	VV		betmaz		1,005		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,603	3 000,00	1 809,00
	VV		betpot		0,603		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	60 000,00	2 220,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,037		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,700	100,00	1 270,00
	VV		obvod		12,700		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,005	2 000,00	2 010,00
	VV		plpodl*0,1		1,005		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 781,25
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
25	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,420	200,00	484,00
	VV		0,55*2,2*2		2,420		
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,005	3 000,00	3 015,00
	VV		plpodl*0,1		1,005		
27	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,005	2 000,00	2 010,00
	VV		plpodl*0,1		1,005		
28	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,415	150,00	1 262,25
	VV		plkerobkl-plobkl		8,415		
D 997 Přesun sutě							14 612,85
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,233	150,00	784,95
30	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	5,233	200,00	1 046,60
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,233	200,00	1 046,60
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,097	100,00	4 709,70
	VV		5,233*9 'Přepočtené koeficientem množství		47,097		
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,211	500,00	1 105,50
	VV		2,211		2,211		
34	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,317	3 000,00	951,00
	VV		0,317		0,317		
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,255	500,00	627,50
	VV		5,23-2,211-0,317-1,407-0,04		1,255		
36	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,407	3 000,00	4 221,00
	VV		1,407		1,407		
37	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,040	3 000,00	120,00
	VV		0,04		0,040		
D 998 Přesun hmot							6 253,00
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,253	1 000,00	6 253,00
D PSV Práce a dodávky PSV							106 790,24
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 512,40
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,050	30,00	301,50
	VV		plpodl		10,050		
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	80 000,00	240,00
	VV		10,05*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,540	30,00	76,20
	VV		obvod*0,2		2,540		
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	80 000,00	80,00
	VV		2,54*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
43	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,050	150,00	1 507,50
	VV		plpodl		10,050		
45	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	11,558	200,00	2 311,60
	VV		10,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,558		
46	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,540	150,00	381,00
	VV		obvod*0,2		2,540		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,048	200,00	609,60
	VV		2,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,048		
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		30,00	0,00
D	713		Izolace tepelné				6 888,11
49	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	10,050	150,00	1 507,50
	VV		plpodl		10,050		
50	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	20,502	180,00	3 690,36
	VV		10,05*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		20,502		
51	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	12,700	50,00	635,00
	VV		obvod		12,700		
52	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
53	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	11,055	50,00	552,75
	VV		10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
54	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%		30,00	0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				23 952,00
55	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
56	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	5,000	100,00	500,00
	VV		dl sokl		5,000		
57	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,050	150,00	1 507,50
	VV		plpodl		10,050		
58	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,050	500,00	5 025,00
	VV		plpodl		10,050		
59	M	59761409	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R11B	m2	11,055	900,00	9 949,50
	VV		10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
60	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,050	250,00	2 512,50
	VV		plpodl		10,050		
61	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	12,700	150,00	1 905,00
	VV		obvod (3,35+3)*2		12,700		
62	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		6*1,5		9,000		
63	K	771591483	Montáž lišty	m	3,000	50,00	150,00
	VV		3		3,000		
64	M	69334041	Přetoková lišta nerez	m	3,300	300,00	990,00
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
65	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	10,00	10,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				61 477,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,675	50,00	1 333,75
	VV		plkerobkl		26,675		
67	K	781591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	11,300	150,00	1 695,00
	VV		2,2*4+1,25*2		11,300		
68	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,440	250,00	2 860,00
	VV		(1,1*2+3)*2,2		11,440		
69	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	17,160	250,00	4 290,00
	VV		11,44*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		17,160		
70	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou	m2	26,675	250,00	6 668,75
	VV	plkerobkl	(3,35+3)*2*2,2-0,8*2+0,1*(2,1+1,25)		26,675		
71	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,260	150,00	2 739,00
	VV	plobkl	(3,35+3+0,55*3+0,15*2)*2,2		18,260		
72	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,675	500,00	13 337,50
	VV		plkerobkl		26,675		
73	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	29,343	900,00	26 408,70
	VV		26,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,343		
74	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,700	50,00	635,00
	VV		obvod		12,700		
75	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	15,000	100,00	1 500,00
76	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	10,00	10,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 275,75
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	15,495	250,00	3 873,75
	VV		plostěn+plpodl		15,495		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	2,680	150,00	402,00
	VV		pltrh		2,680		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 684,28
79	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	100,00	851,00
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
80	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
81	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,553	60,00	633,18
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
82	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,980	50,00	299,00
	VV	plotv	0,8*2+3,355*0,9+0,8*0,85*2		5,980		
83	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,279	50,00	313,95
	VV		5,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,279		
84	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,495	20,00	309,90
	VV	malby	plostěn+plpodl		15,495		
85	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,495	50,00	774,75
	VV		malby		15,495		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

05 - 1.05 Kabina hosté 2

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 704,88

HSV - Práce a dodávky HSV

38 635,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 014,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 475,60

997 - Přesun sutě

787,80

998 - Přesun hmot

358,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 069,18

763 - Konstrukce suché výstavby

392,75

766 - Konstrukce truhlářské

11 570,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 842,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 263,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

05 - 1.05 Kabina hosté 2

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 704,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 635,70

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 014,30

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	250,00	1 005,00
	vv	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,578	300,00	4 673,40
	vv	plpodl			15,578		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,840	250,00	960,00
	vv		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,780	300,00	12 534,00
	vv	plotěn	(3,35+4,65)*2*3-plotv		41,780		
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	5,840	300,00	1 752,00
	vv		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
	vv		2"sanace vlhká zed"		2,000		
	vv		Součet		5,840		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,578	50,00	778,90
	vv	plpodl	3,35*4,65		15,578		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,220	50,00	311,00
	vv	plotv			6,220		
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	vv	pocdv			2,000		
9	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	2 500,00	5 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 475,60

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,578	100,00	1 557,80
	vv	plpodl			15,578		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,578	100,00	1 557,80
	vv	plpodl			15,578		
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	300,00	960,00
	vv	pocdv	0,8*2		3,200		
13	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného se zapravením omítky	kpl	8,000	150,00	1 200,00
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,000	100,00	200,00
	vv		2		2,000		

D 997

Přesun sutě

787,80

15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,404	150,00	60,60
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,404	200,00	80,80
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,404	200,00	80,80
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,636	100,00	363,60
	vv		0,404*9 'Přepočtené koeficientem množství		3,636		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,404	500,00	202,00
	vv		0,404		0,404		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							358,00
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,358	1 000,00	358,00
D PSV Práce a dodávky PSV							35 069,18
D 763 Konstrukce suché výstavby							392,75
21	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	1,400	100,00	140,00
	VV		(0,5+0,2)*2		1,400		
22	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	0,205	30,00	6,15
	VV		novsdk		0,205		
23	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	0,205	600,00	123,00
	VV	novsdk	(0,5+0,2)*0,15+0,5*0,2		0,205		
24	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	0,236	100,00	23,60
	VV		0,205*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,236		
25	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	100,00	100,00
D 766 Konstrukce truhlářské							11 570,00
26	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00
	VV	pocdv	2		2,000		
27	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	VV		pocdv		2,000		
28	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	1 000,00	60,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,060		
29	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	300,00	600,00
	VV		pocdv		2,000		
30	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	600,00	1 200,00
31	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
32	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	500,00	1 000,00
33	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
35	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	30 000,00	1 110,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							15 842,50
36	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	150,00	450,00
	VV	plzár	2*1,5		3,000		
37	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	150,00	450,00
	VV		plzár		3,000		
38	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,358	250,00	14 339,50
	VV		plotěn+plpodl		57,358		
39	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	150,00	603,00
	VV		pltrh		4,020		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							7 263,93
40	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	100,00	851,00
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
41	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,578	50,00	778,90
	VV		plpodl		15,578		
42	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	16,357	60,00	981,42
	VV		15,578*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,357		
43	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,220	50,00	311,00
	VV	plotv	0,8*2*2+3,355*0,9		6,220		
44	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,531	50,00	326,55
	VV		6,22*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,531		
45	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,358	20,00	1 147,16
	VV	malby	plotěn+plpodl		57,358		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,358	50,00	2 867,90
	VV		malby		57,358		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

06 - 1.06 Sprchy hosté 2

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 183,73

HSV - Práce a dodávky HSV

12 002,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 856,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 010,00

997 - Přesun sutě

19,35

998 - Přesun hmot

116,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 181,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 196,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 984,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

06 - 1.06 Sprchy hosté 2

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 183,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 002,10

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 856,75

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	250,00	1 005,00
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,050	300,00	3 015,00
	VV	plpodl			10,050		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,920	250,00	480,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2"kolem nové zárubně"		1,920		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,325	300,00	2 497,50
	VV	plotěn	(3,35+3)*2*1-plotv		8,325		
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	250,00	372,00
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	1,920	300,00	576,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2"kolem nové zárubně"		1,920		
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,050	50,00	502,50
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,175	50,00	1 408,75
	VV		plotv		4,375		
	VV		(3,35+3)*2*2-0,8*2"obklady"		23,800		
	VV		Součet		28,175		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 010,00

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		

D 997

Přesun sutě

19,35

11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,003	150,00	0,45
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,003	200,00	0,60
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,003	200,00	0,60
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,027	100,00	2,70
	VV		0,003*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,027		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,030	500,00	15,00
	VV		0,03		0,030		

D 998

Přesun hmot

116,00

16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,116	1 000,00	116,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 181,63

D 783

Dokončovací práce - nátěry

5 196,75

17	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	18,375	250,00	4 593,75
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		plotěn+plpodl		18,375		
18	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	150,00	603,00
	VV		pltrh		4,020		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 984,88
19	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m (3,355+0,9)*2+(0,8+0,85)*2*2	m	15,110	100,00	1 511,00
	VV				15,110		
20	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
21	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,553	60,00	633,18
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
22	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,775	50,00	1 488,75
	VV	plotv	3,35*0,9+0,8*0,85*2		4,375		
	VV		0,8*2"dveře"		1,600		
	VV		(3,35+3)*2*2-0,8*2"obklady"		23,800		
	VV		Součet		29,775		
23	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	31,264	50,00	1 563,20
	VV		29,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,264		
24	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	18,375	20,00	367,50
	VV	malby	plotěn+plpodl		18,375		
25	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,375	50,00	918,75
	VV		malby		18,375		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

07 - 1.07 Kabina hosté 1

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 944,57

HSV - Práce a dodávky HSV

41 056,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 256,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 555,60

997 - Přesun sutě

764,40

998 - Přesun hmot

3 480,00

PSV - Práce a dodávky PSV

37 887,93

763 - Konstrukce suché výstavby

3 611,50

766 - Konstrukce truhlářské

10 570,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 442,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 263,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

07 - 1.07 Kabina hosté 1

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 944,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 056,64

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 256,64

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	200,00	804,00
	vv	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,578	300,00	4 673,40
	vv		plpodl		15,578		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,840	200,00	768,00
	vv		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,780	300,00	12 534,00
	vv	plotv	(3,35+4,65)*2*3-plotv		41,780		
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,840	500,00	1 920,00
	vv		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,578	80,00	1 246,24
	vv	plpodl	3,35*4,65		15,578		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,220	50,00	311,00
	vv		plotv		6,220		
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	vv		pocdv		2,000		
9	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	2 500,00	5 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 555,60

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,578	100,00	1 557,80
	vv		plpodl		15,578		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,578	100,00	1 557,80
	vv		plpodl		15,578		
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	200,00	640,00
	vv		pocdv*0,8*2		3,200		
13	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného se zapravením omítky	kpl	8,000	100,00	800,00

D 997

Přesun sutě

764,40

14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,312	150,00	46,80
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,312	200,00	62,40
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,312	200,00	62,40
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,808	100,00	280,80
	vv		0,312*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,808		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,312	1 000,00	312,00
	vv		0,312		0,312		

D 998

Přesun hmot

3 480,00

19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,348	10 000,00	3 480,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				37 887,93
D 763			Konstrukce suché výstavby				3 611,50
20	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	8,300	100,00	830,00
	VV		(0,3+0,2)*2+(0,3+3,35)*2		8,300		
21	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	2,270	50,00	113,50
	VV		novsdk+kazet		2,270		
22	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	2,010	500,00	1 005,00
	VV	kazet	3,35*0,3*2		2,010		
23	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	2,111	300,00	633,30
	VV		2,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,111		
24	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	0,260	500,00	130,00
	VV	novsdk	0,3*0,2+(0,3+0,2)*2*0,2		0,260		
25	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	0,299	300,00	89,70
	VV		0,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,299		
26	K	763172312	Montáž revizních dvířek	kus	1,000	300,00	300,00
27	M	RGS.KB510320	revizní dvířka 300x300 mm	kus	1,000	500,00	500,00
28	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	10,00	10,00
D 766			Konstrukce truhlářské				10 570,00
29	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00
	VV	pocdv	2		2,000		
30	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	VV		pocdv		2,000		
31	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	1 000,00	60,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,060		
32	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	300,00	600,00
	VV		pocdv		2,000		
33	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	600,00	1 200,00
34	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
35	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
36	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
37	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
38	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	30 000,00	1 110,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				16 442,50
39	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	250,00	750,00
	VV	plzár	2*1,5		3,000		
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	250,00	750,00
	VV		plzár		3,000		
41	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,358	250,00	14 339,50
	VV		plostěn+plpodl		57,358		
42	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	150,00	603,00
	VV		pltrh		4,020		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				7 263,93
43	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	100,00	851,00
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
44	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,578	50,00	778,90
	VV		plpodl		15,578		
45	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	16,357	60,00	981,42
	VV		15,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,357		
46	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,220	50,00	311,00
	VV	plotv	0,8*2*2+3,355*0,9		6,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	6,531	50,00	326,55
	VV		6,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,531		
48	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,358	20,00	1 147,16
	VV	malby	plostěn+plpodl		57,358		
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,358	50,00	2 867,90
	VV		malby		57,358		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

08 - 1.08 Sprchy hosté 1

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 844,00

HSV - Práce a dodávky HSV

48 080,50

1 - Zemní práce

7 678,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 528,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 035,00

997 - Přesun sutě

8 817,30

998 - Přesun hmot

6 022,00

PSV - Práce a dodávky PSV

50 763,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 542,40

713 - Izolace tepelné

6 918,11

763 - Konstrukce suché výstavby

7 409,10

771 - Podlahy z dlaždic

23 452,00

781 - Dokončovací práce - obklady

1 100,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 184,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 157,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

08 - 1.08 Sprchy hosté 1

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 844,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 080,50

D 1

Zemní práce

7 678,20

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,010	1 500,00	3 015,00
	VV	zp	plpodl*0,2		2,010		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,010	200,00	402,00
	VV	zp			2,010		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,010	250,00	502,50
	VV	zp			2,010		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,010	500,00	1 005,00
	VV	zp			2,010		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3,216	700,00	2 251,20
	VV	zp			2,010		
	VV		2,01*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,216		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,010	250,00	502,50
	VV	zp			2,010		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 528,00

7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,680	150,00	402,00
	VV	pltrh	2*3,35*0,4		2,680		
8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,010	200,00	402,00
	VV	plpodl-kazet			2,010		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"	m2	0,960	150,00	144,00
	VV				0,960		
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,120	200,00	1 024,00
	VV	plotv	(3,35+3)*2*3-plotv-(3,35+3)*2*2-0,8*2		5,120		
11	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,320	300,00	396,00
	VV		3,35*0,8-0,8*0,85*2		1,320		
	VV		Součet		1,320		
12	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	500,00	480,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
13	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,050	50,00	502,50
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,980	50,00	299,00
	VV	plotv			5,980		
15	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	5 000,00	3 015,00
	VV	betpot	plpodl*0,06		0,603		
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,005	5 000,00	5 025,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		1,005		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,005	1 000,00	1 005,00
	VV		betmaz		1,005		
18	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,603	2 000,00	1 206,00
	VV		betpot		0,603		
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	50 000,00	1 850,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,037		
20	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,700	100,00	1 270,00
	VV		obvod		12,700		
21	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuštěním	m3	1,005	1 500,00	1 507,50
	VV		plpodl*0,1		1,005		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 035,00
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
24	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,005	3 000,00	3 015,00
	VV		plpodl*0,1		1,005		
25	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,005	2 000,00	2 010,00
	VV		plpodl*0,1		1,005		
D	997		Přesun sutě				8 817,30
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,014	150,00	602,10
27	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	4,014	200,00	802,80
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,014	200,00	802,80
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,126	100,00	3 612,60
	VV		4,014*9 'Přepočtené koeficientem množství		36,126		
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,211	500,00	1 105,50
	VV		2,211		2,211		
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,356	3 000,00	1 068,00
	VV		4,014-2,211-1,407-0,04		0,356		
32	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,407	500,00	703,50
	VV		1,407		1,407		
33	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,040	3 000,00	120,00
	VV		0,04		0,040		
D	998		Přesun hmot				6 022,00
34	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,022	1 000,00	6 022,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 763,50
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 542,40
35	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,050	30,00	301,50
	VV		plpodl		10,050		
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	80 000,00	240,00
	VV		10,05*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,540	30,00	76,20
	VV		obvod*0,2		2,540		
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	80 000,00	80,00
	VV		2,54*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
39	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,050	150,00	1 507,50
	VV		plpodl		10,050		
41	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	11,558	200,00	2 311,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,558		
42	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,540	150,00	381,00
	VV		obvod*0,2		2,540		
43	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,048	200,00	609,60
	VV		2,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,048		
44	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D 713			Izolace tepelné				6 918,11
45	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	10,050	150,00	1 507,50
	VV		plpodl		10,050		
46	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	20,502	180,00	3 690,36
	VV		10,05*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		20,502		
47	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	12,700	50,00	635,00
	VV		obvod		12,700		
48	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
49	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	11,055	50,00	552,75
	VV		10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
50	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				7 409,10
51	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	0,838	50,00	41,90
	VV		novsdk		0,838		
52	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	8,040	500,00	4 020,00
	VV	kazet	3,35*2,4		8,040		
53	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	8,442	300,00	2 532,60
	VV		8,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,442		
54	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	0,838	500,00	419,00
	VV	novsdk	3,35*0,25		0,838		
55	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	0,964	400,00	385,60
	VV		0,838*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,964		
56	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	10,00	10,00
D 771			Podlahy z dlaždic				23 452,00
57	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
58	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,050	150,00	1 507,50
	VV		plpodl		10,050		
59	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,050	500,00	5 025,00
	VV		plpodl		10,050		
60	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R11B	m2	11,055	900,00	9 949,50
	VV		10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
61	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,050	250,00	2 512,50
	VV		plpodl		10,050		
62	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	12,700	150,00	1 905,00
	VV	obvod	(3,35+3)*2		12,700		
63	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	9,000	100,00	900,00
	VV		6*1,5		9,000		
64	K	771591483	Montáž lišty	m	3,000	50,00	150,00
	VV		3		3,000		
65	M	69334041	Přetoková lišta nerez	m	3,300	300,00	990,00
	VV		3		3,000		
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
66	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	10,00	10,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				1 100,00
67	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	10,000	100,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	100,00	100,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 184,50
69	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	7,130	250,00	1 782,50
	VV		plotěn+plpodl-kazet		7,130		
70	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	2,680	150,00	402,00
	VV		pltrh		2,680		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 157,39
71	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	100,00	851,00
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
72	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
73	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	10,553	60,00	633,18
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
74	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,980	50,00	299,00
	VV	plotv	0,8*2+3,355*0,9+0,8*0,85*2		5,980		
75	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	6,279	50,00	313,95
	VV		5,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,279		
76	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	7,968	20,00	159,36
	VV	malby	plotěn+plpodl-kazet+novsdek		7,968		
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,968	50,00	398,40
	VV		malby		7,968		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

09 - 1.09 Sklad

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 892,95

HSV - Práce a dodávky HSV

43 898,10

1 - Zemní práce

4 094,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 190,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 535,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 339,20

997 - Přesun sutě

6 246,60

998 - Přesun hmot

3 492,00

PSV - Práce a dodávky PSV

40 994,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 738,00

713 - Izolace tepelné

3 789,92

766 - Konstrukce truhlářské

5 770,00

771 - Podlahy z dlaždic

13 958,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 097,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 641,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

09 - 1.09 Sklad

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 892,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 898,10

D 1

Zemní práce

4 094,90

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,072	1 500,00	1 608,00
	VV	zp	plpodl*0,2		1,072		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,072	200,00	214,40
	VV	zp			1,072		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,072	250,00	268,00
	VV	zp			1,072		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,072	500,00	536,00
	VV	zp			1,072		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,715	700,00	1 200,50
	VV	zp			1,072		
	VV		1,072*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,715		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,072	250,00	268,00
	VV	zp			1,072		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 190,40

7	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	800,00	1 190,40
	VV		3,35*0,85-2*0,8*0,85		1,488		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 535,00

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	250,00	335,00
	VV	pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	300,00	1 608,00
	VV	plpodl			5,360		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	250,00	240,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,740	300,00	8 022,00
	VV	plotv	(3,35+1,6)*2*3-plotv		26,740		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	250,00	372,00
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	300,00	288,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	50,00	268,00
	VV	plpodl	3,35*1,6		5,360		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,960	50,00	148,00
	VV	plotv			2,960		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,332	5 000,00	1 660,00
	VV	betpot	plpodl*0,062		0,332		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,536	5 000,00	2 680,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		0,536		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,536	1 000,00	536,00
	VV	betmaz			0,536		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,332	2 000,00	664,00
	VV	betpot			0,332		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	50 000,00	1 000,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,020		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	9,100	100,00	910,00
	VV		dlsokl		9,100		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťnutím	m3	0,536	1 500,00	804,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		pocdv		1,000		
24	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 339,20
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
27	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,848	150,00	427,20
	VV		3,35*0,85		2,848		
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,536	3 000,00	1 608,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
29	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,536	2 000,00	1 072,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	100,00	160,00
	VV		pocdv*0,8*2		1,600		
D	997		Přesun sutě				6 246,60
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,478	150,00	371,70
32	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,478	200,00	495,60
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,478	200,00	495,60
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,302	100,00	2 230,20
	VV		2,478*9 'Přepočtené koeficientem množství		22,302		
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	500,00	589,50
	VV		1,179		1,179		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,371	3 000,00	1 113,00
	VV		2,478-1,179-0,75-0,157-0,021		0,371		
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	500,00	375,00
	VV		0,75		0,750		
38	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,157	3 000,00	471,00
	VV		0,157		0,157		
39	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	5 000,00	105,00
	VV		0,021		0,021		
D	998		Přesun hmot				3 492,00
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,492	1 000,00	3 492,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 994,85
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 738,00
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,360	30,00	160,80
	VV		plpodl		5,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	80 000,00	160,00
	VV		5,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,820	30,00	54,60
	VV		dlsokl*0,2		1,820		
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	80 000,00	80,00
	VV		1,82*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
45	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,360	150,00	804,00
	VV		plpodl		5,360		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	6,164	200,00	1 232,80
	VV		5,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,164		
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,820	150,00	273,00
	VV		dlsokl*0,2		1,820		
49	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	2,184	200,00	436,80
	VV		1,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,184		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		30,00	0,00
D 713 Izolace tepelné							3 789,92
51	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,360	150,00	804,00
	VV		plpodl		5,360		
52	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,934	180,00	1 968,12
	VV		5,36*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,934		
53	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	9,100	50,00	455,00
	VV		dlsokl		9,100		
54	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,360	50,00	268,00
	VV		plpodl		5,360		
55	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,896	50,00	294,80
	VV		5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
56	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%		30,00	0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							5 770,00
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00
	VV	pocdv	1		1,000		
58	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		pocdv		1,000		
59	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	1 000,00	30,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,030		
60	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00
	VV		pocdv		1,000		
61	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	600,00	600,00
62	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
63	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	500,00	500,00
64	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	30 000,00	540,00
D 771 Podlahy z dlaždic							13 958,20
67	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	9,100	50,00	455,00
	VV	dlsokl	(1,6+3,35)*2-0,8		9,100		
68	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,100	150,00	1 365,00
	VV		dlsokl		9,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	1,092	900,00	982,80
	VV		dlsokl*0,1		0,910		
	VV		0,91*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,092		
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,360	150,00	804,00
	VV		plpodl		5,360		
71	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,360	500,00	2 680,00
	VV		plpodl		5,360		
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	5,896	900,00	5 306,40
	VV		5,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,896		
73	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	9,100	150,00	1 365,00
	VV		dlsokl		9,100		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							10 097,25
75	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	VV	plzár	1*1,5		1,500		
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	VV		plzár		1,500		
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	29,253	250,00	7 313,25
	VV		plostěn+plpodl-3,35*0,85		29,253		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	150,00	201,00
	VV		pltrh		1,340		
79	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	14,220	150,00	2 133,00
	VV		akrylnat		14,220		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 641,48
80	K	784161001	Tmelení spar akrylátovým tmelem	m	6,600	100,00	660,00
	VV		(0,8+0,85)*2*2		6,600		
81	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	50,00	268,00
	VV		plpodl		5,360		
82	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,628	60,00	337,68
	VV		5,36*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,628		
83	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,960	50,00	148,00
	VV	plotv	0,8*2+0,8*0,85*2		2,960		
84	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,108	50,00	155,40
	VV		2,96*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,108		
85	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,220	20,00	284,40
	VV	akrylnat	(3,35+1,6)*2*1,8-2*1,8		14,220		
86	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,880	50,00	894,00
	VV	malby	plostěn+plpodl-akrylnat		17,880		
87	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,880	50,00	894,00
	VV		malby		17,880		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

10 - 1.10 Sklad míčů

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 424,95

HSV - Práce a dodávky HSV

43 898,10

1 - Zemní práce

4 094,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 190,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 535,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 339,20

997 - Přesun sutě

6 246,60

998 - Přesun hmot

3 492,00

PSV - Práce a dodávky PSV

42 526,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 768,00

713 - Izolace tepelné

3 819,92

763 - Konstrukce suché výstavby

1 472,00

766 - Konstrukce truhlářské

5 770,00

771 - Podlahy z dlaždic

13 958,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 097,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 641,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 10 - 1.10 Sklad míčů

Místo: Datum: 09.01.2023
Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Projektant: Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 424,95

D HSV Práce a dodávky HSV 43 898,10

D 1 Zemní práce 4 094,90

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,072	1 500,00	1 608,00
VV zp					1,072		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,072	200,00	214,40
VV zp					1,072		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,072	250,00	268,00
VV zp					1,072		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,072	500,00	536,00
VV zp					1,072		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,715	700,00	1 200,50
VV zp					1,072		
VV 1,072*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					1,715		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,072	250,00	268,00
VV zp					1,072		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 190,40

7	K	340271021	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	800,00	1 190,40
VV 3,35*0,85-2*0,8*0,85					1,488		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 535,00

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	250,00	335,00
VV pltrh 1*3,35*0,4					1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	300,00	1 608,00
VV plpodl 5,360					5,360		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	250,00	240,00
VV (0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"					0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,740	300,00	8 022,00
VV plotv (3,35+1,6)*2*3-plotv					26,740		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	1,488	250,00	372,00
VV 3,35*0,85-0,8*0,85*2					1,488		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	300,00	288,00
VV (0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"					0,960		
VV Součet					0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	50,00	268,00
VV plpodl 3,35*1,6					5,360		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,960	50,00	148,00
VV plotv 2,960					2,960		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,332	5 000,00	1 660,00
VV betpot plpodl*0,062					0,332		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,536	5 000,00	2 680,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		0,536		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,536	1 000,00	536,00
	VV	betmaz			0,536		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,332	2 000,00	664,00
	VV	betpot			0,332		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	50 000,00	1 000,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,020		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	9,100	100,00	910,00
	VV		dlisokl		9,100		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,536	1 500,00	804,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		pocdv		1,000		
24	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 339,20
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
27	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	2,848	150,00	427,20
	VV		3,35*0,85		2,848		
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,536	3 000,00	1 608,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
29	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,536	2 000,00	1 072,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	100,00	160,00
	VV		pocdv*0,8*2		1,600		
D 997 Přesun sutě							6 246,60
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,478	150,00	371,70
32	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,478	200,00	495,60
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,478	200,00	495,60
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,302	100,00	2 230,20
	VV		2,478*9 'Přepočtené koeficientem množství		22,302		
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	500,00	589,50
	VV		1,179		1,179		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,371	3 000,00	1 113,00
	VV		2,478-1,179-0,75-0,167-0,021		0,371		
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	500,00	375,00
	VV		0,75		0,750		
38	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,157	3 000,00	471,00
	VV		0,157		0,157		
39	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	5 000,00	105,00
	VV		0,021		0,021		
D 998 Přesun hmot							3 492,00
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,492	1 000,00	3 492,00
D PSV Práce a dodávky PSV							42 526,85
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 768,00
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,360	30,00	160,80
	VV		plpodl		5,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	80 000,00	160,00
	vv		5,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,820	30,00	54,60
	vv		dlsokl*0,2		1,820		
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	80 000,00	80,00
	vv		1,82*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
45	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,360	100,00	536,00
	vv		plpodl		5,360		
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,360	150,00	804,00
	vv		plpodl		5,360		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	6,164	200,00	1 232,80
	vv		5,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,164		
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,820	150,00	273,00
	vv		dlsokl*0,2		1,820		
49	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	2,184	200,00	436,80
	vv		1,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,184		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D 713 Izolace tepelné							3 819,92
51	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,360	150,00	804,00
	vv		plpodl		5,360		
52	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,934	180,00	1 968,12
	vv		5,36*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,934		
53	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	9,100	50,00	455,00
	vv		dlsokl		9,100		
54	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,360	50,00	268,00
	vv		plpodl		5,360		
55	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,896	50,00	294,80
	vv		5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
56	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 472,00
57	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	4,800	20,00	96,00
	vv		1,6*2+0,6*2+0,2*2		4,800		
58	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	1,600	20,00	32,00
	vv		novsdk		1,600		
59	K	763164791	Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění	m2	1,600	100,00	160,00
	vv	novsdk	1,6*0,6+1,6*0,2*2		1,600		
60	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1,840	100,00	184,00
	vv		1,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,840		
61	K	763172312	Montáž revizních dvířek	kus	1,000	200,00	200,00
62	M	59030710	dvířka revizní 250x250mm	kus	1,000	500,00	500,00
63	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	300,00	300,00
D 766 Konstrukce truhlářské							5 770,00
64	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00
	vv	pocdv	1		1,000		
65	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	vv	pocdv			1,000		
66	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	1 000,00	30,00
	vv		(pocdv/100)*3		0,030		
67	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00
	vv	pocdv			1,000		
68	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	600,00	600,00
69	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	100,00	100,00
	vv	pocdv			1,000		
70	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
72	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
73	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	30 000,00	540,00
D 771			Podlahy z dlaždic				13 958,20
74	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	9,100	50,00	455,00
	VV	dlsokl	(1,6+3,35)*2-0,8		9,100		
75	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,100	150,00	1 365,00
	VV		dlsokl		9,100		
76	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A</i>	m2	1,092	900,00	982,80
	VV		dlsokl*0,1		0,910		
	VV		0,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,092		
77	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,360	150,00	804,00
	VV		plpodl		5,360		
78	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,360	500,00	2 680,00
	VV		plpodl		5,360		
79	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A</i>	m2	5,896	900,00	5 306,40
	VV		5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
80	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	9,100	150,00	1 365,00
	VV		dlsokl		9,100		
81	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				10 097,25
82	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	VV	plzár	1*1,5		1,500		
83	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	VV		plzár		1,500		
84	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	29,253	250,00	7 313,25
	VV		plostěn+plpodl-3,35*0,85		29,253		
85	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	150,00	201,00
	VV		pltrh		1,340		
86	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	14,220	150,00	2 133,00
	VV		akrylnat		14,220		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				3 641,48
87	K	784161001	Tmelení spar akrylátovým tmelem	m	6,600	100,00	660,00
	VV		(0,8+0,85)*2*2		6,600		
88	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	50,00	268,00
	VV		plpodl		5,360		
89	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	5,628	60,00	337,68
	VV		5,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,628		
90	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,960	50,00	148,00
	VV	plotv	0,8*2+0,8*0,85*2		2,960		
91	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	3,108	50,00	155,40
	VV		2,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,108		
92	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,220	20,00	284,40
	VV	akrylnat	(3,35+1,6)*2*1,8-2*1,8		14,220		
93	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,880	50,00	894,00
	VV	malby	plostěn+plpodl-akrylnat		17,880		
94	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,880	50,00	894,00
	VV		malby		17,880		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

11 - 1.11 Šatna personál

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 787,05

HSV - Práce a dodávky HSV

43 898,10

1 - Zemní práce	4 094,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 190,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 535,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 339,20
997 - Přesun sutě	6 246,60
998 - Přesun hmot	3 492,00

PSV - Práce a dodávky PSV

40 888,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 768,00
713 - Izolace tepelné	3 819,92
766 - Konstrukce truhlářské	5 770,00
771 - Podlahy z dlaždic	13 958,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 741,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 831,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

11 - 1.11 Šatna personál

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 787,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 898,10

D 1

Zemní práce

4 094,90

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,072	1 500,00	1 608,00
VV		zp	plpodl*0,2		1,072		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,072	200,00	214,40
VV		zp			1,072		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,072	250,00	268,00
VV		zp			1,072		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,072	500,00	536,00
VV		zp			1,072		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,715	700,00	1 200,50
VV		zp			1,072		
VV			1,072*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,715		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,072	250,00	268,00
VV		zp			1,072		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 190,40

7	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	800,00	1 190,40
VV			3,35*0,85-2*0,8*0,85		1,488		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 535,00

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	250,00	335,00
VV		pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	300,00	1 608,00
VV		plpodl			5,360		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	250,00	240,00
VV			(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,740	300,00	8 022,00
VV		plotv	(3,35+1,6)*2*3-plotv		26,740		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	250,00	372,00
VV			3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	300,00	288,00
VV			(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
VV			Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	50,00	268,00
VV		plpodl	3,35*1,6		5,360		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,960	50,00	148,00
VV		plotv			2,960		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,332	5 000,00	1 660,00
VV		betpot	plpodl*0,062		0,332		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,536	5 000,00	2 680,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		0,536		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,536	1 000,00	536,00
	VV	betmaz			0,536		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,332	2 000,00	664,00
	VV	betpot			0,332		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	50 000,00	1 000,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,020		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	9,100	100,00	910,00
	VV		disokl		9,100		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,536	1 500,00	804,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		pocdv		1,000		
24	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 339,20
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
27	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,848	150,00	427,20
	VV		3,35*0,85		2,848		
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,536	3 000,00	1 608,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
29	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,536	2 000,00	1 072,00
	VV		plpodl*0,1		0,536		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	100,00	160,00
	VV		pocdv*0,8*2		1,600		
D 997 Přesun sutě							6 246,60
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,478	150,00	371,70
32	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,478	200,00	495,60
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,478	200,00	495,60
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,302	100,00	2 230,20
	VV		2,478*9 'Přepočtené koeficientem množství		22,302		
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	500,00	589,50
	VV		1,179		1,179		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,371	3 000,00	1 113,00
	VV		2,478-1,179-0,75-0,157-0,021		0,371		
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	500,00	375,00
	VV		0,75		0,750		
38	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,157	3 000,00	471,00
	VV		0,157		0,157		
39	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	5 000,00	105,00
	VV		0,021		0,021		
D 998 Přesun hmot							3 492,00
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,492	1 000,00	3 492,00
D PSV Práce a dodávky PSV							40 888,95
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 768,00
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,360	30,00	160,80
	VV		plpodl		5,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	80 000,00	160,00
	VV		5,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,820	30,00	54,60
	VV		disokl*0,2		1,820		
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	80 000,00	80,00
	VV		1,82*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
45	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,360	100,00	536,00
	VV		plpodl		5,360		
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,360	150,00	804,00
	VV		plpodl		5,360		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	6,164	200,00	1 232,80
	VV		5,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,164		
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,820	150,00	273,00
	VV		disokl*0,2		1,820		
49	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	2,184	200,00	436,80
	VV		1,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,184		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D		713	Izolace tepelné				3 819,92
51	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,360	150,00	804,00
	VV		plpodl		5,360		
52	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,934	180,00	1 968,12
	VV		5,36*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,934		
53	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	9,100	50,00	455,00
	VV		disokl		9,100		
54	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	5,360	50,00	268,00
	VV		plpodl		5,360		
55	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,896	50,00	294,80
	VV		5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
56	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D		766	Konstrukce truhlářské				5 770,00
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00
	VV	pocdv	1		1,000		
58	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		pocdv		1,000		
59	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	1 000,00	30,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,030		
60	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00
	VV		pocdv		1,000		
61	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	600,00	600,00
62	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
63	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	500,00	500,00
64	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	30 000,00	540,00
D		771	Podlahy z dlaždic				13 958,20
67	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	9,100	50,00	455,00
	VV	disokl	(1,6+3,35)*2-0,8		9,100		
68	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,100	150,00	1 365,00
	VV		disokl		9,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	1,092	900,00	982,80
	vv		disokl*0,1		0,910		
	vv		0,91*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,092		
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,360	150,00	804,00
	vv		plpodl		5,360		
71	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,360	500,00	2 680,00
	vv		plpodl		5,360		
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	5,896	900,00	5 306,40
	vv		5,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,896		
73	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	9,100	150,00	1 365,00
	vv		disokl		9,100		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							9 741,75
75	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	vv	plzár	1*1,5		1,500		
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	150,00	225,00
	vv		plzár		1,500		
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	29,253	250,00	7 313,25
	vv		plotěn+plpodl-3,35*0,85		29,253		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	150,00	201,00
	vv		pltrh		1,340		
79	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	11,850	150,00	1 777,50
	vv		akrylnat		11,850		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 831,08
80	K	784161001	Tmelení spar akrylátovým tmelem	m	6,600	100,00	660,00
	vv		(0,8+0,85)*2*2		6,600		
81	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	50,00	268,00
	vv		plpodl		5,360		
82	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,628	60,00	337,68
	vv		5,36*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,628		
83	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,960	50,00	148,00
	vv	plotv	0,8*2+0,8*0,85*2		2,960		
84	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,108	50,00	155,40
	vv		2,96*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,108		
85	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	11,850	20,00	237,00
	vv	akrylnat	(3,35+1,6)*2*1,5-2*1,5		11,850		
86	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	20,250	50,00	1 012,50
	vv	malby	plotěn+plpodl-akrylnat		20,250		
87	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,250	50,00	1 012,50
	vv		malby		20,250		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

12 - 1.12 Sprcha

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 998,38

HSV - Práce a dodávky HSV

14 677,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 651,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 372,00

997 - Přesun sutě

254,80

998 - Přesun hmot

1 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 320,58

766 - Konstrukce truhlářské

5 820,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 676,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 824,58

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 12 - 1.12 Sprcha

Místo: Datum: 09.01.2023
Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Projektant: Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 998,38

D HSV Práce a dodávky HSV 14 677,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 651,00

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	250,00	335,00
	VV	pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	300,00	1 608,00
	VV	plpodl			5,360		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	250,00	240,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2"kolem nové zárubně"		0,960		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,540	300,00	2 562,00
	VV	plotv	(3,35+1,6)*2*1-plotv		8,540		
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	250,00	372,00
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	300,00	288,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2"kolem nové zárubně"		0,960		
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	50,00	268,00
	VV	plpodl	3,35*1,6		5,360		
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,560	50,00	978,00
	VV	plotv			1,360		
	VV		(3,35+1,6)*2*2-0,8*2"obklady"		18,200		
	VV	Součet			19,560		
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
10	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 372,00

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	100,00	536,00
	VV	plpodl			5,360		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	100,00	536,00
	VV	plpodl			5,360		
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	300,00	300,00
	VV	pocdv			1,000		

D 997 Přesun sutě 254,80

14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,104	150,00	15,60
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,104	200,00	20,80
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,104	200,00	20,80
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,936	100,00	93,60
	VV		0,104*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,936		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,104	1 000,00	104,00
	VV		0,104		0,104		

D 998 Přesun hmot 1 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,140	10 000,00	1 400,00
D PSV Práce a dodávky PSV							14 320,58
D 766 Konstrukce truhlářské							5 820,00
20	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00
	VV	pocdv	1		1,000		
21	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		pocdv		1,000		
22	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	1 000,00	30,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,030		
23	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	300,00	300,00
	VV		pocdv		1,000		
24	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	600,00	600,00
25	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
26	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	500,00	500,00
27	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	150,00	150,00
	VV		pocdv		1,000		
28	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00
	VV		pocdv		1,000		
29	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	30 000,00	540,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 676,00
30	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	13,900	250,00	3 475,00
	VV		plotěn+plpodl		13,900		
31	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	150,00	201,00
	VV		pitrh		1,340		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 824,58
32	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	6,600	100,00	660,00
	VV		(0,8+0,85)*2*2		6,600		
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	50,00	268,00
	VV		plpodl		5,360		
34	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,628	60,00	337,68
	VV		5,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,628		
35	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,160	50,00	1 058,00
	VV	plotv	0,8*0,85*2		1,360		
	VV		0,8*2"dveře"		1,600		
	VV		(3,35+1,6)*2*2-0,8*2"obklady"		18,200		
	VV		Součet		21,160		
36	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	22,218	50,00	1 110,90
	VV		21,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,218		
37	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	13,900	50,00	695,00
	VV	malby	plotěn+plpodl		13,900		
38	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,900	50,00	695,00
	VV		malby		13,900		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

13 - 1.13 Sklad prádla

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 689,59

HSV - Práce a dodávky HSV

55 225,90

1 - Zemní práce

3 968,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 190,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 589,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 953,60

997 - Přesun sutě

6 090,05

998 - Přesun hmot

3 434,00

PSV - Práce a dodávky PSV

46 463,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 607,24

713 - Izolace tepelné

3 671,12

763 - Konstrukce suché výstavby

731,10

766 - Konstrukce truhlářské

11 570,00

771 - Podlahy z dlaždic

13 271,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 254,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 358,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

13 - 1.13 Sklad prádla

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 689,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 225,90

D 1

Zemní práce

3 968,70

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,039	1 500,00	1 558,50
	VV	zp	plpodl*0,2		1,039		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,039	200,00	207,80
	VV	zp			1,039		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,039	250,00	259,75
	VV	zp			1,039		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,039	500,00	519,50
	VV	zp			1,039		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,662	700,00	1 163,40
	VV	zp			1,039		
	VV		1,039*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,662		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,039	250,00	259,75
	VV	zp			1,039		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 190,40

7	K	340271021	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	800,00	1 190,40
	VV		3,35*0,85-2*0,8*0,85		1,488		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 589,15

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	250,00	335,00
	VV	pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,193	300,00	1 557,90
	VV	plpodl			5,193		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,920	250,00	480,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nových zárubní"		1,920		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,200	300,00	7 860,00
	VV	plotv	(3,35+1,55)*2*3-plotv		26,200		
12	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	1,920	250,00	480,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nových zárubní"		1,920		
	VV		Součet		1,920		
13	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,193	50	259,65
	VV	plpodl	3,35*1,55		5,193		
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,200	50,00	160,00
	VV	plotv			3,200		
15	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,322	50,00	16,10
	VV	betpot	plpodl*0,062		0,322		
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,519	5 000,00	2 595,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		0,519		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,519	5 000,00	2 595,00
	VV		betmaz		0,519		
18	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,322	1 000,00	322,00
	VV		betpot		0,322		
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	50 000,00	950,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,019		
20	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	8,200	1 000,00	8 200,00
	VV		dlsokl		8,200		
21	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,519	1 500,00	778,50
	VV		plpodl*0,1		0,519		
22	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	VV		pocdv		2,000		
23	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 953,60
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,193	100,00	519,30
	VV		plpodl		5,193		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,193	100,00	519,30
	VV		plpodl		5,193		
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,519	3 000,00	1 557,00
	VV		plpodl*0,1		0,519		
27	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,519	2 000,00	1 038,00
	VV		plpodl*0,1		0,519		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	100,00	320,00
	VV		pocdv*0,8*2		3,200		
D 997 Přesun sutě							6 090,05
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,399	150,00	359,85
30	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,399	200,00	479,80
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,399	200,00	479,80
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,591	100,00	2 159,10
	VV		2,399*9 'Přepočtené koeficientem množství		21,591		
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	500,00	589,50
	VV		1,179		1,179		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,528	3 000,00	1 584,00
	VV		2,478-1,179-0,75-0,021		0,528		
35	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	500,00	375,00
	VV		0,75		0,750		
36	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	3 000,00	63,00
	VV		0,021		0,021		
D 998 Přesun hmot							3 434,00
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,434	1 000,00	3 434,00
D PSV Práce a dodávky PSV							46 463,69
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 607,24
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,193	30,00	155,79
	VV		plpodl		5,193		
39	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,002	80 000,00	160,00
	VV		5,193*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,640	30,00	49,20
	VV		dlsokl*0,2		1,640		
41	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	80 000,00	80,00
	VV		1,64*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,193	100,00	519,30
	VV		plpodl		5,193		
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,193	150,00	778,95
	VV		plpodl		5,193		
44	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	5,972	200,00	1 194,40
	VV		5,193*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,972		
45	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,640	150,00	246,00
	VV		dlsokl*0,2		1,640		
46	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	1,968	200,00	393,60
	VV		1,64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,968		
47	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D	713		Izolace tepelné				3 671,12
48	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,193	150,00	778,95
	VV		plpodl		5,193		
49	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,594	180,00	1 906,92
	VV		5,193*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,594		
50	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	8,200	50,00	410,00
	VV		dlsokl		8,200		
51	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,193	50,00	259,65
	VV		plpodl		5,193		
52	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,712	50,00	285,60
	VV		5,193*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,712		
53	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				731,10
54	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	4,000	20,00	80,00
	VV		0,55+2*0,7+0,85+0,6*2		4,000		
55	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	2,345	20,00	46,90
	VV		sdk		2,345		
56	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	2,345	100,00	234,50
	VV	sdk	0,7*1,55+0,85*0,6+1,55*0,2+0,2*(0,8*2+0,6)		2,345		
57	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	2,697	100,00	269,70
	VV		2,345*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,697		
58	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	100,00	100,00
D	766		Konstrukce truhlářské				11 570,00
59	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00
	VV	pocdv	2		2,000		
60	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	VV		pocdv		2,000		
61	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	1 000,00	60,00
	VV		(pocdv/100)*3		0,060		
62	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	300,00	600,00
	VV		pocdv		2,000		
63	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	600,00	1 200,00
64	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
65	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	500,00	1 000,00
66	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		pocdv		2,000		
68	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	30 000,00	1 110,00
D	771		Podlahy z dlaždic				13 271,85
69	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	8,200	50,00	410,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	dlsokl	(1,55+3,35)*2-0,8*2		8,200		
70	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	8,200	150,00	1 230,00
	VV	dlsokl			8,200		
71	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	0,984	900,00	885,60
	VV	dlsokl*0,1			0,820		
	VV	0,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			0,984		
72	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,193	150,00	778,95
	VV	plpodl			5,193		
73	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,193	500,00	2 596,50
	VV	plpodl			5,193		
74	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	5,712	900,00	5 140,80
	VV	5,193*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			5,712		
75	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	8,200	150,00	1 230,00
	VV	dlsokl			8,200		
76	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				10 254,25
77	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	150,00	450,00
	VV	plzár	pocdv*1,5		3,000		
78	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	150,00	450,00
	VV	plzár			3,000		
79	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	31,393	250,00	7 848,25
	VV	plotěn+plpodl			31,393		
80	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	150,00	201,00
	VV	pltrh			1,340		
81	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,700	150,00	1 305,00
	VV	akrylnat			8,700		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 358,13
82	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,193	50,00	259,65
	VV	plpodl			5,193		
83	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,453	60,00	327,18
	VV	5,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			5,453		
84	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,200	50,00	160,00
	VV	plotv	0,8*2*2		3,200		
85	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,360	50,00	168,00
	VV	3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			3,360		
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	8,700	20,00	174,00
	VV	akrylnat	(3,35+1,55)*2*1,5-2*1,5*2		8,700		
87	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	22,693	50,00	1 134,65
	VV	malby	plotěn+plpodl-akrylnat		22,693		
88	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,693	50,00	1 134,65
	VV	malby			22,693		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

14 - 1.14 Prádelna

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 844,09

HSV - Práce a dodávky HSV

60 447,35

1 - Zemní práce

7 678,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 168,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 929,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 313,00

997 - Přesun sutě

11 990,15

998 - Přesun hmot

6 369,00

PSV - Práce a dodávky PSV

83 396,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 542,40

713 - Izolace tepelné

6 918,11

751 - Vzduchotechnika

350,00

771 - Podlahy z dlaždic

22 904,50

781 - Dokončovací práce - obklady

37 054,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 234,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 393,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

14 - 1.14 Prádelna

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 844,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 447,35

D 1

Zemní práce

7 678,20

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,010	1 500,00	3 015,00
	VV	zp	plpodl*0,2		2,010		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,010	200,00	402,00
	VV	zp			2,010		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,010	250,00	502,50
	VV	zp			2,010		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,010	500,00	1 005,00
	VV	zp			2,010		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3,216	700,00	2 251,20
	VV	zp			2,010		
	VV		2,01*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,216		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,010	250,00	502,50
	VV	zp			2,010		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 168,00

7	K	340271021	Nízká přízdívka tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,960	800,00	3 168,00
	VV	plpr	2,2*1,8		3,960		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 929,00

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,680	250,00	670,00
	VV	pltrh	2*3,35*0,4		2,680		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,050	300,00	3 015,00
	VV	plpodl			10,050		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	250,00	240,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,280	300,00	2 784,00
	VV	plotěn	(3,35+3)*2*3-plotv-plkerobkl		9,280		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,280	250,00	1 320,00
	VV	plpr			3,960		
	VV		3,35*0,8-0,8*0,85*2		1,320		
	VV		Součet		5,280		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	300,00	288,00
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,050	50,00	502,50
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,620	50,00	231,00
	VV	plotv			4,620		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	5 000,00	3 015,00
	VV	betpot	plpodl*0,06		0,603		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,005	5 000,00	5 025,00
	VV	betmaz	plpodl*0,1		1,005		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,005	1 000,00	1 005,00
	VV		betmaz		1,005		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,603	2 000,00	1 206,00
	VV		betpot		0,603		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	50 000,00	1 850,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,037		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,700	100,00	1 270,00
	VV		obvod		12,700		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,005	1 500,00	1 507,50
	VV		plpodl*0,1		1,005		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 313,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	100,00	1 005,00
	VV		plpodl		10,050		
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,005	3 000,00	3 015,00
	VV		plpodl*0,1		1,005		
26	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,005	2 000,00	2 010,00
	VV		plpodl*0,1		1,005		
27	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,780	100,00	278,00
	VV		plkerobkl-plobkl		2,780		
D 997			Přesun sutě				11 990,15
28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,727	150,00	709,05
29	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	4,727	200,00	945,40
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,727	200,00	945,40
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,543	100,00	4 254,30
	VV		4,727*9 'Přepočtené koeficientem množství		42,543		
32	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,211	500,00	1 105,50
	VV		2,211		2,211		
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,069	3 000,00	3 207,00
	VV		4,727-2,211-1,407-0,04		1,069		
34	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,407	500,00	703,50
	VV		1,407		1,407		
35	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,040	3 000,00	120,00
	VV		0,04		0,040		
D 998			Přesun hmot				6 369,00
36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,369	1 000,00	6 369,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				83 396,74
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 542,40
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,050	30,00	301,50
	VV		plpodl		10,050		
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	80 000,00	240,00
	VV		10,05*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
39	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,540	30,00	76,20
	VV		obvod*0,2		2,540		
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	80 000,00	80,00
	VV		2,54*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
41	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,050	100,00	1 005,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	plpodl		10,050		
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	10,050	150,00	1 507,50
		VV	plpodl		10,050		
43	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	11,558	200,00	2 311,60
		VV	10,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,558		
44	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	2,540	150,00	381,00
		VV	obvod*0,2		2,540		
45	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,048	200,00	609,60
		VV	2,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,048		
46	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolace tepelné				6 918,11
47	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	10,050	150,00	1 507,50
		VV	plpodl		10,050		
48	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	20,502	180,00	3 690,36
		VV	10,05*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		20,502		
49	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	12,700	50,00	635,00
		VV	obvod		12,700		
50	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	10,050	50,00	502,50
		VV	plpodl		10,050		
51	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	11,055	50,00	552,75
		VV	10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
52	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	751	Vzduchotechnika				350,00
53	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	1,000	100,00	100,00
54	M	55341413	Stěnová mřížka 400x200 mm	kus	1,000	200,00	200,00
55	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2	kus	1,000	50,00	50,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				22 904,50
56	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,050	100,00	1 005,00
		VV	plpodl		10,050		
57	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,050	150,00	1 507,50
		VV	plpodl		10,050		
58	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protisklzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,050	500,00	5 025,00
		VV	plpodl		10,050		
59	M	59761409	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R11B	m2	11,055	900,00	9 949,50
		VV	10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
60	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,050	250,00	2 512,50
		VV	plpodl		10,050		
61	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	12,700	150,00	1 905,00
		VV	obvod (3,35+3)*2		12,700		
62	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				37 054,00
63	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,200	250,00	6 050,00
		VV	plkerobkl		24,200		
64	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou	m2	24,200	150,00	3 630,00
		VV	plkerobkl (3,35+3)*2*2-0,8*2+0,1*(2,2+1,8)		24,200		
65	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,420	150,00	3 213,00
		VV	plobkl (3,35+3)*2*1,8-0,8*1,8		21,420		
66	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,200	500,00	12 100,00
		VV	plkerobkl		24,200		
67	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	26,620	300,00	7 986,00
		VV	24,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,700	50,00	635,00
	VV		obvod		12,700		
69	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	7,000	100,00	700,00
70	K	781591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	11,600	150,00	1 740,00
	VV		2*4+1,8*2		11,600		
71	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 234,50
72	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	19,330	250,00	4 832,50
	VV		plotěn+plpodl		19,330		
73	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	2,680	150,00	402,00
	VV		pltrh		2,680		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 393,23
74	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	100,00	851,00
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
75	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	50,00	502,50
	VV		plpodl		10,050		
76	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,553	60,00	633,18
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
77	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,620	50,00	231,00
	VV	plotv	0,8*2+3,355*0,9		4,620		
78	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	4,851	50,00	242,55
	VV		4,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,851		
79	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,330	50,00	966,50
	VV	malby	plotěn+plpodl		19,330		
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oškrábání v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,330	50,00	966,50
	VV		malby		19,330		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

15 - 1.15 Chodba

Místo:

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 206,86

HSV - Práce a dodávky HSV

170 722,10

1 - Zemní práce	20 857,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 359,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 028,00
997 - Přesun sutě	39 890,90
998 - Přesun hmot	16 787,00

PSV - Práce a dodávky PSV

146 484,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 306,60
713 - Izolace tepelné	18 986,06
751 - Vzduchotechnika	3 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby	5 929,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 550,00
771 - Podlahy z dlaždic	59 695,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 873,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 044,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

15 - 1.15 Chodba

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

317 206,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

170 722,10

D 1

Zemní práce

20 857,20

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,460	1 500,00	8 190,00
VV zp					5,460		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,460	200,00	1 092,00
VV zp					5,460		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,460	250,00	1 365,00
VV zp					5,460		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,460	500,00	2 730,00
VV zp					5,460		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	8,736	700,00	6 115,20
VV zp					5,460		
VV					8,736		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,460	250,00	1 365,00
VV zp					5,460		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 800,00

7	K	340271021	Přízdívka tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,250	800,00	1 800,00
VV					2,250		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 359,00

8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,720	250,00	2 430,00
VV					8,640		
VV					1,080		
VV					9,720		
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	76,560	300,00	22 968,00
VV plotv					76,560		
10	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	9,720	250,00	2 430,00
VV					8,640		
VV					1,080		
VV					9,720		
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,300	50,00	1 365,00
VV plpodl					27,300		
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,000	50,00	900,00
VV plotv					18,000		
13	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,693	5 000,00	8 465,00
VV betpot					1,693		
14	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,730	5 000,00	13 650,00
VV betmaz					2,730		
15	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,730	1 000,00	2 730,00
VV betmaz					2,730		
16	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	1,693	2 000,00	3 386,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		betpot		1,693		
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	50 000,00	5 000,00
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,100		
18	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	39,400	100,00	3 940,00
	VV		(18,2+1,5)*2		39,400		
19	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	2,730	1 500,00	4 095,00
	VV		plpodl*0,1		2,730		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 028,00
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,300	100,00	2 730,00
	VV		plpodl		27,300		
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,300	100,00	2 730,00
	VV		plpodl		27,300		
22	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	0,120	150,00	18,00
	VV		0,8*0,15		0,120		
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,730	3 000,00	8 190,00
	VV		plpodl*0,1		2,730		
24	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,730	2 000,00	5 460,00
	VV		plpodl*0,1		2,730		
25	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	9,000	100,00	900,00
D	997		Přesun sutě				39 890,90
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,722	150,00	1 758,30
27	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	11,722	200,00	2 344,40
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,722	200,00	2 344,40
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,498	100,00	10 549,80
	VV		11,722*9 'Přepočtené koeficientem množství		105,498		
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,006	500,00	3 003,00
	VV		6,006		6,006		
31	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,014	3 000,00	42,00
	VV		0,014		0,014		
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,226	500,00	113,00
	VV		11,722-6,006-0,014-3,822-1,654		0,226		
33	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,822	3 000,00	11 466,00
	VV		3,822		3,822		
34	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,654	5 000,00	8 270,00
	VV		1,654		1,654		
D	998		Přesun hmot				16 787,00
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	16,787	1 000,00	16 787,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 484,76
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 306,60
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	27,300	30,00	819,00
	VV		plpodl		27,300		
37	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	80 000,00	640,00
	VV		27,3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,008		
38	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,080	30,00	182,40
	VV		dlsockl*0,2		6,080		
39	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	80 000,00	160,00
	VV		6,08*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
40	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	27,300	100,00	2 730,00
	VV		plpodl		27,300		
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	27,300	150,00	4 095,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		plpodl		27,300		
42	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	31,395	200,00	6 279,00
	VV		27,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		31,395		
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,080	150,00	912,00
	VV		dlsokl*0,2		6,080		
44	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	7,296	200,00	1 459,20
	VV		6,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,296		
45	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	713	Izolace tepelné				18 986,06
46	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	27,300	150,00	4 095,00
	VV		plpodl		27,300		
47	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	55,692	180,00	10 024,56
	VV		27,3*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		55,692		
48	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	39,400	50,00	1 970,00
	VV		(18,2+1,5)*2		39,400		
49	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	27,300	50,00	1 365,00
	VV		plpodl		27,300		
50	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	30,030	50,00	1 501,50
	VV		27,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,030		
51	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
	D	751	Vzduchotechnika				3 100,00
52	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	9,000	100,00	900,00
53	M	55341413	Stěnová mřížka 400x200 mm	kus	9,000	200,00	1 800,00
54	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2	kus	8,000	50,00	400,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 929,00
55	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	39,400	20,00	788,00
	VV		(18,2+1,5)*2		39,400		
56	K	763131621	Zpětná montáž SDK podhled	m2	27,300	100,00	2 730,00
	VV		plpodl		27,300		
57	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	27,300	20,00	546,00
	VV		plpodl		27,300		
58	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	27,300	50,00	1 365,00
	VV		plpodl		27,300		
59	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 550,00
60	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	500,00	500,00
61	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
62	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,005	10 000,00	50,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				59 695,20
63	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	30,400	50,00	1 520,00
	VV		dlsokl (1,5+18,2)*2-0,8*9-0,9*2		30,400		
64	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	30,400	150,00	4 560,00
	VV		dlsokl		30,400		
65	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	3,648	900,00	3 283,20
	VV		dlsokl*0,1		3,040		
	VV		3,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,648		
66	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	27,300	150,00	4 095,00
	VV		plpodl		27,300		
67	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	27,300	500,00	13 650,00
	VV		plpodl		27,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	30,030	900,00	27 027,00
	vv		27,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,030		
69	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	30,400	150,00	4 560,00
	vv		dlsokl		30,400		
70	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							18 873,00
71	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,940	150,00	891,00
	vv		plzár		5,940		
72	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,940	150,00	891,00
	vv	plzár	1*1,5+0,9*2*2+0,6*0,6+4*0,6*0,2		5,940		
73	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,940	150,00	891,00
	vv		plzár		5,940		
74	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	47,160	250,00	11 790,00
	vv		plotěn-akrylnat		47,160		
75	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	29,400	150,00	4 410,00
	vv		akrylnat		29,400		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							19 044,90
76	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	27,300	50,00	1 365,00
	vv		plpodl		27,300		
77	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	28,665	60,00	1 719,90
	vv		27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,665		
78	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,000	50,00	900,00
	vv	plotv	0,8*2*9+0,9*2*2		18,000		
79	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	18,900	50,00	945,00
	vv		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900		
80	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	29,400	20,00	588,00
	vv	akrylnat	(18,2+1,5)*2*1,5-2*1,5*9-0,9*1,5*2		29,400		
81	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	47,160	50,00	2 358,00
	vv	malby	plotěn-akrylnat		47,160		
82	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,460	150,00	11 169,00
	vv		malby+plpodl		74,460		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

16 - Opatření proti vztlínání vlhkosti zdiva a stěn

Místo:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

242 826,35

HSV - Práce a dodávky HSV

149 978,80

1 - Zemní práce

42 299,50

2 - Zakládání

23 430,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 642,50

997 - Přesun sutě

15 381,80

998 - Přesun hmot

52 225,00

PSV - Práce a dodávky PSV

87 847,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

87 847,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 16 - Opatření proti vzlínání vlhkosti zdiva a stěn

Místo: Datum: 09.01.2023
Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Projektant: Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 242 826,35

D HSV Práce a dodávky HSV 149 978,80

D 1 Zemní práce 42 299,50

1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	1,851	3 000,00	5 553,00
	VV		zpsan		1,851		
2	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,851	5 000,00	9 255,00
	VV	dlsan	3,4+3,35*2+3,35+6,95+7,1+3,35		30,850		
	VV	zpsan	dlsan*0,3*0,2		1,851		
3	K	139911103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	0,926	5 000,00	4 630,00
	VV	sanace	dlsan*0,15*0,2		0,926		
4	K	139911103R	Příplatek za ztížené podmínky při bourání kci v hloubených vykopávkách	m3	0,926	2 500,00	2 315,00
	VV		sanace		0,926		
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,851	3 000,00	5 553,00
	VV		zpsan		1,851		
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,851	3 000,00	5 553,00
	VV		zpsan		1,851		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,851	2 000,00	3 702,00
	VV		zpsan		1,851		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	2,962	1 000,00	2 962,00
	VV		zpsan		1,851		
	VV		1,851*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		2,962		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,851	1 500,00	2 776,50
	VV		zpsan		1,851		

D 2 Zakládání 23 430,00

10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,916	4 000,00	7 664,00
	VV		zpsan*1,035		1,916		
11	K	274313611R	Příplatek za ztížené podmínky	m3	1,916	500,00	958,00
	VV		zpsan*1,035		1,916		
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,340	1 000,00	12 340,00
	VV	bedsan	dlsan*0,2*2		12,340		
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,340	200,00	2 468,00
	VV		bedsan		12,340		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 642,50

14	K	985111213	Odsekání betonu tl do 150 mm	m2	8,160	300,00	2 448,00
	VV	dlsannos	4,7*8+1,6*2		40,800		
	VV		dlsannos*0,2		8,160		
15	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do cementové malty	m3	0,926	6 000,00	5 556,00
	VV		sanace		0,926		
16	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	308,500	25,00	7 712,50
	VV		dlsan*10		308,500		
17	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru	m3	0,926	1 000,00	926,00
	VV		sanace		0,926		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				15 381,80
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,844	150,00	726,60
19	K	997013111.1	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot	t	4,844	200,00	968,80
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,844	200,00	968,80
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,596	100,00	4 359,60
VV			4,844*9 'Přepočtené koeficientem množství		43,596		
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,897	1 000,00	2 897,00
VV			2,897		2,897		
23	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,759	3 000,00	5 277,00
VV			1,759		1,759		
24	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,184	1 000,00	184,00
VV			0,184		0,184		
D 998			Přesun hmot				52 225,00
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,445	3 000,00	31 335,00
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,445	2 000,00	20 890,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				87 847,55
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				87 847,55
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,415	50,00	870,75
VV izolvod			dlsan*0,3+dlsannos*0,2		17,415		
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	80 000,00	400,00
VV			17,415*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,005		
29	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	28,660	50,00	1 433,00
VV izolsvi			(dlsan*0,2+dlsannos*0,2)*2		28,660		
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	80 000,00	800,00
VV			28,66*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,010		
31	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	46,075	50,00	2 303,75
VV			izolvod+izolsvi		46,075		
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,415	150,00	2 612,25
VV			izolvod		17,415		
33	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	20,027	200,00	4 005,40
VV			17,415*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,027		
34	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,660	150,00	4 299,00
VV			izolsvi		28,660		
35	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	34,392	200,00	6 878,40
VV			28,66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		34,392		
36	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	46,075	100,00	4 607,50
VV			izolvod+izolsvi		46,075		
37	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	46,075	100,00	4 607,50
VV			izolvod+izolsvi		46,075		
38	K	977131110	Vrtání otvorů"na 1 m zdi"	m	3,500	5 000,00	17 500,00
VV			1/0,15"počet vrtů na 1 m"		6,667		
VV			7*0,5"délka vrtů na 1 m"		3,500		
39	K	711491387	Injektory"na 1 m zdi"	kus	7,000	2 000,00	14 000,00
VV			7"ks na 1 m"		7,000		
40	K	711491385	Injektáž"na 1 m zdi"	m	3,500	5 000,00	17 500,00
VV			1/0,15"počet vrtů na 1 m"		6,667		
VV			7*0,5"délka vrtů na 1 m"		3,500		
41	M	24551269	roztok křemičitý k vytvoření ochrany proti kapilárně vztlínající vlhkosti"na 1 m zdi"	kg	6,000	1 000,00	6 000,00
VV			"15 kg/m2"				
VV			1*0,4"plocha 1 m zdíva"*15		6,000		
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	30,00	30,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
43	K	011002000	Průzkumné práce- vlhkostní průzkum	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

17 - ZTI, ÚT

Místo: Milín

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	308 700,00
---------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	308 700,00
---------------------------	------------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	73 000,00
---	-----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	69 500,00
--	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	106 700,00
--	------------

731 - Ústřední vytápění	59 500,00
-------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

17 - ZTI, ÚT

Místo: Milín

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

308 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 308 700,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 73 000,00

1	K	721111103R	Kanalizace vnitřní	kpl	1,000	73 000,00	73 000,00
---	---	------------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 69 500,00

2	K	722110112R	Vodovod vnitřní	kpl	1,000	69 500,00	69 500,00
---	---	------------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty 106 700,00

3	K	725111101R	Zařízovací předměty	kpl	1,000	106 700,00	106 700,00
---	---	------------	---------------------	-----	-------	------------	------------

D 731 Ústřední vytápění 59 500,00

4	K	731110101R	Ústřední vytápění	kpl	1,000	59 500,00	59 500,00
---	---	------------	-------------------	-----	-------	-----------	-----------

Výkaz výměr

Akce: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p. 319

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace - dodávka a montáž				
ležaté potrubí v zemi KG DN 150	20	m	1 000,00	20 000,00
přípojovací potrubí HT DN 50	20	m	700,00	14 000,00
přípojovací potrubí HT DN 70	20	m	900,00	18 000,00
úprava potrubí HT DN 100	10	m	800,00	8 000,00
zkouška těsnosti	1	soubor	1 500,00	1 500,00
stavební připomoce	1	soubor	8 000,00	8 000,00
přesun hmot	1	soubor	2 000,00	2 000,00
ostatní materiál	1	soubor	1 500,00	1 500,00
				0,00
Kanalizace celkem				73 000,00
Vodovod vnitřní - dodávka a montáž				
potrubí PPR PN 20 D 20 a D 25	100	m	400,00	40 000,00
izolace 20/15 a 25/15	100	m	100,00	10 000,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	1 500,00	1 500,00
stavební připomoce	1	soubor	15 000,00	15 000,00
přesun hmot	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	2 000,00	2 000,00
				0,00
Vodovod celkem				69 500,00
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
demontáž WC kombi	1	ks	100,00	100,00
demontáž umyvadla včetně nástěnné baterie	6	ks	300,00	1 800,00
demontáž mycího žlabu včetně nástěnné baterie	3	ks	200,00	600,00
demontáž sprchové baterie včetně sprchového setu	11	ks	200,00	2 200,00
WC kombi	1	ks	1 500,00	1 500,00
umyvadlo 60 cm	2	ks	1 500,00	3 000,00
Plastová výlevka MULTiset NICOLL 60005010007 s odkládací soupravou 60006000005	3	ks	5 000,00	15 000,00
dřez pro technickou místnost Zelvo Maximus 610 white	1	ks	5 000,00	5 000,00
mycí žlab	3	ks	6 000,00	18 000,00
nástěnná baterie	9	ks	1 500,00	13 500,00
sprchová baterie včetně sprchového setu	11	ks	2 000,00	22 000,00
demontáž a zpětná montáž ohřívače vody včetně úpravy přípojovacích rozvodů	8	ks	2 000,00	16 000,00
stavební připomoce	1	soubor	6 000,00	6 000,00
přesun hmot	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	1 000,00	1 000,00
				0,00

Zařizovací předměty celkem				106 700,00
Ústřední vytápění - dodávka a montáž				
potrubí ocelové DN 25 včetně tvarovek	10	m	2 000,00	20 000,00
demontáž otopných těles pro zpětné použití	9	ks	500,00	4 500,00
nátěr otopných těles	9	ks	2 500,00	22 500,00
zpětná montáž otopných těles	9	ks	500,00	4 500,00
nátěr vyditelnéhopotrubí	1	soubor	2 500,00	2 500,00
vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému	1	soubor	2 500,00	2 500,00
tlaková zkouška	1	soubor	1 500,00	1 500,00
přesun hmot	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
Ústřední vytápění celkem				59 500,00
Rekapitulace:				
Kanalizace vnitřní				73 000,00
Vodovod vnitřní				69 500,00
Zařizovací předměty				106 700,00
Ústřední vytápění				59 500,00
Celkem bez DPH				308 700,00

Datum: 15.8.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

18 - EI

Místo: Milín

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč: Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

301 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 680,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 680,00

PSV - Práce a dodávky PSV

289 720,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

289 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

18 - EI

Místo:

Milín

Datum:

09.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832,
262 72 Březnice

Uchazeč:

Roman Bíba, U Stadionu 301,262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

301 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 680,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 680,00

1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	29,200	400,00	11 680,00
	VV		50*0,1*0,1		0,500		
	VV		620*0,03		18,600		
	VV		80*0,07		5,600		
	VV		30*0,15		4,500		
	VV		Součet		29,200		

D PSV Práce a dodávky PSV 289 720,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 289 720,00

2	K	741110001R	Elektroinstalace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	289 720,00	289 720,00
---	---	------------	-----------------------------------	-----	-------	------------	------------

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy sprch a šaten TJ Milín

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27,Milín,262 31

Zpracoval : Jan Hašek, Březnice 832,262 72

REKAPITULACE			
označení	název položky	DPH	částka Kč
	Rozváděč	21	18 000
	Elektro-montáže	21	111 200
	Nosný materiál-svitidla	21	34 400
	Nosný materiál-ostatní	21	71 220
	Zednické přípomoce	21	18 900
	Ostatní	21	36 000
	CELKEM bez DPH		289 720
Č á s t D P H			
	název položky	DPH	částka Kč
	základ DPH	21	289 720
	částka DPH	21	60 841
	základ DPH	15	0
	částka DPH	15	0
	základ DPH	10	0
	částka DPH	10	0
	základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
	CELKEM v č. DPH		350 561

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.

Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro
vypracování smluvní ceny.

Uvedené výrobky jsou standardem

Rozváděče						
p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
3	357-SC BM017310--	Rozváděč režie RK	ks	1	15 000,00	15 000,00
5	▣ AA-20%	Montážní,kompletační a pořiz.náklady 20%	%	20	150,00	3 000,00
	CELKEM	Rozváděče				18 000,00

4.1 - Elektro-montáže						
p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	23	100,00	2 300,00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	12	200,00	2 400,00
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm ²	kus	164	100,00	16 400,00
4	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 32mm	kus	84	50,00	4 200,00
5	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	14	150,00	2 100,00
6	22 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 6	kus	9	150,00	1 350,00
7	23 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 7	kus	1	150,00	150,00
8	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	28	200,00	5 600,00
9	21 0201039R00	Svitidlo - montáž	kus	23	500,00	11 500,00
10		Připojení el. ohřivače TV	kus	6	300,00	1 800,00
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm ² pevně uložený	m	1980	25,00	49 500,00
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm ² pevně uložený	m	4	100,00	400,00
13	22 0810015R00	Kabel CY 6 mm ² z/ž pospojování sprchy	m	50	30,00	1 500,00
14	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
15	▣ ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	1 500,00	9 000,00
	CELKEM	4.1 - Elektro-montáže				111 200,00

4.2 - Nosný materiál-svítidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svítidlo led 54W,230V,IP65	kus	26	950,00	24 700,00
2	348- 00100.02	Svítidlo led 36W,230V,IP65	kus	2	850,00	1 700,00
3	348- 00100.03	Svítidlo led podhledové36W,230V,IP44	kus	4	750,00	3 000,00
4	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
5	▣ PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	500,00	1 500,00
6	▣ PR-010=	Přesun 1%	%	1	500,00	500,00
	CELKEM	4.2 - Nosný materiál-svítidla				34 400,00

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	1160	20,00	23 200,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	820	30,00	24 600,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	4	100,00	400,00
4	341 11102R	Kabel silový s Cu jádrem CY 6 z/ž mm2	m	50	30,00	1 500,00
5	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1903	kus	51	10,00	510,00
6	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	12	20,00	240,00
7	346 35503	Spínač 1pólový s krytem IP44, ř.1	kus	14	100,00	1 400,00
8		Spínač 1pólový s krytem IP44, ř.6	kus	9	150,00	1 350,00
9		Spínač 1pólový s krytem IP44, ř.7	kus	1	200,00	200,00
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP44	kus	28	200,00	5 600,00
11	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RMI/T-25 s příslušenstvím	m	34	50,00	1 700,00
12	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	50	80,00	4 000,00
13	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
14	▣ PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
15	▣ PR-010=	Přesun 1%	%	1	520,00	520,00
	CELKEM	4.3 - Nosný materiál-ostatní				71 220,00

5 - Zednické přípomoce

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1		Vysekání kapes nebo výklenku ve zdivu 7x7x5	ks	50	10,00	500,00
2		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm	m	620	25,00	15 500,00
3		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm	m	80	25,00	2 000,00
4		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm	m	30	30,00	900,00
	CELKEM	4 - Ostatní				18 900,00

6 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	INFO 0702-DD	Demontáž stávající nevyužitě instalace	ks	1	5 000,00	5 000,00
2	INFO 0801-SK	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	7 000,00	7 000,00
3	INFO 0801-SK	Prováděcí dokumentace	ks	1	5 000,00	5 000,00
4	INFO 0801-SK	Zařízení staveniště	ks	1	3 000,00	3 000,00
5	INFO 0801-SK	Zajištění funkčnosti osvětlení ostatních prostor	ks	1	5 000,00	5 000,00
9	INFO 0801-SK	Výchozí revize + součinnost ČEZ Distribuce	ks	1	5 000,00	5 000,00
10	INFO 0801-SK	Doprava	kpl	1	6 000,00	6 000,00
	CELKEM	4 - Ostatní				36 000,00