SKLADBA SA0:
- BETONOVÁ MAZANINA 100 MM
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ ŽELBET. DESKA xxx MM
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA SA1:
- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR 30 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 80 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 150 MM
- OMÍTKA 10 MM

SKLADBA SA2:
- PLNOPLOŠNĚ LEPENÉ PVC 5 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 MM
- ASF. HYDROIZOLAČNÍ PÁS 5 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 120 MM

SKLADBA SA3:
- KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR 30 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 70 MM
- ŽEBROVÁ ŽB. KONSTRUKCE 120 MM
- OMÍTKA 10 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA 240 MM
- SDK KAZETOVÝ PODHLED S M.V.

SKLADBA SA4:
- PLNOPLOŠNĚ LEPENÉ PVC 5 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- VYROVNÁVACÍ CEM. POTĚR 30 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 70 MM
- ŽEBROVÁ ŽB. KONSTRUKCE 120 MM
- OMÍTKA 10 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA 240 MM
- SDK KAZETOVÝ PODHLED S M.V.

SKLADBA SA5:
- PLNOPLOŠNĚ LEPENÉ PVC 5 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- BETONOVÁ MAZANINA 70 MM
- ŽELBET. DESKA 120 MM
- OMÍTKA 10 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA 240 MM
- SDK KAZETOVÝ PODHLED S M.V.

SKLADBA SA6:
- KER. DLAŽBA 10 MM
- LEPIDLO 10 MM
- ŽELBET. DESKA 150 MM
- OMÍTKA 20 MM

SKLADBA SA7:
- PLNOPLOŠNĚ LEPENÉ PVC 5 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 80 MM
- TEPELNÁ IZOLACE 80 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200 MM
- OMÍTKA 10 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA 230 MM
- SDK KAZETOVÝ PODHLED S M.V.

SKLADBA SAE: STŘECHA - EPS - BROOF(T3)
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P K MECHANICKÉMU KOTVENÍ 2 MM
  - KOTVENÍ FÓLIE DLE VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY ETAG 006
- SEPARAČNÍ TEXTILIE - SKLOVLÁKNITÝ VLIES 120 G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S λ=0,035 W/(MK) 230 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150 S λ=0,035 W/(MK) 20 - 185 MM
- ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS - GLAS, MINERAL 4 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200 MM
- VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 10 MM
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S MIN. VATOU

SKLADBA SAF: TERASA
- BETONOVÁ DLAŽBA 20 MM
- DISTANČNÍ PODLOŽKY 20 MM
- PŘÍŘEZ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 2 MM
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P PRO ZATĚŽOVACÍ VRSTVY 2 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR λ=0,022 W/(MK) 150 MM
- TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150 S λ=0,035 W/(MK) 20 - 160 MM
- ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS - GLAS, MINERAL 4 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200 MM
- VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 10 MM
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S MIN. VATOU

NOVÁ SKLADBA SC: DEK STŘECHA ST.2002A (DEKROOF 02) - EPS - BROOF(T3)
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P K MECHANICKÉMU KOTVENÍ 2 MM
  - KOTVENÍ FÓLIE DLE VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY ETAG 006
- SEPARAČNÍ TEXTILIE - SKLOVLÁKNITÝ VLIES 120 G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150 S λ=0,035 W/(MK) 260 MM
- ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS - GLASS, MINERAL 4 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PAROZÁBRANA - BITAGIT 1x ASFALTOVÝ PÁS 4 MM
- CEMENTOVÝ POTĚR HLAZENÝ DŘEVEM 30 MM
- ŠKVÁROBETON 100 MM
- BETONOVÁ KLENBA MEZI OCELOVÝMI I NOSNÍKY 100 MM
- PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK
- INTERIÉROVÁ MALBA

SKLADBA SR1:
- TERASOVÁ DLAŽBA 30 MM
- CEMENTOVÁ MALTA/TMEL 20 MM
- ŽB MONOLIT. DESKA 100 MM

SKLADBA SR2:
- STŘEŠNÍ TR. PLECH: SAT40 N, TL. 1,0 MM 40 MM

SKLADBA SJ0:
- CEMENTOVÝ POTĚR 50 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 100 MM
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ ŽELBET. DESKA xxx MM
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA SJ4:
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA - SADURIT 5 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA PLASTMALTY 25 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 100 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 70 MM
- PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK

SKLADBA SJ5:
- NÁTĚR NA BETON 1 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 80 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 100 MM
- OMÍTKA 20 MM

SKLADBA SJ6:
- BETONOVÁ MAZANINA 85 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 100 MM
- OMÍTKA 20 MM

SKLADBA SJ7: - PODESTA SCHODIŠTĚ
- KAMENNÁ DLAŽBA 50 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 50 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 150 MM
- OMÍTKA 20 MM

SKLADBA SJ8:
- NÁTĚR NA BETON 1 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 75 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 50 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 70 MM
- PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK

SKLADBA SJ9:
- NÁTĚR NA BETON 1 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 95 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 70 MM
- PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK

SKLADBA SJ10:
- NÁTĚR NA BETON 1 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 100 MM
- STROPNÍ ŽELBET. KLENBA 150-250 MM
- OMÍTKA 20 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- SDK PODHLED 50 MM

VÝZTUŽ POZNÁMKY:
POZN. V1 - HLADKÁ VÝZTUŽ TRÁMŮ 4x PR. 16 MM, KRYTÍ 10 MM, BOČNÍ KRYTÍ 20 MM
POZN. V2 - HLADKÁ VÝZTUŽ DESKY 5x PR. 6 MM/M´, KRYTÍ 10 MM
POZN. V3 - HLADKÁ VÝZTUŽ SLOUPŮ 4x PR. 18 MM, KRYTÍ 40 MM, TŘMÍNEK PR. 6 MM
POZN. V4 - HLADKÁ VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ 3x PR. 14 MM, KRYTÍ 10 MM, BOČNÍ KRYTÍ 30 MM

LEGENDA MATERIÁLU:
- STÁVAJÍCÍ - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
  STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY A DOZDÍVKY DVEŘÍ CELKOVÉ TL. 100 MM VYZDĚNÉ Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL TL. 65 MM JSOU OPATŘENY OMÍTKOU Z OBOU STRAN A TO V TL. MIN. 17,5 MM
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY - PÓROBETON P2, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ ZDIVO - PÓROBETON P2, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO, TL. 100 MM
- VNITŘNÍ ZDIVO - PÓROBETON P2, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO, TL. 150 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA - TL. 150 - 200 MM λ = 0,038 W/(M.K)
- MINERÁLNÍ VATA- PODHLEDY
- ŽELEZOBETON
- BETON
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROJEKTU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ZHOTOVITELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- NEBYLY PROVEDENY DESTRUKČNÍ ZKOUŠKY ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ STAVU KONSTRUKCÍ

0,000 = 381,680 M N.M. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

HLAVNÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	JOSTA S.R.O. KOUBOVKA 897 549 41 ČERVENÝ KOSTELEC TELEFON 491 423 460 E.MAIL: JOSTA.NA@TISCALI.CZ
ING. RADISLAV TÉR	JIŘÍ RAK, ING. TOMÁŠ MATĚJ	
STAVEBNÍK: Z-TRADE S.R.O. TŘÍDA SOUKENICKÁ 93, OLIVĚTÍN 550 01 BROUMOV	ÚŘAD: BROUMOV MÍSTO STAVBY: ST.P.Č. 115/3, OBJEKT Č.P. 158 K.Ú. VELKÁ VES U BROUMOVA	Č. ZAKÁZKY: 201375
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A SO01 - PŘÁDELNA		STUPEŇ: DPS FORMÁT: 12 x A4 DATUM: 1/2023 MĚŘÍTKO: 1 : 75
NÁZEV ZAKÁZKY: REVITALIZACE PŘÁDELNY, BROUMOV		Č. VÝKRESU / Č. PARÉ: D01.1.1.b.3)1 /