


SOUSTAVA
3NPE~50Hz 400V / TN – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 zm.1
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝMI CHRÁNICI
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

±0 = 385.65 m.n.m. B.p.v.

Objednatel: O.K. Trans Praha Property, s. r.o. IČ: 06697623 Hlavní 182 253 03 Chýně	Zpracovatel: Ing. Jiří Samec Vlčkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz	Zpracovatel části: Milan Pečenka Na Záměšli 26/4 150 00 Praha 5 m_pecenka@hotmail.com	Paré:
Adresa stavby: ul. Hlavní, Chýně, okr. Praha – Západ, kraj Středočeský, pozemek st. 212, kat. úz. Chýně			
Název akce: Výměna technologie kotelny areálu OK Trans Chýně		HIP:	-
		Vypracoval:	Milan Pečenka
		Kontroloval:	-
		Datum: 12.2022	Stupeň: DPS
Příloha: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika Rozvaděč Rk - kotelna		Měřitko:	Změna: -
		Číslo přílohy: 3	



Číslo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kabel	CYKY–J4x95	CYKY–J5x10	CYKY–J5x10	CYKY–J5x10	CYKY–J5x10	CYKY–J3x2.5	CYKY–J3x2.5	CYKY–J3x2.5	CYKY–J3x2.5		
Typ vývodu	hl. přívod	Vývod	Vývod	Vývod	Vývod	Vývod	Vývod	Vývod	Vývod		
Popis		34,5 kW	34,5 kW	34,5 kW	34,5 kW				0.8 kW		
Cíl	z RHK (1.PP)	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	Rozpouštění ledu	Rozpouštění ledu	rozv. M+R	Expanzní automat		
PROJEKTANT	Milan Pečenka				INVESTOR	O.K. Trans Praha Property, s. r.o.			ROZVÁDĚČ Rk	STUPEŇ DPS	
VYPRACOVAL	----				STAVBA	Výměna technologie kotelný v areálu OK Trans Chýně				Č.VÝKRESU	LIST/LISTŮ
DATUM	12.2022									3	