



## SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43 Měník“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:



### Obec Měník

se sídlem: Měník 43, 503 64 Měník  
IČO: 00269131  
DIČ: není plátce DPH  
Zastoupená: Bc. Alena Dvořáková, starostka  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### Miloš Ornst

se sídlem: Kosice 68, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou  
IČO: 68218923  
DIČ: CZ7202093063  
zastoupená Miloš Ornst  
živn. List č.j.:12074.1-FL ze dne 13.10.1999 Hradec Králové  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

(dále jen "zhotovitel" na straně druhé)

tuto smlouvu o dílo.

## Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43 Měník“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky s názvem „Podpora rozvoje regionů 2019+“, podprogram 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, s názvem akce „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43 Měník“, pořadové číslo: 125005 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách objektu občanské vybavenosti č.p. 43 Měník (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet s výkazem výměr. Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43 Měník.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých dodávek, prací, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a s tím související prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Celé dílo musí zhotovitel provést s potřebnou péčí v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě nebo v zadávací dokumentaci k předmětné zakázce. Zhotovitel dále provede všechny práce, činnosti a zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky uvedeny v této smlouvě nebo v jejích přílohách, ale u nichž je možno z předmětu díla odvodit, že jsou nutné pro řádné provedení díla a pro řádnou funkci díla tak, jako kdyby tyto činnosti a/nebo materiály byly ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeny.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

## II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:
  - Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 26. 4. 2023
  - Termín zahájení prací: do 4 měsíců po předání staveniště zhotoviteli
  - Termín provedení díla: do 10 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteliTermín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.
2. Místem plnění je: obec Měník, k. ú. Měník u Nového Bydžova, č. parc. 44, č.p. 43.

### III. Cena za dílo

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.

Cena díla bez DPH: 1.839.980,51 Kč

DPH celkem: 386.395,91 Kč

Cena díla vč. DPH: 2.226.376,42 Kč

2. Cena za řádné provedení díla je stanovena na základě výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Sjednaná cena díla obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, které mu mohou jakýmkoliv způsobem v souvislosti s prováděním díla vzniknout, včetně všech možných vedlejších a ostatních nákladů.
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud dojde ke změnám sazeb DPH.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
6. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
7. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
8. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
9. Veškeré fakturované práce budou hrazeny objednatelům do výše 90 %. Objednatel je oprávněn ponechat si 10 % z celkové ceny díla vč. DPH jako zádržné.
10. Konečná faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí stavebního díla objednatelům, a to bez vad a nedodělků. Zaplacené dílčí faktury a jiné platby budou v konečném daňovém dokladu zrekapitulovány a vypořádány.
11. Smluvní strany sjednávají, že neuhrazenou část ceny díla - zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla vč. DPH je zhotovitel oprávněn požadovat po objednatelích v konečné faktuře po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků.
12. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednatelích. Povinnost objednatelů zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatelů.
13. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat název projektu a

pořadové číslo žádosti o dotaci (tj. „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43 Měník“, pořadové číslo žádosti: 125005).

14. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, včetně vyžadovaných příloh, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli, včetně požadovaných příloh.

#### IV. Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo provádění díla, jeho pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené v místě provádění díla od okamžiku jeho předání zhotoviteli ze strany objednatele, a to až do doby předání a převzetí díla, vyklizení místa provádění díla a jeho převzetí zpět objednatelem.
2. Místo provádění díla je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců a pracovníků, kteří budou provádět jakékoliv práce na díle či v souvislosti s dílem v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost související s touto smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškerou potřebnou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této smlouvy.
5. V případě, že bude právními předpisy vyžadováno, aby byl v souvislosti s prováděním díla veden též stavební deník, je jeho řádné vedení v souladu s příslušnými právními předpisy povinen zajistit zhotovitel. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat spolu s dokončeným dílem objednateli originál uvedeného stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, zejména vady projektové dokumentace, nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Objednatel a jím pověřené osoby mají právo průběžně bez omezení kontrolovat způsob provádění díla.
8. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude usilovat o snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování životního prostředí nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

9. Zhotovitel se zavazuje provést řádnou a včasnou úhradu pohledávek svých poddodavatelů.
10. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

#### V. Převzetí díla

1. Objednatel je povinen převzít dílo pouze:
  - a. bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a
  - b. došlo-li k uklizení místa provádění díla a veškerých prostor v okolí místa provádění díla, a
  - c. nebudou-li na díle zjištěny žádné vady a nedodělky, zejména bránící řádnému užívání díla.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s výhradou odstranění vad v případě, že dílo bude mít pouze drobné vady a nedodělky, které nebudou objednateli bránit v užívání díla ke sjednanému účelu a které nebudou objednatele v užívání díla omezovat.
3. Dílo se považuje za převzaté po podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.

#### VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků.
2. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 5 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele.
3. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z titulu odpovědnosti za vady stanovené zákonem.

#### VII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nesplní povinnost provést dílo ve lhůtě ujednané v čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Nárok na jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy se nijak nedotýká případného nároku na náhradu újmy (včetně nároku na náhradu škody a ušlého zisku) oprávněné strany vzniklé v důsledku porušení povinnosti druhou smluvní stranou, která je kryta smluvní pokutou a oprávněná strana bude oprávněna náhradu újmy požadovat v celé výši vedle smluvní pokuty.

## VIII. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v právních předpisech a dále v případech, kdy:
  - a. zhotovitel poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
  - b. zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;
  - c. zhotovitel opakovaně nedodrží technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z všeobecně závazných předpisů;
  - d. se zhotovitelem bude zahájeno insolvenční řízení nebo bude jeho majetek předmětem exekuce.

## IX. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
7. Veškeré spory budou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
9. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 23.11.2021

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr

za objednatele:

V Měníku dne 21.4.2023

**OBEC MĚNÍK**  
503 64 Měník 4  
IČO: 00269131

---

Bc. Alena Dvořáková  
starostka

za zhotovitele:

V Měníku dne 21.4.2023

**ORNŠT MILOŠ**  
Kod [redacted] ec n/C  
IČO [redacted] 093063

---

Miloš Ornst  
zhotovitel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: FI230308  
Stavba: Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

KSO:  
Místo: Měnik

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Miloš Ornst

IČ: 68218923  
DIČ: CZ7202093063

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 799 074,51  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 40 906,00

**Cena bez DPH 1 839 980,51**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 839 980,51	386 395,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 226 376,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FI230308

**Stavba:** Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měník

Místo: Měník

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 799 074,51</b>	<b>2 176 880,16</b>
01	Stavební část	1 275 607,51	1 543 485,09
02	Ustřední vytápění, NTL plynovod, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod	215 773,00	261 085,33
03	Elektro	307 694,00	372 309,74
04	Ostatní	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>40 906,00</b>	<b>49 496,26</b>
	Ostatní náklady	40 906,00	49 496,26
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 839 980,51</b>	<b>2 226 376,42</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

Objekt:

**01 - Stavební část**

KSO:

Místo: Měnik

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ornst

IČ:

68218923

DIČ:

CZ7202093063

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 175 607,51

Ostatní náklady

100 000,00

**Cena bez DPH**

**1 275 607,51**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
1 275 607,51  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
267 877,58  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 543 485,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

Objekt:

**01 - Stavební část**

Místo: Měnik

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 175 607,51</b>
D1 - H S V	789 034,79
D2 - Bourací práce a demontáže	279 101,97
D3 - Zemní práce	18 787,68
D4 - Základy	58 775,56
D5 - Svislé konstrukce	157 509,87
D6 - Úpravy povrchů	213 793,85
D7 - Ostatní konstrukce	38 765,80
D8 - Přesun hmot	22 300,06
D9 - P S V	386 572,72
711 - Izolace proti vodě	40 389,94
713 - Izolace tepelné	36 027,38
763 - Sádkokartony	81 042,39
766 - Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč. povrchové úpravy	46 384,52
771 - Dlažby a obklady	62 129,94
776 - Podlahové krytiny povlakové	100 465,58
784 - Malby	20 132,97
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>100 000,00</b>
Zařízení staveniště	100 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 275 607,51</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

Objekt:

**01 - Stavební část**

Místo: Měnik

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 175 607,51</b>
D	D1		<b>H S V</b>				<b>789 034,79</b>
D	D2		<b>Bourací práce a demontáže</b>				<b>279 101,97</b>
0	K	766421821	Demontáž podhledů z palubek m.č.2	m2	30,700	62,00	1 903,40
0	K	766421822	Demontáž podkladových roštů podhledů z palubek m.č.2	m2	30,700	53,00	1 627,10
0	K	766411821	Demontáž obložení stěn z palubek m.č.2	m2	31,890	159,00	5 070,51
	vv		(7,05*1,50)*2+(4,38*1,50)*2-(0,80*1,50)*2		31,890		
	vv		Součet		31,890		
0	K	766411822	Demontáž podkladových roštů stěn m.č.2	m2	31,890	41,00	1 307,49
0	K	776201814	Demontáž povlakových podlah	m2	71,890	64,00	4 600,96
	vv		30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07		71,890		
	vv		Součet		71,890		
0	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keram.	m2	15,090	107,00	1 614,63
	vv		12,26+1,53+1,30		15,090		
	vv		Součet		15,090		
0	K	965042241	Vybourání vrchní betonové mazaniny podlah v tl.do 120 mm	m3	10,438	2 990,00	31 209,62
	vv		(30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)*0,12		8,627		
	vv		(12,26+1,53+1,30)*0,12		1,811		
	vv		Součet		10,438		
0	K	965042141	Vybourání podkladní betonové mazaniny podlah v tl.do 100 mm	m3	8,698	3 666,00	31 886,87
	vv		(30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)*0,10		7,189		
	vv		(12,26+1,53+1,30)*0,10		1,509		
	vv		Součet		8,698		
0	K	962031132	Vybourání příček v tl.do 100 mm	m2	4,733	126,00	596,36
	vv		(1,82*3,25)-(0,60*1,97)		4,733		
	vv		Součet		4,733		
0	K	962032241	Vybourání zdiva stěny mezi m.č.6,7,1	m3	3,637	919,00	3 342,40
	vv		(3,43*3,25*0,38)-(0,80*1,97*0,38)		3,637		
	vv		Součet		3,637		
0	K	766691914	Vyvěšení dveřních křídel	ks	10,000	18,30	183,00
0	K	968072455	Vybourání zárubní	m2	14,578	252,00	3 673,66
	vv		(0,60*1,97)*3+(0,80*1,97)*7		14,578		
	vv		Součet		14,578		
0	K	968062355	Vybourání oken pl.do 2m2 m.č.9	m2	1,714	373,00	639,32
	vv		1,15*1,49		1,714		
	vv		Součet		1,714		
0	K	968062356	Vybourání oken pl. 2-4 m2 m.č.6	m2	2,236	266,00	594,78
	vv		1,62*1,38		2,236		
	vv		Součet		2,236		
0	K	781471810	Demontáž keram.obkladů vnitřních stěn m.č.7,8	m2	11,180	99,00	1 106,82
0	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu 10 - 30%	m2	278,490	32,00	8 911,68
0	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	58,579	776,00	45 457,30
0	K	997013511	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	58,579	524,00	30 695,40
0	K	997013509	Za každý další 1 km x 10	t	58,579	137,00	8 025,32
0	K	S P C	Poplatek za skládku suti	t	58,579	1 650,00	96 655,35
D	D3		<b>Zemní práce</b>				<b>18 787,68</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	139711111	Výkop zeminy uvnitř objektu ručně (30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)*0,10 (12,26+1,53+1,30)*0,10 Součet	m3	8,698 7,189 1,509 8,698	1 120,00	9 741,76
0	K	162211311	Vodorovné přemístění zeminy na stavbě do 10 m kolečkem	m3	8,698	63,00	547,97
0	K	162211319	Za každých dalších 10 m x 1	m3	8,698	117,00	1 017,67
0	K	167151101	Nakládání zeminy	m3	8,698	45,00	391,41
0	K	162751117	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 10 km	m3	8,698	398,00	3 461,80
0	K	171251201	Uložení zeminy na skládku	m3	8,698	126,00	1 095,95
0	K	S P C.1	Poplatek za skládku	m3	8,698	291,00	2 531,12
	D	D4	Základy				58 775,56
0	K	273321411	Podkladní beton C20/25 tl. 100 mm (30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)*0,10 (12,26+1,53+1,30)*0,10 Součet	m3	8,698 7,189 1,509 8,698	4 720,00	41 054,56
0	K	273362021	Výztuž podkladních betonů ze svařovaných sítí 6/150 1x (30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)*1,25*0,003033 (12,26+1,53+1,30)*1,25*0,003033 Součet	t	0,330 0,273 0,057 0,330	53 700,00	17 721,00
	D	D5	Svislé konstrukce				157 509,87
0	K	342272225	Příčky porobetonové tl. 100 mm (1,60*3,23)+(1,00*3,23)-(0,60*1,97) Součet	m2	7,216 7,216 7,216	732,00	5 282,11
0	K	311235181	Zdivo keramické tl.380-400 mm na tenkovrstvou maltu (3,43*3,23)-(0,80*1,97) Součet	m2	9,503 9,503 9,503	2 720,00	25 848,16
0	K	317168052	Překlady keramické 23,8/125	ks	5,000	700,00	3 500,00
0	K	310239411	Zazdívkva dveřního otvoru m.č.4	m3	0,500	4 640,00	2 320,00
0	K	319231212	Podřezání stávajícího zdiva v tl.do 300 mm (1,00*0,10)+(0,98*0,18)+(1,60*0,10)+(1,88*0,10) Součet	m2	0,624 0,624 0,624	2 870,00	1 790,88
0	K	319231213	Podřezání stávajícího zdiva v tl. 300 - 600 mm (3,82*0,34)+(1,82*0,32)+(1,82*0,39)+(1,55*0,56)+(3,43*0,38) (7,05*0,35)+(8,20*0,38)+(8,20*0,35) Součet	m2	13,216 4,762 8,454 13,216	2 920,00	38 590,72
0	K	319231214	Podřezání stávajícího zdiva v tl. 600 - 800 mm (13,80*0,75)+(8,90*0,75)+(10,50*0,75) Součet	m2	24,900 24,900 24,900	3 220,00	80 178,00
	D	D6	Úpravy povrchů				213 793,85
0	K	612142001	Potažení ploch stěn tmelem a sklovláknitou tkaninou (1,60*3,13)*2+(1,00*3,13)*2-(0,60*1,97)*2 Součet	m2	13,912 13,912 13,912	266,00	3 700,59
0	K	612311131	Povrchová úprava stěn štukem	m2	13,912	171,00	2 378,95
0	K	612321141	Vnitřní vápenocementové omítky stěn	m2	31,500	279,00	8 788,50
0	K	632450124	Vyrovnávací betonové potěry parapetů <i>Poznámka k položce: ze suchých směsí v pásu . tl.do 50 mm</i> (1,62*0,75)+(1,15*0,75) Součet	m2	2,078 2,078 2,078	458,00	951,72
0	K	631311124	Betonová mazanina podlah v tl.do 100 mm C16/20 (30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)*0,10 (12,26+1,53+1,30)*0,10 Součet	m3	8,698 7,189 1,509 8,698	4 480,00	38 967,04
0	K	632451435	Vrchní pískocementový potěr podlah v tl.do 30 mm C20 (30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07) (12,26+1,53+1,30) Součet	m2	86,980 71,890 15,090 86,980	316,00	27 485,68
0	K	632451491	Příplatek za přehlazení povrchu potěru podlah	m2	86,980	73,00	6 349,54
0	K	612325422	Oprava vnitřních omítek stěn v rozsahu 10 - 30%	m2	278,490	301,00	83 825,49

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	612135101	Hrubá výplň rýh stěn maltou (pás vnějších stěn po podřezání zdi)	m2	19,670	553,00	10 877,51
	vv		(11,00+2,20+3,82+11,82+10,50)*0,50		19,670		
	vv		Součet		19,670		
0	K	612325113	Omítka rýh stěn hladká (pás vnějších stěn po podřezání zdi)	m2	19,670	970,00	19 079,90
0	K	622324111	Doplnění břizolitové omítky (pás vnějších stěn po podřezání zdi)	m2	19,670	579,00	11 388,93
	D	D7	Ostatní konstrukce				38 765,80
0	K	949101111	Lešení lehké pracovní pomocné	m2	86,980	195,00	16 961,10
	vv		(30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)		71,890		
	vv		(12,26+1,53+1,30)		15,090		
	vv		Součet		86,980		
0	K	952901111	Vyčištění objektu před předáním do užívání	m2	86,980	15,00	1 304,70
0	K	H Z S	Drobné stavební nekalkulovatelné práce a připomoce řemesel	hod	50,000	410,00	20 500,00
	D	D8	Přesun hmot				22 300,06
0	K	998018001	Přesun hmot	t	60,598	368,00	22 300,06
	D	D9	<b>P S V</b>				<b>386 572,72</b>
	D	711	Izolace proti vodě				40 389,94
0	K	711111001	Izolace proti zemní vlhkosti nátěrem penetračním - vodorovně	m2	124,616	11,90	1 482,93
	vv		(3,82*2,16)+(9,54*10,50)+(4,10*3,95)		124,616		
	vv		Součet		124,616		
0	K	S P C.2	Dodávka penetračního nátěru	kg	38,000	84,00	3 192,00
0	K	711141559	Izolace pásy přitavením - vodorovně 1 x	m2	124,616	124,00	15 452,38
0	K	S P C.3	Dodávka modifikovaných izolačních pásů	m2	143,310	133,00	19 060,23
0	K	Pol115	přesun hmot	%	394,231	3,05	1 202,40
	D	713	Izolace tepelné				36 027,38
0	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah	m2	86,980	49,60	4 314,21
	vv		(30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)		71,890		
	vv		(12,26+1,53+1,30)		15,090		
	vv		Součet		86,980		
0	K	S P C.4	Podlahový polystyren tl. 120 mm	m2	90,000	325,00	29 250,00
0	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z folie PE	m2	100,030	19,80	1 980,59
0	K	Pol115	přesun hmot	%	272,642	1,77	482,58
	D	763	Sádkokartony				81 042,39
0	K	763161711	Podhledy z desek SDK standard A tl. 12,5 mm	m2	86,980	870,00	75 672,60
	P		<i>Poznámka k položce: vč tepelné izolace tl. do 200 mm a parozábrany</i>				
	vv		(30,70+8,27+3,59+1,89+14,37+13,07)		71,890		
	vv		(12,26+1,53+1,30)		15,090		
	vv		Součet		86,980		
0	K	763131714	Základní penetrační nátěr podhledů	m2	86,980	40,00	3 479,20
0	K	Pol115	přesun hmot	%	1 331,403	1,42	1 890,59
	D	766	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů vč. povrchové úpravy				46 384,52
0	K	S P C.5	Dodávka a montáž oken 1150 x 1490 m.č. 9	ks	1,000	6 107,00	6 107,00
0	K	S P C.6	Dodávka a montáž oken 1620 x 1380 m.č. 6	ks	1,000	7 968,00	7 968,00
0	K	S P C.7	Dodávka a montáž vnitřních parapetů oken	m	2,770	776,00	2 149,52
	vv		1,15+1,62		2,770		
	vv		Součet		2,770		
0	K	S P C.8	Dodávka a montáž vnitř 1kř dveří 600 - 800 x 1970	ks	8,000	3 770,00	30 160,00
	P		<i>Poznámka k položce: vč obložkových zárubní a kování</i>				
	D	771	Dlažby a obklady				62 129,94
0	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah	m2	15,090	342,00	5 160,78
	vv		(12,26+1,53+1,30)		15,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		15,090		
0	K	771121011	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	15,090	60,00	905,40
0	K	771574114	Montáž podlah z dlaždic keramických vč soklíků	m2	15,090	627,00	9 461,43
0	K	771579198a	Příplatek na tmel a spárovací hmotu	m2	15,090	100,00	1 509,00
0	K	S P C.9	Dodávka keramické dlažby vč prořezu	m2	16,600	560,00	9 296,00
0	K	781121011	Penetrace podkladu pod obklady	m2	22,968	60,00	1 378,08
			(1,60*1,80)*6+(0,96*1,80)*2+(0,82*1,80)*2+(1,00*1,80)*2-(0,60*1,80)*4		22,968		
			Součet		22,968		
0	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn	m2	22,968	683,00	15 687,14
0	K	781479198	Příplatek na tmel a spárovací hmotu	m2	22,968	100,00	2 296,80
0	K	S P C.10	Dodávka vnitřních obkladů vč prořezu	m2	25,300	621,00	15 711,30
0	K	Pol115	přesun hmot	%	258,575	2,80	724,01
							100 465,58
D	776		Podlahové krytiny povlakové				
0	K	776141112	Samonivelační stěrka podlah	m2	72,070	342,00	24 647,94
			(30,70+8,27+5,66+14,37+13,07)		72,070		
			Součet		72,070		
0	K	S P C.11	Dodávka a montáž podlah ze zátěžového PVC vč soklíků	m2	72,070	1 052,00	75 817,64
							20 132,97
D	784		Malby				
0	K	784211111	Malby ze standardních nátěrových hmot dvojnásobné	m2	410,877	49,00	20 132,97
P			<i>Poznámka k položce: za mokra otěruvzdorné velmi dobře</i>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měník

Objekt:

**02 - Ústřední vytápění, NTL plynovod, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod**

KSO:

Místo: Měník

Zadavatel:

Uchazeč:

Miloš Ornst

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

68218923

DIČ:

CZ7202093063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	215 773,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>215 773,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 773,00	21,00%	45 312,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 261 085,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měník

Objekt:

**02 - Ústřední vytápění, NTL plynovod, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod**

Místo: Měník  
Zadavatel:  
Uchazeč: Miloš Ornst

Datum: 23. 3. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>215 773,00</b>
721 - Vnitřní kanalizace	2 505,00
722 - Vnitřní vodovod	3 990,00
723 - Vnitřní plynovod	6 740,00
732 - Strojovny	86 012,00
733 - Rozvod potrubí	62 818,00
734 - Armatury	4 154,00
735 - Otopná tělesa	49 554,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>215 773,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měník

Objekt:

**02 - Ústřední vytápění, NTL plynovod, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod**

Místo: Měník

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>215 773,00</b>
D		721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>2 505,00</b>
1	K	Pol69	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	Pol70	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8	m	5,000	284,00	1 420,00
3	K	Pol71	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,000	85,00	85,00
D		722	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>3 990,00</b>
4	K	Pol72	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
5	K	Pol73	vsazení mezikusu DN 32	soubo	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	Pol74	Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	2,000	245,00	490,00
D		723	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>6 740,00</b>
7	K	Pol75	Potrubí plynové DN 25	m	2,000	350,00	700,00
8	K	Pol76	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,000	90,00	90,00
9	K	Pol77	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubo	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	Pol78	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	2,000	500,00	1 000,00
11	K	Pol79	Hadice flexib. DN 15,délka 0,5 m	soubo	1,000	1 000,00	1 000,00
12	K	Pol80	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000	300,00	300,00
13	K	Pol81	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,000	300,00	300,00
14	K	Pol82	Revize plynovodu	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
15	K	Pol83	Tvarovky lisovací CU plyn	kus	1,000	250,00	250,00
D		732	<b>Strojovny</b>				<b>86 012,00</b>
16	K	Pol84	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 8 l	soubo	1,000	1 344,00	1 344,00
17	K	Pol85	Čerpadlo oběhové	soubo	2,000	9 383,00	18 766,00
18	K	Pol86	Nádoba vyrovnávací - hydraulický stabilizátor do 70 kW	soubo	1,000	5 567,00	5 567,00
19	K	Pol113	Plynový kondenzační kotel závěsný 21 KW	kus	1,000	32 706,00	32 706,00
20	K	Pol87	Regulátor ekvitermní	kus	1,000	4 226,00	4 226,00
21	K	Pol88	Magnetický odkalovač	kus	1,000	2 684,00	2 684,00
22	K	Pol89	Rozdělovač 2 okruhy	kus	1,000	6 439,00	6 439,00
23	K	Pol90	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubo	1,000	6 500,00	6 500,00
24	K	Pol91	Uvedení kotle do provozu	kus	1,000	3 860,00	3 860,00
25	K	Pol92	Montáž odkouření	kus	1,000	3 664,00	3 664,00
26	K	Pol93	Klapka zpětná	kus	2,000	128,00	256,00
D		733	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>62 818,00</b>
27	K	Pol94	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	60,000	295,00	17 700,00
28	K	Pol95	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	50,000	316,00	15 800,00
29	K	Pol96	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	55,000	338,00	18 590,00
30	K	Pol97	Tvarovky lisovací CU	kus	1,000	250,00	250,00
31	K	Pol98	Odkouření	kus	1,000	10 478,00	10 478,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 734</b>			<b>Armatury</b>				<b>4 154,00</b>
32	K	Pol99	Denní prostorový termostat	kus	2,000	1 220,00	2 440,00
33	K	Pol100	Šroubení topenářské, přímé, DN 25	kus	4,000	239,00	956,00
34	K	Pol101	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,000	112,00	448,00
35	K	Pol102	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	2,000	155,00	310,00
<b>D 735</b>			<b>Otopná tělesa</b>				<b>49 554,00</b>
36	K	Pol103	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/ 800	kus	2,000	5 341,00	10 682,00
37	K	Pol104	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1200	kus	2,000	6 556,00	13 112,00
38	K	Pol105	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 500	kus	1,000	2 924,00	2 924,00
39	K	Pol106	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 900/ 600	kus	1,000	3 873,00	3 873,00
40	K	Pol107	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,000	4 671,00	4 671,00
41	K	Pol108	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1400	kus	1,000	5 102,00	5 102,00
42	K	Pol109	Šroubení pro 2trubk. soustavy G rohové	kus	8,000	416,00	3 328,00
43	K	Pol110	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	8,000	314,00	2 512,00
44	K	Pol111	Montáž otopných těles	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
45	K	Pol112	Doprava hmot	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

Objekt:

**03 - Elektro**

KSO:

Místo: Měnik

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ornst

IČ:

68218923

DIČ:

CZ7202093063

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				307 694,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>307 694,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	307 694,00	21,00%	64 615,74	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>372 309,74</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měník

Objekt: **03 - Elektro**

Místo: Měník

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>307 694,00</b>
E1 - Všeobecně	12 400,00
E2 - Rozvaděč RH	23 906,00
E3 - Demontáže	3 660,00
E4 - Svítidla	98 320,00
E5 - Elektromontáže	109 258,00
E6 - Rozvod EZS	30 935,00
E7 - Ethernet	29 215,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>307 694,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

Objekt:

**03 - Elektro**

Místo: Měnik

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>307 694,00</b>
D	E1		<b>Všeobecně</b>				<b>12 400,00</b>
1	K	Pol1	Zařízení staveniště	hod	6,000	400,00	2 400,00
2	K	Pol2	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,000	400,00	4 000,00
3	K	Pol3	Projekt skutečného provedení	hod	12,000	500,00	6 000,00
D	E2		<b>Rozvaděč RH</b>				<b>23 906,00</b>
1	K	Pol4	oceloplechový rám s dveřmi do niky 590x620x150mm IP30/20	ks	1,000	6 405,00	6 405,00
3	K	Pol5	Hlavní vypínač 3P 40A	ks	1,000	765,00	765,00
4	K	Pol6	pojistkový odpínač 3P 50A	ks	1,000	925,00	925,00
5	K	Pol7	pojistka válcová 10x51 32AgG	ks	3,000	60,00	180,00
6	K	Pol8	svodič přepětí BC TN-C 275/25 <1,5kV	ks	1,000	5 125,00	5 125,00
10	K	Pol9	jistič B16/1 16kA	ks	14,000	166,00	2 324,00
12	K	Pol10	jistič s chráničem B10/1N0,03A 10kA	ks	2,000	1 405,00	2 810,00
14	K	Pol11	proudový chránič 40A 4P 10kA 30mA	ks	2,000	1 186,00	2 372,00
24	K	Pol12	sběrnice 3L 80A délka 1m	m	2,000	737,00	1 474,00
28	K	Pol13	štítek pozor el. zařízení, hl. vypínač, totol stop	ks	3,000	92,00	276,00
29	K	Pol14	vodiče na propojení CY6, 2,5, 1,5	set	1,000	1 250,00	1 250,00
D	E3		<b>Demontáže</b>				<b>3 660,00</b>
1	K	Pol15	úprava ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči	set	1,000	3 660,00	3 600,00
D	E4		<b>Svítlidla</b>				<b>98 320,00</b>
1	K	Pol16	Přisazené LED svítidlo	ks	8,000	3 680,00	29 440,00
2	K	Pol17	Přisazené LED s PIR čidlem	ks	3,000	4 290,00	12 870,00
3	K	Pol18	Přisazené kruhové LED	ks	8,000	3 920,00	31 360,00
6	K	Pol19	Nouzové LED svítidlo pro osvětlení únikových cest NC NM1h	ks	5,000	2 130,00	10 650,00
10	K	Pol20	fotoluminescenční cedule s piltogramem	ks	5,000	400,00	2 000,00
11	M	Pol21	recyklační poplatek svítidlo	ks	24,000	500,00	12 000,00
D	E5		<b>Elektromontáže</b>				<b>109 258,00</b>
1	K	Pol22	ventilátor s doběhem	ks	2,000	998,00	1 996,00
2	K	Pol23	infra čidlo pohybu 270st. 10A IP40	ks	3,000	1 058,00	3 174,00
7	K	Pol24	vypínač č.1 10A IP40 komplet	ks	3,000	302,00	906,00
8	K	Pol25	vypínač č.5 10A IP40 komplet	ks	2,000	325,00	650,00
9	K	Pol26	vypínač č.6 10A IP40 komplet	ks	8,000	315,00	2 520,00
10	K	Pol27	podlahová krabice 3x230V, 1x230V s Přepětím, 4x RJ 45 cat 6	ks	2,000	4 060,00	8 120,00
18	K	Pol28	zásuvka 230V 16A clonky IP20 komplet	ks	38,000	345,00	13 110,00
19	K	Pol29	zásuvka 230V 16A T3 clonky IP20 komplet	ks	7,000	1 070,00	7 490,00
24	K	Pol30	krabice U16	ks	2,000	202,00	404,00
26	K	Pol31	krabice KU1902 s víčkem	ks	5,000	44,00	220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	Pol32	krabice KU1901	ks	67,000	37,00	2 479,00
29	K	Pol33	kabel CYKY-J 3x1,5	m	200,000	45,50	9 100,00
30	K	Pol34	kabel CYKY-O 3x1,5	m	60,000	45,50	2 730,00
32	K	Pol35	kabel CYKY-J 3x2,5	m	290,000	56,00	16 240,00
37	K	Pol36	vodič H05-U 1x6 zž	m	40,000	51,00	2 040,00
38	K	Pol37	vodič H05-U 1x10 zž	m	20,000	55,00	1 100,00
39	K	Pol38	vodič CC01 (sběrnice)	m	70,000	56,00	3 920,00
42	K	Pol39	datový kabel UTP Cat6 PV	m	260,000	42,00	10 920,00
43	K	Pol40	trubka monoflex 16mm	m	80,000	40,00	3 200,00
44	K	Pol41	trubka monoflex 23mm	m	15,000	45,00	675,00
46	K	Pol42	zás. komunikační do na kabel komplet 1 port Cat6	ks	13,000	360,00	4 680,00
47	K	Pol43	krabice KO 97	ks	3,000	80,00	240,00
50	M	Pol44	doprava mater. vč. svítidel,	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
51	M	Pol45	přesun mater. vč. svítidel, rozvaděčů,	ks	1,000	600,00	600,00
52	M	Pol46	podružný materiál	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
53	K	Pol47	PSV - prostupy, sekání (zdivo, beton apod.)	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
54	K	Pol48	montáž rozvodnice do 50kg	ks	1,000	700,00	700,00
55	K	Pol49	ukončení vodiče do 16mm/2	ks	66,000	18,00	1 188,00
56	K	Pol50	ukončení kabelu do 16mm/2	ks	2,000	28,00	56,00
<b>D E6 Rozvod EZS</b>							<b>30 935,00</b>
1	K	Pol51	Ústředna EZS vč. komunikátoru	ks	1,000	12 575,00	12 575,00
2	K	Pol52	Aku baterie	ks	1,000	400,00	400,00
3	K	Pol53	klávesnice	ks	2,000	2 230,00	4 460,00
4	K	Pol54	čidlo PIR	ks	5,000	610,00	3 050,00
5	K	Pol55	siréna	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
0	K	Pol56	oživení EZS	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
<b>D E7 Ethernet</b>							<b>29 215,00</b>
1	M	Pol57	rozvaděč RACK19", 9U, 400 mm	ks	1,000	4 100,00	4 100,00
2	M	Pol58	vyvazovací panel do RACK 19" 1U	m	1,000	345,00	345,00
3	M	Pol59	police 1U, 19"	m	1,000	450,00	450,00
4	M	Pol60	patch panel 19", 24 port, 1U	m	1,000	2 380,00	2 380,00
5	M	Pol61	switch 24 port unmanaged, Poe	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
6	M	Pol62	Wifi AP AC 2,4/5GHz	ks	1,000	850,00	850,00
7	M	Pol63	patch kabel	ks	24,000	155,00	3 720,00
8	M	Pol64	UPS 600VA/330W, Line-interaktiv	ks	1,000	6 980,00	6 980,00
9	M	Pol65	napájecí panel 19"	ks	1,000	710,00	710,00
10	M	Pol66	kamera 4Mpx, dosvit 60m, detekce, SD 256GB	ks	2,000	1 530,00	3 060,00
11	M	Pol67	instalační materiál	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
12	K	Pol68	montáž, měření	ks	1,000	3 600,00	3 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

Objekt:

**04 - Ostatní**

KSO:

Místo: Měnik

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ornst

IČ:

68218923

DIČ:

CZ7202093063

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měník

Objekt: **04 - Ostatní**

Místo: Měník

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
VRN - Ostatní náklady	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 43, Měnik

Objekt:

**04 - Ostatní**

Místo: Měnik

Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Miloš Ornst

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D		VRN	Ostatní náklady				0,00
1	K	09000-R1	Vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby	soub	1,000		0,00
2	K	09000-R2	rezerva	soub	1,000		0,00

