


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20140012	1b	JKSO		
Objekt			SKP		
1b	Tělocvična		Měrná jednotka		
Stavba			Počet jednotek		
20140012	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín		Náklady na m.j.	0	
Projektant	ASPIRA		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel	JOMAINVEST s.r.o.		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	430 438	Ztižené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	2 587 676	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	454 496	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	25 000	
ZRN	celkem	3 472 610	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	30 000	
ZRN+HZS		3 472 610	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		3 527 610	Ostatní náklady celkem	55 000	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		JOMAINVEST S. R. O. <small>veden u Městského soudu v Praze - oddíl C - číslo 143841</small> <small>17. Listopadu 670 Požmitál p. lř 262 42</small> <small>IČ: 284 69 186, DIČ: CZ28469186 ①</small>			
Základ pro DPH	21,0	%		3 527 610 Kč	
DPH	21,0	%		740 798 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč	
DPH	0,0	%		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 268 408 Kč	

Poznámka :

Stavba : 20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín
 Objekt : 1b Tělocvična

Rozpočet : 20140012
 1b

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 000	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 785	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	197 073	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	73 342	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	16 720	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 654	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	26 584	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	84 933	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 347	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 425	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	40 610	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	86 228	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	87 000	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 000	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	89 014	0	0	0
766,1 Obklad stěn sálu tělocvičny	0	234 528	0	0	0
767,1 Lezecká stěna	0	335 008	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 651	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	70 293	0	0	0
775C Podlahy tělocvičen	0	1 230 533	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	177 583	0	0	0
781 Obklady keramické	0	100 960	0	0	0
783 Nátěry	0	2 700	0	0	0
784 Malby	0	86 144	0	0	0
M210 Elektroinstalace	0	0	0	454 496	0
CELKEM OBJEKT	430 438	2 587 676	0	454 496	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		1,0	2 500 000	25 000
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		3,0	1 000 000	30 000
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				55 000

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	1b Tělocvična	1b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	721100014RAB	Výkop rýh pro vnitřní rozvody v podlaze, zpětný obsyp vytěženou zeminou, vč.dopl.podkl.betonu	m	32,00	250,00	8 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				8 000,00
Díl: 3						
2	340239212R00	Zazdívkva otvorů v příčkách tl.zdi 12,5 cm	m2	8,90	650,00	5 785,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np:4,55*(3,5-2,2)			5,92	
		2,np:(1,4*3,0)-1,2			3,00	
		Konec provozního součtu			8,92	
		8,9			8,90	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				5 785,00
Díl: 311						
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	203,50	500,00	101 750,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np):20,93+20,59+48,61+39,05+7,61			136,79	
		2,np):6,43+10,53+6,98+19,24+23,5			66,68	
		Konec provozního součtu			203,47	
		203,5			203,50	
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	38,80	520,00	20 176,00
		Začátek provozního součtu				
		soc.zař. 1,np):6,03+6,03+8,56+8,31			28,93	
		- 2,np):9,91			9,91	
		Konec provozního součtu			38,84	
		38,8			38,80	
5	767130061RAA	Podhled SDK kazetový na ocel.kci bez izolace	m2	110,51	680,00	75 146,80
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				197 072,80
Díl: 61						
6	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva štuková	m2	18,60	250,00	4 650,00
		Začátek provozního součtu				
		dopl.omítek po zazdění dveří 2,np:2,0*2			4,00	
		1,4*(3,0-2,02)*2			2,74	
		nadezdivka příčky 1,np:4,55*(3,5-2,2)*2			11,83	
		Konec provozního součtu			18,57	
		18,6			18,60	
7	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady	m2	149,40	180,00	26 892,00
		149,4			149,40	
8	612471411R00	Úprava vnitřních oškrabaných stěn přepěnováním	m2	836,00	50,00	41 800,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				73 342,00
Díl: 62						
9	612131121U00	Penetrace vnitřních stěn	m2	836,00	20,00	16 720,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				16 720,00
Díl: 63						
10	155282291U0X	Oškrabání a očištění podlahy po vybourané dlažbě v umývárkách 1,np	m2	12,06	50,00	603,00
11	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 85 - 110mm	m2	26,78	450,00	12 051,00
		1,np):16,87			16,87	
		2,np) soc.zařízení:9,91			9,91	
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 654,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	1b Tělocvična	1b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro montáž SDK	m2	200,00	40,00	8 000,00
		1,np):150		150,00		
		2,np):50		50,00		
13	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - pro montáž SDK	m2	120,00	50,00	6 000,00
		gym.sál:100		100,00		
		ve schodišti:20		20,00		
14	952901111R00	Vyčištění budov	m2	352,80	30,00	10 584,00
		1,np):165,7		165,70		
		2,np):187,1		187,10		
15	903 00-0001	Zednická výpomoc pro řemesla (sekání, výplň rýh, zaomítnutí, začišťení)	komp	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce				26 584,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	762111811R00	Demontáž zabetonovaných stěn v soc.zař.1,np	m2	5,90	200,00	1 180,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np):4,55*(3,5-2,2)		5,92		
		Konec provozního součtu		5,92		
		5,9		5,90		
17	766421813R00	Demontáž obložení stáv.orlen.pohledů	m2	165,70	100,00	16 570,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np):20,93+6,03+6,03+20,59+8,56+8,31+48,61		119,06		
		39,05+7,61		46,66		
		Konec provozního součtu		165,72		
		165,7		165,70		
18	776200810RT2	Odstranění PVC podlah lepených ze schodišť	m	36,00	30,00	1 080,00
		1,5*12*2		36,00		
19	776511810R00	Odstranění PVC a koberců z nášlapné plochy	m2	270,20	30,00	8 106,00
		Začátek provozního součtu				
		PVC - 1,np):20,93+20,59+48,61+7,61+6,75		104,49		
		podesty schodiště:3,0*1,5		4,50		
		3,0*2,5		7,50		
		2,np):6,43+10,53+6,98+19,24		43,18		
		koberec - 2,np):110,51		110,51		
		Konec provozního součtu		270,18		
		270,2		270,20		
20	965043341RT4	Bourání podkladů betonových s dlažbou tl. 95mm	m3	0,95	1 000,00	950,00
		Začátek provozního součtu				
		2,np) soc.zařízení:9,91*0,095		0,94		
		Konec provozního součtu		0,94		
		0,95		0,95		
21	965043431RT1	Bourání podkladů betonových s dlažbou tl.120mm	m3	2,00	1 000,00	2 000,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np) WC ženy, muži:(8,56+8,31)*0,12		2,02		
		Konec provozního součtu		2,02		
		2,0		2,00		
22	965081713R00	Bourání dlaždic keramických - umývárny 1,np	m2	12,06	100,00	1 206,00
		6,03+6,03		12,06		
23	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,43	100,00	42,50

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	1b Tělocvična	1b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,np:3,4*0,125		0,43		
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	26,00	20,00	520,00
		15+11		26,00		
25	978021191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn do 100% pod stáv.obklady	m2	144,90	80,00	11 592,00
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	144,90	50,00	7 245,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np) umývárny:(4,55+1,325)*2*2,02		23,74		
		-1,6		-1,60		
		23,5-1,6		21,90		
		Mezisoučet				
		1,np) WC muži+ženy:(3,9+1,55)*2*2,02		22,02		
		-1,2*3		-3,60		
		(1,2+0,9)*2*2,02*4		33,94		
		-1,2*4		-4,80		
		(3,9+1,5+0,6)*2*2,02		24,24		
		-1,2*3		-3,60		
		Mezisoučet				
		2,np) soc.zařízení:(4,675+1,5)*2*2,02		24,95		
		-1,6-1,2-1,2		-4,00		
		(1,4+0,9)*2*2,02*2		18,58		
		-1,2-(1,4*2,02*2)		-6,86		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		144,90		
		144,9		144,90		
27	979011111R00	Svislá doprava suti	t	14,97	500,00	7 487,30
28	979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	29,95	300,00	8 984,75
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	299,49	10,00	2 994,92
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	29,95	250,00	7 487,30
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,95	250,00	7 487,30
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				84 933,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	21,39	250,00	5 346,71
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 346,71
Díl: 711		Izolace proti vodě				
33	711210010RAA	Nátěr hydroiz.těsnicí hmotou proti vlhkosti M+D	m2	53,70	250,00	13 425,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np) WC muži+ženy:16,87		16,87		
		umývárny - podlaha:12,06		12,06		
		* - za sprch.kouty:(1,2+1,325+1,2)*2,0*2		14,90		
		2,np) soc.zařízení:9,91		9,91		
		Konec provozního součtu		53,74		
		53,7		53,70		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				13 425,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
34	721 00	Kanalizace - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00	40 610,00	40 610,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				40 610,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
35	722 00	Vodovod - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00	86 228,00	86 228,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				86 228,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	1b Tělocvična	1b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725						
Zařizovací předměty						
36	725 00	Zařizovací předměty - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00	87 000,00	87 000,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						87 000,00
Díl: 730						
Ústřední vytápění						
37	730 00	ÚT - jen demontáž a zpětné osazení radiátorů v rámci rekonstrukce soc.zařízení	kompl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						3 000,00
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
38	766410010RAA	M+D Palubková předstěna, vč.dř.rámu s vyjímatel. částí v místě otop.těles, palubky SM/JD+ lakování	m2	12,60	850,00	10 710,00
		Začátek provozního součtu		12,57		
		jen do výše parapetu:10,475*1,2		12,57		
		Konec provozního součtu		12,60		
		12,6				
39	766410010RAI	Rekonstrukce stáv.palubové předstěny	m2	45,20	750,00	33 900,00
		Začátek provozního součtu		45,24		
		11,033*4,1		45,24		
		Konec provozního součtu		45,20		
		45,2				
40	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	9,00	150,00	1 350,00
		1,np:7		7,00		
		2,np:2		2,00		
41	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	8,00	150,00	1 200,00
		1,np:4		4,00		
		2,np:4		4,00		
42	766660022RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 125 cm	kus	3,00	300,00	900,00
		1,np:1		1,00		
		2,np:2		2,00		
43	61164101	Dveře vnitř.2kř. 125x197cm, vč.kování (typ upřesnit dle výběru investora)	kus	3,00	5 000,00	15 000,00
44	61164109	Dveře vnitř.dř.prof.plně nebo proskl. 60-80x197 cm vč.kování (typ upřesnit dle výběru investora)	kus	17,00	1 500,00	25 500,00
		š.60:7+2		9,00		
		š.80:4+4		8,00		
45	998766102R00	Přesun hmot	t	0,45	1 000,00	454,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						89 014,00
Díl: 766,1						
Obklad stěn sálu tělocvičny						
46	767 02	Úprava ocel.kotvení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
47	611421131R00	Vyspravení omítek před malováním	m2	673,00	50,00	33 650,00
48	762431036U00	M+D Obložení stěn z OSB desek	m2	192,00	650,00	124 800,00
49	784452273RX0	Malba směsí tekutou místnost do 8 m, vč.penetrace	m2	673,00	32,00	21 536,00
50	943943221R00	Montáž, demontáž, nájem lešení	kompl	1,00	25 000,00	25 000,00
51	766660028RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 190cm do stáv.zárubní	kus	2,00	500,00	1 000,00
52	611 01	Dveře vnitřní dvoukřídlové 1900x1970mm	kus	2,00	11 000,00	22 000,00
53	998766102R00	Přesun hmot	t	5,54	1 000,00	5 541,94
Celkem za 766,1 Obklad stěn sálu tělocvičny						234 527,94
Díl: 767,1						
Lezecká stěna						
54	767 01	Výroba a montáž lezecké stěny	kompl	1,00	335 008,00	335 008,00
Celkem za 767,1 Lezecká stěna						335 008,00
Díl: 771						
Podlahy z dlaždic a obklady						

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	1b Tělocvična	1b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	771575109RT4	Montáž podlah keramických do tmele do 30x30 cm lepidlo, spár.hmota	m2	38,84	350,00	13 594,00
		1,np):8,56+8,31+6,03+6,03		28,93		
		2,np):9,91		9,91		
56	771100010RA1	Vyrovnaní podkladu stěrkou - umývárny 1,np	m2	12,06	150,00	1 809,00
57	59763682	Dlaždice keramické protiskluzné	m2	41,00	350,00	14 350,00
		Začátek provozního součtu				
		38,84*1,05		40,78		
		Konec provozního součtu		40,78		
		41,0		41,00		
58	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,90	1 000,00	897,85
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 650,85
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
59	775599146R00	Renovace stáv.parket přebroušením + nátěr gymnastický sál:110,51	m2	149,56	470,00	70 293,20
		sklad nářadí u tělocvičny:39,05		110,51		
				39,05		
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				70 293,20
Díl: 775C		Podlahy tělocvičen				
60	767 01	M+D Víčka pro krytí pouzder sloupků	kus	8,00	200,00	1 600,00
61	622904112R01	Očištění stávajícího podkladního betonu,vč.plochy pod topením	m2	525,00	20,00	10 500,00
62	632441225U00	Potěr beton.anhydritový tl. 60mm, vč.folie PE a oddílatování stěn	m2	545,50	420,00	229 110,00
63	762526210RT4	Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty natřené 2x v barvě zámezí	m	105,00	50,00	5 250,00
64	777561020R00	Místní vyrovnání podlahy stěrkou (cca 1/5 plochy)	m2	114,00	200,00	22 800,00
65	783991290U00	Značení hřišť - basketbal, volejbal, 2x bedminton, házená	m	648,00	1,00	648,00
66	711140012RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x s vytažením na stěny, vč.dodávky asf.pásu	m2	561,00	130,00	72 930,00
67	713100020RAE	Izolace tepelné volně položené polystyren EPS tloušťka 15 cm	m2	545,50	275,00	150 012,50
68	762520110RA0	M+D Sportovní umělý litý bezešvý povrch v tl. 11mm splňující požární odolnost Cn-s1	m2	525,00	1 340,00	703 500,00
69	762900060RA0	Demontáž a likvidace stávající palubovky	m2	525,00	50,00	26 250,00
70	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy	t	79,32	100,00	7 932,20
	Celkem za	775C Podlahy tělocvičen				1 230 532,70
Díl: 776		Podlahy povlakové				
71	777553210R00	Vyrovnaní podlah stěrkou - pod PVC a koberec	m2	270,20	200,00	54 040,00
		PVC:159,7		159,70		
		koberec - 2,np):110,5		110,50		
72	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina standard tloušťky 2,0 mm	m2	159,70	566,00	90 390,20
		Začátek provozního součtu				
		PVC - 1,np):20,93+20,59+48,61+7,61+6,75		104,49		
		podesty schodiště:3,0*1,5		4,50		
		3,0*2,5		7,50		
		2,np):6,43+10,53+6,98+19,24		43,18		
		Konec provozního součtu		159,67		
		159,7		159,70		
73	776570010RAD	Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík koberec vhodný pro gymnastiku	m2	110,51	300,00	33 153,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				177 583,20

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	1b Tělocvična	1b


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781						
74	781230121R00	Obklady keramické Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	149,40	350,00	52 290,00
		Začátek provozního součtu				
		1,np) umývárny:(4,55+1,325)*2*2,02		23,74		
		-1,6		-1,60		
		23,5-1,6		21,90		
		Mezisoučet				
		1,np) WC muži+ženy:(3,9+1,55)*2*2,02		22,02		
		-1,2*3		-3,60		
		(1,2+0,9)*2*2,02*4		33,94		
		-1,2*4		-4,80		
		(3,9+1,5+0,6)*2*2,02		24,24		
		-1,2*3		-3,60		
		Mezisoučet				
		2,np) soc.zařízení:(4,675+1,5)*2*2,02		24,95		
		-1,6-1,2-1,2		-4,00		
		(1,4+0,9)*2*2,02*2		18,58		
		-1,2*2		-2,40		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		149,36		
		149,4		149,40		
75	59782262	Obkládačky pórovinové	m2	157,00	300,00	47 100,00
		Začátek provozního součtu				
		149,4*1,05		156,87		
		Konec provozního součtu		156,87		
		157,0		157,00		
76	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	1,57	1 000,00	1 570,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				100 960,00
Díl: 783						
Nátěry						
77	783222100R0H	Nátěr syntetický oc.zárubní dveří jednokřídl.	kus	17,00	100,00	1 700,00
78	783222100R1H	Nátěr syntetický oc.zárubní dveří dvoukřídl.	kus	5,00	200,00	1 000,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 700,00
Díl: 784						
Malby						
79	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	1 078,30	15,00	16 174,50
		242,3+836,0		1 078,30		
80	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	836,00	50,00	41 800,00
		Začátek provozního součtu				
		1,NP - šatna 1:(4,55+4,6)*2*3,0		54,90		
		-1,6-(1,2*1,5*2)		-5,20		
		-1,2*1,5*2		-3,60		
		šatna 2:54,9-5,2-3,6		46,10		
		umývárna 1:(4,55+1,325)*2*(3,0-2,02)		11,52		
		-1,2*0,4		-0,48		
		umývárna 2:11,515-0,48		11,04		
		WC ženy:(1,55+3,9)*2*(3,0-2,02)		10,68		
		-1,2*0,4*2		-0,96		
		(0,9+1,4)*2*(3,0-2,02)*2		9,02		
		WC muži:(1,4+3,9)*2*(3,0-2,02)		10,39		
		-1,2*0,4		-0,48		
		9,016		9,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	1b Tělocvična	1b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sklad nářadí:(8,225+5,75)*2*3,0		83,85		
		-2,0*2,1		-4,20		
		-1,2*1,5*2		-3,60		
		-1,5*3,0		-4,50		
		chodba:(14,775+10,55)*2*3,0		151,95		
		-1,2-1,2-1,6-1,6		-5,60		
		-2,0*2,1		-4,20		
		-1,25*1,97		-2,46		
		-1,2*1,5*2		-3,60		
		zárveři:(2,5+3,0)*2*3,0		33,00		
		-1,25*1,97		-2,46		
		-1,2-2,0		-3,20		
		úklid.komora:(5+1,35)*2*1,6		20,32		
		-1,2		-1,20		
		Mezisoučet				
		2.NP - gym.sál:(10,55+10,475)*2*4,6		193,43		
		-10,3*3,4		-35,02		
		-10,3*1,0		-10,30		
		-1,2*2,1*6		-15,12		
		-1,6		-1,60		
		-1,25*1,97		-2,46		
		sklad nářadí+šatna:(4,675+4,4+2,375)*2*3,0		68,70		
		-1,6-1,6		-3,20		
		-1,2*2,1*3		-7,56		
		soc.zařízení:(1,5+4,675)*2*(3,0-2,02)		12,10		
		-1,2*1,0		-1,20		
		(1,4+0,9)*2*(3,0-2,02)*2		9,02		
		kabinet:(4,675+1,5)*2*3,0		37,05		
		-1,6		-1,60		
		-1,2*2,1*2		-5,04		
		chodba:(2,5+7,5)*2*3,0		60,00		
		-1,25*1,97*2		-4,93		
		-1,6-1,6-1,6		-4,80		
		schodiště:(3+7,5)*2*7,0		147,00		
		-2,0		-2,00		
		-1,25*1,97		-2,46		
		Mezisoučet				
		0		836,04		
		Konec provozního součtu		836,00		
		836,0		836,00		
81	784452212R00	Malba sádkartonových stěn směsí tekutou	m2	242,30	30,00	7 269,00
		1,np):165,7		165,70		
		2,np):187,1-110,5		76,60		
82	784452217RT2	Malba směsí tekutou 2x, místnost do 3,8 m	m2	836,00	25,00	20 900,00
		Celkem za 784 Malby				86 143,50
Díl:	M210	Elektroinstalace				
83	210 00	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00	454 496,00	454 496,00
		Celkem za M210 Elektroinstalace				454 496,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20140012	2b	JKSO	
Objekt			SKP	
2b	Spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
20140012	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASPIRA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JOMAINVEST s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	90 405	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	120 326	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		210 733	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	4 200
ZRN+HZS		210 733	Ostatní náklady neuvedené	6 300
ZRN+ost.náklady+HZS		221 233	Ostatní náklady celkem	10 500
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
			JOMAINVEST S. T. O. <small>vođen u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 143841</small> <small>17. Listopadu 670, Rozmitál p. Tř. 262 42</small> <small>IČ: 284 69 186, DIČ: CZ28469186 ①</small>	
Základ pro DPH		21,0 %		221 233 Kč
DPH		21,0 %		46 459 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				267 692 Kč

Poznámka :

Stavba : 20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín
 Objekt : 2b Spojovací krček

Rozpočet : 20140012
 2b

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
311 Sádrokartonové konstrukce	36 728	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	38 441	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	1 124	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 076	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 037	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	11 483	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	8 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	7 871	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	35 444	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	15 750	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	32 576	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	7 028	0	0	0
784 Malby	0	2 176	0	0	0
M210 Elektroinstalace	0	0	0	1	0
CELKEM OBJEKT	90 405	120 326	0	1	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	210 000	6 300
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	210 000	4 200
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				10 500

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	2b Spojovací krček	2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce					
1	342266111RT5	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, min.vlna tl. 10 cm	m2	51,80	700,00	36 260,00	
		Začátek provozního součtu					
		12,067*2*2,25		54,30			
		-0,84*1,04*8		-6,99			
		(0,84+1,04)*2*0,15*8		4,51			
		Konec provozního součtu		51,82			
		51,8		51,80			
2	613473115R0X	Příplatek za zabudované Al lišty	m	23,40	20,00	468,00	
		Začátek provozního součtu					
		(1,04+0,84+1,04)*8		23,36			
		Konec provozního součtu		23,36			
		23,4		23,40			
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				36 728,00	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
3	319201311R0X	Vyspravení podkladu a vyrovnání povrchu zdiva	m2	56,90	100,00	5 690,00	
4	612425921R00	Omítka hrubá vnějšího ostění	m2	4,40	200,00	880,00	
		Začátek provozního součtu					
		(0,84+1,04+0,84)*0,2*8		4,35			
		Konec provozního součtu		4,35			
		4,4		4,40			
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	7,00	50,00	350,00	
6	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	56,90	15,00	853,50	
7	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	56,90	250,00	14 225,00	
		Začátek provozního součtu					
		12,067*2,5*2		60,34			
		(-0,84*1,04*8)+(2,92*0,15*8)		-3,48			
		Konec provozního součtu		56,85			
		56,9		56,90			
8	622531031U0X	Vnější silikon omítka stěn, probarvená ve hmotě	m2	56,90	280,00	15 932,00	
9	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm - parapet	m2	1,70	300,00	510,00	
		Začátek provozního součtu					
		0,84*0,25*8		1,68			
		Konec provozního součtu		1,68			
		1,7		1,70			
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				38 440,50	
Díl: 9		Ostatní konstrukce					
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28,11	40,00	1 124,40	
Celkem za		9 Ostatní konstrukce				1 124,40	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
11	764311821R00	Demontáž stáv.střeš.krytiny	m2	42,35	80,00	3 388,00	
		3,5*12,1		42,35			
12	764352810R00	Demontáž žlabů, vč.háků	m	24,20	50,00	1 210,00	
13	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů	m	6,72	50,00	336,00	
		0,84*8		6,72			
14	764454801R00	Demontáž odpadních trub	m	15,00	50,00	750,00	
15	775411810R00	Demontáž dřevěných lišt palub.podhledu přibíjených	m	30,00	50,00	1 500,00	
		(12+3,0)*2		30,00			
16	776511820R00	Odstranění PVC s podložkou, vč.soklíku	m2	30,50	30,00	915,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	2b Spojovací krček	2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		12,067*2,53		30,53		
		Konec provozního součtu		30,53		
		30,5		30,50		
17	967031132R00	Prisekání ostění cihelných u stáv.oken	m2	5,80	100,00	580,00
		Začátek provozního součtu				
		(1,04+0,84+1,04)*0,25*8		5,84		
		Konec provozního součtu		5,84		
		5,8		5,80		
18	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken plochy do 1 m2	m2	7,00	100,00	700,00
		Začátek provozního součtu				
		0,84*1,04*8		6,99		
		Konec provozního součtu		6,99		
		7,0		7,00		
19	976061111R0X	Vybourání stáv.vnitřních parapetů	m	6,72	100,00	672,00
		0,84*8		6,72		
20	979011111R00	Svislá doprava suti	t	1,45	500,00	723,15
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,45	300,00	433,89
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,46	10,00	144,63
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	1,45	250,00	361,58
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,45	250,00	361,58
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				12 075,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998011002R00	Přesun hmot	t	4,07	500,00	2 036,51
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				2 036,51
Díl: 713		Izolace tepelné				
26	713111111RV2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky min.vlny tl. 140 mm	m2	35,60	200,00	7 120,00
		Začátek provozního součtu				
		2,95*12,067		35,60		
		Konec provozního součtu		35,60		
		35,6		35,60		
27	713141221RP2	M+D Parotěsná zábrana	m2	70,46	30,00	2 113,80
		skladba A):42,35		42,35		
		skladba B):28,11		28,11		
28	713120040RA0	Izolace podlah tepelná polystyren XPS tl.40mm	m2	28,11	80,00	2 248,80
		skladba B):28,11		28,11		
		Celkem za 713 Izolace tepelné				11 482,60
Díl: 730		Ústřední vytápění				
29	730 00	Úprava ÚT + doplnění radiátoru 1ks	kompl	1,00	8 000,00	8 000,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				8 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
30	762511234U00	Podlaha z OSB desek tl.18mm lepená	m2	28,11	280,00	7 870,80
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				7 870,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
31	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	24,20	500,00	12 100,00
		12,1*2		24,20		
32	764259615R00	Kotlík závěsný z TiZn plechu	kus	2,00	250,00	500,00
33	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	7,00	250,00	1 750,00
		3,5*2		7,00		
34	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	6,72	350,00	2 352,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20140012 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Milín	Rozpočet: 20140012
Objekt :	2b Spojovací krček	2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,84*8		6,72		
35	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	15,00	400,00	6 000,00
36	764905602R00	Krytina z trapéz.poplast.plechů	m2	42,35	280,00	11 858,00
		3,5*12,1		42,35		
37	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,44	2 000,00	883,88
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				35 443,88
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
38	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	150,00	40,00	6 000,00
39	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	150,00	20,00	3 000,00
40	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	150,00	45,00	6 750,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				15 750,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
41	648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	6,72	350,00	2 352,00
		0,84*8		6,72		
42	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	8,00	250,00	2 000,00
43	61143027	Okna plastová 6-komor.s izolačním dvojsklem 840x1040mm	kus	8,00	3 500,00	28 000,00
44	998766102R00	Přesun hmot	t	0,22	1 000,00	223,97
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				32 575,97
Díl: 776		Podlahy povlakové				
45	776570020RAB	M+D Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový	m2	28,11	250,00	7 027,50
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				7 027,50
Díl: 784		Malby				
46	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	51,80	12,00	621,60
47	784452212R00	Malba sádkartonových stěn směsí tekutou	m2	51,80	30,00	1 554,00
	Celkem za	784 Malby				2 175,60
Díl: M210		Elektroinstalace				
48	210 00	Úprava elektroinstalace	kompl	1,00	1,00	1,00
	Celkem za	M210 Elektroinstalace				1,00

název akce: Tělocvična Milín, rekonstrukce elektroinstalace
soubor: LED reflektory

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		7 500	7 500
2	doprava dodávek	3,60	7 500	270
3	přesun dodávek	1,00	7 500	75
4	materiál elektromontážní		261 392	261 392
5	prořez	5,00	261 392	
6	materiál podružný	3,00	261 392	7 842
7	elektromontáže		120 000	120 000
8	PPV pro elektromontáže	6,00	120 000	7 200
9	dodávky celkem		388 892	7 770
10	materiál+výkony celkem			396 509
11	ostatní náklady		20 217	20 217
12	NÁKLADY hl.II celkem		409 109	424 496
13	demontáže		10 000	10 000
14	NÁKLADY hl.VI celkem			10 000
15	revize		10 000	10 000
16	NÁKLADY hl.XI celkem			10 000
17	projekty			10 000
18	autorský dozor			
19	NÁKLADY hl.I celkem			10 000
20	cena bez DPH			454 496
21	DPH základní sazba	21,00	454 496	95 444
22	CENA vč.DPH (Kč)			549 940

JOMAINVEST
S. R. O.

veden u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 143041

17. Listopadu 670, Rozmitál p. Tr. 262 42

IČ: 284 69 186, DIČ: CZ28469186

Michal Štepl

název akce: Tělocvična Milín, rekonstrukce elektroinstalace
soubor: LED reflektory

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství		cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000715112	rozv.RM01/OCEP Z600x900 IP40 32A+jističe-chrán.	ks	1,00	7500,00	7 500 Kč
součet						7 500 Kč
Materiál elektromontážní						
2	000541131	světlo LED 200W	ks	12,00	12000,00	144 000 Kč
3	000552042	nouzové svítidlo S8/IP42 110lm/1hod/1x8W 66003	ks	20,00	624,00	12 480 Kč
4	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	70,00	19,80	1 386 Kč
5	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	340,00	19,80	6 732 Kč
6	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	370,00	12,10	4 477 Kč
7	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1375,00	12,10	16 638 Kč
8	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	25,00	18,74	469 Kč
9	000190210	kabelové oko Al lisovací 16x8 ALU	ks	4,00	9,60	38 Kč
10	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	40,00	13,06	522 Kč
11	000199111	svorka typ 017 2x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	10,00	3,43	34 Kč
12	000199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	15,00	3,96	59 Kč
13	000199113	svorka typ 018 4x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	10,00	5,28	53 Kč
14	000199114	svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	10,00	5,94	59 Kč
15	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		17,00		- Kč
16	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	17,00	91,08	1 548 Kč
17	000410101	kryt spínače 1- Duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	17,00	36,00	612 Kč
18	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	17,00	24,00	408 Kč
19	000410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		3,00		- Kč
20	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	3,00	125,00	375 Kč
21	000410101	kryt spínače 1- Duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	3,00	30,80	92 Kč
22	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,00	19,80	59 Kč
23	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		10,00		- Kč
24	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	10,00	94,00	940 Kč
25	000410101	kryt spínače 1- Duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,00	30,80	308 Kč
26	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	10,00	19,80	198 Kč
27	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		2,00		- Kč
28	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,00	99,00	198 Kč
29	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,00	36,30	73 Kč
30	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	19,80	40 Kč
31	000420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	10,00	108,00	1 080 Kč
32	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	10,00	19,80	198 Kč
33	000423011	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	5,00	71,50	358 Kč
34	000311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	50,00	8,25	413 Kč
35	000311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	15,00	46,00	690 Kč
36	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	20,00	86,00	1 720 Kč
37	000363011	Žlab MERKUR 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m	M	30,00	141,00	4 230 Kč
38	000363012	Žlab MERKUR 100/50 GZ rozteč podpěr cca.1,9m	M	15,00	185,00	2 775 Kč
39	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	30,00	58,00	1 740 Kč
40	000515444	svít záři vestavné MODUS I 418/M600,Al mřížka	ks	16,00	705,00	11 280 Kč
41	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	ks	64,00	41,00	2 624 Kč
42	000519225	svít zář MODUS BRKL218KO375 2x18W	ks	12,00	898,00	10 776 Kč
43	000592273	zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W	ks	24,00	61,00	1 464 Kč
44	000513366	svítidlo záři MODUS KMC 236 T8 čiré	ks	2,00	856,00	1 712 Kč
45	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	4,00	39,00	156 Kč
46	000513372	svítidlo záři MODUS KMC 258 T8 čiré	ks	4,00	999,00	3 996 Kč
47	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	8,00	62,00	496 Kč

Soupis položek

48	000513954	svítidlo záři MODUS SLIM ALDP 136 lešt. mř.	ks	8,00	725,00	5 800 Kč
49	000592154	zářivka lineární T8 36W	ks	8,00	42,00	336 Kč
50	000513954	svítidlo záři MODUS SLIM ALDP 158 lešt. mř.	ks	9,00	815,00	7 335 Kč
51	000592154	zářivka lineární T8 58W	ks	9,00	61,00	549 Kč
52	000513954	svítidlo záři MODUS SLIM ALDP 236 lešt. mř.	ks	8,00	895,00	7 160 Kč
53	000592154	zářivka lineární T8 36W	ks	16,00	41,00	656 Kč
54	000542001	kryt zář. svítidla - koš	ks	2,00	1025,00	2 050 Kč
součet						261 392 Kč
Elektromontáže						
55	210200171	světlomet žárovkový HXJ do 1500W	ks	12,00		- Kč
56	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	20,00		- Kč
57	210190001	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00		- Kč
58	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	70,00		- Kč
59	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	340,00		- Kč
60	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	370,00		- Kč
61	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1375,00		- Kč
62	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	25,00		- Kč
63	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	4,00		- Kč
64	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,00		- Kč
65	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	20,00		- Kč
66	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	110,00		- Kč
67	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	40,00		- Kč
68	210860245	úprava sděl. vedení	m	1,00		- Kč
69	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	17,00		- Kč
70	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	3,00		- Kč
71	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	10,00		- Kč
72	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	2,00		- Kč
73	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	10,00		- Kč
74	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	5,00		- Kč
75	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	50,00		- Kč
76	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovna a zapojení(-KR97)	ks	15,00		- Kč
77	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	20,00		- Kč
78	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	30,00		- Kč
79	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	15,00		- Kč
80	210020671	ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení	kg	30,00		- Kč
81	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	16,00		- Kč
82	210201031	svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	12,00		- Kč
83	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	2,00		- Kč
84	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	4,00		- Kč
85	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	8,00		- Kč
86	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	9,00		- Kč
87	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	8,00		- Kč
88	210202201	kryt	ks	2,00	60000,00	120 000 Kč
součet						120 000 Kč
Ostatní náklady						
89	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	20,00	2,50	50 Kč
90	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	20,00	2,50	50 Kč
91	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	48,00	400,00	19 200 Kč
92	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	20,00	20,00	400 Kč
93	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00	2,50	40 Kč
94	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	64,00	2,50	160 Kč
95	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,00	5,50	66 Kč
96	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	24,00	2,50	60 Kč
97	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	2,50	5 Kč
98	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	2,50	10 Kč

Soupis položek

99	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	2,50	10 Kč
100	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	2,50	20 Kč
101	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	2,50	20 Kč
102	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	2,50	20 Kč
103	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	2,50	23 Kč
104	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	9,00	2,50	23 Kč
105	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	2,50	20 Kč
106	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00	2,50	40 Kč
součet						20 217 Kč

Horolezecká stěna

Položka	MJ	Množství	Jedn. cena	Celkem (Kč)
Výroba a montáž ocelové konstrukce	kg	750	140	105000
Výroba a montáž tesařských konstrukcí	m	220	180	39600
Výroba a montáž překližkového opláštění kolmý profil	m ²	50	2020	101000
Výroba a montáž překližkového opláštění kolmý profil	m ²	28	2020	56560
Lezecké chyty velikosti XS	ks	30	28	840
Lezecké chyty velikosti S	ks	64	52	3328
Lezecké chyty velikosti M	ks	110	72	7920
Lezecké chyty velikosti L	ks	100	96	9600
Lezecké chyty velikosti XL	ks	90	124	11160
Cena celkem bez DPH				335008
DPH 21%				70 351,68
Celkem lezecká stěna (včetně DPH 21%)				405359,68

JOHANN INVEST

veden u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 143841

17. Listopadu 670, Rožmitál p. Tl. 262 42

IČ: 284 69 186/DIČ: CZ28469186

Maude Kofy

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		<u>Tělocvična Miín</u>						
		<u>ZDRAVOTNÍ INSTALACE</u>						
		Kanalizace				40610,00		
		Vodovod				86228,00		
		Zařizovací předměty				87000,00		
						213838,00		

JOMAINVEST
JOMAS.I.C.

veřejně u Městského soudu v Praze, odděl. C, vložka 143941
 17. Lístopadu 670, Rožmitál p. Tř. 262 42
 IČ: 284 69 186, DIČ: CZ28469186

Marek Dvorník

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		KANALIZACE						
1.		Demontáž stáv. kanalizace	kpl	1	1000,00	1000		
2.		Potrubí PVC KG 100	m	14	500,00	7000		
3.		Dtto, 125	m	6	600,00	3600		
4.		Dtto, 150	m	7	750,00	5250		
5.		Potrubí PVC HT 40	m	18	150,00	2700		
6.		Dtto, 50	m	16	200,00	3200		
7.		Dtto, 70	m	12	250,00	3000		
8.		Dtto, 100	m	28	300,00	8400		
9.		Propojení na stávající kanalizaci	ks	16	100,00	1600		
10.		Vyvedení výpustek	ks	26	50,00	1300		
11.		Podlahové vpusti	ks	2	500,00	1000		
12.		Nálevky	ks	4	200,00	800		
13.		Zkouška těsnosti	m	126	10,00	1260		
14.		Přesun hmot	kpl	1	500,00	500		
						40610		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		VODOVOD						
1.		Demontáž stáv. vodovodu	kpl	1	1500,00	1500,00		
2.		Potrubí PPR ø 20	m	18	150,00	2700		
3.		Ditto, ø 25	m	32	170,00	5440		
4.		Ditto, ø 32	m	58	200,00	11600		
5.		Ditto, ø 40	m	36	300,00	10800		
6.		Ditto, ø 50	m	42	350,00	14700		
7.		Ditto, ø 63	m	28	400,00	11200		
8.		Izolačně tepelné trubice PE tl. do 10 mm	m	214	35,00	7490		
9.		Vyvedení výpustek	ks	44	35,00	1540		
10.		Nástěnky	ks	44	100,00	4400		
11.		Ventily pojistné k bojleru	ks	4	600,00	2400		
12.		Kulový kohout 3/4"	ks	2	80,00	160		
13.		Ditto, 1"	ks	11	150,00	1650		
14.		Ditto, 5/4"	ks	3	300,00	900		
15.		Ditto, 6/4"	ks	2	450,00	900		
16.		Ditto, 2"	ks	1	600,00	600		
17.		Ventil zpětný 3/4"	ks	1	280,00	280		
18.		Ditto, 1"	ks	3	300,00	900		
19.		Propojení potrubí	kpl	1	1500,00	1500		
20.		Napojení stáv. hydrantů	kpl	2	1000,00	2000		
21.		Zkouška těsnosti	m	214	5,00	1070		
22.		Proplach a desinfekce	m	214	7,00	1498		
23.		Přesun hmot	kpl	1	1000,00	1000		
						86228		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
1.		Demontáž zařizovacích předmětů	kpl	1	1000,00	1000		
2.		Klozet kombi	kpl	6	3000,00	18000		
3.		Pisoárový záchodek automatický	kpl	2	5000,00	10000		
4.		Umyvadlo	kpl	11	650,00	7150		
5.		Sprchová zástěna	kpl	2	3000,00	6000		
6.		Výlevka	kpl	1	4500,00	4500		
7.		El. ohřívač 80 l	kpl	1	6500,00	6500		
8.		Dtto, 125 l	kpl	2	7500,00	7500		
9.		Dtto, 200 l	kpl	1	10000,00	10000		
10.		Ventil rohový	ks	30	100,00	3000		
11.		Baterie umyvadlová	kpl	11	850,00	9350		
12.		Dtto, sprchová	kpl	2	1000,00	2000		
13.		Dtto, výlevky	kpl	1	1000,00	1000		
14.		Přesun hmot	kpl	1	1000,00	1000		
						87000		