

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou	
Zadavatel	Městys Štěpánov nad Svratkou 23 59263	Štěpánov nad Svratkou	IČO: 00295558 DIČ: CZ00295558
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231		Nové Město na Moravě IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 651 291,00
PSV			11 595 667,90
MON			967 362,00
Vedlejší náklady			400 000,00
Ostatní náklady			96 679,10
Celkem			24 711 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		24 711 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		5 189 310,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			29 900 310,00 CZK
v _____ dne 29.3.2023 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	496 679,10	104 302,61	600 981,71	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	496 679,10	104 302,61	600 981,71	2
	Stavební objekt			0,00		
SO-01	Novostavba objektu "MŠ"	0,00	18 593 918,28	3 904 722,84	22 498 641,12	75
SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	15 523 203,14	3 259 872,66	18 783 075,80	63
SO-01.2	Zdravotechnická instalace	0,00	1 281 938,51	269 207,09	1 551 145,60	5
SO-01.3	Vytápění	0,00	920 506,63	193 306,39	1 113 813,02	4
SO-01.4	Elektroinstalace a hromosvod	0,00	868 270,00	182 336,70	1 050 606,70	4
	Inženýrský objekt			0,00		
IO-01	Odvodnění území	0,00	872 540,77	183 233,56	1 055 774,33	4
IO-01	Odvodnění území	0,00	872 540,77	183 233,56	1 055 774,33	4
IO-02	Zásobování vodou	0,00	94 174,32	19 776,61	113 950,93	0
IO-02	Zásobování vodou	0,00	94 174,32	19 776,61	113 950,93	0
IO-03a	Zásobování elektřinou	0,00	50 200,00	10 542,00	60 742,00	0
IO-03a	Zásobování elektřinou	0,00	50 200,00	10 542,00	60 742,00	0
IO-03b	Zásobování teplem	0,00	125 250,00	26 302,50	151 552,50	1
IO-03b	Zásobování teplem	0,00	125 250,00	26 302,50	151 552,50	1
IO-03c	Datové rozvody	0,00	61 400,00	12 894,00	74 294,00	0
IO-03c	Datové rozvody	0,00	61 400,00	12 894,00	74 294,00	0
IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny	0,00	3 664 198,02	769 481,58	4 433 679,60	15
IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny	0,00	3 664 198,02	769 481,58	4 433 679,60	15
IO-05	Oplocení, úpravy okolí	0,00	752 639,51	158 054,30	910 693,81	3
IO-05	Oplocení, úpravy okolí	0,00	752 639,51	158 054,30	910 693,81	3
Celkem za stavbu		0,00	24 711 000,00	5 189 310,00	29 900 310,00	100

Popis stavby: 2700 - Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: IO-01 - Odvodnění území

Popis rozpočtu: IO-01 - Odvodnění území

Popis objektu: IO-02 - Zásobování vodou

Popis rozpočtu: IO-02 - Zásobování vodou

Popis objektu: IO-03a - Zásobování elektřinou

Popis rozpočtu: IO-03a - Zásobování elektřinou

Popis objektu: IO-03b - Zásobování teplem

Popis rozpočtu: IO-03b - Zásobování teplem
Popis objektu: IO-03c - Datové rozvody
Popis rozpočtu: IO-03c - Datové rozvody
Popis objektu: IO-04 - Zpevněné plochy a opěrné stěny
Popis rozpočtu: IO-04 - Zpevněné plochy a opěrné stěny
Popis objektu: IO-05 - Oplocení, úpravy okolí
Popis rozpočtu: IO-05 - Oplocení, úpravy okolí
Popis objektu: SO-01 - Novostavba objektu "MŠ"
Popis rozpočtu: SO-01.1 - Architektonicko - stavební řešení
Popis rozpočtu: SO-01.2 - Zdravotechnická instalace
Popis rozpočtu: SO-01.3 - Vytápění
Popis rozpočtu: SO-01.4 - Elektroinstalace a hromosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 251 253,40	5,1
181	Sadové úpravy	HSV			269 544,75	1,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 933 827,40	11,9
212	Trativody	HSV			116 803,02	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 073 249,15	4,3
3.1	Překlady	HSV			320 823,20	1,3
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			185 945,00	0,8
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	HSV			7 458,75	0,0
34	Stěny a příčky	HSV			612 153,43	2,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 974,16	0,0
41b	Ztužující pásy a věnce	HSV			206 439,80	0,8
43	Schodiště	HSV			105 453,04	0,4
5	Komunikace	HSV			702 680,83	2,8
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			9 750,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			531 198,90	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 460,00	0,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			946 161,53	3,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			820 555,25	3,3
8	Trubní vedení	HSV			524 056,00	2,1
894	Revizní šachty	HSV			70 000,00	0,3

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			37 000,00	0,1
9.8	Přenosné hasící přístroje	HSV			9 000,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			103 720,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			147 798,00	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 635,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			73 860,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			435 512,89	1,8
711	Izolace proti vodě	PSV			622 252,45	2,5
713	Izolace tepelné	PSV			1 039 105,19	4,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			180 163,26	0,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			190 794,68	0,8
725	Zařizovací předměty	PSV			704 288,92	2,9
726	Předstěnové systémy	PSV			123 183,00	0,5
732	Strojovny	PSV			16 300,00	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			183 124,38	0,7
734	Armatury	PSV			13 492,20	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			15 041,40	0,1
736	Podlahové vytápění	PSV			627 780,07	2,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			619 394,16	2,5
763	Dřevostavby	PSV			443 575,06	1,8
763.2	Příhradové vazníky	PSV			586 100,00	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 147 715,53	4,6

765	Krytiny tvrdé	PSV			799 191,45	3,2
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			189 000,00	0,8
766a	Dveře požární dřevěné	PSV			154 000,00	0,6
766e	Světlovody	PSV			50 000,00	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			421 649,30	1,7
767.3	Střešní světlíky	PSV			376 975,00	1,5
767-5	Podhledy	PSV			398 625,00	1,6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 084 000,00	4,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			179 139,29	0,7
776	Podlahy povlakové	PSV			911 937,09	3,7
781	Obklady keramické	PSV			317 841,55	1,3
783	Nátěry	PSV			110 443,97	0,4
784	Malby	PSV			90 554,95	0,4
M21	Elektromontáže	MON			76 400,00	0,3
M21.03	Rozvodnice	MON			35 460,00	0,1
M21.04	Jističe a přístroje	MON			136 035,00	0,6
M21.05	Svítlidla	MON			237 100,00	1,0
M21.06	Kabely, chráničky a trubky	MON			192 950,00	0,8
M21.07	Vypínače a zásuvky□	MON			70 345,00	0,3
M21.08	Ventilátory	MON			96 000,00	0,4
M211	Hromosvod a uzemnění	MON			85 980,00	0,3
M222	MĚŘENÍ A REGULACE	MON			1 540,00	0,0

M46	Zemní práce při montážích	MON			35 552,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			83 977,50	0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			400 000,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			96 679,10	0,4
Cena celkem					24 711 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				400 000,00		
1	0041T	Dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.								
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ I
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
5	005128T	Koordinace s ostatními profesemi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	310 000,00	310 000,00		RTS 23/ I
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				96 679,10		
9	00850T	Vyhotovení dílenské dokumentace vč.projednání	Soubor	1,00000	46 679,10	46 679,10		Vlastní
dílenská (výrobní dokumentace) :								
1,00				1,00000				
10	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ I
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
dokumentace skutečného provedení pro stavební část a všechny profese :								
1,00				1,00000				
Celkem						496 679,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				699 220,18		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres D.05 : výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 : výměra převzata od projektanta : hornina tř.3 : 973,70 odpočet horniny tř.4 : -200,00	m3	773,70000	100,00	77 370,00	800-1	RTS 23/ I
2	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres D.05 : výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 : výměra převzata od projektanta : hornina tř.4 : 200,00	m3	200,00000	200,00	40 000,00	800-1	RTS 23/ I
3	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres D.05 : výkop rýhy pro základové pasy : hornina tř.3 : 82,61 68,72*0,60 odpočet výkopu rýhy v hornině 4 : -40,00	m3	83,84200	300,00	25 152,60	800-1	RTS 23/ I
4	132301112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	40,00000	450,00	18 000,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres D.05 : výkop rýhy pro základové pasy : hornina 4 : 40,00				40,00000		
5	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	3,00000	500,00	1 500,00	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres D.05 : výkop rýhy pro základové patky : hornina 4 : 3*(1,00*1,00*1,00)				3,00000		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 100,54200	60,00	66 032,52	800-1	RTS 23/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výkres D.05 : výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 : výměra převzata od projektanta : hornina tř.3 : 973,70				973,70000		
		odpočet horniny tř.4 : -200,00				-200,00000		
		výkres D.05 : výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 : výměra převzata od projektanta : hornina tř.4 : 200,00				200,00000		
		výkres D.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkop rýhy pro základové pasy :						
		hornina tř.3 :						
		82,61				82,61000		
		68,72*0,60				41,23000		
		odpočet výkopu rýhy v hornině 4 :						
		-40,00				-40,00000		
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové pasy :						
		hornina 4 :						
		40,00				40,00000		
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové patky :						
		hornina 4 :						
		3*(1,00*1,00*1,00)				3,00000		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	943,44200	250,00	235 860,50	800-1	RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

výkres D.05 :

výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 :

výměra převzata od projektanta :

hornina tř.3 :

973,70

973,70000

odpočet horniny tř.4 :

-200,00

-200,00000

výkres D.05 :

výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 :

výměra převzata od projektanta :

hornina tř.4 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		200,00		200,00000				
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové pasy :						
		hornina tř.3 :						
		82,61		82,61000				
		68,72*0,60		41,23000				
		odpočet výkopu rýhy v hornině 4 :						
		-40,00		-40,00000				
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové pasy :						
		hornina 4 :						
		40,00		40,00000				
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové patky :						
		hornina 4 :						
		3*(1,00*1,00*1,00)		3,00000				
		výkres D.05 :						
		zpětné zásyp mezi konstrukce :						
		výměra převzata od projektanta :						
		-157,10		-157,10000				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9 434,42000	1,00	9 434,42	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :						
		943,442*10		9 434,42000				
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	943,44200	60,00	56 606,52	800-1	RTS 23/ I
		výkres D.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 :						
		výměra převzata od projektanta :						
		hornina tř.3 :						
		973,70				973,70000		
		odpočet horniny tř.4 :						
		-200,00				-200,00000		
		výkres D.05 :						
		výkopy, odkopávky terénu na úroveň -0,420 :						
		výměra převzata od projektanta :						
		hornina tř.4 :						
		200,00				200,00000		
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové pasy :						
		hornina tř.3 :						
		82,61				82,61000		
		68,72*0,60				41,23000		
		odpočet výkopu rýhy v hornině 4 :						
		-40,00				-40,00000		
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové pasy :						
		hornina 4 :						
		40,00				40,00000		
		výkres D.05 :						
		výkop rýhy pro základové patky :						
		hornina 4 :						
		3*(1,00*1,00*1,00)				3,00000		
		výkres D.05 :						
		zpětné zásyp mezi konstrukce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměra převzata od projektanta : -157,10		-157,10000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz přebytečné zeminy na skládku : 943,442	m3	943,44200	15,00	14 151,63	800-1	RTS 23/ I
				943,44000				
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkres D.05 : zpětné zasyyp mezi konstrukce : výměra převzata od projektanta : 157,10	m3	157,10000	350,00	54 985,00	800-1	RTS 23/ I
				157,10000				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Skladba P01 : hutněná pláň : 700,00	m2	700,00000	15,00	10 500,00	800-1	RTS 23/ I
				700,00000				
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : 943,442*1,90	t	1 792,53980	50,00	89 626,99	800-1	RTS 23/ I
				1 792,54000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				726 441,95		
14	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm šterkové lože pod základovou deskou tl.100 mm : 645,40*0,10	m3	64,54000	1 200,00	77 448,00	800-2	RTS 23/ I
				64,54000				
15	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, výkres D.05 :	m2	68,72000	2 200,00	151 184,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba S03 : vrchní část základových pasů ze ztraceného bednění tl.400 mm : 68,72			68,72000			
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 výkres D.05 : základové pasy z betonu C20/25 : 82,61 prolití do základové spáry : 82,61*0,15	m3	95,00150	3 300,00	313 504,95	801-1	RTS 23/ I
					82,61000			
					12,39000			
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.05 : základové pasy z betonu C20/25 : 22,00*1,80 50,00	m2	89,60000	550,00	49 280,00	801-1	RTS 23/ I
					39,60000			
					50,00000			
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.05 : základové pasy z betonu C20/25 : 22,00*1,80 50,00	m2	89,60000	100,00	8 960,00	801-1	RTS 23/ I
					39,60000			
					50,00000			
19	274354043R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. prostupy skrz základové pasy : 10,00	kus	10,00000	500,00	5 000,00	801-1	RTS 23/ I
					10,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 výkres D.05 : základové patky z betonu C20/25 : 3,00 prolití do základové spáry : 3,00*0,15	m3	3,45000	3 800,00	13 110,00	801-1	RTS 23/ I
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.05 : základové patky z betonu C20/25 : ((4*1,00)*1,00)*3	m2	12,00000	650,00	7 800,00	801-1	RTS 23/ I
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.05 : základové patky z betonu C20/25 : ((4*1,00)*1,00)*3	m2	12,00000	100,00	1 200,00	801-1	RTS 23/ I
23	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výkres D.05 : Skladba S03 : vrchní část základových pasů ze ztraceného bednění tl.400 mm : Začátek provozního součtu 68,72*0,40 Konec provozního součtu 27,4880*80,00*0,001	t	2,19900	45 000,00	98 955,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 212		Trativody				65 190,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, výkres D.05 : drenážní potrubí kolem objektu : 2*15,00+12,40+2*17,66+10,40+2*17,685+10,40 2,63+4,155+4,155+20,00	m	164,83000	150,00	24 724,50	827-1	RTS 23/ I
25	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, výkres D.05 : drenážní potrubí kolem objektu : Začátek provozního součtu 2*15,00+12,40+2*17,66+10,40+2*17,685+10,40 2,63+4,155+4,155+20,00 Konec provozního součtu 164,83*2,50	m2	412,07500	30,00	12 362,25	800-2	RTS 23/ I
26	28611253.AR	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; filtr z kokosových vláken, z PP vláken; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm výkres D.05 : drenážní potrubí kolem objektu : Začátek provozního součtu 2*15,00+12,40+2*17,66+10,40+2*17,685+10,40 2,63+4,155+4,155+20,00 Konec provozního součtu 164,83*1,10	m	181,31300	80,00	14 505,04	SPCM	RTS 23/ I
27	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně výkres D.05 : drenážní potrubí kolem objektu :	m2	453,28250	30,00	13 598,48	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

2*15,00+12,40+2*17,66+10,40+2*17,685+10,40

133,89000

2,63+4,155+4,155+20,00

30,94000

Konec provozního součtu

164,83*2,50*1,10

453,28000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	882 604,15
---------------	--------------------------------------	-------------------

28	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,52$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%.	m2	26,00000	2 300,00	59 800,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

obvodové zdivo tl.300 mm :

pilíře mezi velkými okny z cihel pevnosti P15 :

8*(1,00*3,25)

26,00000

29	311237448R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,10$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,29$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%.	m2	391,81150	2 100,00	822 804,15	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

obvodové zdivo tl.300 mm :

pavilon 1 :

(2*10,00+2*17,00)*3,25

175,50000

odpočet otvorů :

-4*(0,80*2,02)

-6,46000

-5*(1,50*1,10)

-8,25000

-3*(1,50*1,875)

-8,44000

-4*(2,40*2,75)

-26,40000

pavilon 2 :

(2*10,00+2*17,00)*3,25

175,50000

odpočet otvorů :

-4*(0,80*2,02)

-6,46000

-4*(1,50*1,00)

-6,00000

-3*(1,50*1,875)

-8,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4*(2,40*2,75)				-26,40000		
		pavilon 3 :						
		(2*12,00+2*14,85)*3,25				174,53000		
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*2,02)				-4,85000		
		-4*(1,50*1,00)				-6,00000		
		-2*(1,00*2,10)				-4,20000		
		-3*(2,40*2,75)				-19,80000		
		středová část :						
		(3,75+5,00+5,00)*3,25				44,69000		
		odpočet otvorů :						
		-3,60*2,30				-8,28000		
		-1,80*2,30				-4,14000		
		-3,60*2,30				-8,28000		
		obvodové zdivo tl.300 mm :						
		pilíře mezi velkými okny z cihel pevnosti P15 :						
		-8*(1,00*3,25)				-26,00000		

Díl: 3.1	Překlady					320 823,20		
30	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	21,00000	450,00	9 450,00	801-1	RTS 23/ I

výkres D.04 :

překlady nad otvory v příčkách tl.150 mm :

pavilon 1 :

5,00

5,00000

pavilon 2 :

6,00

6,00000

pavilon 3 :

5,00

5,00000

středová část :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,00		5,00000				
31	317167135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm výkres D.04 : překlady nad otvory v příčkách tl.150 mm : středová část : 2,00	kus	2,00000	650,00	1 300,00	801-1	RTS 23/ I
				2,00000				
32	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.04 : překlady nad vnitřními protipožárními dveřmi : 11*4,00	kus	44,00000	570,00	25 080,00	801-1	RTS 23/ I
				44,00000				
33	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.04 : překlady nad výplněmi otvorů : 2*4,00	kus	8,00000	660,00	5 280,00	801-1	RTS 23/ I
				8,00000				
34	317167214R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.04 : překlady nad výplněmi otvorů : 19*4,00	kus	76,00000	1 400,00	106 400,00	801-1	RTS 23/ I
				76,00000				
35	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.04 : překlady nad výplněmi otvorů : 1*4,00	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00	801-1	RTS 23/ I
				4,00000				
36	317167218R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.04 : překlady nad výplněmi otvorů : 11*4,00	kus	44,00000	1 800,00	79 200,00	801-1	RTS 23/ I
				44,00000				
37	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,40660	10 000,00	14 066,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L výkres D.04 : ocelový překlad IPE 200 nad hlavními dveřmi : Začátek provozního součtu 2*4,00+2*4,00 Konec provozního součtu 16,00*22,40*0,001 výkres D.04 : ocelové nosníky HEB 200 pro střešní vazníky : Začátek provozního součtu 4,10+6,50+6,50 Konec provozního součtu 17,10*61,30*0,001						
				16,00000				
				0,36000				
				17,10000				
				1,05000				
38	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25	m3	0,48000	4 000,00	1 920,00	801-1	RTS 23/ I
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, výkres D.04 : ocelový překlad I200 nad hlavními dveřmi : 4,00*0,30*0,20 4,00*0,30*0,20						
				0,24000				
				0,24000				
39	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	5,60000	650,00	3 640,00	801-1	RTS 23/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. výkres D.04 : ocelový překlad I200 nad hlavními dveřmi : 4,00*(0,20+0,30+0,20) 4,00*(0,20+0,30+0,20)						
				2,80000				
				2,80000				
40	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	5,60000	150,00	840,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sténových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. výkres D.04 : ocelový překlad I200 nad hlavními dveřmi : 4,00*(0,20+0,30+0,20) 4,00*(0,20+0,30+0,20)			2,80000 2,80000			
41	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu výkres D.04 : ocelový překlad I200 nad hlavními dveřmi : 3,60*0,30 3,60*0,30	m2	2,16000	500,00	1 080,00	801-1	RTS 23/ I
42	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu výkres D.04 : ocelový překlad I200 nad hlavními dveřmi : 3,60*0,30 3,60*0,30	m2	2,16000	120,00	259,20	801-1	RTS 23/ I
43	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) sténových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. výkres D.04 : ocelový překlad I200 nad hlavními dveřmi : Začátek provozního součtu 4,00*0,30*0,20 4,00*0,30*0,20 Konec provozního součtu 0,48*100,00*0,001	t	0,04800	50 000,00	2 400,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	T	0,41220	40 000,00	16 488,00	SPCM	RTS 23/ I

výkres D.04 :

ocelový překlad IPE 200 nad hlavními dveřmi :

Začátek provozního součtu

2*4,00+2*4,00

16,00000

Konec provozního součtu

16,00*22,40*0,001*1,15

0,41000

45	13487115R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm	T	1,20550	40 000,00	48 220,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	------	-----------

výkres D.04 :

ocelové nosníky HEB 200 pro střešní vazníky :

Začátek provozního součtu

4,10+6,50+6,50

17,10000

Konec provozního součtu

17,10*61,30*0,001*1,15

1,21000

Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce	185 945,00					
46	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	164,10000	700,00	114 870,00	801-1	RTS 23/ I

Skladba S10 :

SDK podhled :

Pavilon 1 :

M102 :

10,20

10,20000

M105 :

5,00

5,00000

Pavilon 2 :

M202 :

11,80

11,80000

M205a :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,00		5,00000				
		M205b :						
		5,10		5,10000				
		Pavilon 3 :						
		M302 :						
		11,80		11,80000				
		M305 :						
		6,90		6,90000				
		M306 :						
		9,90		9,90000				
		M307 :						
		6,90		6,90000				
		centrální část :						
		M401 :						
		51,40		51,40000				
		M404 :						
		22,70		22,70000				
		M406 :						
		15,30		15,30000				
		M408 :						
		2,10		2,10000				
47	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	89,70000	750,00	67 275,00	801-1	RTS 23/ I

Skladba S10 :
 SDK podhled :
 Pavilon 1 :
 M103 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,80		16,80000				
		M104 :						
		4,60		4,60000				
		Pavilon 2 :						
		M203 :						
		16,80		16,80000				
		M204 :						
		4,60		4,60000				
		Pavilon 3 :						
		M303 :						
		16,80		16,80000				
		M304 :						
		4,60		4,60000				
		centrální část :						
		M405 :						
		2,80		2,80000				
		M407 :						
		18,50		18,50000				
		M410 :						
		3,20		3,20000				
		M411 :						
		1,00		1,00000				
48	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	38,00000	100,00	3 800,00	801-1	RTS 23/ I
		Skladba S10 :						
		SDK podhled :						
		pavilon 1 :						
		4,60+5,00		9,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

pavilon 2 :
4,60+5,00+5,10 14,70000
pavilon 3 :
4,60 4,60000
centrální část :
2,80+2,10+3,20+1,00 9,10000

Díl: 33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	7 458,75
----------------	---	-----------------

49	331231124RT2	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,87750	8 500,00	7 458,75	801-1	RTS 23/ I
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)								
výkres D.04 :								
pilíře ve středové části :								
3*(0,30*0,30*3,25) 0,88000								

Díl: 34	Stěny a příčky	612 153,43
----------------	-----------------------	-------------------

50	342247522R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	101,92000	900,00	91 728,00	801-1	RTS 23/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
Příčky tl.100 mm :								
pavilon 1 :								
(1,30+3,90+1,20)*3,50 22,40000								
odpočet otvorů :								
-0,70*2,02 -1,41000								
pavilon 2 :								
(1,30+3,90+1,20)*3,50 22,40000								
odpočet otvorů :								
-0,70*2,02 -1,41000								
pavilon 3 :								
(1,30+3,90+1,20)*3,50 22,40000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-0,70*2,02				-1,41000		
		centrální část :						
		(3,79+1,30+2,65+1,20+1,20+0,90+0,90)*3,50				41,79000		
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,70*2,02)				-2,83000		
51	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10. zděných na tenkovrstvou maltu	m2	399,06950	1 150,00	458 929,93	801-1	RTS 23/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo

cementovou (MC),

Příčky tl.150 mm :

pavilon 1 :

(12,15+3,45+3,30+3,30)*3,50

77,70000

3,65*1,90

6,93000

odpočet otvorů :

-5*(0,80*2,02)

-8,08000

pavilon 2 :

(4,25+3,45+12,15+3,30+3,30)*3,50

92,58000

3,65*1,90

6,93000

odpočet otvorů :

-5*(0,80*2,02)

-8,08000

pavilon 3 :

(1,50+4,625+0,15+6,625+12,60+3,30+3,30)*3,50

112,35000

3,65*1,90

6,93000

odpočet otvorů :

-5*(0,80*2,02)

-8,08000

centrální část :

(1,65+1,85+2,95+2,17+10,385+2,17+5,10+3,70+5,00+3,79)*3,50

135,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-4*(0,80*2,02)				-6,46000		
		-0,70*2,02				-1,41000		
		-2*(1,80*2,20)				-7,92000		
52	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	150,65500	100,00	15 065,50	801-4	RTS 23/ I
		Příčky tl.100 mm :						
		pavilon 1 :						
		1,30+3,90+1,20				6,40000		
		pavilon 2 :						
		1,30+3,90+1,20				6,40000		
		pavilon 3 :						
		1,30+3,90+1,20				6,40000		
		centrální část :						
		3,79+1,30+2,65+1,20+1,20+0,90+0,90				11,94000		
		Příčky tl.150 mm :						
		pavilon 1 :						
		12,15+3,45+3,30+3,30				22,20000		
		pavilon 2 :						
		4,25+3,45+12,15+3,30+3,30				26,45000		
		pavilon 3 :						
		1,50+4,625+0,15+6,625+12,60+3,30+3,30				32,10000		
		centrální část :						
		1,65+1,85+2,95+2,17+10,385+2,17+5,10+3,70+5,00+3,79				38,77000		
53	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	156,20000	100,00	15 620,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Příčky tl.100 mm :						
		pavilon 1 :						
		3*3,50				10,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 2 :						
		3*3,50		10,50000				
		pavilon 3 :						
		3*3,50		10,50000				
		centrální část :						
		6*3,50		21,00000				
		Příčky tl.150 mm :						
		pavilon 1 :						
		6*3,50+1,90		22,90000				
		pavilon 2 :						
		6*3,50+1,90		22,90000				
		pavilon 3 :						
		8*3,50+1,90		29,90000				
		centrální část :						
		8*3,50		28,00000				
54	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	23,70000	1 300,00	30 810,00	801-1	RTS 23/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		obezdívka závěsného WC :						
		M103 :						
		3,65*1,50		5,47000				
		M104 :						
		0,80*1,50		1,20000				
		M203 :						
		3,65*1,50		5,47000				
		M204 :						
		0,80*1,50		1,20000				
		M303 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3,65*1,50	5,47000
M304 :	
0,80*1,50	1,20000
M405 :	
0,80*1,50	1,20000
M4.10 :	
0,85*1,50	1,27000
M4.11 :	
0,80*1,50	1,20000

Díl: 41b	Ztužující pásy a věnce					206 439,80		
55	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	13,48870	4 000,00	53 954,80	801-1	RTS 23/ I

ŽB ukončující věnec zdíva tl.300 mm :	
pavilon 1 :	
((2*10,00+2*17,00)*0,30*0,25	4,05000
pavilon 2 :	
((2*10,00+2*17,00)*0,30*0,25	4,05000
pavilon 3 :	
((2*12,00+2*14,85)*0,30*0,25	4,03000
centrální část :	
((3,75+5,00+5,00)*0,30*0,33	1,36000

56	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	143,11000	400,00	57 244,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

ŽB ukončující věnec zdíva tl.300 mm :	
pavilon 1 :	
((2*10,00+2*17,00)*0,40)*2	43,20000
pavilon 2 :	
((2*10,00+2*17,00)*0,40)*2	43,20000
pavilon 3 :	
((2*12,00+2*14,85)*0,40)*2	42,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		centrální část : ((3,75+5,00+5,00)*0,50)*2			13,75000			
57	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	143,11000	100,00	14 311,00	801-1	RTS 23/ I
		ŽB ukončující věnec zdiva tl.300 mm :						
		pavilon 1 : ((2*10,00+2*17,00)*0,40)*2			43,20000			
		pavilon 2 : ((2*10,00+2*17,00)*0,40)*2			43,20000			
		pavilon 3 : ((2*12,00+2*14,85)*0,40)*2			42,96000			
		centrální část : ((3,75+5,00+5,00)*0,50)*2			13,75000			
58	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,61860	50 000,00	80 930,00	801-1	RTS 23/ I
		Včetně distančních prvků.						
		ŽB ukončující věnec zdiva tl.300 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 : (2*10,00+2*17,00)*0,30*0,25			4,05000			
		pavilon 2 : (2*10,00+2*17,00)*0,30*0,25			4,05000			
		pavilon 3 : (2*12,00+2*14,85)*0,30*0,25			4,03000			
		centrální část : (3,75+5,00+5,00)*0,30*0,33			1,36000			
		Konec provozního součtu						
		13,4887*120,00*0,001			1,62000			
Díl: 6.1.		Parapety - vnitřní				9 750,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	19,50000	500,00	9 750,00	801-1	RTS 23/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

vnitřní parapety :

pavilon 1 :

3*1,50+3*1,50

9,00000

pavilon 2 :

2*1,50+3*1,50

7,50000

pavilon 3 :

2*1,50

3,00000

Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní					531 198,90		
60	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	134,62500	50,00	6 731,25	801-1	RTS 23/ I	

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

okna :

8*(1,50*1,00)

12,00000

5*(1,50*1,10)

8,25000

6*(1,50*1,875)

16,88000

11*(2,40*2,75)

72,60000

dveře :

2*(1,00*2,10)

4,20000

2*(3,60*2,30)

16,56000

1,80*2,30

4,14000

61	610991002R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	229,30000	40,00	9 172,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

kolem výplní otvorů :

okna :

(2*1,00+1,50)*8

28,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*1,10+1,50)*5		18,50000				
		(2*1,875+1,50)*6		31,50000				
		(2*2,75+2,40)*11		86,90000				
		(2*2,20+1,80)*4		24,80000				
		dveře :						
		(2*2,10+1,00)*2		10,40000				
		(2*2,30+3,60)*2		16,40000				
		(2*2,30+1,80)*2		12,80000				
62	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	45,86000	550,00	25 223,00	801-4	RTS 23/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		kolem výplní otvorů :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		(2*1,00+1,50)*8		28,00000				
		(2*1,10+1,50)*5		18,50000				
		(2*1,875+1,50)*6		31,50000				
		(2*2,75+2,40)*11		86,90000				
		(2*2,20+1,80)*4		24,80000				
		dveře :						
		(2*2,10+1,00)*2		10,40000				
		(2*2,30+3,60)*2		16,40000				
		(2*2,30+1,80)*2		12,80000				
		Konec provozního součtu						
		229,30*0,20		45,86000				
63	612472181R00	Omítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	1 099,67400	350,00	384 885,90	801-1	RTS 23/ I
		postřík a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi						
		vnitřní štuková omítka stěn :						
		pavilon 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M101 :						
		(2*16,40+2*9,40)*3,20		165,12000				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,10		-1,65000				
		-3*(1,50*1,875)		-8,44000				
		-4*(2,40*2,75)		-26,40000				
		-6*(0,80*1,97)		-9,46000				
		M102 :						
		(2*5,10+2*3,30)*3,20		53,76000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,10)		-3,30000				
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		M103 :						
		(2*5,10+2*3,30)*1,20		20,16000				
		M104 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*1,20		14,64000				
		M105 :						
		(2*1,50+2*3,30)*3,20		30,72000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		pavilon 2 :						
		M201 :						
		(2*16,40+2*8,05)*3,20		156,48000				
		odpočet otvorů :						
		-4*(2,40*2,75)		-26,40000				
		-3*(1,50*1,875)		-8,44000				
		-7*(0,80*1,97)		-11,03000				
		M202 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*5,10+2*3,30)*3,20		53,76000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,00)		-3,00000				
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		M203 :						
		(2*5,10+2*3,30)*1,20		20,16000				
		M204 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*1,20		14,64000				
		M205a :						
		(2*1,50+2*3,30)*3,20		30,72000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M205b :						
		(2*4,25+2*1,20)*3,20		34,88000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		(2*12,60+2*7,95)*3,20		131,52000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(2,40*2,75)		-19,80000				
		-5*(0,80*1,97)		-7,88000				
		M302 :						
		(2*5,10+2*3,30)*3,20		53,76000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,00)		-3,00000				
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		M303 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*5,10+2*3,30)*1,20		20,16000				
		M304 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*1,20		14,64000				
		M305 :						
		(2*2,10+2*3,30)*3,20		34,56000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M306 :						
		(2*1,50+2*6,625)*3,20		52,00000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*2,10		-2,10000				
		M307 :						
		(2*1,50+2*4,625)*3,20		39,20000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*2,10		-2,10000				
		centrální část :						
		M401 :						
		(1,50+6,40+0,55+4,40+11,305+4,40+0,55+6,20)*3,20		112,98000				
		(1,50+4,90+2,17+10,385+2,17+5,10)*3,20		83,92000				
		odpočet otvorů :						
		-12*(0,80*1,97)		-18,91000				
		-0,70*1,97		-1,38000				
		-2*(1,80*2,20)		-7,92000				
		-2*(3,60*2,30)		-16,56000				
		M404 :						
		(5,25+2,00+5,00+2,00+1,30+3,80+2*0,30+2*0,15)*3,20		64,80000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,80*2,20		-3,96000				
		M405 :						
		(2,105+1,20+0,80+1,70+2*1,20+2*0,80)*1,20		11,77000				
		M406 :						
		(3,79+2,53+0,30+0,15+2,81+2,00+1,93+1,93)*3,20		49,41000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		-1,80*2,20		-3,96000				
		M407 :						
		(2,70+0,695+0,90+0,10+0,10+0,90+0,695)*1,20		7,31000				
		(3,00+1,60+2,70+1,30+1,00+3,65)*1,20		15,90000				
		M408 :						
		(1,20+1,20)*3,20		7,68000				
		M410 :						
		(2*3,79+2*0,85)*1,20		11,14000				
		M411 :						
		(2*1,20+2*0,80)*1,20		4,80000				
64	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	262,52250	300,00	78 756,75	801-1	RTS 23/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		omítka pod keramický obklad :						
		256,80		256,80000				
		omítka pod keramické ostění u oken :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		4*0,20		0,80000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*0,20		0,80000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		4*0,20		0,80000				
		Konec provozního součtu						
		2,40*0,15		0,36000				
		omítka pod keramický parapet :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50		10,30000				
		M104 :						
		0,80		0,80000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50		10,30000				
		M204 :						
		0,80		0,80000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50		10,30000				
		M304 :						
		0,80		0,80000				
		centrální část :						
		M405 :						
		0,80		0,80000				
		M410 :						
		0,85		0,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M411 :

0,80

0,80000

Konec provozního součtu

35,75*0,15

5,36000

65	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	264,30000	100,00	26 430,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství

kolem výplní otvorů :

okna :

(2*1,00+1,50)*8

28,00000

(2*1,10+1,50)*5

18,50000

(2*1,875+1,50)*6

31,50000

(2*2,75+2,40)*11

86,90000

(2*2,20+1,80)*4

24,80000

dveře :

(2*2,10+1,00)*2

10,40000

(2*2,30+3,60)*2

16,40000

(2*2,30+1,80)*2

12,80000

vnitřní rohy :

10*3,50

35,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	946 161,53						
----------------	------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

66	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	134,62500	50,00	6 731,25	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

okna :

8*(1,50*1,00)

12,00000

5*(1,50*1,10)

8,25000

6*(1,50*1,875)

16,88000

11*(2,40*2,75)

72,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře :						
		2*(1,00*2,10)		4,20000				
		2*(3,60*2,30)		16,56000				
		1,80*2,30		4,14000				
67	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	76,24800	2 000,00	152 496,00	801-1	RTS 23/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		výkres D.10 :						
		Skladba S02 :						
		zateplení soklové části XPS tl.160 mm_nad úrovní terénu :						
		(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30		32,06000				
		(15,00+4,155+17,685)*0,30		11,05000				
		(15,00+4,155+17,66)*0,90		33,13000				
68	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	79,12200	1 250,00	98 902,50	801-1	RTS 23/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		výkres D.05 :						
		Skladba S03 :						
		zateplení soklové části z XPS tl.160 mm_pod úrovní terénu :						
		155,37		155,37000				
		odpočet zateplení soklové části XPS tl.160 mm_nad úrovní terénu :						
		-(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30		-32,06000				
		-(15,00+4,155+17,685)*0,30		-11,05000				
		-(15,00+4,155+17,66)*0,90		-33,13000				
69	622311137RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	310,51500	1 600,00	496 824,00	801-1	RTS 23/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		198,10*0,35		69,33000				
71	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	535,22000	50,00	26 761,00	801-1	RTS 23/ I

Skladba S01 :

zateplovací systém stěn tl.200 mm :

(17,70+4,20+15,00+12,40+15,00+4,30+17,70+10,40)*3,00

290,10000

(17,00+2,70+17,10+10,40)*3,00

141,60000

odpočet otvorů :

-8*(1,50*1,00)

-12,00000

-5*(1,50*1,10)

-8,25000

-6*(1,50*1,875)

-16,88000

-11*(2,40*2,40)

-63,36000

-2*(1,00*1,80)

-3,60000

-2*(3,60*1,90)

-13,68000

-1,80*1,90

-3,42000

ostění a nadpraží :

Začátek provozního součtu

okna :

(2*1,00+1,50)*8

28,00000

(2*1,10+1,50)*5

18,50000

(2*1,875+1,50)*6

31,50000

(2*2,75+2,40)*11

86,90000

dveře :

(2*2,10+1,00)*2

10,40000

(2*2,30+3,60)*2

16,40000

(2*2,30+1,80)*1

6,40000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		198,10*0,35		69,33000				
		výkres D.10 :						
		Skladba S02 :						
		zateplení soklové části XPS tl.160 mm _nad úrovní terénu :						
		(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30		32,06000				
		(15,00+4,155+17,685)*0,30		11,05000				
		(15,00+4,155+17,66)*0,90		33,13000				
		výkres D.05 :						
		Skladba S03 :						
		zateplení soklové části z XPS tl.160 mm _pod úrovní terénu :						
		155,37		155,37000				
		odpočet zateplení soklové části XPS tl.160 mm _nad úrovní terénu :						
		-(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30		-32,06000				
		-(15,00+4,155+17,685)*0,30		-11,05000				
		-(15,00+4,155+17,66)*0,90		-33,13000				
72	622311041R00	Profily základací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	143,90000	200,00	28 780,00	801-1	RTS 23/ I
		Skladba S01 :						
		základací lišta zateplovacího systému stěn tl.200 mm :						
		17,70+4,20+15,00+12,40+15,00+4,30+17,70+10,40		96,70000				
		17,00+2,70+17,10+10,40		47,20000				
73	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	310,51500	10,00	3 105,15	801-4	RTS 23/ I
		bez otlučení vadných míst						
		Skladba S01 :						
		zateplovací systém stěn tl.200 mm :						
		(17,70+4,20+15,00+12,40+15,00+4,30+17,70+10,40)*3,00		290,10000				
		(17,00+2,70+17,10+10,40)*3,00		141,60000				
		odpočet otvorů :						
		-8*(1,50*1,00)		-12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-5*(1,50*1,10)		-8,25000				
		-6*(1,50*1,875)		-16,88000				
		-11*(2,40*2,40)		-63,36000				
		-2*(1,00*1,80)		-3,60000				
		-2*(3,60*1,90)		-13,68000				
		-1,80*1,90		-3,42000				
74	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	198,10000	40,00	7 924,00	801-1	RTS 23/ I
		venkovní začišťovací lišty :						
		okna :						
		(2*1,00+1,50)*8		28,00000				
		(2*1,10+1,50)*5		18,50000				
		(2*1,875+1,50)*6		31,50000				
		(2*2,75+2,40)*11		86,90000				
		dveře :						
		(2*2,10+1,00)*2		10,40000				
		(2*2,30+3,60)*2		16,40000				
		(2*2,30+1,80)*1		6,40000				
75	622-001	Příplatek za zátkování hmoždinek_montáž	kus	4 281,76000	1,00	4 281,76		Vlastní
		Skladba S01 :						
		zateplovací systém stěn tl.200 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		(17,70+4,20+15,00+12,40+15,00+4,30+17,70+10,40)*3,00		290,10000				
		(17,00+2,70+17,10+10,40)*3,00		141,60000				
		odpočet otvorů :						
		-8*(1,50*1,00)		-12,00000				
		-5*(1,50*1,10)		-8,25000				
		-6*(1,50*1,875)		-16,88000				
		-11*(2,40*2,40)		-63,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*(1,00*1,80)				-3,60000		
		-2*(3,60*1,90)				-13,68000		
		-1,80*1,90				-3,42000		
		Konec provozního součtu						
		310,5150*8				2 484,12000		
		ostění a nadpraží :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		(2*1,00+1,50)*8				28,00000		
		(2*1,10+1,50)*5				18,50000		
		(2*1,875+1,50)*6				31,50000		
		(2*2,75+2,40)*11				86,90000		
		dveře :						
		(2*2,10+1,00)*2				10,40000		
		(2*2,30+3,60)*2				16,40000		
		(2*2,30+1,80)*1				6,40000		
		Konec provozního součtu						
		(198,10*0,35)*8				554,68000		
		výkres D.10 :						
		Skladba S02 :						
		zateplení soklové části XPS tl.160 mm_nad úrovní terénu :						
		Začátek provozního součtu						
		(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30				32,06000		
		(15,00+4,155+17,685)*0,30				11,05000		
		(15,00+4,155+17,66)*0,90				33,13000		
		Konec provozního součtu						
		76,2480*8				609,98000		
		výkres D.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba S03 :						
		Začátek provozního součtu						
		zateplení soklové části z XPS tl.160 mm_pod úrovní terénu :						
		155,37				155,37000		
		odpočet zateplení soklové části XPS tl.160 mm_nad úrovní terénu :						
		-(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30				-32,06000		
		-(15,00+4,155+17,685)*0,30				-11,05000		
		-(15,00+4,155+17,66)*0,90				-33,13000		
		Konec provozního součtu						
		79,1220*8				632,98000		
76	283502543R	zátka polystyrenová; pro zakrytí hmoždinek; d = 70,0 mm; barva bílá	kus	4 709,93600	2,00	9 419,87	SPCM	RTS 23/ I

Skladba S01 :

zateplovací systém stěn tl.200 mm :

Začátek provozního součtu

(17,70+4,20+15,00+12,40+15,00+4,30+17,70+10,40)*3,00

290,10000

(17,00+2,70+17,10+10,40)*3,00

141,60000

odpočet otvorů :

-8*(1,50*1,00)

-12,00000

-5*(1,50*1,10)

-8,25000

-6*(1,50*1,875)

-16,88000

-11*(2,40*2,40)

-63,36000

-2*(1,00*1,80)

-3,60000

-2*(3,60*1,90)

-13,68000

-1,80*1,90

-3,42000

Konec provozního součtu

310,5150*8*1,10

2 732,53000

ostění a nadpraží :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna :						
		(2*1,00+1,50)*8				28,00000		
		(2*1,10+1,50)*5				18,50000		
		(2*1,875+1,50)*6				31,50000		
		(2*2,75+2,40)*11				86,90000		
		dveře :						
		(2*2,10+1,00)*2				10,40000		
		(2*2,30+3,60)*2				16,40000		
		(2*2,30+1,80)*1				6,40000		
		Konec provozního součtu						
		(198,10*0,35)*8*1,10				610,15000		
		výkres D.10 :						
		Skladba S02 :						
		zateplení soklové části XPS tl.160 mm_nad úrovní terénu :						
		Začátek provozního součtu						
		(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30				32,06000		
		(15,00+4,155+17,685)*0,30				11,05000		
		(15,00+4,155+17,66)*0,90				33,13000		
		Konec provozního součtu						
		76,2480*8*1,10				670,98000		
		výkres D.05 :						
		Skladba S03 :						
		Začátek provozního součtu						
		zateplení soklové části z XPS tl.160 mm_pod úrovní terénu :						
		155,37				155,37000		
		odpočet zateplení soklové části XPS tl.160 mm_nad úrovní terénu :						
		-(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,30				-32,06000		
		-(15,00+4,155+17,685)*0,30				-11,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(15,00+4,155+17,66)*0,90				-33,13000		
		Konec provozního součtu						
		79,1220*8*1,10				696,27000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						785 051,25	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

77	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	96,81000	3 500,00	338 835,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Skladba P01 :

Podkladní beton t.150 mm :

645,40*0,15

96,81000

78	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	96,81000	100,00	9 681,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Skladba P01 :

Podkladní beton t.150 mm :

645,40*0,15

96,81000

79	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	42,30750	400,00	16 923,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Skladba P01 :

Podkladní beton t.150 mm :

Začátek provozního součtu

12,00+14,85+4,265+17,00+10,00+17,00+2,795

77,91000

17,00+10,00+17,00+4,265+14,85

63,12000

Konec provozního součtu

141,0250*0,30

42,31000

80	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	42,30750	100,00	4 230,75	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Skladba P01 :

Podkladní beton t.150 mm :

Začátek provozního součtu

12,00+14,85+4,265+17,00+10,00+17,00+2,795

77,91000

17,00+10,00+17,00+4,265+14,85

63,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 141,0250*0,30		42,31000				
81	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Skladba P01 : Podkladní beton t.150 mm : Začátek provozního součtu 645,40 Konec provozního součtu 645,40*4,44*0,001*1,20	t	3,43870	45 000,00	154 741,50	801-1	RTS 23/ I
				645,40000				
				3,44000				
82	632443321R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Skladba P01 : cementový potěr tl.58 mm : pavilon 1 : 112,20+10,20+16,80+4,60+5,00 pavilon 2 : 106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10 pavilon 3 : 100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90 centrální část : 51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00	m2	572,70000	420,00	240 534,00	801-1	RTS 23/ I
				148,80000				
				149,80000				
				157,10000				
				117,00000				
83	632443322R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Skladba P01 : cementový potěr tl.58 mm :	m2	1 145,40000	15,00	17 181,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		112,20+10,20+16,80+4,60+5,00		148,80000				
		pavilon 2 :						
		106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10		149,80000				
		pavilon 3 :						
		100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90		157,10000				
		centrální část :						
		51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00		117,00000				
		Konec provozního součtu						
		572,70*2		1 145,40000				
84	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	5,85000	500,00	2 925,00	801-1	RTS 23/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		vyrovnání pod vnitřní parapety :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		3*1,50+3*1,50		9,00000				
		pavilon 2 :						
		2*1,50+3*1,50		7,50000				
		pavilon 3 :						
		2*1,50		3,00000				
		Konec provozního součtu						
		19,50*0,30		5,85000				
Díl: 9.8		Přenosné hasící přístroje				9 000,00		
85	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	500,00	2 000,00	801-1	RTS 23/ I
		přenosný hasící přístroj dle PBŘ :						
		přenosný hasící práškový PHP s hasící schopností 21 A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,00		4,00000				
86	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks přenosný hasicí přístroj dle PBŘ : přenosný hasicí práškový PHP s hasicí schopností 21 A : 4,00	kus	4,00000	100,00	400,00	801-1	RTS 23/ I
				4,00000				
87	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj přenosný hasicí přístroj dle PBŘ : přenosný hasicí práškový PHP s hasicí schopností 21 A : 4,00	kus	4,00000	150,00	600,00	801-1	RTS 23/ I
				4,00000				
88	44984102R	přístroj hasicí práškový; PG2LE; výtlačný prostředek dusík; náplň 2 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 6 s přenosný hasicí přístroj dle PBŘ : přenosný hasicí práškový PHP s hasicí schopností 21 A : 4,00	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	SPCM	RTS 23/ I
				4,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				147 798,00		
89	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení lešení kolem objektu : (15,00+2*17,00+13,00+2*19,00+13,00+2*19,00+2*5,00+3,00)*4,00	m2	656,00000	60,00	39 360,00	800-3	RTS 23/ I
				656,00000				
90	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení lešení kolem objektu : Začátek provozního součtu (15,00+2*17,00+13,00+2*19,00+13,00+2*19,00+2*5,00+3,00)*4,00 Konec provozního součtu 656,00*2	m2	1 312,00000	10,00	13 120,00	800-3	RTS 23/ I
				656,00000				
				1 312,00000				
91	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	656,00000	50,00	32 800,00	800-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lešení kolem objektu : (15,00+2*17,00+13,00+2*19,00+13,00+2*19,00+2*5,00+3,00)*4,00			656,00000			
92	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	572,70000	100,00	57 270,00	800-3	RTS 23/ I
		vnitřní pomocné lešení : pavilon 1 : 112,20+10,20+16,80+4,60+5,00			148,80000			
		pavilon 2 : 106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10			149,80000			
		pavilon 3 : 100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90			157,10000			
		centrální část : 51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00			117,00000			
93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	656,00000	5,00	3 280,00	800-3	RTS 23/ I
		lešení kolem objektu : (15,00+2*17,00+13,00+2*19,00+13,00+2*19,00+2*5,00+3,00)*4,00			656,00000			
94	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 312,00000	1,00	1 312,00	800-3	RTS 23/ I
		lešení kolem objektu : Začátek provozního součtu (15,00+2*17,00+13,00+2*19,00+13,00+2*19,00+2*5,00+3,00)*4,00			656,00000			
		Konec provozního součtu 656,00*2			1 312,00000			
95	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	656,00000	1,00	656,00	800-3	RTS 23/ I
		lešení kolem objektu : (15,00+2*17,00+13,00+2*19,00+13,00+2*19,00+2*5,00+3,00)*4,00			656,00000			
Díl: 95						28 635,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	572,70000	50,00	28 635,00	801-1	RTS 23/ I
		pavilon 1 :						
		112,20+10,20+16,80+4,60+5,00		148,80000				
		pavilon 2 :						
		106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10		149,80000				
		pavilon 3 :						
		100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90		157,10000				
		centrální část :						
		51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00		117,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				213 733,87		
97	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1 068,66934	200,00	213 733,87	801-1	RTS 23/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
		14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,49,						
		50,51, :						
		52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,77,79,81,82,83,84,88,89,90,92,						
		96, :						
		Součet : 1068,66934		1 068,66934				
Díl: 711		Izolace proti vodě				622 252,45		
98	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	645,40000	15,00	9 681,00	800-711	RTS 23/ I
		Skladba P01 :						
		asfaltová penetrace :						
		645,40		645,40000				
99	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	186,37000	25,00	4 659,25	800-711	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba S03 : asfaltová penetrace : 155,37		155,37000				
		Skladba S04 : asfaltová penetrace : 12,40*2,50		31,00000				
100	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	114,97200	200,00	22 994,40	800-711	RTS 23/ I
		Skladba S03 : ochranná nopová fólie : (10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,80		85,50000				
		(15,00+4,155+17,685)*0,80		29,47000				
101	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	1 290,80000	125,00	161 350,00	800-711	RTS 23/ I
		Skladba P01 : natavený modifikovaný asfaltový pás : 1.vrstva : 645,40		645,40000				
		2.vrstva : 645,40		645,40000				
102	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	186,37000	145,00	27 023,65	800-711	RTS 23/ I
		Skladba S03 : natavený modifikovaný asfaltový pás : 155,37		155,37000				
		Skladba S04 : natavený modifikovaný asfaltový pás : 12,40*2,50		31,00000				
103	7111212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	145,14000	500,00	72 570,00	800-711	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hydroizolační stěrka :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		16,80				16,80000		
		24,10*0,30				7,23000		
		(1,00+1,00)*1,70				3,40000		
		M104 :						
		4,60				4,60000		
		12,20*0,30				3,66000		
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		16,80				16,80000		
		24,10*0,30				7,23000		
		(1,00+1,00)*1,70				3,40000		
		M204 :						
		4,60				4,60000		
		12,20*0,30				3,66000		
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		16,80				16,80000		
		24,10*0,30				7,23000		
		(1,00+1,00)*1,70				3,40000		
		M304 :						
		4,60				4,60000		
		12,20*0,30				3,66000		
		centrální část :						
		M405 :						
		2,80				2,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,50*0,30		2,25000				
		M407 :						
		18,50		18,50000				
		21,10*0,30		6,33000				
		M410 :						
		3,20		3,20000				
		9,30*0,30		2,79000				
		M411 :						
		1,00		1,00000				
		4,00*0,30		1,20000				
104	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	182,60000	120,00	21 912,00	800-711	RTS 23/ I
		hydroizolační stěrka :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		24,10		24,10000				
		10*0,30+2,00		5,00000				
		M104 :						
		12,20		12,20000				
		8*0,30		2,40000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		24,10		24,10000				
		10*0,30+2,00		5,00000				
		M204 :						
		12,20		12,20000				
		8*0,30		2,40000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24,10		24,10000				
		10*0,30+2,00		5,00000				
		M304 :						
		12,20		12,20000				
		8*0,30		2,40000				
		centrální část :						
		M405 :						
		7,50		7,50000				
		8*0,30		2,40000				
		M407 :						
		21,10		21,10000				
		16*0,30		4,80000				
		M410 :						
		9,30		9,30000				
		4*0,30		1,20000				
		M411 :						
		4,00		4,00000				
		4*0,30		1,20000				
105	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	128,00000	120,00	15 360,00	800-711	RTS 23/ I
		hydroizolační stěrka :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		14,00		14,00000				
		M104 :						
		14,00		14,00000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		14,00		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M204 :						
		14,00		14,00000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		14,00		14,00000				
		M304 :						
		14,00		14,00000				
		centrální část :						
		M405 :						
		10,00+6,00		16,00000				
		M407 :						
		16,00		16,00000				
		M410 :						
		6,00		6,00000				
		M411 :						
		6,00		6,00000				
106	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	286,96060	45,00	12 913,23	SPCM	RTS 23/ I
		Skladba P01 :						
		asfaltová penetrace :						
		Začátek provozního součtu						
		645,40		645,40000				
		Konec provozního součtu						
		645,40*0,30*1,15		222,66000				
		Skladba S03 :						
		asfaltová penetrace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		155,37		155,37000				
		Konec provozního součtu						
		155,37*0,30*1,15		53,60000				
		Skladba S04 :						
		asfaltová penetrace :						
		Začátek provozního součtu						
		12,40*2,50		31,00000				
		Konec provozního součtu						
		31,00*0,30*1,15		10,70000				
107	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	132,21780	80,00	10 577,42	SPCM	RTS 23/ I
		Skladba S03 :						
		ochranná nopová fólie :						
		Začátek provozního součtu						
		(10,40+17,115+2,63+17,115+10,40+17,66+4,155+15,00+12,40)*0,80		85,50000				
		(15,00+4,155+17,685)*0,80		29,47000				
		Konec provozního součtu						
		114,9720*1,15		132,22000				
108	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1 698,74550	150,00	254 811,83	SPCM	RTS 23/ I
		Skladba P01 :						
		natavený modifikovaný asfaltový pás :						
		Začátek provozního součtu						
		1.vrstva :						
		645,40		645,40000				
		2.vrstva :						
		645,40		645,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		1290,80*1,15		1 484,42000				
		Skladba S03 :						
		natavený modifikovaný asfaltový pás :						
		Začátek provozního součtu						
		155,37		155,37000				
		Konec provozního součtu						
		155,37*1,15		178,68000				
		Skladba S04 :						
		natavený modifikovaný asfaltový pás :						
		Začátek provozního součtu						
		12,40*2,50		31,00000				
		Konec provozního součtu						
		31,00*1,15		35,65000				
109	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	8,39967	1 000,00	8 399,67	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, :						
		Součet: : 8,39967		8,39967				
Díl: 713		Izolace tepelné				1 039 105,19		
110	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	48,51000	45,00	2 182,95	800-713	RTS 23/ I

výkres D.05 :

řez D-D :

poznámka 9 :

pochozí lávka na spodní pásnici vazníku šířky 600 mm :

tepelná izolace EPS 150 S tl.120 mm mezi desky :

pavilon 1 :

17,00*0,60

10,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 2 : 17,00*0,60		10,20000				
		pavilon 3 : 14,85*0,60		8,91000				
		středová část : 16,00*0,60		9,60000				
		16,00*0,60		9,60000				
111	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	1 348,36000	160,00	215 737,60	800-713	RTS 23/ I
		Skladba S10 : minerální vata tl.160 mm :						
		1.vrstva : 645,40+28,78		674,18000				
		2.vrstva : 645,40+28,78		674,18000				
112	713111211RO6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	645,40000	160,00	103 264,00	800-713	RTS 23/ I
		Skladba S10 : parozábrana_parotěsná fólie PE + AL :						
		645,40		645,40000				
113	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 145,40000	60,00	68 724,00	800-713	RTS 23/ I
		Skladba P01 : tepelná izolace EPS 150 S tl.80 mm :						
		1.vrstva : pavilon 1 : 112,20+10,20+16,80+4,60+5,00		148,80000				
		pavilon 2 : 106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10		149,80000				
		pavilon 3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90		157,10000				
		centrální část :						
		51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00		117,00000				
		2.vrstva :						
		pavilon 1 :						
		112,20+10,20+16,80+4,60+5,00		148,80000				
		pavilon 2 :						
		106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10		149,80000				
		pavilon 3 :						
		100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90		157,10000				
		centrální část :						
		51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00		117,00000				
114	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	31,00000	300,00	9 300,00	800-713	RTS 23/ I
		Skladba S04 :						
		tepelná izolace XPS tl.160 mm :						
		12,40*2,50		31,00000				
115	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	572,70000	40,00	22 908,00	800-713	RTS 23/ I
		Skladba P01 :						
		separační PE fólie :						
		pavilon 1 :						
		112,20+10,20+16,80+4,60+5,00		148,80000				
		pavilon 2 :						
		106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10		149,80000				
		pavilon 3 :						
		100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90		157,10000				
		centrální část :						
		51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00		117,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	505,40000	25,00	12 635,00	800-713	RTS 23/ I
		Skladba P01 :						
		dílatační pásek :						
		pavilon 1 :						
		51,60+14,20+24,10+10,00+9,60		109,50000				
		pavilon 2 :						
		48,90+16,80+24,10+10,00+9,60+10,90		120,30000				
		pavilon 3 :						
		41,10+16,80+24,10+10,00+10,80+16,30+12,30		131,40000				
		centrální část :						
		61,60+19,30+7,50+15,40+21,10+6,00+9,30+4,00		144,20000				
117	713-001	D+M vysokopevnostní tepelná izolace, pro uložení HS portálů	m	37,40000	650,00	24 310,00		Vlastní
		Hranol pevnostní třídy CF100 :						
		(pevnost v tlaku při trvalém zatížení 0,56 MPa, odpovídá zatížení cca 560 kg/dm2) :						
		Součinitel tepelné vodivosti 0,0387 W/(mK) :						
		pro přerušení tepelných mostů u zatěžovaných konstrukcí :						
		izolační podložky, izolační rámečky, podkladní profily pod dřevěná a dřevohliníková okna :						
		řez D-D_poznámka 2 :						
		11*2,40+2*3,60+1,80+2*1,00		37,40000				
118	283754908R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0.039 W/mK; R = 4.103 m2K/W; obi. hmotnost 30.00 kg/m3	m2	32,55000	450,00	14 647,50	SPCM	RTS 23/ I
		Skladba S04 :						
		tepelná izolace XPS tl.160 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		12,40*2,50		31,00000				
		Konec provozního součtu						
		31,00*1,05		32,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	102,32590	2 000,00	204 651,80	SPCM	RTS 23/ I

Skladba P01 :

tepelná izolace EPS 150 S tl.80 mm :

Začátek provozního součtu

1.vrstva :

pavilon 1 :

112,20+10,20+16,80+4,60+5,00

148,80000

pavilon 2 :

106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10

149,80000

pavilon 3 :

100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90

157,10000

centrální část :

51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00

117,00000

2.vrstva :

pavilon 1 :

112,20+10,20+16,80+4,60+5,00

148,80000

pavilon 2 :

106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10

149,80000

pavilon 3 :

100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90

157,10000

centrální část :

51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00

117,00000

Konec provozního součtu

1145,40*0,08*1,05

96,21000

výkres D.05 :

řez D-D :

poznámka 9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pochozí lávka na spodní pásnici vazníku šířky 600 mm : tepelná izolace EPS 150 S tl.120 mm mezi desky : Začátek provozního součtu pavilon 1 : 17,00*0,60 pavilon 2 : 17,00*0,60 pavilon 3 : 14,85*0,60 středová část : 16,00*0,60 16,00*0,60 Konec provozního součtu 48,51*0,12*1,05						
				10,20000				
				10,20000				
				8,91000				
				9,60000				
				9,60000				
				6,11000				
120	631508605R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 4,400 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno Skladba S10 : minerální vata tl.160 mm : Začátek provozního součtu 1.vrstva : 645,40+28,78 2.vrstva : 645,40+28,78 Konec provozního součtu 1348,36*1,05	m2	1 415,77800	250,00	353 944,50	SPCM	RTS 23/ I
				674,18000				
				674,18000				
				1 415,78000				
121	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	6,79984	1 000,00	6 799,84	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111,112,114,115,116,118,119,120, : Součet: : 6,79984				6,79984		

Díl: 721	Vnitřní kanalizace						9 689,67	
122	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm_včetně dodávkv materiálu výkres D.08 : lapač střešních splavenin ze svodu : 9,00	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00	800-721	RTS 23/ I
					9,00000			

123	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 122, : Součet: : 0,68967	t	0,68967	1 000,00	689,67	800-721	RTS 23/ I
					0,68967			

Díl: 762	Konstrukce tesařské						619 394,16	
124	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 výkres D.05 : řez D-D : poznámka 8 : dřevěný hranol 100x160 mm : pavilon 1 : 2*10,00+2*17,00 pavilon 2 : 2*10,00+2*17,00 pavilon 3 : 2*12,00+2*14,85 středová část : 10,00+1,645+10,00+4,10+13,80+4,10	m	205,34500	200,00	41 069,00	800-762	RTS 23/ I
					54,00000			
					54,00000			
					53,70000			
					43,65000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů . Skladba S10 : bednění z dřevěných prken na sraz tl.32 mm : pavilon 1 : 213,50 pavilon 2 : 213,50 pavilon 3 : 218,60 centrální část : 141,50	m2	787,10000	150,00	118 065,00	800-762	RTS 23/ I
126	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm Skladba S10 : kontralatě 40x60 mm : pavilon 1 : 213,50 pavilon 2 : 213,50 pavilon 3 : 218,60 centrální část : 141,50	m2	787,10000	160,00	125 936,00	800-762	RTS 23/ I
127	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Skladba S10 : bednění z dřevěných prken na sraz tl.32 mm : Začátek provozního součtu	m3	30,55070	1 000,00	30 550,70	800-762	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 1 :						
		213,50		213,50000				
		pavilon 2 :						
		213,50		213,50000				
		pavilon 3 :						
		218,60		218,60000				
		centrální část :						
		141,50		141,50000				
		Konec provozního součtu						
		787,10*0,032		25,19000				
		Skladba S10 :						
		kontralatě 40x60 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		213,50		213,50000				
		pavilon 2 :						
		213,50		213,50000				
		pavilon 3 :						
		218,60		218,60000				
		centrální část :						
		141,50		141,50000				
		Konec provozního součtu						
		787,10*0,00264		2,08000				
		výkres D.05 :						
		řez D-D :						
		poznámka 8 :						
		dřevěný hranol 100x160 mm :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 1 : 2*10,00+2*17,00		54,00000				
		pavilon 2 : 2*10,00+2*17,00		54,00000				
		pavilon 3 : 2*12,00+2*14,85		53,70000				
		středová část : 10,00+1,645+10,00+4,10+13,80+4,10		43,65000				
		Konec provozního součtu 205,3450*(0,10*0,16)		3,29000				
128	762-001	D+M kotvení trámu mezi spodní pásníci vazníku	kus	214,00000	150,00	32 100,00		Vlastní
		výkres D.05 : řez D-D : poznámka 8 : dřevěný hranol 100x160 mm :						
		pavilon 1 : 56,00		56,00000				
		pavilon 2 : 56,00		56,00000				
		pavilon 3 : 56,00		56,00000				
		středová část : 46,00		46,00000				
129	60512562R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	27,70590	8 000,00	221 647,20	SPCM	RTS 21/ II
		Skladba S10 : bednění z dřevěných prken na sraz tl.32 mm : Začátek provozního součtu pavilon 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		213,50		213,50000				
		pavilon 2 :						
		213,50		213,50000				
		pavilon 3 :						
		218,60		218,60000				
		centrální část :						
		141,50		141,50000				
		Konec provozního součtu						
		787,10*0,032*1,10		27,71000				
130	60515218R	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	3,61410	8 500,00	30 719,85	SPCM	RTS 21/ II
		výkres D.05 :						
		řez D-D :						
		poznámka 8 :						
		dřevěný hranol 100x160 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		2*10,00+2*17,00		54,00000				
		pavilon 2 :						
		2*10,00+2*17,00		54,00000				
		pavilon 3 :						
		2*12,00+2*14,85		53,70000				
		středová část :						
		10,00+1,645+10,00+4,10+13,80+4,10		43,65000				
		Konec provozního součtu						
		205,3450*(0,10*0,16)		3,29000				
		prořez :						
		3,2855*0,10		0,33000				
131	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	19,30641	1 000,00	19 306,41	800-762	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

124,126,127,129,130, :

Součet: : 19,30641

19,30641

Díl: 763		Dřevostavby								443 575,06
132	763613132R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	97,02000	250,00	24 255,00	800-763	RTS 23/ I		

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

výkres D.05 :

řez D-D :

poznámka 9 :

pochozí lávka na spodní pásnici vazníku šířky 600 mm :

deska tl.18 mm_spodní :

pavilon 1 :

17,00*0,60

10,20000

pavilon 2 :

17,00*0,60

10,20000

pavilon 3 :

14,85*0,60

8,91000

středová část :

16,00*0,60

9,60000

16,00*0,60

9,60000

deska tl.18 mm_vrchní :

pavilon 1 :

17,00*0,60

10,20000

pavilon 2 :

17,00*0,60

10,20000

pavilon 3 :

14,85*0,60

8,91000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		středová část :						
		16,00*0,60			9,60000			
		16,00*0,60			9,60000			
133	763615132R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Skladba S10 : desky tl.15 mm : 645,40	m2	645,40000	350,00	225 890,00	800-763	RTS 23/ I
					645,40000			
134	60726120R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm Skladba S10 : desky tl.15 mm : 645,40*1,10	m2	709,94000	220,00	156 186,80	SPCM	RTS 23/ I
					709,94000			
135	60726121R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm výkres D.05 : řez D-D : poznámka 9 : pochozí lávka na spodní pásnici vazníku šířky 600 mm : Začátek provozního součtu deska tl.18 mm_spodní : pavilon 1 : 17,00*0,60 pavilon 2 : 17,00*0,60 pavilon 3 : 14,85*0,60 středová část :	m2	106,72200	270,00	28 814,94	SPCM	RTS 23/ I
					10,20000			
					10,20000			
					8,91000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,00*0,60		9,60000				
		16,00*0,60		9,60000				
		deska tl.18 mm_vrchní :						
		pavilon 1 :						
		17,00*0,60		10,20000				
		pavilon 2 :						
		17,00*0,60		10,20000				
		pavilon 3 :						
		14,85*0,60		8,91000				
		středová část :						
		16,00*0,60		9,60000				
		16,00*0,60		9,60000				
		Konec provozního součtu						
		97,02*1,10		106,72000				
136	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	8,42832	1 000,00	8 428,32	800-763	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		132,133,134,135, :						
		Součet: : 8,42832		8,42832				
Díl: 763.2		Příhradové vazníky				586 100,00		
137	001V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 13800 mm	kus	17,00000	10 000,00	170 000,00		Vlastní
		přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :						
		17,00		17,00000				
138	002V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 11800 mm	kus	38,00000	8 000,00	304 000,00		Vlastní
		přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :						
		19,00+19,00		38,00000				
139	003V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 915 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,00		2,00000				
140	004V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 3225 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
141	005V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 5535 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
142	006V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 8170 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
143	007V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 7585 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	5 700,00	11 400,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
144	008V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 7020 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	5 250,00	10 500,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
145	009V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 6460 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
146	010V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 5895 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
147	011V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 1715 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 2,00	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
148	012V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 625 mm přesná specifikace dle PD_výkres D.13 : 1,00	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	013V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 2210 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
150	014V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 3795 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
151	015V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 5380 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
152	016V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 7585 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
153	017V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 8150 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
154	018V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 7585 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
155	019V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 5380 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
156	020V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 3795 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
157	021V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 2210 mm <i>přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :</i> 1,00	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
158	022V	D+M dřevěný příhradový vazník se styčnickovými, plechy_délka 625 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesná specifikace dle PD_výkres D.13 :						
		1,00		1,00000				

Díl: 764		Konstrukce klempířské					1 147 715,53		
159	764906310RS4	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrny dodávka a montáž	m2	787,10000	1 000,00	787 100,00	800-764	RTS 23/ I	

včetně větrací mřížky, zatahovacího okapového plechu a spojovacích prostředků.

výkres D.08 :

Skladba S10 :

střešní krytina :

pavilon 1 :

213,50

213,50000

pavilon 2 :

213,50

213,50000

pavilon 3 :

218,60

218,60000

centrální část :

141,50

141,50000

160	764906317RS4	Lemování štítové pro zaklapávací krytinu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrny tl. 0,5 mm. , dodávka a montáž	m	71,50000	600,00	42 900,00	800-764	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

výkres D.08 :

Skladba S10 :

štíty :

pavilon 1 :

4*5,61

22,44000

pavilon 2 :

4*5,61

22,44000

pavilon 3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*6,655		26,62000				
161	764906318RS4	Lemování ke zdi podélné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými zrny tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	33,80000	600,00	20 280,00	800-764	RTS 23/ I
		výkres D.08 : Skladba S10 : lemování mezi střechou a stěnou : centrální část : 13,80+10,00+10,00		33,80000				
162	764908109RT3	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě metalické, dodávka a montáž	m	33,00000	700,00	23 100,00	800-764	RTS 23/ I
		výkres D.08 : Skladba S10 : svody : 33,00		33,00000				
163	764908105RT3	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě metalické, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	109,34500	660,00	72 167,70	800-764	RTS 23/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací výkres D.08 : Skladba S10 : podokapní žlab : 2*15,15+4,10+4,10+1,645+2*17,30+2*17,30		109,34000				
164	764908102RT3	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě metalické, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	9,00000	350,00	3 150,00	800-764	RTS 23/ I
		výkres D.08 : Skladba S10 : kotlík : 9,00		9,00000				
165	764906313RS4	Ostatní prvky ke střechám hřebenáč rovný s těsněním, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s polyamidovými vlákny, rš 615 mm, dodávka a montáž	m	65,94500	900,00	59 350,50	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.08 : Skladba S10 : hřeben : pavilon 1 : 17,30 pavilon 2 : 17,30 pavilon 3 : 14,85 centrální část : 6,285+6,285+3,925						
166	764906324R00	Ostatní prvky ke střechám odvětrávací komínek izolovaný , , o průměru 110 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00	800-764	RTS 23/ I
		výkres D.08 : Skladba S10 : odvětrání kanalizace : 3,00			3,00000			
167	764906333RT2	Ostatní prvky ke střechám sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinkované lakované oceli, , , dodávka a montáž	kus	37,00000	1 500,00	55 500,00	800-764	RTS 23/ I
		výkres D.08 : Skladba S10 : sněhová zábrana trubková : 37,00			37,00000			
168	764908308RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0.6 mm, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	19,50000	600,00	11 700,00	800-764	RTS 23/ I
		včetně rohů venkovní parapety : pavilon 1 : 3*1,50+3*1,50			9,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 2 : 2*1,50+3*1,50		7,50000				
		pavilon 3 : 2*1,50		3,00000				
169	764-001	D+M odváděcí otvory větrání střechy, štěrbina výšky 180 mm vč.síťky proti ptákům	m	48,85000	200,00	9 770,00		Vlastní
		výkres D.08 : Skladba S10 : řez A-A, B-B, C-C_poznámka 5 : pavilon 1 : 17,00		17,00000				
		pavilon 2 : 17,00		17,00000				
		pavilon 3 : 14,85		14,85000				
170	764-002	D+M komínek pro odvětrání půdního prostoru, štěrbina výšky 300 mm vč.síťky proti ptákům	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní
		výkres D.08 : Skladba S10 : řez D-D_poznámka 7 : centrální část : 1,00		1,00000				
171	764-003	D+M odváděcí otvory, štěrbina výšky 250 mm vč.síťky proti ptákům	m	108,74500	250,00	27 186,25		Vlastní
		výkres D.08 : Skladba S10 : řez D-D_poznámka 6 : pavilon 1 : 2*17,30		34,60000				
		pavilon 2 : 2*17,30		34,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

pavilon 3 :
2*14,85 29,70000
centrální část :
4,10+1,645+4,10 9,85000

172	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	7,58054	2 000,00	15 161,08	800-764	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	---------	-----------

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
159,160,161,162,163,164,165,167,168, :
Součet: : 7,58054 7,58054

Díl: 765	Krytiny tvrdé					799 191,45		
-----------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

173	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,	m2	787,10000	250,00	196 775,00	800-765	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

Skladba S10 :
prostorově smyčková rohož :
pavilon 1 :
213,50 213,50000
pavilon 2 :
213,50 213,50000
pavilon 3 :
218,60 218,60000
centrální část :
141,50 141,50000

174	765901112R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	787,10000	120,00	94 452,00	800-765	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Skladba S10 :
DHV_ střešní paropropustná vícevrstvá fólie :
pavilon 1 :
213,50 213,50000
pavilon 2 :
213,50 213,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 3 :						
		218,60		218,60000				
		centrální část :						
		141,50		141,50000				
175	765901122R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, Skladba S10 :	m2	674,18000	120,00	80 901,60	800-765	RTS 23/ I
		paropropustná fólie :						
		645,40+28,78		674,18000				
176	766-001	D+M podbití přesahů střechy deskami tl.20 mm, opatřenými nátěrem odstínu dle výběru investora	m2	153,09000	1 620,00	248 005,80		Vlastní
		výkres D.08 + řezy :						
		pavilon 1 :						
		17,30*1,20		20,76000				
		17,30*1,20		20,76000				
		(5,61+5,61)*0,60		6,73000				
		pavilon 2 :						
		17,30*1,20		20,76000				
		17,30*1,20		20,76000				
		(5,61+5,61)*0,60		6,73000				
		pavilon 3 :						
		15,15*1,20		18,18000				
		15,15*1,20		18,18000				
		(6,655+6,655)*0,60		7,99000				
		centrální část :						
		(4,10+4,10+2,00)*1,20		12,24000				
177	766-002	D+M pobití štítů deskami tl.20 mm, opatřenými nátěrem odstínu dle výběru investora	m2	108,86000	1 620,00	176 353,20		Vlastní
		výkres D.08 + řezy :						
		pavilon 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		11,80*0,50			5,90000			
		(11,80*1,80)/2			10,62000			
		Konec provozního součtu						
		16,52*2			33,04000			
		pavilon 2 :						
		Začátek provozního součtu						
		11,80*0,50			5,90000			
		(11,80*1,80)/2			10,62000			
		Konec provozního součtu						
		16,52*2			33,04000			
		pavilon 3 :						
		Začátek provozního součtu						
		13,80*0,50			6,90000			
		(13,80*2,10)/2			14,49000			
		Konec provozního součtu						
		21,39*2			42,78000			
178	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,54077	5 000,00	2 703,85	800-765	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		173,174,175, :						
		Součet: : 0,54077			0,54077			
Díl: 7661		Výplně otvorů vnitřní				189 000,00		
179	7661-001	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč.obložkové zárubně a kování	kus	20,00000	7 000,00	140 000,00		Vlastní
		přesná specifikace dle PD :						
		pavilon 1 :						
		5,00			5,00000			
		pavilon 2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,00		6,00000				
		pavilon 3 :						
		5,00		5,00000				
		centrální část :						
		4,00		4,00000				
180	7661-002	D+M dveře vnitřní dřevěné 700x1970 mm, vč.obložkové zárubně a kování	kus	7,00000	7 000,00	49 000,00		Vlastní
		přesná specifikace dle PD :						
		pavilon 1 :						
		1,00		1,00000				
		pavilon 2 :						
		1,00		1,00000				
		pavilon 3 :						
		1,00		1,00000				
		centrální část :						
		4,00		4,00000				
Díl: 766a		Dveře požární dřevěné				154 000,00		
181	766a-001	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm EW30DP3+C, protipožární vč.obložkové zárubně a kování	kus	11,00000	14 000,00	154 000,00		Vlastní
		přesná specifikace dle PD :						
		pavilon 1 :						
		4,00		4,00000				
		pavilon 2 :						
		4,00		4,00000				
		pavilon 3 :						
		3,00		3,00000				
Díl: 766e		Světlovody				50 000,00		
182	766e-001	D+M světlovod 14", pr.350 mm, kompletní provedení	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
		výkres D.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 3 :						
		2,00		2,00000				

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	34 047,60
-----------------	------------------------------	------------------

183	767-001	D+M venkovní samočistící rohož z pružných, gumových vlnovek vč.zapuštěného AL rámu	m2	5,80000	5 000,00	29 000,00		Vlastní
-----	---------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

výkres D.05 :

M402 :

2,00*1,00

2,00000

M403 :

2,00*1,00

2,00000

M409 :

1,80*1,00

1,80000

184	767-002	D+M vnitřní samočistící rohož, vč.zapuštěného AL rámu	m2	6,16000	800,00	4 928,00		Vlastní
-----	---------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

výkres D.05 :

M401 :

2,00*1,00

2,00000

2,00*1,00

2,00000

M408 :

1,80*1,20

2,16000

185	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,05980	2 000,00	119,60	800-767	RTS 23/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

183,184, :

Součet: : 0,05980

0,05980

Díl: 767.3	Střešní světlíky	376 975,00
-------------------	-------------------------	-------------------

186	7673-001	D+M střešní světlík 900x1200 mm, zaoblené sklo, elektrický ovládaný	kus	5,00000	65 000,00	325 000,00		Vlastní
-----	----------	---	-----	---------	-----------	------------	--	---------

výkres D.08 :

centrální část :

5,00

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	7673-002	D+M atypický SDK obklad kolem střešního světlíku, konstrukce, SDK tl.15 mm, protipožární, TI = 14 cm	m2	31,50000	1 650,00	51 975,00		Vlastní

výkres D.08 :

centrální část :

((2*0,90+2*1,20)*1,50)*5

31,50000

Díl: 767-5	Podhledy	398 625,00						
188	7675-001	D+M zavěšený akustický kazetový podhled 600x600 mm, kompletní provedení	m2	318,90000	1 250,00	398 625,00		Vlastní

Skladba S10 :

pavilon 1 :

M101 :

112,20

112,20000

pavilon 2 :

M201 :

106,50

106,50000

pavilon 3 :

M301 :

100,20

100,20000

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu	1 084 000,00						
189	769-001	D+M okno plastové 1500x1000 mm, izolační trojsklo	kus	8,00000	9 000,00	72 000,00		Vlastní

pavilon 2 :

4,00

4,00000

pavilon 3 :

4,00

4,00000

190	769-002	D+M okno plastové 1500x1100 mm, izolační trojsklo	kus	5,00000	9 000,00	45 000,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

pavilon 1 :

5,00

5,00000

191	769-003	D+M okno plastové 1500x1875 mm, izolační trojsklo	kus	6,00000	12 000,00	72 000,00		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

pavilon 1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00		3,00000				
		pavilon 2 :						
		3,00		3,00000				
192	769-004	D+M okno francouzské plastové 2400x2750 mm, izolační trojsklo	kus	11,00000	45 000,00	495 000,00		Vlastní
		pavilon 1 :						
		4,00		4,00000				
		pavilon 2 :						
		4,00		4,00000				
		pavilon 3 :						
		3,00		3,00000				
193	769-005	D+M dveře vstupní plastové 1000x2100 mm, izolační trojsklo	kus	2,00000	30 000,00	60 000,00		Vlastní
		pavilon 3 :						
		2,00		2,00000				
194	769-006	D+M dveře vstupní plastové 3600x2300 mm, izolační trojsklo	kus	2,00000	90 000,00	180 000,00		Vlastní
		centrální část :						
		2,00		2,00000				
195	769-007	D+M dveře vstupní plastové 1800x2300 mm, izolační trojsklo	kus	2,00000	55 000,00	110 000,00		Vlastní
		centrální část :						
		2,00		2,00000				
196	769-008	D+M okno vnitřní plastové 1800x2200 mm, izolační trojsklo	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
		centrální část :						
		2,00		2,00000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				179 139,29		
197	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	108,60000	50,00	5 430,00	800-771	RTS 23/ I
		penetrace pod keramickou dlažbu :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		16,80		16,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M104 :						
		4,60				4,60000		
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		16,80				16,80000		
		M204 :						
		4,60				4,60000		
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		16,80				16,80000		
		M304 :						
		4,60				4,60000		
		M306 :						
		9,90				9,90000		
		M307 :						
		6,90				6,90000		
		centrální část :						
		M405 :						
		2,80				2,80000		
		M407 :						
		18,50				18,50000		
		M408 :						
		2,10				2,10000		
		M410 :						
		3,20				3,20000		
		M411 :						
		1,00				1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	30,90000	125,00	3 862,50	800-771	RTS 23/ I
		keramický soklík :						
		pavilon 3 :						
		M306 :						
		2*1,50+2*6,625		16,25000				
		M307 :						
		2*1,50+2*4,625		12,25000				
		centrální část :						
		M408 :						
		1,20+1,20		2,40000				
199	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	30,90000	100,00	3 090,00	800-771	RTS 23/ I
		keramický soklík :						
		pavilon 3 :						
		M306 :						
		2*1,50+2*6,625		16,25000				
		M307 :						
		2*1,50+2*4,625		12,25000				
		centrální část :						
		M408 :						
		1,20+1,20		2,40000				
200	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	108,60000	650,00	70 590,00	800-771	RTS 23/ I
		keramická dlažba :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		16,80		16,80000				
		M104 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,60		4,60000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		16,80		16,80000				
		M204 :						
		4,60		4,60000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		16,80		16,80000				
		M304 :						
		4,60		4,60000				
		M306 :						
		9,90		9,90000				
		M307 :						
		6,90		6,90000				
		centrální část :						
		M405 :						
		2,80		2,80000				
		M407 :						
		18,50		18,50000				
		M408 :						
		2,10		2,10000				
		M410 :						
		3,20		3,20000				
		M411 :						
		1,00		1,00000				
201	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	185,40000	65,00	12 051,00	800-771	RTS 23/ I
		silikon na styku podlahy a stěny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		24,10				24,10000		
		M104 :						
		12,20				12,20000		
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		24,10				24,10000		
		M204 :						
		12,20				12,20000		
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		24,10				24,10000		
		M304 :						
		12,20				12,20000		
		M306 :						
		16,30				16,30000		
		M307 :						
		12,30				12,30000		
		centrální část :						
		M405 :						
		7,50				7,50000		
		M407 :						
		21,10				21,10000		
		M408 :						
		6,00				6,00000		
		M410 :						
		9,30				9,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M411 :

4,00

4,00000

202	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	108,60000	15,00	1 629,00	800-771	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

keramická dlažba :

pavilon 1 :

M103 :

16,80

16,80000

M104 :

4,60

4,60000

pavilon 2 :

M203 :

16,80

16,80000

M204 :

4,60

4,60000

pavilon 3 :

M303 :

16,80

16,80000

M304 :

4,60

4,60000

M306 :

9,90

9,90000

M307 :

6,90

6,90000

centrální část :

M405 :

2,80

2,80000

M407 :

18,50

18,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M408 :						
		2,10		2,10000				
		M410 :						
		3,20		3,20000				
		M411 :						
		1,00		1,00000				
203	771-001	D+M akrylátový fabionek keramického soklíku	m	30,90000	65,00	2 008,50		Vlastní
		keramický soklík :						
		pavilon 3 :						
		M306 :						
		2*1,50+2*6,625		16,25000				
		M307 :						
		2*1,50+2*4,625		12,25000				
		centrální část :						
		M408 :						
		1,20+1,20		2,40000				
204	597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	122,85900	630,00	77 401,17	SPCM	RTS 23/ I
		keramický soklík :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 3 :						
		M306 :						
		2*1,50+2*6,625		16,25000				
		M307 :						
		2*1,50+2*4,625		12,25000				
		centrální část :						
		M408 :						
		1,20+1,20		2,40000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,90*0,10*1,10		3,40000				
		keramická dlažba :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		16,80		16,80000				
		M104 :						
		4,60		4,60000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		16,80		16,80000				
		M204 :						
		4,60		4,60000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		16,80		16,80000				
		M304 :						
		4,60		4,60000				
		M306 :						
		9,90		9,90000				
		M307 :						
		6,90		6,90000				
		centrální část :						
		M405 :						
		2,80		2,80000				
		M407 :						
		18,50		18,50000				
		M408 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,10		2,10000				
		M410 :						
		3,20		3,20000				
		M411 :						
		1,00		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		108,60*1,10		119,46000				

205	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	3,07712	1 000,00	3 077,12	800-771	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		197,198,200,201,202,204, :						
		Součet: : 3,07712		3,07712				

Díl: 776		Podlahy povlakové							911 937,09
206	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	464,10000	80,00	37 128,00	800-775	RTS 23/ I	

položky neobsahují žádný materiál
samonivelační stěrka pod PVC podlahu :
pavilon 1 :
M101 :
112,20
M102 :
10,20
M105 :
5,00
pavilon 2 :
M201 :
106,50
M202 :
11,80

112,20000
10,20000
5,00000
106,50000
11,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M205a :						
		5,00		5,00000				
		M205b :						
		5,10		5,10000				
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		100,20		100,20000				
		M302 :						
		11,80		11,80000				
		M305 :						
		6,90		6,90000				
		centrální část :						
		M401 :						
		51,40		51,40000				
		M404 :						
		22,70		22,70000				
		M406 :						
		15,30		15,30000				
207	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	464,10000	25,00	11 602,50	800-775	RTS 23/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		samonivelační stěrka pod PVC podlahu :						
		pavilon 1 :						
		M101 :						
		112,20		112,20000				
		M102 :						
		10,20		10,20000				
		M105 :						
		5,00		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 2 :						
		M201 :						
		106,50		106,50000				
		M202 :						
		11,80		11,80000				
		M205a :						
		5,00		5,00000				
		M205b :						
		5,10		5,10000				
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		100,20		100,20000				
		M302 :						
		11,80		11,80000				
		M305 :						
		6,90		6,90000				
		centrální část :						
		M401 :						
		51,40		51,40000				
		M404 :						
		22,70		22,70000				
		M406 :						
		15,30		15,30000				
208	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	326,60000	350,00	114 310,00	800-775	RTS 23/ I

vytažení PVC na stěnu (soklík) :

pavilon 1 :

M101 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		51,60		51,60000				
		M102 :						
		14,20		14,20000				
		M105 :						
		9,60		9,60000				
		pavilon 2 :						
		M201 :						
		48,90		48,90000				
		M202 :						
		16,80		16,80000				
		M205a :						
		9,60		9,60000				
		M205b :						
		10,90		10,90000				
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		41,10		41,10000				
		M302 :						
		16,80		16,80000				
		M305 :						
		10,80		10,80000				
		centrální část :						
		M401 :						
		61,60		61,60000				
		M404 :						
		19,30		19,30000				
		M406 :						
		15,40		15,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
209	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	464,10000	330,00	153 153,00	800-775	RTS 23/ I

PVC podlaha :

pavilon 1 :

M101 :

112,20

112,20000

M102 :

10,20

10,20000

M105 :

5,00

5,00000

pavilon 2 :

M201 :

106,50

106,50000

M202 :

11,80

11,80000

M205a :

5,00

5,00000

M205b :

5,10

5,10000

pavilon 3 :

M301 :

100,20

100,20000

M302 :

11,80

11,80000

M305 :

6,90

6,90000

centrální část :

M401 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		51,40		51,40000				
		M404 :						
		22,70		22,70000				
		M406 :						
		15,30		15,30000				
210	23521593R	vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3.0 až 15.0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá	kg	5 145,94080	25,00	128 648,52	SPCM	RTS 23/ I

samonivelační stěrka pod PVC podlahu :

Začátek provozního součtu

pavilon 1 :

M101 :

112,20

112,20000

M102 :

10,20

10,20000

M105 :

5,00

5,00000

pavilon 2 :

M201 :

106,50

106,50000

M202 :

11,80

11,80000

M205a :

5,00

5,00000

M205b :

5,10

5,10000

pavilon 3 :

M301 :

100,20

100,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M302 :						
		11,80		11,80000				
		M305 :						
		6,90		6,90000				
		centrální část :						
		M401 :						
		51,40		51,40000				
		M404 :						
		22,70		22,70000				
		M406 :						
		15,30		15,30000				
		Konec provozního součtu						
		464,10*10,08*1,10		5 145,94000				
211	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	51,05100	150,00	7 657,65	SPCM	RTS 23/ I
		samonivelační stěrka pod PVC podlahu :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M101 :						
		112,20		112,20000				
		M102 :						
		10,20		10,20000				
		M105 :						
		5,00		5,00000				
		pavilon 2 :						
		M201 :						
		106,50		106,50000				
		M202 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,80		11,80000				
		M205a :						
		5,00		5,00000				
		M205b :						
		5,10		5,10000				
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		100,20		100,20000				
		M302 :						
		11,80		11,80000				
		M305 :						
		6,90		6,90000				
		centrální část :						
		M401 :						
		51,40		51,40000				
		M404 :						
		22,70		22,70000				
		M406 :						
		15,30		15,30000				
		Konec provozního součtu						
		464,10*0,10*1,10		51,05000				
212	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm	m	326,60000	30,00	9 798,00	SPCM	RTS 23/ I
		vytažení PVC na stěnu (soklík) :						
		pavilon 1 :						
		M101 :						
		51,60		51,60000				
		M102 :						
		14,20		14,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M105 :						
		9,60		9,60000				
		pavilon 2 :						
		M201 :						
		48,90		48,90000				
		M202 :						
		16,80		16,80000				
		M205a :						
		9,60		9,60000				
		M205b :						
		10,90		10,90000				
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		41,10		41,10000				
		M302 :						
		16,80		16,80000				
		M305 :						
		10,80		10,80000				
		centrální část :						
		M401 :						
		61,60		61,60000				
		M404 :						
		19,30		19,30000				
		M406 :						
		15,40		15,40000				
213	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23_34_42; protiskluzné vytažení PVC na stěnu (soklík) :	m2	546,43600	810,00	442 613,16	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M101 :						
		51,60				51,60000		
		M102 :						
		14,20				14,20000		
		M105 :						
		9,60				9,60000		
		pavilon 2 :						
		M201 :						
		48,90				48,90000		
		M202 :						
		16,80				16,80000		
		M205a :						
		9,60				9,60000		
		M205b :						
		10,90				10,90000		
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		41,10				41,10000		
		M302 :						
		16,80				16,80000		
		M305 :						
		10,80				10,80000		
		centrální část :						
		M401 :						
		61,60				61,60000		
		M404 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,30		19,30000				
		M406 :						
		15,40		15,40000				
		Konec provozního součtu						
		326,60*0,10*1,10		35,93000				
		PVC podlaha :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M101 :						
		112,20		112,20000				
		M102 :						
		10,20		10,20000				
		M105 :						
		5,00		5,00000				
		pavilon 2 :						
		M201 :						
		106,50		106,50000				
		M202 :						
		11,80		11,80000				
		M205a :						
		5,00		5,00000				
		M205b :						
		5,10		5,10000				
		pavilon 3 :						
		M301 :						
		100,20		100,20000				
		M302 :						
		11,80		11,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M305 :						
		6,90			6,90000			
		centrální část :						
		M401 :						
		51,40			51,40000			
		M404 :						
		22,70			22,70000			
		M406 :						
		15,30			15,30000			
		Konec provozního součtu						
		464,10*1,10			510,51000			

214	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	7,02626	1 000,00	7 026,26	800-775	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		208,209,210,211,212,213, :						
		Součet: : 7,02626			7,02626			

Díl: 781	Obklady keramické					317 841,55		
215	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	256,80000	45,00	11 556,00	800-771	RTS 23/ I

		keramický obklad :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00			33,60000			
		(3,65+0,15+3,65)*1,60			11,92000			
		-2*(0,80*2,00)			-3,20000			
		M104 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00			24,40000			
		-2*(0,70*2,00)			-2,80000			
		-0,80*2,00			-1,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00				33,60000		
		(3,65+0,15+3,65)*1,60				11,92000		
		-2*(0,80*2,00)				-3,20000		
		M204 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00				24,40000		
		-2*(0,70*2,00)				-2,80000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00				33,60000		
		(3,65+0,15+3,65)*1,60				11,92000		
		-2*(0,80*2,00)				-3,20000		
		M304 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00				24,40000		
		-2*(0,70*2,00)				-2,80000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		centrální část :						
		M405 :						
		(2,00+1,20+0,80+1,70+2*1,20+2*0,80)*2,00				19,40000		
		-3*(0,70*2,00)				-4,20000		
		M407 :						
		(2,70+0,695+0,90+0,10+0,10+0,90+0,695)*2,00				12,18000		
		(3,00+1,60+2,70+1,30+1,00+3,65)*2,00				26,50000		
		-3*(0,80*2,00)				-4,80000		
		-2*(0,70*2,00)				-2,80000		
		M410 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*3,79+2*0,85)*2,00		18,56000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		M411 :						
		(2*1,20+2*0,80)*2,00		8,00000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
216	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	2,40000	310,00	744,00	800-771	RTS 23/ I
		i nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
		keramické ostění u oken :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		4*0,20		0,80000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		4*0,20		0,80000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		4*0,20		0,80000				
217	781415016RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	256,80000	650,00	166 920,00	800-771	RTS 23/ I
		keramický obklad :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M104 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,00		-1,60000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M204 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M304 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		centrální část :						
		M405 :						
		(2,00+1,20+0,80+1,70+2*1,20+2*0,80)*2,00		19,40000				
		-3*(0,70*2,00)		-4,20000				
		M407 :						
		(2,70+0,695+0,90+0,10+0,10+0,90+0,695)*2,00		12,18000				
		(3,00+1,60+2,70+1,30+1,00+3,65)*2,00		26,50000				
		-3*(0,80*2,00)		-4,80000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M410 :						
		(2*3,79+2*0,85)*2,00				18,56000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		M411 :						
		(2*1,20+2*0,80)*2,00				8,00000		
		-0,70*2,00				-1,40000		
218	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	256,80000	15,00	3 852,00	800-771	RTS 23/ I

keramický obklad :

pavilon 1 :

M103 :

(2*5,10+2*3,30)*2,00

33,60000

(3,65+0,15+3,65)*1,60

11,92000

-2*(0,80*2,00)

-3,20000

M104 :

(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00

24,40000

-2*(0,70*2,00)

-2,80000

-0,80*2,00

-1,60000

pavilon 2 :

M203 :

(2*5,10+2*3,30)*2,00

33,60000

(3,65+0,15+3,65)*1,60

11,92000

-2*(0,80*2,00)

-3,20000

M204 :

(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00

24,40000

-2*(0,70*2,00)

-2,80000

-0,80*2,00

-1,60000

pavilon 3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M303 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00				33,60000		
		(3,65+0,15+3,65)*1,60				11,92000		
		-2*(0,80*2,00)				-3,20000		
		M304 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00				24,40000		
		-2*(0,70*2,00)				-2,80000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		centrální část :						
		M405 :						
		(2,00+1,20+0,80+1,70+2*1,20+2*0,80)*2,00				19,40000		
		-3*(0,70*2,00)				-4,20000		
		M407 :						
		(2,70+0,695+0,90+0,10+0,10+0,90+0,695)*2,00				12,18000		
		(3,00+1,60+2,70+1,30+1,00+3,65)*2,00				26,50000		
		-3*(0,80*2,00)				-4,80000		
		-2*(0,70*2,00)				-2,80000		
		M410 :						
		(2*3,79+2*0,85)*2,00				18,56000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		M411 :						
		(2*1,20+2*0,80)*2,00				8,00000		
		-0,70*2,00				-1,40000		
219	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl keramický obklad :	m2	256,80000	30,00	7 704,00	800-771	RTS 23/ I
		pavilon 1 :						
		M103 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M104 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M204 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M304 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		centrální část :						
		M405 :						
		(2,00+1,20+0,80+1,70+2*1,20+2*0,80)*2,00		19,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3*(0,70*2,00)		-4,20000				
		M407 :						
		(2,70+0,695+0,90+0,10+0,10+0,90+0,695)*2,00		12,18000				
		(3,00+1,60+2,70+1,30+1,00+3,65)*2,00		26,50000				
		-3*(0,80*2,00)		-4,80000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		M410 :						
		(2*3,79+2*0,85)*2,00		18,56000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		M411 :						
		(2*1,20+2*0,80)*2,00		8,00000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
220	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	277,12000	120,00	33 254,40	800-771	RTS 23/ I
		keramický obklad :						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		2*5,10+2*3,30		16,80000				
		3,65+0,15+3,65		7,45000				
		4*2,00+2*1,60+4*0,20+4*0,15		12,60000				
		M104 :						
		2*2,90+2*0,80+4*1,20		12,20000				
		6*1,60+0,80		10,40000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		2*5,10+2*3,30		16,80000				
		3,65+0,15+3,65		7,45000				
		4*2,00+2*1,60+4*0,20+4*0,15		12,60000				
		M204 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2,90+2*0,80+4*1,20		12,20000				
		6*1,60+0,80		10,40000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		2*5,10+2*3,30		16,80000				
		3,65+0,15+3,65		7,45000				
		4*2,00+2*1,60+4*0,20+4*0,15		12,60000				
		M304 :						
		2*2,90+2*0,80+4*1,20		12,20000				
		6*1,60+0,80		10,40000				
		centrální část :						
		M405 :						
		2,00+1,20+0,80+1,70+2*1,20+2*0,80		9,70000				
		8*2,00+0,80		16,80000				
		M407 :						
		2,70+0,695+0,90+0,10+0,10+0,90+0,695		6,09000				
		3,00+1,60+2,70+1,30+1,00+3,65		13,25000				
		15*2,00		30,00000				
		M410 :						
		2*3,79+2*0,85		9,28000				
		2*2,00+0,85		4,85000				
		M411 :						
		2*1,20+2*0,80		4,00000				
		2*2,00+0,80		4,80000				
221	781675112RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m	35,75000	230,00	8 222,50	800-771	RTS 23/ I
		keramický parapet :						
		pavilon 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M103 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50		10,30000				
		M104 :						
		0,80		0,80000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50		10,30000				
		M204 :						
		0,80		0,80000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50		10,30000				
		M304 :						
		0,80		0,80000				
		centrální část :						
		M405 :						
		0,80		0,80000				
		M410 :						
		0,85		0,85000				
		M411 :						
		0,80		0,80000				
222	597813701R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	288,77480	280,00	80 856,94	SPCM	RTS 23/ I

keramické ostění u oken :

Začátek provozního součtu

pavilon 1 :

M103 :

4*0,20

0,80000

pavilon 2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M203 :						
		4*0,20				0,80000		
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		4*0,20				0,80000		
		Konec provozního součtu						
		2,40*0,15*1,10				0,40000		
		keramický parapet :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50				10,30000		
		M104 :						
		0,80				0,80000		
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50				10,30000		
		M204 :						
		0,80				0,80000		
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		3,65+3,65+1,50+1,50				10,30000		
		M304 :						
		0,80				0,80000		
		centrální část :						
		M405 :						
		0,80				0,80000		
		M410 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,85		0,85000				
		M411 :						
		0,80		0,80000				
		Konec provozního součtu						
		35,75*0,15*1,10		5,90000				
		keramický obklad :						
		Začátek provozního součtu						
		pavilon 1 :						
		M103 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M104 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		pavilon 2 :						
		M203 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M204 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		pavilon 3 :						
		M303 :						
		(2*5,10+2*3,30)*2,00		33,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,65+0,15+3,65)*1,60		11,92000				
		-2*(0,80*2,00)		-3,20000				
		M304 :						
		(2*2,90+2*0,80+4*1,20)*2,00		24,40000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		centrální část :						
		M405 :						
		(2,00+1,20+0,80+1,70+2*1,20+2*0,80)*2,00		19,40000				
		-3*(0,70*2,00)		-4,20000				
		M407 :						
		(2,70+0,695+0,90+0,10+0,10+0,90+0,695)*2,00		12,18000				
		(3,00+1,60+2,70+1,30+1,00+3,65)*2,00		26,50000				
		-3*(0,80*2,00)		-4,80000				
		-2*(0,70*2,00)		-2,80000				
		M410 :						
		(2*3,79+2*0,85)*2,00		18,56000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		M411 :						
		(2*1,20+2*0,80)*2,00		8,00000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		Konec provozního součtu						
		256,80*1,10		282,48000				
223	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	4,73171	1 000,00	4 731,71	800-771	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		215,217,218,220,221,222, :						
		Součet: : 4,73171		4,73171				

Díl: 783	Nátěry	92 453,87
-----------------	---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
224	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	1 680,97940	55,00	92 453,87	800-783	RTS 23/ I

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

Skladba S10 :

bednění z dřevěných prken na sraz tl.32 mm :

Začátek provozního součtu

pavilon 1 :

213,50

213,50000

pavilon 2 :

213,50

213,50000

pavilon 3 :

218,60

218,60000

centrální část :

141,50

141,50000

Konec provozního součtu

787,10*2

1 574,20000

výkres D.05 :

řez D-D :

poznámka 8 :

dřevěný hranol 100x160 mm :

Začátek provozního součtu

pavilon 1 :

2*10,00+2*17,00

54,00000

pavilon 2 :

2*10,00+2*17,00

54,00000

pavilon 3 :

2*12,00+2*14,85

53,70000

středová část :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,00+1,645+10,00+4,10+13,80+4,10				43,65000		
		Konec provozního součtu						
		205,3450*(2*0,10+2*0,16)				106,78000		

Díl: 784	Malby	90 554,95
-----------------	--------------	------------------

225	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 234,29900	15,00	18 514,49	800-784	RTS 23/ I
		stěny :						
		1099,6740+134,6250				1 234,30000		

226	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 234,29900	45,00	55 543,46	800-784	RTS 23/ I
		stěny :						
		1099,6740+134,6250				1 234,30000		

227	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	253,80000	65,00	16 497,00	800-784	RTS 23/ I
		SDK podhledy :						
		164,10+89,70				253,80000		

Celkem	15 523 203,14
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				35 782,25		
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, výkres ZTI.02 : obsyp kolem potrubí : (14,86+20,94+16,04+10,455)*0,40*0,70	m3	17,44260	1 200,00	20 931,12	800-1	RTS 23/ I
2	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkres ZTI.02 : rýha pro potrubí : Začátek provozního součtu (14,86+20,94+16,04+10,455)*0,40*0,80 Konec provozního součtu 19,93440*1,90	t	37,87536	50,00	1 893,77	800-1	RTS 23/ I
3	132200010RAC	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku výkres ZTI.02 : rýha pro potrubí : (14,86+20,94+16,04+10,455)*0,40*0,80	m3	19,93440	650,00	12 957,36	AP-HSV	RTS 23/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 990,16		
4	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, výkres ZTI.02 : lože pro potrubí : (14,86+20,94+16,04+10,455)*0,40*0,10	m3	2,49180	1 200,00	2 990,16	827-1	RTS 23/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 820,00		
5	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	61,00000	60,00	3 660,00	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	277,00000	80,00	22 160,00	801-4	RTS 23/ I

Díl: 96	Bourání konstrukcí						25 820,00	
7	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	61,00000	60,00	3 660,00	801-3	RTS 23/ I
8	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	277,00000	80,00	22 160,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						7 750,79	
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	38,75397	200,00	7 750,79	801-1	RTS 23/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Hmotností z položek s pořadovými čísly :
1,4,5,6,7,8, :
Součet : 38,75397

38,75397

Díl: 721	Vnitřní kanalizace						170 473,59	
10	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	15,00000	300,00	4 500,00	800-721	RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vč.příslušenství a instalačního materiálu

výkres ZTI.02 :

15,00

15,00000

11	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	400,00	1 200,00	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vč.příslušenství a instalačního materiálu

výkres ZTI.02 :

3,00

3,00000

12	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	15,00000	1 000,00	15 000,00	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vč.příslušenství a instalačního materiálu

výkres ZTI.02 :

15,00

15,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. výkres ZTI.02 : 12,00	m	12,00000	800,00	9 600,00	800-721	RTS 23/ I
14	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí vč.příslušenství a instalačního materiálu výkres ZTI.02 : 42,00	m	42,00000	1 200,00	50 400,00	800-721	RTS 23/ I
15	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí vč.příslušenství a instalačního materiálu výkres ZTI.02 : 64,00	m	64,00000	1 200,00	76 800,00	800-721	RTS 23/ I
16	721223425RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 mm, balkonové, terasové s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, 123x123mm/115x115mm., včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	800-721	RTS 23/ I
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 výkres ZTI.02 : 15,00+3,00+15,00+42,00+64,00+12,00	m	151,00000	15,00	2 265,00	800-721	RTS 23/ I
18	28656175R	kus čistící DN 110,0 mm; víko obdélníkové; spoj násuvný; PP výkres ZTI.02 : 2,00	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	SPCM	RTS 23/ I
19	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,16,18, : Součet : 0,30859	t	0,30859	1 000,00	308,59	800-721	RTS 23/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						169 061,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí výkres D.14 : 97,00	m	97,00000	350,00	33 950,00	800-721	RTS 23/ I
				97,00000				
21	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí výkres D.14 : 80,00	m	80,00000	450,00	36 000,00	800-721	RTS 23/ I
				80,00000				
22	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí výkres D.14 : 58,00	m	58,00000	550,00	31 900,00	800-721	RTS 23/ I
				58,00000				
23	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí výkres D.14 : 3,00	m	3,00000	800,00	2 400,00	800-721	RTS 23/ I
				3,00000				
24	722181244RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	97,00000	120,00	11 640,00	800-721	RTS 23/ I
25	722181244RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	80,00000	130,00	10 400,00	800-721	RTS 23/ I
26	722181244RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	58,00000	150,00	8 700,00	800-721	RTS 23/ I
27	722181244RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	3,00000	160,00	480,00	800-721	RTS 23/ I
28	722236313R00	Ventil uzavírací šikmý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-721	RTS 23/ I
29	722254231RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box nerez, stálotvará hadice, průměr 19/30 M4.01 :	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00		1,00000				
30	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	235,00000	15,00	3 525,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :						
		potrubí pr.20 mm :						
		97,00		97,00000				
		potrubí pr.25 mm :						
		80,00		80,00000				
		potrubí pr.32 mm :						
		58,00		58,00000				
31	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	3,00000	15,00	45,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :						
		potrubí pr.40 mm :						
		3,00		3,00000				
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	238,00000	30,00	7 140,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :						
		potrubí pr.20 mm :						
		97,00		97,00000				
		potrubí pr.25 mm :						
		80,00		80,00000				
		potrubí pr.32 mm :						
		58,00		58,00000				
		potrubí pr.40 mm :						
		3,00		3,00000				
33	734245123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	500,00	500,00	800-731	RTS 23/ I
34	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,18176	1 000,00	1 181,76	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 1,18176	1,18176					
Díl: 725		Zařizovací předměty	704 288,92					
35	725013138RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	19,00000	6 000,00	114 000,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :	19,00000					
		19,00	19,00000					
36	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	23,00000	2 000,00	46 000,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :	23,00000					
		23,00	23,00000					
37	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	23,00000	1 200,00	27 600,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :	23,00000					
		23,00	23,00000					
38	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	3,00000	1 500,00	4 500,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :	3,00000					
		3,00	3,00000					
39	725292001R00	Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový	soubor	19,00000	1 500,00	28 500,00	800-721	RTS 23/ I
40	725292011R00	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	6,00000	1 500,00	9 000,00	800-721	RTS 23/ I
41	725292041R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	26,00000	750,00	19 500,00	800-721	RTS 23/ I
42	725292061R00	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	22,00000	750,00	16 500,00	800-721	RTS 23/ I
43	725329102R00	Montáž dřezu velkokuchyňského, dvojitého	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :	2,00000					
		2,00	2,00000					
44	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	2,00000	6 500,00	13 000,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :	2,00000					
		2,00	2,00000					
45	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
46	725536635R00	Elektrický ohřívач vody zásobníkový tlakový s rychloohřevem a elektronickou regulací, závěsný svislý, objem 120 l, příkon 3,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	800-721	RTS 22/ I
elektrický ohřívач TUV zásobníkový (tlakový) stojatý o obsahu 120 litrů :				1,00	1,00000			
47	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	800-721	RTS 23/ I
48	725823633RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, automatická pro teplou a studenou vodu s možností regulace teploty, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	6 000,00	138 000,00	800-721	RTS 23/ I
výkres D.14 :								
směšovací baterie pro umyvadlo :				23,00	23,00000			
49	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	3 000,00	9 000,00	800-721	RTS 23/ I
výkres D.14 :								
směšovací baterie pro výlevku :				3,00	3,00000			
50	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	3,00000	450,00	1 350,00	800-721	RTS 23/ I
51	725-001	D+M dělicí stěna mezi toaletami_400x1300 mm	ks	12,00000	4 000,00	48 000,00		Vlastní
M103 :				4,00	4,00000			
M203 :				4,00	4,00000			
M303 :				4,00	4,00000			
52	725-002	D+M osoušeč rukou tryskový	ks	3,00000	22 000,00	66 000,00		Vlastní
výkres D.14 :				3,00	3,00000			
53	55144101R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 137 až 163 mm; povrch chrom; termostatická	kus	3,00000	7 000,00	21 000,00	SPCM	RTS 22/ I
výkres D.14 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		směšovací baterie termoregulační do sprchy :						
		3,00		3,00000				
54	55144162R	sada sprchová roční sprcha, držák sprchy, hadice	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00	SPCM	RTS 23/ I
55	55161596R	sifon ke sprchové vaničce; chromovaný	kus	3,00000	650,00	1 950,00	SPCM	RTS 23/ I
56	55162433.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp. koleno, křivčí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok, ventil	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 23/ I
57	55220111.MR	vanička sprchová čtverkruh; l = 910,0 mm; š = 910 mm; hl = 95 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; nožky, zapuštění, podezdění	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	SPCM	RTS 23/ I
		výkres D.14 :						
		3,00		3,00000				
58	55230722R	dřez kuchyňský; dvojitý; nerez; š = 870 mm; hl. 450 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním; baterie automatická, bateriové napájení	kus	2,00000	22 500,00	45 000,00	SPCM	RTS 22/ II
		výkres D.14 :						
		2,00		2,00000				
59	55231400R	výlevka závěsná, se zadní stěnou; nerez; h = 160 mm; h zadní stěny 450 mm; š = 460 mm; hl. 310 mm; mřížka nerez	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	SPCM	RTS 23/ I
60	55428103.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila	kus	3,00000	14 000,00	42 000,00	SPCM	RTS 23/ I
		výkres D.14 :						
		3,00		3,00000				
61	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	1,28892	1 000,00	1 288,92	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60, :						
		Součet : 1,28892		1,28892				
Díl: 726		Předstěnové systémy				123 183,00		
62	726211121R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávek materiálů	soubor	19,00000	6 000,00	114 000,00	800-721	RTS 23/ I
		výkres D.14 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,00		19,00000				
63	726211161R00	Bidet montážní prvek pro bidet, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 36,1 cm včetně dodávky materiálu výkres D.14 : 2,00	soubor	2,00000	4 500,00	9 000,00	800-721	RTS 23/ I
				2,00000				
64	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63, : Součet: : 0,18300	t	0,18300	1 000,00	183,00	800-721	RTS 23/ I
				0,18300				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 768,04		
65	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, : Součet: : 8,57700	t	8,57700	160,00	1 372,32	832-1	RTS 23/ I
				8,57700				
66	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, : Součet: : 8,57700	t	8,57700	200,00	1 715,40	801-3	RTS 23/ I
				8,57700				
67	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, : Součet: : 162,96300	t	162,96300	25,00	4 074,08	801-3	RTS 23/ I
				162,96300				
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, :	t	8,57700	300,00	2 573,10	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 8,57700		8,57700				
69	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	68,61600	40,00	2 744,64	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8, : Součet: : 68,61600		68,61600				
70	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	8,57700	500,00	4 288,50	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8, : Součet: : 8,57700		8,57700				
Celkem						1 281 938,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 640,00		
1	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, 37,00+82,00+75,00	m	194,00000	60,00	11 640,00	801-4	RTS 23/ I
				194,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 640,00		
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm 37,00+82,00+75,00	m	194,00000	60,00	11 640,00	801-3	RTS 23/ I
				194,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				258,80		
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2, : Součet: : 1,29398	t	1,29398	200,00	258,80	801-1	RTS 23/ I
				1,29398				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				21 732,92		
4	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	37,00000	100,00	3 700,00	800-721	RTS 23/ I
5	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	82,00000	110,00	9 020,00	800-721	RTS 23/ I
6	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m	75,00000	120,00	9 000,00	800-721	RTS 23/ I
7	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6, : Součet: : 0,01292	t	0,01292	1 000,00	12,92	800-721	RTS 23/ I
				0,01292				
Díl: 732		Strojovny				16 300,00		
8	732-001	D+M Teplovodní oběhové čerpadlo Výtlač 6 m, průtok 50 l/min, napětí 230 V, stavební délka 180 mm, připojení 6/4", pracovní tlak max. 10 bar :	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

závitové, bezucpávkové, nízká spotřeba, pro otopné a klimatizační systémy :
2,00

2,00000

9	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,30000	1 000,00	300,00	800-731	RTS 23/ I
---	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	-----------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

8, :

Součet : 0,30000

0,30000

Díl: 733	Rozvod potrubí	182 614,38
-----------------	-----------------------	-------------------

10	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	37,00000	400,00	14 800,00	800-731	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

11	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	82,00000	750,00	61 500,00	800-731	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

12	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	75,00000	850,00	63 750,00	800-731	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

13	733184103RT2	Montáž potrubí předizolovaného DN 32 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 125 mm Položka jednoduchého vedení obsahuje: 1 svar a 1 spoj na 6 m potrubí, uložení potrubí, alarmovací systém a zkoušky potrubí.	m	34,00000	500,00	17 000,00	800-731	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

14	733-005	D+M T-odbočka 5130 (T), 28-28-28	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
15	733-006	D+M T-odbočka 5130 (T), 35-35-35	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
16	733-007	D+M T-kus redukovaný 5130 R (T), 28-28-15	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
17	733-008	D+M T-kus redukovaný 5130 R (T), 35-15-35	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
18	733-009	D+M T-kus redukovaný 5130 R (T), 35-28-28	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
19	733-010	D+M T-kus přechodový 4130 G (T), 35-1/2"-35	ks	4,00000	700,00	2 800,00		Vlastní
20	733-011	D+M T-kus přechodový 4130 G (T), 35-3/4"-35	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
21	733-012	D+M Oblouk 90O 5002 A (K), 15	ks	24,00000	25,00	600,00		Vlastní
22	733-013	D+M Oblouk 90O 5002 A (K), 28	ks	56,00000	60,00	3 360,00		Vlastní
23	733-014	D+M Oblouk 90O 5002 A (K), 35	ks	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
24	733-015	D+M Půloblouk obcházející 5086 (U), 15	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	733-016	D+M Oblouk 45° 5040 (L), 28	ks	12,00000	80,00	960,00		Vlastní
26	733-017	D+M Šroubení přímé 4341G (S), 28-1"	ks	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní
27	733-018	D+M Šroubení přímé 4341G (S), 35-1"	ks	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
28	733-019	D+M Šroubení přímé 4341G (S), 35-5/4"	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
29	733-020	D+M Přechod 3280 (V), 1"	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
30	733-021	D+M Přechod 4270G (G), 15-3/8"	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
31	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,32438	1 000,00	324,38	800-731	RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, :

Součet : 0,32438

0,32438

Díl: 734	Armatury	13 492,20						
32	734-001	D+M Kulový kohout, KK 1"	ks	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
33	734-002	D+M Filtr, F 1"	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
34	734-003	D+M Zpětná klapka, ZK 1"	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
35	734-004	D+M Vypouštěcí kulový kohout, VKK 1/2"	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
36	734-005	D+M Magnetický odkalovací filtr s funkcí by-pass, F 1"	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
37	734-006	D+M Automatický odvzdušňovací ventil, AOV 3/8"	ks	2,00000	220,00	440,00		Vlastní
38	734-007	D+M Rad. ventil pro otop. tělesa s dvoubodovým připojením rohový Multilux, TV1/2"	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
39	734-008	D+M Svěrné šroubení pro měděnou trubku pr. 15 mm – G3/4"	ks	6,00000	100,00	600,00		Vlastní
40	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00220	1 000,00	2,20	800-731	RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

32,33,34,35,36,37,38,39, :

Součet : 0,00220

0,00220

Díl: 735	Otopná tělesa	15 041,40						
41	735171131R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 9,4 l, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00	800-731	RTS 23/ I
42	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,04140	1 000,00	41,40	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

41, :

Součet: : 0,04140

0,04140

Díl: 736	Podlahové vytápění	627 780,07
-----------------	---------------------------	-------------------

43	736322111R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 50 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14-17 mm, včetně dodávky materiálu	m2	572,70000	450,00	257 715,00	800-731	RTS 23/ I
44	736322911R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém příslušenství dilatační profil, včetně dodávky materiálu	m	500,00000	30,00	15 000,00	800-731	RTS 23/ I
45	736323115RT1	Podlahové vytápění/chlazení sítované polyetylénové potrubí PE-Xa, montáž do systémové desky, rozteč 50 mm, D 17 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	m2	572,70000	450,00	257 715,00	800-731	RTS 23/ I

potrubí :

112,20+10,20+16,80+4,60+5,00

148,80000

106,50+11,80+16,80+4,60+5,00+5,10

149,80000

100,20+11,80+16,80+4,60+6,90+9,90+6,90

157,10000

51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00

117,00000

46	736323913R00	Podlahové vytápění/chlazení příslušenství ochranná trubka, pro potrubí d 20 mm, včetně dodávky materiálu	m	40,00000	45,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
47	736326304R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry, integrovaný uzávěr, uzav. ventily, koncový díl rozdělovače, odvzd. ventil s plnicím kohoutem, 2 kulové kohouty, vč. konzoly, bez skříně, 5 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00	800-731	RTS 23/ I
48	736326306R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, obsahuje průtokoměry, integrovaný uzávěr, uzav. ventily, koncový díl rozdělovače, odvzd. ventil s plnicím kohoutem, 2 kulové kohouty, vč. konzoly, bez skříně, 7 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00	800-731	RTS 23/ I
49	736326821R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 450 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-731	RTS 23/ I
50	736326822R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 550 mm, výška stavitelná 715-895 mm, hloubka stavitelná 110-150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	800-731	RTS 23/ I
51	736326913R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 17 x 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	kus	52,00000	150,00	7 800,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	736326921R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství teploměr k rozdělovači, DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	600,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
53	736326926R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství připojovací rohový set měřiče množství tepla, DN 25, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00	800-731	RTS 23/ I
54	736-007	D+M Vodící oblouk 90°	ks	52,00000	30,00	1 560,00		Vlastní
55	736-009	D+M Objímka pro lisovaný spoj	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
56	736-010	D+M Spojka	ks	40,00000	110,00	4 400,00		Vlastní
57	736-013	D+M Plastifikátor	kg	115,00000	100,00	11 500,00		Vlastní
58	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	2,29007	1 000,00	2 290,07	800-731	RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, :

Součet: : 2,29007

2,29007

Díl: 783		Nátěry	11 640,00					
59	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	194,00000	60,00	11 640,00	800-783	RTS 23/ I

37,00+82,00+75,00

194,00000

Díl: M222		MĚŘENÍ A REGULACE	1 540,00					
60	222-001	D+M Ruční hlavice	ks	3,00000	140,00	420,00		Vlastní
61	222-002	D+M Teploměr 0-100°C	ks	2,00000	160,00	320,00		Vlastní
62	222-003	D+M Tlakoměr 0-600 kPa	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	6 826,86					
63	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	3,49200	160,00	558,72	832-1	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2, :

Součet: : 3,49200

3,49200

64	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,49200	200,00	698,40	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: : 3,49200								
65	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	66,34800	25,00	1 658,70	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: : 66,34800								
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,49200	300,00	1 047,60	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: : 3,49200								
67	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,93600	40,00	1 117,44	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: : 27,93600								
68	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,49200	500,00	1 746,00	801-3	RTS 23/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: : 3,49200								
Celkem						920 506,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 400,00		
1	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	4,80000	3 000,00	14 400,00	801-3	RTS 23/ I
		prostupy pro ventilátory : 16*0,30		4,80000				

Díl: M21.03		Rozvodnice				35 460,00		
2	210-001	D+M Rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 48+8 M, IP30, třída ochrany II, v=740 mm, š=335 mm, h=90 mm	ks	5,00000	5 300,00	26 500,00		Vlastní
3	210-002	D+M Elektroinstalační rozvodná krabice s víčkem pod omítku, v=150 mm, š=150 mm, h=77 mm	ks	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
4	210-003	D+M Ekvipotenciální přípojnice bez krytu	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
5	210-004	D+M Datový rozváděč 15U, včetně optické vany a PATCH panelu	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
Díl: M21.04		Jističe a přístroje				136 035,00		
6	220-001	D+M Kompaktní jistič, 3 - pólový, distribuční charakteristika, In=50 A, AC 415 V, Icu=25 kA, nastavitelná tepelná a zkratová spoušť	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
7	220-002	D+M Modulární jistič, In=40 A/B/3 póly/10 kA + Napěťová spoušť AC 230 V	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
8	220-003	D+M Modulární jistič, In=25 A/B/3 póly/10 kA	ks	4,00000	740,00	2 960,00		Vlastní
9	220-004	D+M Modulární jistič, In=16 A/B/3 póly/10 kA	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
10	220-005	D+M Modulární jistič, In=16 A/B/1 pól/10 kA	ks	3,00000	180,00	540,00		Vlastní
11	220-006	D+M Modulární jistič, In=16 A/B/3 póly/6 kA	ks	1,00000	430,00	430,00		Vlastní
12	220-007	D+M Modulární proudový chránič s nadproudovou ochranou, In=10 A/B/0,03 A/typ AC/2 póly/10 kA	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
13	220-008	D+M Modulární proudový chránič s nadproudovou ochranou, In=16 A/B/0,03 A/typ AC/2 póly/10 kA	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
14	220-009	D+M Modulární proudový chránič s nadproudovou ochranou, In=10 A/B/0,03 A/typ AC/2 póly/6 kA	ks	13,00000	1 600,00	20 800,00		Vlastní
15	220-010	D+M Modulární proudový chránič s nadproudovou ochranou, In=16 A/B/0,03 A/typ AC/2 póly/6 kA	ks	16,00000	1 500,00	24 000,00		Vlastní
16	220-011	D+M Modulární proudový chránič s nadproudovou ochranou, In=16 A/B/0,03 A/typ A/2 póly/6 kA	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
17	220-012	D+M Modulární proudový chránič, In=40 A/0,03 A/typ A/4 póly/6 kA	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
18	220-013	D+M Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, stupeň ochrany 1.5 kV	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor								
19	220-014	D+M Svodič přepětí - typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., výměnné moduly, varistor, OEZ (v koordinaci s typem 1+2)	ks	4,00000	3 600,00	14 400,00		Vlastní
20	220-015	D+M Třífázový, jednosazbový elektroměr na lištu DIN, přímé měření do 100 A, úředně ověřený pro fakturační měření. 4 M	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
21	220-016	D+M Datový kabel UTP CAT 5E	m	305,00000	55,00	16 775,00		Vlastní
22	220-017	D+M Kabel optický k zafouknutí, 8 vláken SM 9/125, G.657A1, suchý, HDPE, d1,5mm, 100N, povolený r ohybu 60mm	m	250,00000	35,00	8 750,00		Vlastní
23	220-018	D+M Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10 mm, červená, s lubrikační vrstvou SILICORE	m	250,00000	45,00	11 250,00		Vlastní
Díl: M21.05		Svítlidla	237 100,00					
24	230-001	D+M Vestavné LED svítidlo do rastru 600, čtverec, opálový kryt, nestmívatelný, IP54, 23 W, 3000 K, 596 mm x 596 mm x 90 mm	ks	68,00000	1 600,00	108 800,00		Vlastní
25	230-002	D+M Vestavné kruhové svítidlo LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt, bílý rámeček, IP43, 15 W, 1500 lm, 4000 K, pr.240 mm x 87 mm	ks	32,00000	1 400,00	44 800,00		Vlastní
26	230-003	D+M Vestavné kruhové svítidlo LED downlight, plechové tělo, opálový kryt, IP54, 18 W, 1500 lm, pr. 210 mm	ks	18,00000	1 500,00	27 000,00		Vlastní
27	230-004	D+M Vestavné kruhové svítidlo LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt, bílý rámeček, IP43, 20 W, 2100 lm, 4000 K, pr.240 mm x 87 mm	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní
28	230-005	D+M LED prachotěsné svítidlo, široký korpus PE, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08, IP65, 40 W, 5500 lm, 4000 K, 1275 mm x 135 mm x 100 mm	ks	6,00000	1 600,00	9 600,00		Vlastní
29	230-006	D+M Vestavné LED svítidlo do rastru 600, čtverec, mikroprizmatický kryt, UGR<19, nestmívatelný, IP54, 32 W, 4200 lm, 4000 K, 596 mm x 596 mm x 90 mm	ks	4,00000	1 800,00	7 200,00		Vlastní
30	230-007	D+M Nouzové únikové svítidlo, bílé polykarbonátové těleso, piktogram s přisvícením, 3W LED 80 lm, přisazená montáž na stěně, IP41 1h	ks	5,00000	1 300,00	6 500,00		Vlastní
svítící při výpadku, autotest 230 V								
31	230-008	D+M Nouzové svítidlo protipánické, vestavné, optikaopen chodba, svítící při výpadku, 1hod, LED 6W, IP42, třída ochrany II, bílé, autotest	ks	10,00000	1 300,00	13 000,00		Vlastní
32	230-009	D+M Svítidlo LED s mikrovlnným pohybovým čidlem, IP44, 18 W, 230 V, 1480 lm	ks	4,00000	1 300,00	5 200,00		Vlastní
Díl: M21.06		Kabely, chráničky a trubky	192 950,00					
33	240-001	D+M 1-CYKY-J 4x25 mm ²	m	120,00000	425,00	51 000,00		Vlastní
34	240-002	D+M CYKY-J 5x6 mm ²	m	160,00000	155,00	24 800,00		Vlastní
35	240-003	D+M CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	50,00000	95,00	4 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	240-004	D+M CYKY-J 3x2,5 mm2	m	500,00000	80,00	40 000,00		Vlastní
37	240-005	D+M CYKY-J 5x1,5 mm2	m	150,00000	80,00	12 000,00		Vlastní
38	240-006	D+M CYKY-J 3x1,5 mm2	m	400,00000	70,00	28 000,00		Vlastní
39	240-007	D+M CYKY-J 3x1,5 mm2	m	150,00000	70,00	10 500,00		Vlastní
40	240-008	D+M 1-YY 1X 25 ZŽL	m	10,00000	115,00	1 150,00		Vlastní
41	240-009	D+M CY 4 mm2, zž	m	100,00000	45,00	4 500,00		Vlastní
42	240-010	D+M Červená, dvouplášťová korugovaná chránička pr.63/52 mm	m	50,00000	55,00	2 750,00		Vlastní
43	240-011	D+M Elektroinstalační ohebná trubka 32 mm	m	300,00000	40,00	12 000,00		Vlastní
44	240-012	D+M Příchytka pro elektroinstalační ohebnou trubku 32 mm	m	100,00000	15,00	1 500,00		Vlastní
Díl: M21.07		Vypínače a zásuvky				70 345,00		
45	241-001	D+M Kryt spínače kolébkového - bílý	ks	39,00000	50,00	1 950,00		Vlastní
46	241-002	D+M Přístroj spínače jednopólového	ks	18,00000	145,00	2 610,00		Vlastní
47	241-003	D+M Přístroj přepínače střídavého - bílý	ks	18,00000	150,00	2 700,00		Vlastní
48	241-004	D+M Přístroj přepínače křížového - bílý	ks	3,00000	200,00	600,00		Vlastní
49	241-005	D+M Vypínač (1) na povrch, IP44, bílý	ks	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
50	241-006	D+M Senzor pohybu PIR LED IP20, INFRARED, úhel záběru 360°, dosah 6m, čas sepnutí 10s-15min. 3-2000lux, těleso plast. povrch bílá, 230V, IP20	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00		Vlastní
51	241-007	D+M Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami - bílá	ks	135,00000	200,00	27 000,00		Vlastní
52	241-008	D+M Zásuvka TV + R + SAT - bílá	ks	2,00000	310,00	620,00		Vlastní
53	241-009	D+M Zásuvka 2 x RJ45 - bílá	ks	5,00000	220,00	1 100,00		Vlastní
54	241-010	D+M Zásuvka nástěnná s víčkem, IP44, 230V, 16A, 3P	ks	6,00000	190,00	1 140,00		Vlastní
55	241-011	D+M Zásuvka nástěnná 32A/5P/400V IP44	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
56	241-012	D+M Elektroinstalační rozvodná krabice na povrch 85x85x35, IP54	ks	20,00000	160,00	3 200,00		Vlastní
57	241-013	D+M Elektroinstalační rozvodná krabice s víčkem pr.68 mm	ks	30,00000	115,00	3 450,00		Vlastní
58	241-014	D+M Elektroinstalační přístrojová krabice pr.68 mm	ks	200,00000	70,00	14 000,00		Vlastní
59	241-015	D+M Zemnicí svorka ZSA 16	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
60	241-016	D+M Požární tlačítko GW 42-201 12x12x5cm červené se sklem	ks	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
61	241-017	D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílý	ks	61,00000	35,00	2 135,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	241-018	D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, bílý	ks	28,00000	55,00	1 540,00		Vlastní
63	241-019	D+M Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný, bílý	ks	5,00000	130,00	650,00		Vlastní
Díl: M21.08		Ventilátory				96 000,00		
64	242-001	D+M malý axiální ventilátor určený pro krátké vzduchovody s velmi nízkou tlakovou ztrátou DN 120	ks	10,00000	6 000,00	60 000,00		Vlastní

vybavený zpětnou klapkou a kuličkovými ložisky, na venkovní straně potrubí ukončené protidešťovou žaluzií

Otáčky [min-1]2450, Průtok [m3/hod]190, Výkon [W]20, Napětí230V, Průměr potrubí [mm]120, Max. teplota [°C]40, Krytí IP40, Hlučnost [dB(A)]42, čelní deska přepřátovaná kartáčovaným nerez plechem, speciální konstrukce s čelní deskou, díky které do prostoru pronikne mnohem menší hlučnost

Položka obsahuje

- dodávku a montáž ventilátoru
- dodávku a montáž plastového potrubí do zdiva
- dodávku a montáž venkovní protidešťové žaluzie

65	242-002	D+M malý axiální ventilátor určený pro krátké vzduchovody s velmi nízkou tlakovou ztrátou DN 120	ks	6,00000	6 000,00	36 000,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

vybavený zpětnou klapkou a kuličkovými ložisky, na venkovní straně potrubí ukončené protidešťovou žaluzií

Otáčky [min-1]2450, Průtok [m3/hod]190, Výkon [W]20, Napětí230V, Průměr potrubí [mm]120, Max. teplota [°C]40, Krytí IP40, Hlučnost [dB(A)]42

Položka obsahuje

- dodávku a montáž ventilátoru
- dodávku a montáž plastového potrubí do zdiva
- dodávku a montáž venkovní protidešťové žaluzie

Díl: M211		Hromosvod a uzemnění				85 980,00		
66	250-001	D+M Zemnicí páska FeZn 4x30 mm, 25 kg	ks	11,00000	2 700,00	29 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	SO-01	Novostavba objektu "MŠ"
R:	SO-01.4	Elektroinstalace a hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	250-002	D+M Drát FeZn - pr.10 mm, 10 kg	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00		Vlastní
68	250-003	D+M Drát AlMgSi, polotvrdý - pr. 8 mm	m	200,00000	55,00	11 000,00		Vlastní
69	250-004	D+M Podpěra hromosvodu na kulatý hřeben	ks	56,00000	90,00	5 040,00		Vlastní
70	250-005	D+M Samolepící podpěra hromosvodu (v koordinaci s navrženou střechou)	ks	80,00000	170,00	13 600,00		Vlastní
71	250-006	D+M Svorka na okapové žlaby, materiál nerez (v koordinaci s navrženou střechou)	ks	12,00000	110,00	1 320,00		Vlastní
72	250-007	D+M Svorka na okapové roury, materiál nerez	ks	24,00000	125,00	3 000,00		Vlastní
73	250-008	D+M Svorka jímacího vedení do zdiva, materiál nerez	ks	24,00000	165,00	3 960,00		Vlastní
74	250-009	D+M Svorka drát-drát, materiál nerez	ks	50,00000	140,00	7 000,00		Vlastní
75	250-010	D+M Svorka páska -drát, materiál nerez	ks	15,00000	110,00	1 650,00		Vlastní
76	250-011	D+M Svorka páska-páska, materiál FeZn	ks	30,00000	115,00	3 450,00		Vlastní
77	250-012	D+M Svorka zkušební, materiál nerez	ks	12,00000	140,00	1 680,00		Vlastní
78	250-013	D+M Štítek označení svodu	ks	12,00000	15,00	180,00		Vlastní

Celkem	868 270,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	IO-01	Odvodnění území
R:	IO-01	Odvodnění území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				117 180,00		
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	186,00000	140,00	26 040,00	800-1	RTS 23/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres C.04 : vsakovací jímka : 9,00*5,00*2,00 90,00000 6,00*4,00*2,00 48,00000 6,00*4,00*2,00 48,00000						
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	186,00000	60,00	11 160,00	800-1	RTS 23/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výkres C.04 : vsakovací jímka : 9,00*5,00*2,00 90,00000 6,00*4,00*2,00 48,00000 6,00*4,00*2,00 48,00000						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	186,00000	250,00	46 500,00	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : vsakovací jímka : 9,00*5,00*2,00 90,00000 6,00*4,00*2,00 48,00000 6,00*4,00*2,00 48,00000						
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 860,00000	1,00	1 860,00	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-01	Odvodnění území
R:	IO-01	Odvodnění území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres C.04 : vsakovací jímka : Začátek provozního součtu 9,00*5,00*2,00 6,00*4,00*2,00 6,00*4,00*2,00 Konec provozního součtu 186,00*10						
				90,00000				
				48,00000				
				48,00000				
				1 860,00000				
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	186,00000	60,00	11 160,00	800-1	RTS 23/ I
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : vsakovací jímka : 9,00*5,00*2,00 6,00*4,00*2,00 6,00*4,00*2,00						
				90,00000				
				48,00000				
				48,00000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	186,00000	15,00	2 790,00	800-1	RTS 23/ I
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : vsakovací jímka : 9,00*5,00*2,00 6,00*4,00*2,00 6,00*4,00*2,00						
				90,00000				
				48,00000				
				48,00000				
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	353,40000	50,00	17 670,00	800-1	RTS 23/ I
		odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : vsakovací jímka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-01	Odvodnění území
R:	IO-01	Odvodnění území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		9,00*5,00*2,00				90,00000		
		6,00*4,00*2,00				48,00000		
		6,00*4,00*2,00				48,00000		
		Konec provozního součtu						
		186,00*1,90				353,40000		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						211 476,00	
8	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	186,00000	1 000,00	186 000,00	800-2	RTS 23/ I

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

výkres C.04 :

vsakovací jímka_výplň kamenivem :

9,00*5,00*2,00

90,00000

6,00*4,00*2,00

48,00000

6,00*4,00*2,00

48,00000

9	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	386,00000	30,00	11 580,00	800-2	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

výkres C.04 :

vsakovací jímka :

jímka 1 :

2*(9,00*5,00)

90,00000

(2*9,00+2*5,00)*2

56,00000

jímka 2 :

2*(6,00*4,00)

48,00000

(2*6,00+24,00)*2,00

72,00000

jímka 3 :

2*(6,00*4,00)

48,00000

(2*6,00+24,00)*2,00

72,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-01	Odvodnění území
R:	IO-01	Odvodnění území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	463,20000	30,00	13 896,00	SPCM	RTS 23/ I

výkres C.04 :

vsakovací jámka :

Začátek provozního součtu

jámka 1 :

2*(9,00*5,00)

90,00000

(2*9,00+2*5,00)*2

56,00000

jámka 2 :

2*(6,00*4,00)

48,00000

(2*6,00+24,00)*2,00

72,00000

jámka 3 :

2*(6,00*4,00)

48,00000

(2*6,00+24,00)*2,00

72,00000

Konec provozního součtu

386,00*1,20

463,20000

Díl: 8	Trubní vedení					427 400,00		
11	831350012RAC	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,5 m	m	78,00000	2 800,00	218 400,00	AP-HSV	RTS 23/ I

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

výkres C.04 :

splašková kanalizace :

14,00+23,50+8,50+13,00+11,00+8,00

78,00000

12	831350111RAD	Kanalizace z trub plastových Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 900x1500 mm	m	95,00000	2 200,00	209 000,00	AP-HSV	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	------------	--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-01	Odvodnění území
R:	IO-01	Odvodnění území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním. výkres C.04 : drenáž do vsakovací jámky : 95,00						
					95,00000			
Díl: 894		Revizní šachty						70 000,00
13	894412311RAB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. výkres C.04 : 2,00	kus	2,00000	35 000,00	70 000,00	AP-HSV	RTS 23/ I
					2,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						46 484,77
14	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Hmotností z položek s pořadovými čísly: : 8,9,10, : Součet: : 309,89844	t	309,89844	150,00	46 484,77	827-1	RTS 23/ I
					309,89844			
Celkem							872 540,77	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-02	Zásobování vodou
R:	IO-02	Zásobování vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				39 030,40		
1	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm překop stávající zpevněné plochy : 8,00*1,50	m2	12,00000	300,00	3 600,00	822-1	RTS 23/ I
				12,00000				
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm překop stávající zpevněné plochy : 8,00*1,50	m2	12,00000	200,00	2 400,00	822-1	RTS 23/ I
				12,00000				
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha pro vodovod : 16,00*0,80*2,50	m3	32,00000	250,00	8 000,00	800-1	RTS 23/ I
				32,00000				
4	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, rýha pro vodovod : (16,00*2,50)*2	m2	80,00000	20,00	1 600,00	800-1	RTS 23/ I
				80,00000				
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, rýha pro vodovod : (16,00*2,50)*2	m2	80,00000	10,00	800,00	800-1	RTS 23/ I
				80,00000				
6	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, rýha pro vodovod : 16,00*0,80*2,50	m3	32,00000	50,00	1 600,00	800-1	RTS 23/ I
				32,00000				
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, rýha pro vodovod :	m3	32,00000	60,00	1 920,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	IO-02	Zásobování vodou
R:	IO-02	Zásobování vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,00*0,80*2,50		32,00000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : 16,00*0,80*0,50	m3	6,40000	250,00	1 600,00	800-1	RTS 23/ I
				6,40000				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : Začátek provozního součtu 16,00*0,80*0,50 Konec provozního součtu 6,40*10	m3	64,00000	1,00	64,00	800-1	RTS 23/ I
				6,40000				
				64,00000				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku : 16,00*0,80*0,50	m3	6,40000	60,00	384,00	800-1	RTS 23/ I
				6,40000				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz přebytečné zeminy na skládku : 16,00*0,80*0,50	m3	6,40000	15,00	96,00	800-1	RTS 23/ I
				6,40000				
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp zbylé části výkopu zeminou z výkopů : 16,00*0,80*2,00	m3	25,60000	350,00	8 960,00	800-1	RTS 23/ I
				25,60000				
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, obsyp kolem potrubí :	m3	5,12000	500,00	2 560,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-02	Zásobování vodou
R:	IO-02	Zásobování vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,00*0,80*0,40		5,12000				
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : Začátek provozního součtu 16,00*0,80*0,50 Konec provozního součtu 6,40*1,90	t	12,16000	50,00	608,00	800-1	RTS 23/ I
				6,40000				
				12,16000				
15	583314007R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj obsyp kolem potrubí : Začátek provozního součtu 16,00*0,80*0,40 Konec provozního součtu 5,12*1,89	T	9,67680	500,00	4 838,40	SPCM	RTS 22/ I
				5,12000				
				9,68000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 536,00		
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu, pískové lože výkopu tl.100 mm : 16,00*0,80*0,10	m3	1,28000	1 200,00	1 536,00	827-1	RTS 23/ I
				1,28000				
Díl: 5		Komunikace				26 400,00		
17	577000001RA0	Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-1-III-P11, celková tloušťka 470 mm, včetně výkopových prací včetně betonového obručníku. zaasfaltování stávající zpevněné plochy : 8,00*1,50	m2	12,00000	2 200,00	26 400,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				12,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				8 156,00		
18	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	m	16,00000	100,00	1 600,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-02	Zásobování vodou
R:	IO-02	Zásobování vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		montáž potrubí : 16,00			16,00000			
19	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 16,00	m	16,00000	20,00	320,00	827-1	RTS 23/ I
20	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, 16,00	m	16,00000	60,00	960,00	827-1	RTS 23/ I
21	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2 signalizační vodič : 16,00*1,10	m	17,60000	40,00	704,00	827-1	RTS 23/ I
22	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	4,00000	50,00	200,00	SPCM	RTS 23/ I
23	286134601R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm dodávka potrubí : Začátek provozního součtu 16,00 Konec provozního součtu 16,00*1,093	m	17,48800	250,00	4 372,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci			1 600,00	
24	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody překop stávající zpevněné plochy : 2*8,00	m	16,00000	100,00	1 600,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 99				Staveništní přesun hmot			1 682,32	
25	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	11,21549	150,00	1 682,32	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-02	Zásobování vodou
R:	IO-02	Zásobování vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,6,15,16,21,23, :

Součet: : 11,21549

11,21549

Díl: M46	Zemní práce při montážích	352,00
-----------------	----------------------------------	---------------

26	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	17,60000	20,00	352,00		RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	--	-----------

výstražná fólie :

16,00*1,10

17,60000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 417,60
-----------------	--	------------------

27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,56000	200,00	2 112,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2, :

Součet: : 10,56000

10,56000

28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	200,64000	25,00	5 016,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2, :

Součet: : 200,64000

200,64000

29	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	7,92000	500,00	3 960,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2, :

Součet: : 7,92000

7,92000

30	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,64000	1 000,00	2 640,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2, :

Součet: : 2,64000

2,64000

31	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	10,56000	160,00	1 689,60	800-2	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-02	Zásobování vodou
R:	IO-02	Zásobování vodou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, :						
		Součet: : 10,56000				10,56000		

Celkem	94 174,32
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-03a	Zásobování elektřinou
R:	IO-03a	Zásobování elektřinou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				38 200,00		
1	210-001	D+M kabel silový 4Bx16	m	16,00000	200,00	3 200,00		Vlastní
2	210-002	D+M napojení ze stávajícího objektu ZŠ	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				12 000,00		
3	460010012RT1	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu, délka trasy do 100 m	km	16,00000	100,00	1 600,00		RTS 23/ I
4	460200273RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	16,00000	350,00	5 600,00		RTS 23/ I
5	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
6	460570263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
Celkem						50 200,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-03b	Zásobování teplem
R:	IO-03b	Zásobování teplem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				26 792,00		
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	13,60000	460,00	6 256,00	800-1	RTS 23/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres C.04 : výkop pro předizolované potrubí : 17,00*0,80*1,00								
				13,60000				
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	13,60000	60,00	816,00	800-1	RTS 23/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výkres C.04 : výkop pro předizolované potrubí : 17,00*0,80*1,00								
				13,60000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,60000	250,00	3 400,00	800-1	RTS 23/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : výkop pro předizolované potrubí : 17,00*0,80*1,00								
				13,60000				
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	136,00000	1,00	136,00	800-1	RTS 23/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : výkop pro předizolované potrubí : Začátek provozního součtu 17,00*0,80*1,00 Konec provozního součtu 13,60*10								
				13,60000				
				136,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-03b	Zásobování teplem
R:	IO-03b	Zásobování teplem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : výkop pro předizolované potrubí : 17,00*0,80*1,00	m3	13,60000	60,00	816,00	800-1	RTS 23/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : výkop pro předizolované potrubí : 17,00*0,80*1,00	m3	13,60000	15,00	204,00	800-1	RTS 23/ I
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, výkres C.04 : obsyp kolem předizolovaného potrubí : 17,00*0,80*0,85	m3	11,56000	1 200,00	13 872,00	800-1	RTS 23/ I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : výkres C.04 : výkop pro předizolované potrubí : Začátek provozního součtu 17,00*0,80*1,00 Konec provozního součtu 13,60*1,90	t	25,84000	50,00	1 292,00	800-1	RTS 23/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 448,00		
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	2,04000	1 200,00	2 448,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-03b	Zásobování teplem
R:	IO-03b	Zásobování teplem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres C.04 :

lože pod předizolované potrubí :

17,00*0,80*0,15

2,04000

Díl: 8		Trubní vedení				88 500,00		
10	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	10,00000	350,00	3 500,00		RTS 23/ I
11	800-001	D+M předizolované potrubí DN 32 vč.tvarovek	m	34,00000	2 500,00	85 000,00		Vlastní

výkres C.04 :

2*17,00

34,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				7 000,00		
12	900-001	D+M úprava rozvaděče v kotelně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

výkres C.04 :

1,00

1,00000

13	900-002	D+M napojení potrubí v kotelně stávající ZŠ	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

výkres C.04 :

1,00

1,00000

Díl: 733		Rozvod potrubí				510,00		
14	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	34,00000	15,00	510,00	800-731	RTS 23/ I

Celkem						125 250,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-03c	Datové rozvody
R:	IO-03c	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				38 200,00		
1	210-001	D+M kabel datový, kompletní provedení	m	16,00000	200,00	3 200,00		Vlastní
2	210-002	D+M napojení ze stávajícího objektu ZŠ	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				23 200,00		
3	460010012RT1	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu, délka trasy do 100 m	km	16,00000	100,00	1 600,00		RTS 23/ I
4	460200273RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	16,00000	350,00	5 600,00		RTS 23/ I
5	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
6	460510312R00	Chránička kabelová dělená Sitel, DN 160 mm	m	16,00000	700,00	11 200,00		RTS 23/ I
7	460570263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
Celkem						61 400,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				317 475,67		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka zeminy pro konstrukci zpevněné odstavné plochy : 499,70*0,52	m3	259,84400	100,00	25 984,40	800-1	RTS 23/ I
2	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop rýhy pro opěrné stěny : výkres D.05 : ŽB opěrná stěna 1 : (2,905+1,67)*0,50*2,30 (14,10+8,50)*1,00*0,60 (14,10+8,50)*0,50*2,00 0,50*0,50*2,60 0,50*0,50*2,10 0,50*0,50*1,60 0,50*0,50*1,10 0,50*0,50*0,60 (4,75+1,855)*0,50*1,18 ŽB opěrná stěna 2 : (21,04+8,175+12,40)*1,00*0,60 21,04*0,50*1,60 (8,175+12,40)*0,50*1,80 ŽB opěrná stěna 3 :	m3	144,57550	400,00	57 830,20	800-1	RTS 23/ I
						5,26000		
						13,56000		
						22,60000		
						0,65000		
						0,53000		
						0,40000		
						0,28000		
						0,15000		
						3,90000		
						24,97000		
						16,83000		
						18,52000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,41*0,50*2,36		24,08000				
		0,50*0,50*2,68		0,67000				
		0,50*0,50*2,19		0,55000				
		0,50*0,50*1,70		0,43000				
		13,00*0,50*1,725		11,21000				
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	404,41950	60,00	24 265,17	800-1	RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

výkop rýhy pro opěrné stěny :

výkres D.05 :

ŽB opěrná stěna 1 :

(2,905+1,67)*0,50*2,30

5,26000

(14,10+8,50)*1,00*0,60

13,56000

(14,10+8,50)*0,50*2,00

22,60000

0,50*0,50*2,60

0,65000

0,50*0,50*2,10

0,53000

0,50*0,50*1,60

0,40000

0,50*0,50*1,10

0,28000

0,50*0,50*0,60

0,15000

(4,75+1,855)*0,50*1,18

3,90000

ŽB opěrná stěna 2 :

(21,04+8,175+12,40)*1,00*0,60

24,97000

21,04*0,50*1,60

16,83000

(8,175+12,40)*0,50*1,80

18,52000

ŽB opěrná stěna 3 :

20,41*0,50*2,36

24,08000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,50*0,50*2,68		0,67000				
		0,50*0,50*2,19		0,55000				
		0,50*0,50*1,70		0,43000				
		13,00*0,50*1,725		11,21000				
		odkopávka zeminy pro konstrukci zpevněné odstavné plochy :						
		499,70*0,52		259,84000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : 404,4195	m3	404,41950	250,00	101 104,88	800-1	RTS 23/ I
				404,42000				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : 404,4195*10	m3	4 044,19500	1,00	4 044,20	800-1	RTS 23/ I
				4 044,20000				
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku : 404,4195	m3	404,41950	60,00	24 265,17	800-1	RTS 23/ I
				404,42000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz přebytečné zeminy na skládku : 404,4195	m3	404,41950	15,00	6 066,29	800-1	RTS 23/ I
				404,42000				
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásyvu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp vykopanou zeminou kolem opěrných stěn : 80,00	m3	80,00000	350,00	28 000,00	800-1	RTS 23/ I
				80,00000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	499,70000	15,00	7 495,50	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. hutněná pláň : 499,70				499,70000		
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : 404,4195*1,90	t	768,39710	50,00	38 419,86	800-1	RTS 23/ I
						768,40000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 950 304,45		
11	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez vyztuže výkres D.05 : základové pasy venkovního schodiště : 2,20*0,50*1,10 2,20*0,50*1,10	m3	2,42000	3 250,00	7 865,00	801-1	RTS 23/ I
						1,21000		
						1,21000		
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.05 : základové pasy venkovního schodiště : (2*2,20+2*0,50)*1,10 (2*2,20+2*0,50)*1,10	m2	11,88000	550,00	6 534,00	801-1	RTS 23/ I
						5,94000		
						5,94000		
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.05 : základové pasy venkovního schodiště : (2*2,20+2*0,50)*1,10 (2*2,20+2*0,50)*1,10	m2	11,88000	100,00	1 188,00	801-1	RTS 23/ I
						5,94000		
						5,94000		
14	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,29040	50 000,00	14 520,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.05 :						
		základové pasy venkovního schodiště :						
		Začátek provozního součtu						
		2,20*0,50*1,10				1,21000		
		2,20*0,50*1,10				1,21000		
		Konec provozního součtu						
		2,42*120,00*0,001				0,29000		
15	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25	m3	144,57550	3 500,00	506 014,25	801-1	RTS 23/ I

bez výztuže

výkres D.05 :

ŽB opěrná stěna 1 :

(2,905+1,67)*0,50*2,30

5,26000

(14,10+8,50)*1,00*0,60

13,56000

(14,10+8,50)*0,50*2,00

22,60000

0,50*0,50*2,60

0,65000

0,50*0,50*2,10

0,53000

0,50*0,50*1,60

0,40000

0,50*0,50*1,10

0,28000

0,50*0,50*0,60

0,15000

(4,75+1,855)*0,50*1,18

3,90000

ŽB opěrná stěna 2 :

(21,04+8,175+12,40)*1,00*0,60

24,97000

21,04*0,50*1,60

16,83000

(8,175+12,40)*0,50*1,80

18,52000

ŽB opěrná stěna 3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,41*0,50*2,36		24,08000				
		0,50*0,50*2,68		0,67000				
		0,50*0,50*2,19		0,55000				
		0,50*0,50*1,70		0,43000				
		13,00*0,50*1,725		11,21000				
16	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	509,74400	900,00	458 769,60	801-1	RTS 23/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.05 :						
		ŽB opěrná stěna 1 :						
		Začátek provozního součtu						
		(2,905+1,67+0,50)*2,30		11,67000				
		(14,10+8,50+1,00)*0,60		14,16000				
		(14,10+8,50+0,50)*2,00		46,20000				
		0,50*2,60		1,30000				
		0,50*2,10		1,05000				
		0,50*1,60		0,80000				
		0,50*1,10		0,55000				
		0,50*0,60		0,30000				
		(4,75+1,855)*1,18		7,79000				
		Konec provozního součtu						
		83,8264*2		167,65000				
		ŽB opěrná stěna 2 :						
		Začátek provozního součtu						
		(21,04+8,175+12,40+1,00)*0,60		25,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		21,04*1,60		33,66000				
		(8,175+12,40+0,50)*1,80		37,94000				
		Konec provozního součtu						
		97,1680*2		194,34000				
		ŽB opěrná stěna 3 :						
		Začátek provozního součtu						
		20,41*2,36		48,17000				
		0,50*2,68		1,34000				
		0,50*2,19		1,09000				
		0,50*1,70		0,85000				
		13,00*1,725		22,43000				
		Konec provozního součtu						
		73,8776*2		147,76000				
17	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	509,74400	150,00	76 461,60	801-1	RTS 23/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		výkres D.05 :						
		ŽB opěrná stěna 1 :						
		Začátek provozního součtu						
		(2,905+1,67+0,50)*2,30		11,67000				
		(14,10+8,50+1,00)*0,60		14,16000				
		(14,10+8,50+0,50)*2,00		46,20000				
		0,50*2,60		1,30000				
		0,50*2,10		1,05000				
		0,50*1,60		0,80000				
		0,50*1,10		0,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,50*0,60		0,30000				
		(4,75+1,855)*1,18		7,79000				
		Konec provozního součtu						
		83,8264*2		167,65000				
		ŽB opěrná stěna 2 :						
		Začátek provozního součtu						
		(21,04+8,175+12,40+1,00)*0,60		25,57000				
		21,04*1,60		33,66000				
		(8,175+12,40+0,50)*1,80		37,94000				
		Konec provozního součtu						
		97,1680*2		194,34000				
		ŽB opěrná stěna 3 :						
		Začátek provozního součtu						
		20,41*2,36		48,17000				
		0,50*2,68		1,34000				
		0,50*2,19		1,09000				
		0,50*1,70		0,85000				
		13,00*1,725		22,43000				
		Konec provozního součtu						
		73,8776*2		147,76000				
18	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	21,68630	40 000,00	867 452,00	801-1	RTS 23/ I
		včetně distančních prvků						
		výkres D.05 :						
		ŽB opěrná stěna 1 :						
		Začátek provozního součtu						
		(2,905+1,67)*0,50*2,30		5,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(14,10+8,50)*1,00*0,60		13,56000				
		(14,10+8,50)*0,50*2,00		22,60000				
		0,50*0,50*2,60		0,65000				
		0,50*0,50*2,10		0,53000				
		0,50*0,50*1,60		0,40000				
		0,50*0,50*1,10		0,28000				
		0,50*0,50*0,60		0,15000				
		(4,75+1,855)*0,50*1,18		3,90000				
		Konec provozního součtu						
		47,3182*150,00*0,001		7,10000				
		ŽB opěrná stěna 2 :						
		Začátek provozního součtu						
		(21,04+8,175+12,40)*1,00*0,60		24,97000				
		21,04*0,50*1,60		16,83000				
		(8,175+12,40)*0,50*1,80		18,52000				
		Konec provozního součtu						
		60,3185*150,00*0,001		9,05000				
		ŽB opěrná stěna 3 :						
		Začátek provozního součtu						
		20,41*0,50*2,36		24,08000				
		0,50*0,50*2,68		0,67000				
		0,50*0,50*2,19		0,55000				
		0,50*0,50*1,70		0,43000				
		13,00*0,50*1,725		11,21000				
		Konec provozního součtu						
		36,9388*150,00*0,001		5,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	279-001	Příplatek za pohledové bednění viditelných stěn	m	115,00000	100,00	11 500,00		Vlastní

výkres D.05 :

ŽB opěrná stěna 1 :

50,00

50,00000

ŽB opěrná stěna 2 :

45,00

45,00000

ŽB opěrná stěna 3 :

20,00

20,00000

Díl: 212	Trativody					51 612,75		
20	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	130,50000	150,00	19 575,00	827-1	RTS 23/ I

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

výkres D.05 :

drenážní potrubí kolem opěrných stěn :

12,50+9,00+60,00+5,00+14,00+20,00+10,00

130,50000

21	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	326,25000	30,00	9 787,50	800-2	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

výkres D.05 :

drenážní potrubí kolem opěrných stěn :

Začátek provozního součtu

12,50+9,00+60,00+5,00+14,00+20,00+10,00

130,50000

Konec provozního součtu

130,50*2,50

326,25000

22	28611253.AR	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; filtr z kokosových vláken, z PP vláken; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	143,55000	80,00	11 484,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	------	-----------

výkres D.05 :

drenážní potrubí kolem opěrných stěn :

Začátek provozního součtu

12,50+9,00+60,00+5,00+14,00+20,00+10,00

130,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 130,50*1,10				143,55000		
23	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně výkres D.05 : drenážní potrubí kolem opěrných stěn : Začátek provozního součtu 12,50+9,00+60,00+5,00+14,00+20,00+10,00 Konec provozního součtu 130,50*2,50*1,10	m2	358,87500	30,00	10 766,25	SPCM	RTS 23/ I
						130,50000		
						358,88000		
Díl: 43		Schodiště				105 453,04		
24	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 výkres D.05 : venkovní schodiště : 6,10*2,20*0,25	m3	3,35500	5 000,00	16 775,00	801-1	RTS 23/ I
						3,36000		
25	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků. výkres D.05 : venkovní schodiště : Začátek provozního součtu 6,10*2,20*0,25 Konec provozního součtu 3,3550*150,00*0,001	t	0,50320	50 000,00	25 160,00	801-1	RTS 23/ I
						3,36000		
						0,50000		
26	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zařízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m výkres D.05 : venkovní schodiště :	m2	4,15000	3 500,00	14 525,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,20+2*6,10)*0,25		4,15000				
27	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m výkres D.05 : venkovní schodiště : (2*2,20+2*6,10)*0,25	m2	4,15000	150,00	622,50	801-1	RTS 23/ I
				4,15000				
28	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, výkres D.05 : venkovní schodiště : 16*2,20	m	35,20000	400,00	14 080,00	801-1	RTS 23/ I
				35,20000				
29	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení výkres D.05 : venkovní schodiště : 5,785*2,20 2,45*2,20 6,10*0,25 6,10*0,25	m2	21,16700	1 500,00	31 750,50	801-1	RTS 23/ I
				12,73000				
				5,39000				
				1,52000				
				1,52000				
30	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění výkres D.05 : venkovní schodiště : 5,785*2,20 2,45*2,20 6,10*0,25 6,10*0,25	m2	21,16700	120,00	2 540,04	801-1	RTS 23/ I
				12,73000				
				5,39000				
				1,52000				
				1,52000				
Díl: 5		Komunikace				676 280,83		
31	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím	m2	499,70000	100,00	49 970,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce zpevněné odstavné plochy : štěrkopísek tl.100 mm : 422,00 pod obrubníky : Začátek provozního součtu 13,00+22,00+17,00+12,00+8,00+11,00+37,00+17,00+17,00+35,00+33,00 Konec provozního součtu 222,00*0,35				422,00000 222,00000 77,70000		
32	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm konstrukce zpevněné odstavné plochy : drcené kamenivo tl.100 mm : 422,00	m2	422,00000	120,00	50 640,00	822-1	RTS 23/ I
33	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm konstrukce zpevněné odstavné plochy : drcené kamenivo tl.200 mm : 422,00	m2	422,00000	200,00	84 400,00	822-1	RTS 23/ I
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. konstrukce zpevněné odstavné plochy : zatravnovací dlažba : 422,00	m2	422,00000	350,00	147 700,00	822-1	RTS 23/ I
35	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm konstrukce zpevněné odstavné plochy : zatravnovací dlažba : 80,00	m	80,00000	150,00	12 000,00	822-1	RTS 23/ I
						80,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárnic.	m3	30,00000	1 000,00	30 000,00	822-1	RTS 23/ I
37	597092212RS9	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 500 mm, -, zatížení A 15, B 125, - výkres D.08 : řez A-A : odvodňovací žlab : 2*6,00	kus	12,00000	2 000,00	24 000,00	822-1	RTS 23/ I
				12,00000				
38	597092232RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm čelo pro přípoiku DN 150, -, pro stavební výšku 210-320 mm, -, - výkres D.08 : řez A-A : odvodňovací žlab : 2*1,00	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	822-1	RTS 23/ I
				2,00000				
39	597092243RV3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm krvcí rošt mřížkový korozivzdorná ocel, délky 1000 mm, -, zatížení C 250, - výkres D.08 : řez A-A : odvodňovací žlab : 2*6,00	kus	12,00000	2 200,00	26 400,00	822-1	RTS 23/ I
				12,00000				
40	24551544R	písek posypový křemičitý; frakce 0,3 až 0,8 mm; 25,00 kg 30*180	kg	5 400,00000	1,00	5 400,00	SPCM	RTS 23/ I
				5 400,00000				
41	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % konstrukce zpevněné odstavné plochy : zatravnňovací dlažba : Začátek provozního součtu 422,00/(0,24*0,24) Konec provozního součtu	kus	8 059,02780	30,00	241 770,83	SPCM	RTS 23/ I
				7 326,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7326,3889*1,10		8 059,03000				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	35 504,00
----------------	---------------------------------------	------------------

42	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	8,87600	3 500,00	31 066,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

podkladní beton pod opěrné stěny tl.100 mm :

ŽB opěrná stěna 1 :

(2,905+1,67)*0,50*0,10

0,23000

(14,10+8,50)*1,00*0,10

2,26000

(3,00+4,75+1,855)*0,50*0,10

0,48000

ŽB opěrná stěna 2 :

(21,04+8,175+12,40)*1,00*0,10

4,16000

ŽB opěrná stěna 3 :

(20,41+1,50+13,00)*0,50*0,10

1,75000

43	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	8,87600	500,00	4 438,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

podkladní beton pod opěrné stěny tl.100 mm :

ŽB opěrná stěna 1 :

(2,905+1,67)*0,50*0,10

0,23000

(14,10+8,50)*1,00*0,10

2,26000

(3,00+4,75+1,855)*0,50*0,10

0,48000

ŽB opěrná stěna 2 :

(21,04+8,175+12,40)*1,00*0,10

4,16000

ŽB opěrná stěna 3 :

(20,41+1,50+13,00)*0,50*0,10

1,75000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	102 120,00
----------------	---------------------------------------	-------------------

44	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	222,00000	250,00	55 500,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres D.02 :

lemovací silniční obrubníky :

13,00+22,00+17,00+12,00+8,00+11,00+37,00+17,00+17,00+35,00+33,00

222,00000

45	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	233,10000	200,00	46 620,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	-----------

výkres D.02 :

lemovací silniční obrubníky :

Začátek provozního součtu

13,00+22,00+17,00+12,00+8,00+11,00+37,00+17,00+17,00+35,00+33,00

222,00000

Konec provozního součtu

222,00*1,05

233,10000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	157 297,18					
46	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	1 048,64785	150,00	157 297,18	822-1	RTS 23/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,45, :

Součet : 1048,64785

1 048,64785

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	261 800,00					
47	767-001	D+M zábradlí ocelové bazbariérové, výška 1000 mm, žárový pozink	m	42,00000	4 800,00	201 600,00		Vlastní

výkres D.02 :

18,00+2*12,00

42,00000

48	767-002	D+M zábradlí ocelové schodiště, výška 1000 mm, žárový pozink	m	10,00000	5 500,00	55 000,00		Vlastní
----	---------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

výkres D.02 :

2*5,00

10,00000

49	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	5,20000	1 000,00	5 200,00	800-767	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

47,48, :

Součet : 5,20000

5,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny
R:	IO-04	Zpevněné plochy a opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				6 350,10		
50	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	21,16700	300,00	6 350,10	800-783	RTS 23/ I

výkres D.05 :

nátěr venkovního schodiště :

5,785*2,20

12,73000

2,45*2,20

5,39000

6,10*0,25

1,52000

6,10*0,25

1,52000

Celkem						3 664 198,02		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				15 772,90		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	11,03000	1 000,00	11 030,00	800-1	RTS 23/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

sloupky :

97,00*(0,30*0,30*1,00)

8,73000

vzpěry :

16,00*(0,30*0,30*1,00)

1,44000

sloupky u brány :

4,00*(0,30*0,30*1,00)

0,36000

výkres C.04 :

betonové patky stávající brány přesunuté do nové polohy :

2*(0,50*0,50*1,00)

0,50000

2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,03000	250,00	2 757,50	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

sloupky :

97,00*(0,30*0,30*1,00)

8,73000

vzpěry :

16,00*(0,30*0,30*1,00)

1,44000

sloupky u brány :

4,00*(0,30*0,30*1,00)

0,36000

výkres C.04 :

betonové patky stávající brány přesunuté do nové polohy :

2*(0,50*0,50*1,00)

0,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	110,30000	1,00	110,30	800-1	RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

Začátek provozního součtu

sloupky :

97,00*(0,30*0,30*1,00)

8,73000

vzpěry :

16,00*(0,30*0,30*1,00)

1,44000

sloupky u brány :

4,00*(0,30*0,30*1,00)

0,36000

Konec provozního součtu

10,53*10

105,30000

výkres C.04 :

betonové patky stávající brány přesunuté do nové polohy :

Začátek provozního součtu

2*(0,50*0,50*1,00)

0,50000

Konec provozního součtu

0,50*10

5,00000

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,03000	60,00	661,80	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	-----------

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

sloupky :

97,00*(0,30*0,30*1,00)

8,73000

vzpěry :

16,00*(0,30*0,30*1,00)

1,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sloupky u brány : 4,00*(0,30*0,30*1,00) výkres C.04 : betonové patky stávající brány přesunuté do nové polohy : 2*(0,50*0,50*1,00)				0,36000 0,50000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice výkres C.04 : oplocení kolem objektu : sloupky : 97,00*(0,30*0,30*1,00) vzpěry : 16,00*(0,30*0,30*1,00) sloupky u brány : 4,00*(0,30*0,30*1,00) výkres C.04 : betonové patky stávající brány přesunuté do nové polohy : 2*(0,50*0,50*1,00)	m3	11,03000	15,00	165,45	800-1	RTS 23/ I
						8,73000 1,44000 0,36000 0,50000		
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkres C.04 : oplocení kolem objektu : Začátek provozního součtu sloupky : 97,00*(0,30*0,30*1,00) vzpěry : 16,00*(0,30*0,30*1,00) sloupky u brány : 4,00*(0,30*0,30*1,00)	t	20,95700	50,00	1 047,85	800-1	RTS 23/ I
						8,73000 1,44000 0,36000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 10,53*1,90 výkres C.04 : betonové patky stávající brány přesunuté do nové polohy : Začátek provozního součtu 2*(0,50*0,50*1,00) Konec provozního součtu 0,50*1,90		20,00700				
					0,50000			
					0,95000			
Díl: 181		Sadové úpravy				269 544,75		
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 1635,00*0,10	m3	163,50000	100,00	16 350,00	800-1	RTS 23/ I
					163,50000			
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 1635,00*0,10	m3	163,50000	60,00	9 810,00	800-1	RTS 23/ I
					163,50000			
9	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 1635,00	m2	1 635,00000	40,00	65 400,00	823-1	RTS 23/ I
					1 635,00000			
10	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění :	m3	163,50000	30,00	4 905,00	823-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1635,00*0,10		163,50000				
11	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 1635,00	m2	1 635,00000	40,00	65 400,00	823-1	RTS 23/ I
				1 635,00000				
12	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 1635,00	m2	1 635,00000	10,00	16 350,00	800-1	RTS 23/ I
				1 635,00000				
13	182301131R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : 1635,00	m2	1 635,00000	30,00	49 050,00	800-1	RTS 23/ I
				1 635,00000				
14	181-001	Odstranění stávajících stromů vč.pařezů, naložení, odvoz a likvidace výkres C.03 : 6,00	ks	6,00000	3 000,00	18 000,00		Vlastní
				6,00000				
15	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : - zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, zatravnění : Začátek provozního součtu 1635,00 Konec provozního součtu 1635,00*0,09*1,10	kg	161,86500	150,00	24 279,75	SPCM	RTS 23/ I
				1 635,00000				
				161,87000				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						45 605,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svatkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	13,03000	3 500,00	45 605,00	801-1	RTS 23/ I

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

sloupky :

97,00*(0,30*0,30*1,00)

8,73000

vzpěry :

16,00*(0,30*0,30*1,00)

1,44000

sloupky u brány :

4,00*(0,30*0,30*1,00)

0,36000

výkres C.04 :

betonové patky stávající brány přesunuté do nové polohy :

2*(0,50*0,50*1,00)

0,50000

výkres C.03 :

betonové patky pro přesunuté vybavení dětského hřiště :

2,00

2,00000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	190 645,00					
17	318110011RT9	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, držák bez zámků oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 300 mm	soubor	78,00000	850,00	66 300,00	801-5	RTS 23/ I

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

78,00

78,00000

18	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	117,00000	400,00	46 800,00	801-5	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

trubkových nebo profilovaných

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

sloupky :

97,00

97,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzpěry : 16,00		16,00000				
		sloupky u brány : 4,00		4,00000				
19	553462014R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	97,00000	550,00	53 350,00	SPCM	RTS 23/ I
		výkres C.04 : oplocení kolem objektu : sloupky : 97,00		97,00000				
20	553462023R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 750 mm; d 60 mm; povrch pozink, PVC	kus	4,00000	800,00	3 200,00	SPCM	RTS 22/ II
		výkres C.04 : oplocení kolem objektu : sloupky u brány : 4,00		4,00000				
21	553462051R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava	kus	16,00000	860,00	13 760,00	SPCM	RTS 23/ I
		výkres C.04 : oplocení kolem objektu : vzpěry : 16,00		16,00000				
22	553462061R	hlava vzpěry d = 48 mm; ocel; povrch pozink, PVC	kus	16,00000	230,00	3 680,00	SPCM	RTS 23/ I
		výkres C.04 : oplocení kolem objektu : vzpěry : 16,00		16,00000				
23	553462194R	objímka průběžná, rohová; materiál ocel; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink	kus	97,00000	35,00	3 395,00	SPCM	RTS 22/ II
		výkres C.04 : oplocení kolem objektu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sloupky : 97,00			97,00000			
24	553462195R	objímka průběžná, rohová; materiál ocel; d 60 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink	kus	4,00000	40,00	160,00	SPCM	RTS 22/ II
		výkres C.04 : oplocení kolem objektu : sloupky u brány : 4,00			4,00000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				30 000,00		
25	900-001	Přesun vybavení dětského hřiště do nové polohy	ks	10,00000	2 500,00	25 000,00		Vlastní
		výkres C.03 : 10,00			10,00000			
26	900-002	Přesun dětského pískoviště do nové polohy	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		výkres C.03 : 1,00			1,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 000,00		
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00000	2 000,00	12 000,00	801-3	RTS 23/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, výkres D.03 : odstranění betonové základu pod dřevěnou boudou : (4*5,00)*0,30*1,00			6,00000			
28	965042241RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,00000	2 000,00	10 000,00	801-3	RTS 23/ I
		výkres D.03 : odstranění betonové plochy pod dřevěnou boudou : 5,00*5,00*0,20			5,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 305,16		
29	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	55,36770	150,00	8 305,16	801-5	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, :

Součet: : 55,36770

55,36770

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					125 801,70		
30	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	193,00000	150,00	28 950,00	800-767	RTS 23/ I	

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

193,00

193,00000

31	767-001	D+M brána vjezdová ocelová 2kř.3000x1750 mm, žárový pozink	ks	2,00000	27 600,00	55 200,00		Vlastní
32	767-002	Demontáž stávající brány vč.sloupků (2 kusy), přesun do nové polohy	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

výkres C.04 :

1,00

1,00000

33	767-003	Montáž stávající brány vč.sloupků (2 kusy) do nové polohy	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
----	---------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

výkres C.04 :

1,00

1,00000

34	31327524R	pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,75 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	212,30000	125,00	26 537,50	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	------	-----------

výkres C.04 :

oplocení kolem objektu :

193,00*1,10

212,30000

35	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	2,11420	1 000,00	2 114,20	800-767	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

31,34, :

Součet: : 2,11420

2,11420

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				44 965,00		
36	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28, : Součet: : 23,00000	t	23,00000	160,00	3 680,00	832-1	RTS 23/ I
37	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28, : Součet: : 23,00000	t	23,00000	200,00	4 600,00	801-3	RTS 23/ I
38	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28, : Součet: : 437,00000	t	437,00000	25,00	10 925,00	801-3	RTS 23/ I
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28, : Součet: : 23,00000	t	23,00000	300,00	6 900,00	801-3	RTS 23/ I
40	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28, : Součet: : 184,00000	t	184,00000	40,00	7 360,00	801-3	RTS 23/ I
41	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,28, : Součet: : 23,00000	t	23,00000	500,00	11 500,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2700	Novostavba MŠ_Štěpánov nad Svratkou
O:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí
R:	IO-05	Oplocení, úpravy okolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						752 639,51		