




1

±0,00= stávající podlaha přízemí

Investor: <b>IVP CZ a.s., Plzeňská 1574, 25263 Roztoky</b>		 <b>Studio Planarch s.r.o.</b> Žitná 23, 621 00 Brno info@planarch.cz (+420) 604 291 878	
Místo: parc.č. st. 84, 686/1 a 441/4 v k.ú. Jesenice u Chebu			
Stavba <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU JESENICE Č.P. 1</b>			
Objekt SOP 01 - Výrobní hala		Zak.č. 09-18 Formát A4	
Část D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
Název	Výkaz výměr	č. výkresu	<b>02</b>
		Datum	9/2020
		Měřítko	

Výkaz výměr včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH				09/2020
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU JESENICE Č.P. 1 - Bleskosvod				
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – Elektroinstalace				
Dokumentace pro provedení stavby				
NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
<b>BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ</b>				
"SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ Fe/Zn	84	ks		- Kč
"SS" SVORKA SPOJOVACÍ Fe/Zn	504	ks		- Kč
"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ Fe/Zn	25	ks		- Kč
"OŠ" OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK Fe/Zn	25	ks		- Kč
"OU" OCHRANNÝ ÚHELNÍK Fe/Zn	10	ks		- Kč
DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU Fe/Zn	20	ks		- Kč
"PV 1" PODPĚRA VEDENÍ NA STĚNU, Fe/Zn VČ. KOTVENÍ	28	ks		- Kč
"PV 2" PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ POPLASTOVANÉ STŘECHY VČ. KOTVENÍ	966	ks		- Kč
"PV 0" PODPĚRA VEDENÍ NA OKAPOVÉ SVODY VČ. KOTVENÍ	42	ks		- Kč
"SU" PODPĚRA VEDENÍ	65	ks		- Kč
"SP1" SVORKA NA KOVOVÉ ČÁSTI Fe/Zn	34	ks		- Kč
"SO" SVORKA OKAPOVÁ Fe/Zn	25	ks		- Kč
"JR" JÍMACÍ TYČ Fe/Zn, l = 2000mm vč. DRŽÁKU A SVORKY JÍMAČOVÉ	12	ks		- Kč
Drát Fe/Zn ø 8mm	1215	m		- Kč
Drát Fe/Zn ø 10mm	20	m		- Kč
ZEMNÍČÍ PÁSEK Fe/Zn 30/4 mm	105	m		- Kč
OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY 10cm NA ZEMNÍČÍM PÁSKU VČ. NÁTĚRU	7	ks		- Kč
<b>MEZISOUČET</b>				- Kč
<b>OSTATNÍ</b>				
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl		- Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, VČETNĚ LIKVIDACE	168	hod		- Kč
ZEMNÍ PRÁCE KOMPLETNÍ (VYTYČENÍ, VÝKOP, ZÁVOZ)	90	m		- Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	56	hod		- Kč
REVIZE	32	hod		- Kč
<b>MEZISOUČET</b>				- Kč
<b>CELKEM SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ</b>				- Kč