

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **A267** **Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách**

Objekt: **1** **Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách**

Rozpočet: **1** **Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách**

Objednatel: **Obec Lovčičky**

IČO: **00291994**

DIČ:

**68354 Lovčičky 148**

Zhotovitel: **FCS, s.r.o.**

IČO: **60744243**

**Nádražní 822/90**

DIČ: **CZ60744243**

**69172 Klobouky u Brna**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			165 158,46
PSV			81 122,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>246 281,01</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		246 281,01 CZK
Základní DPH	21 %		51 719,01 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**298 000,02 CZK**

v Lovčičkách


dne 2. 10. 2023



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 258,09	16,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 961,60	2,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 137,60	9,4
5	Komunikace	HSV			10 771,20	4,4
6	Úpravy povrchu	HSV			22 562,40	9,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 329,64	4,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 475,01	1,8
900	HZS	HSV			10 600,00	4,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 301,32	3,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 668,07	3,9
711	Izolace proti vodě	PSV			10 112,92	4,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 862,53	12,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			29 151,10	11,8
783	Nátěry	PSV			11 996,00	4,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 093,53	7,8
Cena celkem					246 281,01	100,0

## Položkový rozpočet

S:	A267	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách
O:	1	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách
R:	1	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>41 258,09</b>
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC 0,5*(2,0+2,0+2,0)	m2	3,00000	471,00	1 413,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,6*2,0*0,6*2+0,6*2,0*1,2+0,6*0,6*0,8 pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)	m3	7,56800	1 475,00	11 162,80
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,6*2,0*0,6*2+0,6*2,0*1,2+0,6*0,6*0,8 pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)	m3	7,56800	296,00	2 240,13
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 0,6*2,0*0,6*2+0,6*2,0*1,2+0,6*0,6*0,8 pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)	m3	7,56800	287,00	2 172,02
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 0,6*2,0*0,6*2+0,6*2,0*1,2+0,6*0,6*0,8 pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)	m3	7,56800	308,00	2 330,94
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 0,6*2,0*0,6*2+0,6*2,0*1,2+0,6*0,6*0,8 pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)	t	7,56800	280,00	2 119,04
7	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) 0,6*2,0*0,6*2+0,6*2,0*1,2	m3	2,88000	6 882,00	19 820,16
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>5 961,60</b>
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 zídka : 0,5*0,8*(1,4+2,0+1,4)	m3	1,92000	3 105,00	5 961,60
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>23 137,60</b>
9	311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm vč výztuže zalití tvárníc betonem C 20/25 0,5*(1,4+2,0+1,4)	m2	2,40000	1 974,00	4 737,60
10	319300111R00	Dodatečné vložení izolace HW systémem š. 450 mm 2,0*4	m	8,00000	1 979,00	15 832,00
11	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm včetně dodávky desek ZD 1 - 30 a ZD 2 - 30 1,5+1,5	m	3,00000	856,00	2 568,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>10 771,20</b>
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm pod dlažbu : 2,0*2,0 pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)	m2	8,40000	182,00	1 528,80
13	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)	m2	4,40000	1 025,00	4 510,00
14	596215021R00	Kladení cihelné dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00000	292,00	1 168,00
15	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,40000	m2	4,40000	651,00	2 864,40
16	59610018R	Cihla plná CP, P40, 290 x 140 x 65 mm	ks	50,00000	14,00	700,00
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu</b>						<b>22 562,40</b>
17	622474412RT1	Omítka vápenná štuková z památkářských směsí Cemix, slož 1 - 2 postřik. jádrová omítka, vnější štuk 2,0*(1,7+1,7+1,7+1,3) 2,0*1,2+2,0*1,5+0,3*1,0*2+0,5*1,0*2 2,0*2,0	m2	23,80000	948,00	22 562,40

## Položkový rozpočet

S:	A267	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách
O:	1	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách
R:	1	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>10 329,64</b>
18	622412515RT1	Nátěr stěn vněj.a vnitř.,slož.1-2,KEIM,vápenný,oprav.omít. barva skupina I 2,0*2,5*3+2,0*2,5-0,67*1,75+0,3*2,0*2+0,7*0,3 2,0*2,0+2,0*(1,7+1,7)*2	m2	37,83750 20,23750 17,60000	273,00	10 329,64
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 475,01</b>
19	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)*0,15 vnitřní : 1,7*1,7*0,08*2	m3	1,12240 0,66000 0,46240	3 987,00	4 475,01
<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>				<b>10 600,00</b>
20	900 RT1	nezměřitelné práce Práce v tarifní třídě 4	h	26,50000	400,00	10 600,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>7 301,32</b>
21	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého a smíšeného 0,4*(1,4+2,0+1,4)*0,8	m3	1,53600 1,53600	3 020,00	4 638,72
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2,0*(1,7+1,7+1,7+1,3)	m2	12,80000 12,80000	102,00	1 305,60
23	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 2,0*1,2+5,0*1,5+0,3*1,0*2+0,5*1,0*2	m2	11,50000 11,50000	118,00	1 357,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 668,07</b>
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	21,24850	455,00	9 668,07
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>10 112,92</b>
25	711111001RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku zídka : 0,5*(1,4+1,4+2,0)	m2	2,40000 2,40000	38,00	91,20
26	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku vnější : 1,2*2,0+0,8*2,0*2 vnitřní : 0,3*(1,7+1,7+2,0) zídka : (1,4+1,4+2,0)*0,8	m2	11,06000 5,60000 1,62000 3,84000	69,00	763,14
27	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral zídka : 0,5*(1,4+1,4+2,0)	m2	2,40000 2,40000	527,00	1 264,80
28	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral 1,2*2,0+0,8*2,0*2 vnitřní : 0,3*(1,7+1,7+2,0) zídka : (1,4+1,4+2,0)*0,8	m2	11,06000 5,60000 1,62000 3,84000	567,00	6 271,02
29	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie DELTA NB Noppenbahn 1,0*(2,0+2,0)+1,5*2,0+0,6*(1,4+2,0+1,4)	m2	9,88000 9,88000	135,00	1 333,80
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	97,23960	4,00	388,96
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>29 862,53</b>
31	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	8,00000	227,00	1 816,00
32	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	8,00000	64,00	512,00
33	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	6,00000	122,00	732,00
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,42500	2 170,00	922,25

## Položkový rozpočet

S:	A267	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách
O:	1	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách
R:	1	Stavební opravy kapličky sv.Anny v Lovčičkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	32,00000	385,00	12 320,00
36	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	32,00000	145,00	4 640,00
37	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m3	0,36000	1 280,00	460,80
38	60510062R	Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m	m3	0,07500	11 498,90	862,42
39	605152001R	Hranolek stavební SM do 100 x 100 mm, 1 - 4 m	m3	0,44400	11 557,10	5 131,35
40	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	273,96820	9,00	2 465,71
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>29 151,10</b>
41	765312810R00	Demontáž krytiny šroub. do suti	m2	6,00000	162,00	972,00
42	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.mahta, do suti	m	2,00000	79,00	158,00
43	765319112R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. šroubováním	m2	6,00000	729,00	4 374,00
44	765319122R00	Montáž krytiny z bobrovky střech okrajů do malty	m	6,00000	2 040,00	12 240,00
45	765319412R00	Montáž hřebene z hřebenáčů do malty	m	2,00000	987,00	1 974,00
46	765111602	Příplatek k montáži krytiny přípev.prostředky	m2	3,00000	127,00	381,00
47	59660010R	Bobrovka segmentový řez rezná základní 18x38 cm	kus	226,00000	20,00	4 520,00
48	59660013R	Bobrovka segmentový řez rezná poloviční 9x38 cm	kus	40,00000	34,00	1 360,00
49	59660132R	Hřebenáč drážkový č. 2 rezný	kus	2,00000	261,00	522,00
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,00000				2,00000		
50	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	265,01000	10,00	2 650,10
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>11 996,00</b>
51	783	nátěr kříže, dveří a okras.branky s očištěním ploch cena odhadem	soubor	1,00000	11 996,00	11 996,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>19 093,53</b>
52	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,56800	385,00	2 913,68
0,6*2,0*0,6*2+0,6*2,0*1,2+0,6*0,6*0,8				3,16800		
pod kam.kostky kanálek : 0,5*(2,0+2,0+2,0+1,4+1,4)				4,40000		
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	7,02250	146,00	1 025,29
54	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků. kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	7,02250	1 800,00	12 640,50
55	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot do 10 m	t	7,02250	358,00	2 514,06