LEGENDA - NOVÁ ZŠ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY POROTHERM 11,5 a 8,0 P+D NA MC
- DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA MVC
- KERAMICKÉ TVÁRNICE POROTHERM 44 EKO NA MALTU TM
- KERAMICKÉ TVÁRNICE POROTHERM 30 P+D NA MVC



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	SO 01 - ZŠ - nová učebna 1, 2	PLOCHA (M²)	PODLAHA
	VEDOUCÍ KUCHYNĚ	5,07	PVC
	PŘEDSÍŇ WC UČITELEK	1,24	KERAMICKÁ DLAŽBA
	WC UČITELKY	1,46	KERAMICKÁ DLAŽBA
	ŠATNA – KUCHAŘKY	7,01	KERAMICKÁ DLAŽBA
	ÚKLID	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA
	SPRCHA	0,85	KERAMICKÁ DLAŽBA
	KABINET UČITELEK	7,53	KERAMICKÁ DLAŽBA
	VSTUPNÍ HALA	23,98	KERAMICKÁ DLAŽBA
	PRACOVNA UČITELEK – DOUČOVÁNÍ	17,61	PVC
	CHODBA	6,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
	SKLAD	4,05	PVC
	TŘÍDA ZŠ	78,12	PVC
	TŘÍDA ZŠ	62,67	PVC
	PŘÍSTŘEŠEK U HLAVNÍHO VSTUPU	27,84	BETONOVÁ DLAŽBA
Č.M.	**SO 01 - ZŠ - nová učebna 3, 4**	**PLOCHA (M²)**	**PODLAHA**
1.50	ZÁDVEŘÍ	6,38	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.51	ŠATNA – UČEBNY 1, 2, 3, 4	28,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.52	KOTELNA, ÚKLID	8,20	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.53	WC – HOŠI	9,54	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.54	POHOTOVOSTNÍ WC UČITELKY	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.55	SPRCHA	1,67	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.56	WC – DÍVKY	8,64	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.57	PŘEDSÍŇ WC–HOŠI	5,84	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.58	KABINET–ZÁHRADA	8,88	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.59	CHODBA–SCHODIŠTĚ	50,05	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.60	TŘÍDA ZŠ – 24 ŽÁKŮ	52,57	PVC
1.61	TŘÍDA ZŠ – 24 ŽÁKŮ	64,75	PVC
1.62	KABINET	8,93	PVC
1.63	KABINET	8,93	PVC
1.64	CHODBA	20,69	KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA ZNAČEK

LAN	RD	DATOVÝ ROZVÁDĚČ
		ZÁSUVKA 2xRJ45
EZS		INFRAPASIVNÍ PROSTOROVÉ ČIDLO / S DLOUHÝM DOSAHEM
ZVONEK		EL. ZVONEK
ČAS		JEDNOTNÝ ČAS HODINY

HLAVNÍ VERTIKÁLNÍ KABELOVÁ TRASA

ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

ROZVODY PZTS

ROZVODY ZVONEK

POZNÁMKA

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA PRO SLP ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU BUDE VEDENA NA CHODBĚ V INSTAL. LIŠTÁCH VKLÁDACÍCH NA POVRCHU

JČ - ANALOGOÉ HODINY NA CHODBÁCH BUDOU PŘIPOJENY NA NAPÁJENÍ 230V

PZTS - STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA DIGIPLEX UMÍSTĚNÁ V 1.NP ŘEDITELNA - ZŮSTANE BEZE ZMĚN POUZE V UČEBNÁCH 1.61 A 1.62 BUDOU ČIDLA PIR PŘEMÍSTĚNA NA NOVÉ POZICE

DATA - KABELÁŽ OD DATOVÝCH ZÁSUVEK A WIFI BUDOU ZAKONČENA V 19" ROZVADĚČE V M.Č. 1.62 ROZVADĚČ BUDE VYMĚNĚN ZA VĚTŠÍ 19" 15U. TENTO ROZVADĚČ BUDE NOVĚ PROPOJEN DO ROZVADĚČE V 2.NP OPTICKÝM KABELEM 12vl. MM 50/125um, SE ZAKONČENÍM V OPTICKÉ VANĚ 19" KONEKTORY LC NA OBOU STRANÁCH

ZVONEK - KABELÁŽ BUDE VEDENA 2x1,5 OD STÁVAJÍCÍHO PŘIPOJOVACÍHO BODU V 1.NP

±0,000 = 262,43
+1,500 = 263,93

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ČÁST DOKUMENTACE :	Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD
Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD	Bc. Vít Nebenführ	SO 01	projektová činnost v inv. výstavbě VINIČNÍ 193, 615 00 BRNO IČO : 121 76 141
		D 1. 4. d	
INVESTOR :	**Obec Holubice, Holubice 61 683 51, okres : Vyškov**	DATUM : ČERVEN / 2023	ZAKÁZKA ČÍS.: 23 / 02
STAVBA :	**ZVÝŠENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍ ZŠ HOLUBICE - parc. čís. 64 /2**	STUPEŇ P.D. : DPS	FORMÁT: 6x A4
OBSAH :	**PŮDORYS 1. NP - nový stav 1:100**	PROFESE : SLABOPROUDÁ VEDENÍ	VÝKRES ČÍSLO : D 1. 4. d - 01