

## STAVEBNÍ ÚPRAVY KLUBOVNY NA OBEČNÍM HRÍŠTI A PŘÍSTAVBA HYGIENICKEHO ZAZEMÍ SE SKLADY - MĚNIK

REKAPITULACEKč

H S V STAVEBNÍ ČÁST OBJEKTU

1 221 349,87 Kč

P S V STAVEBNÍ ČÁST OBJEKTU

1 391 486,49 Kč

ELEKTROINSTALACE

211 462,00 Kč

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

374 162,30 Kč

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

146 607,44 Kč

Základní rozpočtové náklady celkem

3 345 068,10 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na umístění stavby,  
kompletační činnost dodavatele , režie

soub

1,000

150 000,00 Kč

150 000,00 Kč

CELKEM bez DPH

3 495 068,10 Kč

**CELKEM včetně DPH****4 229 032,40 Kč**

06.09.2023

Oceněno dle ceníků ÚRS v cenové úrovni roku 2023

**STAVEBNÍ UPRAVY KLUBOVNY NA OBEČNÍM HRÍŠTI A PŘÍSTAVBA HYGIENICKEHO ZÁZEMÍ SE SKLADY - MENIK**

**ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU**

číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
<b>H S V</b>							
<b>Bourací práce a demontáže</b>							
971033651	Vybourání stávajícího zdiva v tl.300-600 mm 3,53*2,90*0,33	m3	3,378 3,37821	1 480,00 Kč	4 999,44 Kč	1,800	6,080
962031133	Vybourání příčky tl.do 150 mm 3,68*2,90	m2	10,672 10,672	150,00 Kč	1 600,80 Kč	0,261	2,785
S P C	Odbourání stávající lomenice	kpl	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1,305	1,305
967031142	Přisekání ploch po vybourání zdiva (0,33*2,90)*2+(0,15*2,90)	m2	2,349 2,349	242,00 Kč	568,46 Kč	0,059	0,139
962051116	Odbourání stávajícího ztraceného bednění v tl.100-150 mm 3,68*0,51	m2	1,877 1,8768	403,00 Kč	756,43 Kč	0,324	0,608
762841811	Demontáž části opláštění z prken	m2	25,000	47,40 Kč	1 185,00 Kč	0,014	0,350
766421821	Demontáž stávajícího podhledu v klubovně 3,53*6,00	m2	21,180 21,18	170,00 Kč	3 600,60 Kč	0,011	0,233
766411822	Demontáž podkladního roštu stávajícího podhledu v klubovně	m2	21,180	44,20 Kč	936,16 Kč	0,008	0,169
771571810	Demontáž stávající dlažby klubovny 3,53*6,00	m2	21,180 21,18	165,00 Kč	3 494,70 Kč	0,083	1,758
965042141	Vybourání betonové mazaniny stávající podlahy klubovny 3,53*6,00*0,10	m3	2,118 2,118	1 660,00 Kč	3 515,88 Kč	2,200	4,660

968062355	Vybourání stávajících oken (1,21*1,16)*2	m2	2,807 2,8072	251,00 Kč	704,56 Kč	0,062	0,174
764002851	Demontáž oplechování parapetů 1,21*2	m	2,420	98,10 Kč	237,40 Kč	0,002	0,005
968072455	Vybourání zárubní vstup.dveří , vyvážení dveř.křídla 0,85*2,00	m2	1,700	365,00 Kč	620,50 Kč	0,076	0,129
978013141	Otlučení stáv.omítek stěn v klubovně v rozsahu 10-30% (3,53*2,60)+(6,00*2,60)*2	m2	40,378 40,378	32,80 Kč	1 324,40 Kč	0,010	0,404
978015341	Otlučení stáv.omítek stěn vnějších v rozsahu 10-30% (10,80*2,80)+(4,18*2,80)+(6,70*2,80)	m2	60,704 60,704	24,60 Kč	1 493,32 Kč	0,016	0,971
765131851	Demontáž stávající eternitové krytiny 20,27*4,83	m2	97,904 97,9041	44,80 Kč	4 386,10 Kč	0,015	1,469
S P C	Náklady na zabezpečení demontáže nebezpečných odpadů ze zákona č. 541/2020 Sb. , hlava VI , díl 7 ( eternit )	soub	1,000	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	0,000	0,000
764004801	Demontáž podokapního žlabu	m	20,270	95,10 Kč	1 927,68 Kč	0,003	0,061
764004861	Demontáž svodů	m	9,000	74,00 Kč	666,00 Kč	0,004	0,036
997013151	Vnitrostavební doprava sutí do 50 m s naložením	t	21,336	247,00 Kč	5 269,99 Kč	0,000	0,000
99701-3501	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	21,336	214,00 Kč	4 565,90 Kč	0,000	0,000
99701-3509	Za každý další 1 km x 14	t	21,336	13,70 Kč	292,30 Kč	0,000	0,000
99701-3900	Poplatek za skládku nebezpečného odpadu - eternit	t	1,469	3 270,00 Kč	4 803,63 Kč	0,000	0,000
<b>Bourací práce a demontáže celkem</b>					<b>69 949,25 Kč</b>		

**Zemní práce**

122101000	Odkopávky a sejmutí stávajícího terénu (8,00*6,00*0,30)+(3,00*5,00*0,30)+(10,50*6,00*0,30)	m3	37,800 37,8	108,00 Kč	4 082,40 Kč	0,000	0,000
132251101	Hloubení rýh základových pasů š.do 600mm (6,575*0,40*1,41)*2+(3,53*0,40*1,41)*2 (1,65*0,40*1,41)+(4,08*0,40*1,41)+(1,65*0,20*1,41) (8,47*0,40*1,41)*2+(3,53*0,40*1,41)*2+(1,225*0,40*1,41)	m3	29,322 11,39844 3,69702 14,2269	540,00 Kč	15 833,88 Kč	0,000	0,000
171251201	Uložení zeminy na skládce	m3	67,122	22,40 Kč	1 503,53 Kč	0,000	0,000
181951102	Úprava pláně se zhuťněním	m2	130,000	25,60 Kč	3 328,00 Kč	0,000	0,000
	<b>Zemní práce celkem</b>				<b>24 747,81 Kč</b>		
	<b>Základy</b>						
274321311	Základové pasy z betonu C 16/20 (6,575*0,40*0,91)*2+(3,53*0,40*0,91)*2 (1,65*0,40*0,91)+(4,08*0,40*0,91)+(1,65*0,20*0,91) (8,47*0,40*0,91)*2+(3,53*0,40*0,91)*2+(1,225*0,40*0,91)	m3	18,924 7,35644 2,38602 9,1819	2 540,00 Kč	48 066,96 Kč	2,256	42,693
274361821	Výztuž základových pasů ocel 10505 18,924*0,06	t	1,135 1,13544	63 300,00 Kč	71 845,50 Kč	1,060	1,203
279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění tl.250-300 mm vč systémové výztuže a výplně z betonu C16/20 (6,575*0,50)*2+(3,53*0,50)*2 (1,65*0,50)+(4,08*0,50)+(1,65*0,50) (8,47*0,50)*2+(3,53*0,50)*2+(1,225*0,50)	m2	26,408 10,105 3,69 12,6125	1 650,00 Kč	43 573,20 Kč	0,676	17,852
271572211	Hutnější šterkopískový podsyp tl. 150 mm (1,75*3,68*0,15)+(4,25*3,68*0,15)+(1,70*3,63*0,15)+(7,83*3,68*0,15)	m3	8,560 8,55981	1 140,00 Kč	9 758,40 Kč	2,160	18,490
273321311	Základové desky z betonu C 16/20 tl. 80 mm (1,75*3,68*0,08)+(4,25*3,68*0,08)+(1,70*3,63*0,08)+(7,83*3,68*0,08)	m3	4,565 4,565232	3 540,00 Kč	16 160,10 Kč	2,256	10,299

273362021	Výztuž základové desky ze sítě KARI 6/150 1x (4,565/0,15)*1,20*0,003033	t	0,111 0,1107652	53 700,00 Kč	5 960,70 Kč	1,053	0,117
Sml.cena	Napojení nových základ.pasů na původní základy vlepenou výztuží prům. 14 mm	soub	1,000	6 120,00 Kč	6 120,00 Kč	0,012	0,012
	<b>Základy celkem</b>				<b>201 484,86 Kč</b>		<b>90,665</b>
	<b>Svislé konstrukce</b>						
311272111	Zdivo z porobetonových tvárnic tl. 250 mm (6,50*2,70)*2-(1,75*2,10)-(0,85*1,995)*2+(3,68*2,70) (8,32*2,70)*2-(0,90*1,995)-(0,85*1,995)*2-(0,60*0,50)*4 (3,68*2,70)*2-(0,60*0,50)*2+(1,10*2,70)	m2	98,753 37,9695 38,541 22,242	1 310,00 Kč	129 366,43 Kč	0,182	17,973
311272031	Zdivo z porobetonových tvárnic tl. 200 mm 9,60*2,70	m2	25,920 25,92	1 450,00 Kč	37 584,00 Kč	0,153	3,966
311272211	Zdivo z porobetonových tvárnic tl. 300 mm (3,68*2,00)*2,70-(0,85*1,995)	m2	13,640 13,64025	1 720,00 Kč	23 460,80 Kč	0,177	2,414
342272225	Příčky z porobetonových tvárnic tl. 100 mm (2,05+1,90)*2,70+(1,73+1,60+2,70)*2,70-(0,70*1,97) (1,96*2,70)-(0,70*1,97)*2+(1,35*2,70) (1,90+3,13+3,68)*2,70-(0,70*1,97)-(0,80*1,97)	m2	52,308 25,567 6,179 20,562	732,00 Kč	38 289,46 Kč	0,062	3,243
340271041	Zazdívká otvorů z porobetonových tvárnic tl.do 150 mm (0,98*0,67)*2	m2	1,313 1,3132	1 120,00 Kč	1 470,56 Kč	0,081	0,106
346272256	Přizdívká z porobetonových tvárnic tl. 150 mm 1,70*2,70	m2	4,590 4,59	1 110,00 Kč	5 094,90 Kč	0,108	0,496
346272236	Přizdívká instalační z porobetonových tvárnic tl. 100 mm (0,93*1,20)*4+(1,68*1,00)*2	m2	7,824 7,824	826,00 Kč	6 462,62 Kč	0,073	0,571
	<b>Svislé konstrukce celkem</b>				<b>241 728,77 Kč</b>		<b>28,769</b>
	<b>Vodorovné konstrukce</b>						

417352211	Překlady z porobetonových U profilů pro zdivo tl. 250 mm	m	14,600	549,00 Kč	8 015,40 Kč	0,027	0,394
417352311	Překlady z porobetonových U profilů pro zdivo tl. 300 mm	m	1,250	623,00 Kč	778,75 Kč	0,034	0,043
417321313	Dobetonávka porobetonových U profilů (14,60*0,25*0,249)+(1,25*0,30*0,249)	m3	1,002 1,002225	3 900,00 Kč	3 907,80 Kč	2,256	2,261
417361821	Výztuž porobetonových U profilů ocel 10505 1,002*0,06	t	0,060 0,06012	63 400,00 Kč	3 804,00 Kč	1,053	0,063
417388194	Ztužující věnce pro zdivo tl. 200 mm vč systémové výztuže	m	9,600	436,00 Kč	4 185,60 Kč	0,122	1,171
417388164	Ztužující věnce pro zdivo tl. 250 mm vč systémové výztuže 6,50+3,68+8,32+8,32+3,68+3,68+1,10	m	35,280 35,28	478,00 Kč	16 863,84 Kč	0,145	5,116
417388174	Ztužující věnce pro zdivo tl. 300 mm vč systémové výztuže 3,68+2,00	m	5,680	536,00 Kč	3 044,48 Kč	0,181	1,028
<b>Vodorovné konstrukce celkem</b>					<b>40 599,87 Kč</b>		<b>10,075</b>
<b>Úpravy povrchů</b>							
635111232	Násyp pod betonovou podlahu z kameniva fr.0-4 se zhutněním 11,56*3,93*0,15	m3	6,815 6,81462	2 010,00 Kč	13 698,15 Kč	1,980	13,494
631311124	Podlaha z betonu C-16/20 tl. 100 mm (venkovní posezení) 11,56*3,93*0,10	m3	4,543 4,54308	4 480,00 Kč	20 352,64 Kč	2,256	10,249
631362021	Výztuž betonu ze sítě KARI 6/150 1x (4,543/0,10)*1,20*0,003033	t	0,165 0,165347	53 700,00 Kč	8 860,50 Kč	1,053	0,174
632450134	Vyrovnávací potěr podlahy po vybourání stáv.podl.v klubovně 3,53*6,00	m2	21,180 21,18	709,00 Kč	15 016,62 Kč	0,105	2,224

631311124	Podlaha z betonu C16/20 tl. 90 mm (6,44+11,46+3,78)*0,09+(1,70*3,53)*0,09 (7,30+6,19+1,61+1,26+1,26+3,61+3,99+1,77)*0,09	m3	4,920 2,49129 2,4291	4 480,00 Kč	22 041,60 Kč	2,256	11,100
612325402	Oprava stáv. omítek stěn v klubovně v rozsahu 10-30% (3,53*2,60)+(6,00*2,60)*2	m2	40,378 40,378	208,00 Kč	8 398,62 Kč	0,016	0,646
621325202	Oprava stáv. omítek stěn vnějších v rozsahu 10-30% (10,80*2,80)+(4,18*2,80)+(6,70*2,80)	m2	60,704 60,704	304,00 Kč	18 454,02 Kč	0,013	0,789
612131121	Penetrace vnitř stěn (3,93*2,30)*2*(1,75*2,30)*2-(1,75*2,10) (4,25*2,30)*2+(3,68*2,30)*2-(0,85*1,995) (2,05*2,30)*2+(1,80*2,30)*2-(0,85*1,995) (8,07*2,30)*2+(3,53*2,30)*2-(0,85*1,995) (2,38+4,02+1,50+1,73+0,60+0,10+1,60+1,85)*2,30-(0,90*1,995) (0,93*2,30)*2+(1,73*2,30)*2-(0,70*1,97) (0,93*2,30)*2*(1,35*2,30)*2*(0,70*1,97)*2 (2,99*2,30)*2+(2,23*2,30)*2-(0,70*1,97)*3 (0,93*2,30)*2+(1,90*2,30)*2-(0,70*1,97) (2,10*2,30)*2+(1,90*2,30)*2-(0,70*1,97)-(0,80*1,97) (2,10*2,30)*2+(1,68*2,30)*2-(0,80*1,97)-(0,85*1,995)	m2	364,362 141,8529 34,78225 16,01425 51,66425 29,8985 10,857 18,218 19,875 11,639 15,445 14,11625	72,10 Kč	26 270,50 Kč	0,000	0,000
612142001	Povrchová úprava vnitř stěn tmelem a perlinkou	m2	364,362	266,00 Kč	96 920,29 Kč	0,005	1,822
612311131	Povrchová úprava vnitř stěn štukem 364,362 - 110,517 (obklady)	m2	253,845 253,845	171,00 Kč	43 407,50 Kč	0,003	0,762
622131121	Penetrace vnějších stěn (6,50*2,80)+(8,71*2,50)+(4,00*2,80)*2+(11,56*2,50) (8,32*2,80)-(0,90*1,995)-(0,85*1,995)*2 + (4,18*2,80) (17,85*2,80)+(10,70*3,10)+(6,50*2,80)+(4,18*2,80)	m2	234,142 91,275 29,813 113,054	59,40 Kč	13 908,03 Kč	0,000	0,000
622142001	Povrchová úprava vnějších stěn tmelem a perlinkou	m2	234,142	254,00 Kč	59 472,07 Kč	0,005	1,171

622531022	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá zrnitostí do tl. 2 mm vč penetrace podkladu 234,142 - 21,93	m2	212,212	464,00 Kč	98 466,37 Kč	0,003	0,637
622511112	Omítka soklové části mozaiková , střednězrná (6,50*0,50)+2+(8,32*0,50)*2+(4,18*0,50)*4	m2	21,930 21,93	692,00 Kč	15 175,56 Kč	0,006	0,132
	<b>Úpravy povrchů celkem</b>				<b>460 442,47 Kč</b>		<b>43,197</b>
	<b>Ostatní konstrukce</b>						
949101111	Lešení lehké pracovní pomocné 6,44+11,46+3,78+28,52+46,06 7,30+6,19+1,61+1,26+1,26+3,61+3,99+1,77	m2	123,250 96,26 26,99	63,60 Kč	7 838,70 Kč	0,001	0,123
	<b>Ostatní konstrukce celkem</b>				<b>7 838,70 Kč</b>		<b>0,123</b>
	<b>Přesun hmot</b>						
998017001	Přesun hmot	t	172,830	1 010,00 Kč	174 558,15 Kč		0,000
	<b>Přesun hmot celkem</b>				<b>174 558,15 Kč</b>		
<b>HSV CELKEM</b>					<b>1 221 349,87 Kč</b>		
	<b>P S V</b>						
	<b>Izolace proti vodě</b>						
71111-1001	Izolace nátěrem penetračním - vodorovné 1 x (6,50*4,18)+(2,00*4,18)+(8,32*4,18)	m2	70,308 70,3076	11,90 Kč	836,67 Kč	0,000	0,000

Předb	Penetral 70,308*0,30		kg	21,090 21,0924	85,70 Kč	1 807,41 Kč	0,000	0,000
71114-1559	Izolace pásy přitavením 70,308*2	vodorovně 2 x	m2	140,616 140,616	124,00 Kč	17 436,38 Kč	0,000	0,000
Předb	Pásy s AL folií - vodorovně 70,308*1,15		m2	81,000 80,8542	258,00 Kč	20 898,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Pásy Bitagit - vodorovně 70,308*1,15		m2	81,000 80,8542	271,00 Kč	21 951,00 Kč	0,000	0,000
71111-2001	Izolace nátěrem penetračním - svisle 1x (6,50*0,30)*2+(8,32*0,30)*2+(4,18*0,30)*4		m2	13,958 13,958	25,90 Kč	361,51 Kč	0,000	0,000
Předb	Penetral - svisle 13,958*0,35		kg	4,885 4,8853	85,70 Kč	418,64 Kč	0,000	0,000
71114-2559	Izolace pásy přitavením 13,958*2	svisle 2 x	m2	27,916 27,916	142,00 Kč	3 964,07 Kč	0,000	0,000
Předb	Pásy s AL folií - svisle 13,958*1,20		m2	17,000	258,00 Kč	4 386,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Pásy Bitagit - svisle 13,958*1,20		m2	17,000 16,7496	271,00 Kč	4 607,00 Kč	0,000	0,000
711413121	Stěrková hydroizolace stěn kolem umyvadel a výlevky (1,00*1,50)*6+(0,93*1,50)+(1,35*1,50)*2		m2	15,480 15,48	656,00 Kč	10 154,88 Kč	0,000	0,000
	součet					86 821,57 Kč		
	přesun hmot		%	4,000		3 472,86 Kč		
	<b>Izolace proti vodě celkem</b>					<b>90 294,43 Kč</b>		
	<b>Izolace tepelné</b>							

713131141	Montáž tepelné izolace soklové části zdiva (6,50*0,50)+2+(8,32*0,50)*2+(4,18*0,50)*4	m2	21,630 21,93	223,00 Kč	4 823,49 Kč	0,000	0,000
Předb	Polystyren XPS tl. 20 mm 21,63*1,03	m2	23,000 22,2789	102,00 Kč	2 346,00 Kč	0,000	0,000
713121111	Montáž tepel izolace podlah 6,44+11,46+3,78+(1,70*3,53)+7,30+6,19+1,61+1,26+1,26+3,61+3,99+1,77	m2	54,671 54,671	49,60 Kč	2 711,68 Kč	0,000	0,000
Předb	Polystyren podlahový tl. 80 mm 54,671*1,03	m2	57,000 56,31113	217,00 Kč	12 369,00 Kč	0,000	0,000
632481213	Separáční vrstva podlah z PE folie 54,671*1,15	m2	63,000 62,87165	19,80 Kč	1 247,40 Kč	0,000	0,000
	součet	%	4,000		23 497,57 Kč		
	přesun hmot				939,90 Kč		
	<b>Izolace tepelné celkem</b>				<b>24 437,47 Kč</b>		
<b>Konstrukce tesařské</b>							
762332131	Montáž prvků krovů do průřezové plochy 120 cm2 krokve 10/12 4,90*12 vaznice 8/6 12,20*5	m	119,800 58,8 61	185,00 Kč	22 163,00 Kč	0,000	0,000
76233-2132	Montáž prvků krovů do průřezové plochy 224 cm2 pozednice 14/14 (8,60*2)+(6,70*2) krokve 10/16 4,90*27 vaznice 10/14 11,60*2	m	186,100 30,6 132,3 23,2	235,00 Kč	43 733,50 Kč	0,000	0,000
S P C	Dodávka prvků krovu vč prořezu do 10% krokve 10/12 4,90*0,10*0,12*12*1,10 vaznice 8/6 12,20*0,08*0,06*5*1,10 pozednice 14/14 (8,60*0,14*0,14)*2*1,10+(6,70*0,14*0,14)*2*1,10 krokve 10/16 4,90*0,10*0,16*27*1,10	m3	4,444 0,77616 0,32208 0,659736 2,32848	10 600,00 Kč	47 106,40 Kč	0,000	0,000

vaznice 10/14 11,60*0,10*0,14*2*1,10		0,35728							
76208-3121 Impregnace prvků krovu	m3	4,444	981,00 Kč	4 359,56 Kč	0,000	0,000			
76234-2210 Montáž střešních latí a kontralatí	m2	173,901	66,70 Kč	11 599,20 Kč	0,000	0,000			
S P C Dodávka latí a kontralatí vč prožezu do 10% 173,901*5*0,06*0,04*1,10	m3	2,295 2,2954932	10 100,00 Kč	23 179,50 Kč	0,000	0,000			
76208-3121 Impregnace latí a kontralatí	m3	2,295	981,00 Kč	2 251,40 Kč	0,000	0,000			
76239-5000 Spojovací a ochranné prostředky pro krov 4,444+2,295	m3	6,739 6,739	1 910,00 Kč	12 871,49 Kč	0,000	0,000			
76208-5103 Montáž kotevnic prvků pozednic	ks	18,000	201,00 Kč	3 618,00 Kč	0,000	0,000			
S P C Dodávka kotevnic prvků	ks	18,000	200,00 Kč	3 600,00 Kč	0,000	0,000			
762332100 Výšková úprava stávajících vaznic 11,56 m x 2	m	23,120	402,00 Kč	9 294,24 Kč	0,000	0,000			
součet				183 776,29 Kč					
přesun hmot	%	6,000		11 026,58 Kč					
<b>Konstrukce tesářské celkem</b>				<b>194 802,86 Kč</b>					
<b>Sádrokartony</b>									
763161720 Podhled ze SDK desek DF 12,5mm vč tepel.izolace tl.200mm 6,44+11,46+3,78+28,52	m2	50,200 50,2	1 510,00 Kč	75 802,00 Kč	0,000	0,000			
763161742 Podhled ze SDK desek H2DF 12,5mm vč tepel.izolace tl.200mm 7,30+6,19+1,61+1,26+3,61+3,99+1,77	m2	26,990 26,99	1 580,00 Kč	42 644,20 Kč	0,000	0,000			
763131714 Základní penetrační nátěr podhledů 50,20+26,99	m2	77,190 77,19	40,70 Kč	3 141,63 Kč	0,000	0,000			

součet přesun hmot									121 587,83 Kč 7 295,27 Kč
<b>Sádrokartony celkem</b>									<b>128 883,10 Kč</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>									
764511602 Žlab podokap půlkruh 330 , lakovaný zinkovaný plech	m	35,490	586,00 Kč					0,000	0,000
764511642 Kotlík kónický , lakovaný zinkovaný.plech	ks	4,000	628,00 Kč					0,000	0,000
764518622 Svody kruhové d.100 , lakovaný zinkovaný plech 3,00*4	m	12,000	773,00 Kč					0,000	0,000
764216643 Oplechování parapetů do rš 250 , lakovaný zinkovaný plech (1,21*2)+(0,60*8)	m	7,220 7,22	514,00 Kč					0,000	0,000
764212633 Závětrná lišta do rš 250 , lakovaný zinkovaný plech	m	20,000	351,00 Kč					0,000	0,000
764314411 Lemování komínu , lakovaný zinkovaný plech	m2	1,300	1 620,00 Kč					0,000	0,000
součet přesun hmot									45 422,22 Kč 2 725,33 Kč
<b>Konstrukce klempířské celkem</b>									<b>48 147,55 Kč</b>
<b>Střešní krytiny</b>									
767391112 Montáž střešní krytiny z tvarovaných plechů 35,49*4,90	m2	173,901 173,901	301,00 Kč					0,000	0,000
Předb Dodávka střešní krytiny z tvarovaných plechů vč systémových doplňků	m2	180,000	450,00 Kč					0,000	0,000
765191011 Montáž podstřešní hydroizolační folie	m2	173,901	47,20 Kč					0,000	0,000

Předb	Dodávka podstřešní hydroizolační folie 173,901*1,15	m2	200,000 199,98615	56,00 Kč	11 200,00 Kč	0,000	0,000
	součet přesun hmot	%	6,000		152 752,33 Kč 9 165,14 Kč		
	<b>Střešní krytiny celkem</b>				<b>161 917,47 Kč</b>		
	<b>Výplně otvorů vč povrchové úpravy</b>						
Předb	Dodávka a montáž vnitřního parapetu dl. 1210 mm	ks	2,000	775,00 Kč	1 550,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž vchodových dveří plast 1000+750/2100	ks	1,000	40 900,00 Kč	40 900,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž vchodových dveří plast 1060/2100	ks	5,000	26 000,00 Kč	130 000,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž vchodových dveří plast 1110/2100	ks	1,000	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž vnitř dveří 700/1970 vč ocel.zárubně	ks	4,000	7 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž vnitř dveří 800/1970 vč ocel.zárubně	ks	1,000	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž plast oken 1210/1160	ks	2,000	8 500,00 Kč	17 000,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž plast oken 600/500	ks	8,000	2 800,00 Kč	22 400,00 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž dveř. 2kř ocelových mříží cca 2000/2200 mm	ks	1,000	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,000	0,000
766412213	Montáž obložení stěn palubkami (3,98*3,00)*2+(6,50*0,15)*2+(4,90*0,15)+(8,32*0,15)*2+(4,90*0,15) (11,00*1,60)+(4,90*0,60)*2+(11,00*0,30) (9,50*0,90)+(9,50*0,15)	m2	66,551 29,796 26,78 9,975	247,00 Kč	16 438,10 Kč	0,000	0,000
766421213	Montáž obložení podhledů palubkami 46,00+(6,50*0,30)*2+(4,90*0,20)+(8,32*0,30)*2+(4,90*0,20)	m2	56,852 56,852	279,00 Kč	15 861,71 Kč	0,000	0,000

Předb	Dodávka palubek (66,551+56,852)*1,10	m2	136,000 135,7433	420,00 Kč	57 120,00 Kč	0,000	0,000
766417211a	Dodávka a montáž podkladového roštu stěn	m	266,200	96,00 Kč	25 555,20 Kč	0,000	0,000
766427112a	Dodávka a montáž podkladového roštu podhledů	m	227,400	96,00 Kč	21 830,40 Kč	0,000	0,000
	<b>Výlné otvorů vč povrchové úpravy celkem</b>				<b>440 655,41 Kč</b>		
	<b>Dlažby a obklady</b>						
771121011	Penetrace podkladu	m2	55,510	60,70 Kč	3 369,46 Kč	0,000	0,000
771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických do flexibil.tmelu vč soklů ( ne velkoplošná dlažba )	m2	55,510	611,00 Kč	33 916,61 Kč	0,000	0,000
771579198	Příplatek na tmel a spárovací hmotu	m2	55,510	122,40 Kč	6 794,42 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka dlažby 55,51*1,10	m2	61,061 61,061	400,00 Kč	24 424,40 Kč	0,000	0,000
781474112	Montáž keramických obkladů do flexibil.tmelu vč systémových doplňků a dilatací (3,68*2,10)*2+(7,82*2,10)*2-(0,90*1,995)-(0,85*1,995)*2 (1,73+1,60+2,70)*2*2,10-(0,70*1,97)*2 (1,96*2,10)*2-(0,70*1,97)*2*2+(1,35*2,10)*2 (1,90+3,13+3,68)*2,10*2-(0,70*1,97)*2-(0,80*1,97)*2 (1,00*1,50)+(3,53+3,00+0,60)*0,60	m2	110,517 43,113 22,568 8,386 30,672 5,778	624,00 Kč	68 962,61 Kč	0,000	0,000
781579198	Příplatek na tmel a spárovací hmotu	m2	110,517	132,80 Kč	14 676,66 Kč	0,000	0,000
781121011	Penetrace podkladu	m2	110,517	60,70 Kč	6 708,38 Kč	0,000	0,000
Předb	Dodávka obkladů 110,517*1,10	m2	121,600 121,5687	300,00 Kč	36 480,00 Kč	0,000	0,000
	součet				195 332,54 Kč		

přesun hmot	%	6,000	11 719,95 Kč
<b>Dlažby a obklady celkem</b>			
<b>Malby a nátěry</b>			
784210000	Malby z tekutých malířských směsí vč penetrace podkladu 364,362 - 110,517 (obklady) 6,44+11,46+3,78+28,52 7,30+6,19+1,61+1,26+1,26+3,61+3,99+1,77	m2	331,035 253,845 50,2 26,99
			88,60 Kč
			29 329,70 Kč
			0,000
			0,000
783118211	Lazurovací nátěr dvojnásobný s odstínem	m2	136,000
			236,00 Kč
			32 096,00 Kč
			0,000
783933161	Penetrační nátěr betonových podlah epoxidový 6,44+11,46+3,78+46,06	m2	67,740 67,74
			156,00 Kč
			10 567,44 Kč
			0,000
783937163	Krycí nátěr betonových podlah epoxidový dvojnásobný	m2	67,740
			344,00 Kč
			23 302,56 Kč
			0,000
<b>Malby a nátěry celkem</b>			
<b>95 295,70 Kč</b>			
<b>P S V C E L K E M</b>			
<b>1 391 486,49 Kč</b>			
<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>			
<b>Zemní práce</b>			
132212131	Hloubení rýh pro obručníky (1,50+35,09+5,78+3,00)*0,30*0,30	m3	4,083 4,0833
			1 390,00 Kč
			5 675,37 Kč
			0,000
174111101	Zpětný zásyp kolem obručníků	m3	3,750
			239,00 Kč
			896,25 Kč
			0,000
131251103	Výkop zeminy pro spodní stavbu zpevněných ploch strojně s naložením (1,50*35,09*0,30)+(3,00*5,78*0,30)	m3	20,993 20,9925
			336,00 Kč
			7 053,65 Kč
			0,000
181912112	Úprava pláně se zhutněním	m2	70,000
			48,70 Kč
			3 409,00 Kč
			0,000

162211311	Vodorovné přemístění zeminy do 10 m 0,333+20,993	m3	21,326 21,326	40,50 Kč	863,70 Kč	0,000	0,000
162751117	Vodorovné přemístění vytěžené zeminy do 10 km	m3	21,326	328,00 Kč	6 994,93 Kč	0,000	0,000
<b>Zemní práce celkem</b>					<b>24 892,90 Kč</b>		
<b>Komunikace</b>							
564861111	Podklad ze šterkodrti v tl. 200 mm (1,50*35,09)+(3,00*5,78)	m2	70,000 69,975	248,00 Kč	17 360,00 Kč	0,080	5,600
564801112	Kladelci vrstva z drti v tl.do 40 mm	m2	70,000	57,20 Kč	4 004,00 Kč	0,080	5,600
596211110	Montáž zámkové dlažby tl. 60 mm	m2	70,000	332,00 Kč	23 240,00 Kč	0,084	5,880
S P C	Dodávka zámkové dlažby tl. 60 mm dle výběru investora	m2	73,000	383,00 Kč	27 959,00 Kč	0,130	9,490
916991121	Betonové lože pod obrubníky	m3	4,083	3 690,00 Kč	15 066,27 Kč	2,256	9,211
916231213	Osazení zahradních obrubníků do betonového lože 1,50+35,09+3,05+5,80+3,00	m	48,440 48,44	264,00 Kč	12 788,16 Kč	0,129	6,249
Předběžně	Dodávka zahradních betonových obrubníků 500 mm	ks	105,000	107,00 Kč	11 235,00 Kč	0,011	1,155
<b>Komunikace celkem</b>					<b>111 652,43 Kč</b>		<b>43,185</b>
<b>Přesun hmot</b>							
998223011	Přesun hmot	t	43,185	233,00 Kč	10 062,11 Kč	0,000	0,000
<b>Přesun hmot celkem</b>					<b>10 062,11 Kč</b>		
<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY CELKEM</b>					<b>146 607,44 Kč</b>		