



POHLED JIHOVÝCHODNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE



POHLED SEVEROZÁPADNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA HMOI

- ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z OHĚV. PLATŮCH NA MALTU
- KONSTRUKCE NOVÉ – STŘEŠNÍ KRYTINA Z PALUBK. TRADIČNÍHO VZHLEDU, NÍZKÉ HROMADNOSTI, ENKOBRA MEDNÁ / GRANITNÁ / ČERNÁ
- KONSTRUKCE NOVÉ – STŘEŠNÍ KRYTINA Z TROJŘEZOVÉHO PLECHU, PLOVCH ALUZNICK

LEGENDA BAREV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- !!! U KAŽDÉHO POUŽITÍHO VÝROBKU BUDOU DŮSLEDNĚ DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM / DODAVATELEM !!!
- !!! TATO PROJEKČNÍ DOKUMENTACE PRO DOPLNĚNÍ TITUL. NEVYKRESLUJE DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY !!!
- PŘI PRÁČÍCH BUDE DBANO BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

– PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OPRAV BUDOU VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY ŘÁDNĚ PROHLÉDNUTY, ZDA JSOU POŠKOZENY HOUBOU / BROUCEM V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BUDE STÁTKEM NARŽEŽNA, OPRAVA / DOPLNĚNÍ PRVKU

– OKAPNÍ ŽLABY, SVODY A VESKÉRE KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDU Z HLINIKOVÉHO PLECHU

– PŘI REALIZACI STŘECHY BUDOU POUŽITÝ VESKÉRE NEZBYTNĚ DOPLNKOVÉ PRVKY JAKO PROTISNĚHOVÉ ZABRANÝ, PROVĚTRÁVACÍ PRVKY, HŘEBENIČE, UZÁMĚRKA HŘEBENE, VĚTRACÍ PAS OKAPNÍ, APD.

– PŘI REALIZACI STŘECHY BUDOU PROVĚTRÁVACÍ PRVKY PROVEDENY U HŘEBENE I SPODNÍ ČÁSTI STŘECHY

– NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI ODVĚTRÁVACÍCH KOMINŮ BUDOU NOVĚ PROVEDENY 3ks

– VESKÉRE PROSTUPY STŘECHOU BUDOU ŘÁDNĚ ZAZDLOVANY PROTÍ PRŮNIKU VODY A ŘÁDNĚ OPLECHOVANY

– VÝLEZ Z PŮDNÍHO PROSTORU NA STŘECHU 550x550mm BUDE PROVEDEN VE STEJNÝCH MÍSTECH 3ks A V NOVÝCH MÍSTECH 3ks
- 1

BUDE PROVEDENO NOVĚ OPLECHOVÁNÍ VŠECH ALIK, OPLECHOVÁNÍ PROVĚST I NA SVISLÉ ČÁSTI ALIKY A ZAŘÁHNOUT POD KRYTINU
- 2

NOVÉ OKAPY, KOTLIKY A KOLENA BUDOU NAPOLYEN NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ SVODY
- 3

VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ Z PALUBEK BUDE OPAŘENO TROJNÁSROBNÝM LAZUROVACÍM MATERIEM
- 4

NOVÁ STŘEŠNÍ REVIZNÍ OKNA 550x550mm, SLOUŽÍ PRO PŘÍSTUP K ANTENÁM, KONTROLE STŘECHY A PROSVĚTLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU
- 5

ODVĚTRÁVACÍ KOMINKY VYVEDENY NAD STŘECHU, BUDOU PROHLÉDNUTY A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
- 6

STOŽÁRY PRO ANTENY, SATELITY, INTERNET VYVEDENY NAD STŘECHU, BUDOU PROHLÉDNUTY A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
- 7

DVEŘE PRO PŘÍSTUP NA PULTOVOU STŘECHU Z PŮDNÍHO PROSTORU, V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PROVEDENA OPRAVA DVEŘÍ

AUTORIZOVAL: ---		<div><div><div><div></div><div>www.projekce-hirt.cz</div></div><div><div>FORMÁT:</div><div>2 M</div></div><div><div>STUPEŇ:</div><div>PROJEKT PRO DOPLNĚNÍ TITUL</div></div><div><div>DATUM:</div><div>Květen 2023</div></div></div></div>
VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR HIRT		
KONTROLOVAL: ---		
OBSAH:		
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
POHLED JV A SZ – NOVÝ STAV		
AKCE:		
ÚDRŽBOVACÍ PRÁCE VNĚJŠÍ KRYTINY STŘECHY MĚSTSKÉHO ÚŘADU – MĚSTO KONCE		
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD KONCE, MASARYKOVO MĚÁ, 27, KONCE		MÍSTO: K.Ú. KONCE, P.Č. 816, OKR. PROSTĚJOV
KOTOVÁNÍ: MM		Parté
MĚRÍTKO: 1:100		
ČÍSLO VÝKRESU: 006		
ČÍSLO ZAKÁZKY: 328-15-2023		