

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 28/2023

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Nová jihovýchodní hřbitovní zeď – Žinkovy,
pozemek parc. č. 560, k.ú. Žinkovy**




Místo plnění díla: *pozemek parc. č. 560, k.ú. Žinkovy
ZUJ 558630 Žinkovy, NUTS CZ0324558630 okres Plzeň-jih*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Městys Žinkovy

sídlo: 335 54 Žinkovy 84
zastoupený: Josef Karhan, starosta
IČ: 00257508
DIČ: CZ00257508
tel: +420 371 593 124
e-mail: podatelna@zinkovy.cz, starosta@zinkovy.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 725636399/0800

1.2 Zhotovitel: TRAKOM spol. s r.o.

sídlo: 335 54 Žinkovy č.p. 1
statutární zástupce: Jiří Dastych, jednatel společnosti
IČ: 61168696
DIČ: CZ61168696
tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: 

Z důvodu změny způsobu provedení díla požadovaného objednatelem se smluvní strany v souladu s odst. 6.1 Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Materiálová změna a změna způsobu provedení díla a s tím související odpočet neprovedených prací (méněprací) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Základová zeď tl. přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění a nosná zeď tl. přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění bude nahrazena tvarovými tvárnicemi s označením BEZ PLOT (LUNETÁ) a zároveň tudíž nebude realizována omítka, nátěr a oplechování (podrobně viz soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1).

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 1

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (změna provedení díla)

Schváleno Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne 20.09.2023 usnesením č. 82/2023.

V Žinkovech dne 21.9.2023

V Žinkovech dne 21.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Josef Karhan
starosta městyse Žinkovy

Jiří Dastych
jednatel společnosti TRAKOM spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02/2023

Stavba: Nová jihovýchodní hřbitovní zeď - Žinkovy, p.parc. č. 560, k.ú.Žinkovy

KSO:
Místo: k.ú. Žinkovy

CC-CZ:
Datum: 12.04.2023

Zadavatel:
Městys Žinkovy

IČ: 00257508
DIČ:

Uchazeč:
TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

IČ: 61168696
DIČ: CZ61168696

Projektant:
Ing. Václav Sládek

IČ: 43345425
DIČ:

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 536 666,86**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 536 666,86	322 700,04
		0,00	0,00

Cena s DPH **1 859 366,90** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/2023

Stavba: Nová jihovýchodní hřbitovní zeď - Žinkovy, p.parc. č. 560, k.ú.Žinkovy

Místo: k.ú. Žinkovy

Datum: 12.04.2023

Zadavatel: Městys Žinkovy

Projektant: Ing. Václav Sládek

Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o. , Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 536 666,86	1 859 366,90
02/2023	Nová jihovýchodní hřbitovní zeď - Žinkovy, p.parc. č. 560, k.ú.Žinkovv	1 536 666,86	1 859 366,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová jihovýchodní hřbitovní zeď - Žinkovy, p.parc. č. 560, k.ú.Žinkovy

KSO:
Místo: k.ú. Žinkovy

CC-CZ:
Datum: 12.04.2023

Zadavatel:
Městys Žinkovy

IČ: 00257508
DIČ:

Uchazeč:
TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

IČ: 61168696
DIČ: CZ61168696

Projektant:
Ing. Václav Sládek

IČ: 43345425
DIČ:

Zpracovatel:
Jitka Heřmancvá

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 536 666,86**

DPH základní snížená	Základ daně 1 536 666,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 322 700,04 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH **1 859 366,90**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová jihovýchodní hřbitovní zeď - Žinkovy, p.parc. č. 560, k.ú.Žinkovy

Místo: k.ú. Žinkovy
Zadavatel: Městys Žinkovy
Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o. , Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 12.04.2023
Projektant: Ing. Václav Sládek
Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 536 666,86

HSV - Práce a dodávky HSV	1 230 366,24
1 - Zemní práce	135 671,51
2 - Zakládání	749 223,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	272 635,39
4 - Vodorovné konstrukce	61 003,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 692,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 298,56
997 - Přesun sutě	27 058,72
998 - Přesun hmot	70 382,92
PSV - Práce a dodávky PSV	105 700,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	78 228,60
764 - Konstrukce klempířské	27 472,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová jihovýchodní hřbitovní zeď - Žinkovy, p.parc. č. 560, k.ú.Žinkovy

Místo: k.ú. Žinkovy
 Zadavatel: Městys Žinkovy
 Uchazeč: TRAKOM spol. s r.o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Datum: 12.04.2023
 Projektant: Ing. Václav Sládek
 Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 536 666,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 230 366,24	
D 1 Zemní práce							135 671,51	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	70,560	1 035,00	73 029,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,7*0,9+30*1,2*0,7*0,9		70,560			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	70,560	89,00	6 279,84	CS ÚRS 2023 01
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	41,560	139,00	5 776,84	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,65*0,5+1,2*0,65*0,5*30		36,400			
	vv		76*0,25*0,4+1,2*0,25*0,4*30		11,200			
	vv		"zbývající zemina pro zásyp mezi starou zdí a novou zdí"- (76*0,9*0,75-30*0,9*0,4*0,25-42,56)		-6,040			
	vv		Součet		41,560			
4	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	42,560	206,00	8 767,36	CS ÚRS 2023 01
	vv		"násyp z demoličního materiálu do mezery mezi starou a novou zdí"42,56		42,560			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,110	143,00	3 876,73	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,7*0,9+30*1,1*0,7*0,9		68,670			
	vv		-(76*0,65*0,5+1,2*0,65*0,5*30)		-36,400			
	vv		-(76*0,25*0,4+1,2*0,25*0,4*30)		-11,200			
	vv		76*0,9*0,75-30*0,9*0,4*0,25-42,56		6,040			
	vv		Součet		27,110			
6	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	68,400	153,00	10 465,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,9		68,400			
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	34,884	602,00	21 000,17	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,9*0,3		20,520			
	vv		20,52*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		34,884			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	68,400	24,30	1 662,12	CS ÚRS 2023 01
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,368	100,00	136,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		68,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,368			
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	68,400	17,20	1 176,48	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,9		68,400			
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	68,400	4,30	294,12	CS ÚRS 2023 01
12	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,550	375,00	3 206,25	CS ÚRS 2023 01
	vv		68,4*0,125 'Přepočtené koeficientem množství		8,550			
D 2 Zakládání							749 223,32	
13	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	27,360	1 452,00	39 726,72	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*1,2*0,3		27,360			
14	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	76,000	349,00	26 524,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	76,000	26,90	2 044,40	CS ÚRS 2023 01
16	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š přes 3 do 6 m	m2	243,200	48,20	11 722,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*(1,25+0,35)*2		243,200			
17	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	288,070	37,80	10 889,05	CS ÚRS 2023 01
	vv		243,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		288,070			
18	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	36,400	3 567,00	129 838,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,65*0,5+1,2*0,65*0,5*30		36,400			
19	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	155,350	405,60	63 009,96	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,65*2+(1,2*2+0,5)*0,65*30		155,350			
20	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	155,350	83,00	12 894,05	CS ÚRS 2023 01
21	K	279113135	Základová zeď tl přes 200 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	226,000	1 755,00	396 630,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*1,25+1,2*0,5*30		113,000			
22	K	279361821	Výtuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,897	62 368,00	55 944,10	CS ÚRS 2023 01
	vv		(76/0,4*1,3*1,58+76*2*4*0,395)*0,001		0,630			
	vv		(1,2/0,4*1*1,58+1,5*2*3*0,395)*30*0,001		0,249			
	vv		Součet		0,879			
	vv		0,879*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					272 635,39
23	K	311113134	Nosná zeď tl přes 200 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	57,000	3 217,50	183 397,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,75		57,000			
24	K	764218624	Krytí horních ploch a atik bez rohů betonovým krytím	m	76,000	918,92	69 838,10	CS ÚRS 2023 01
25	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,306	63 398,00	19 399,79	CS ÚRS 2023 01
	vv		76/0,4*1*1,58*0,001		0,300			
	vv		0,3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,306			
D 4			Vodorovné konstrukce					61 003,82
26	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,560	3 950,00	18 012,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,3*0,2		4,560			
27	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	30,400	516,00	15 686,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,2*2		30,400			
28	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	30,400	110,00	3 344,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,378	63 390,00	23 961,42	CS ÚRS 2023 01
	vv		(76*4*0,888+76/0,2*(0,35+0,25)*2*0,222)*0,001		0,371			
	vv		0,371*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,378			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 692,00
30	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	19,000	668,00	12 692,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,25		19,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 298,56
31	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	15,200	1 125,00	17 100,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,5*0,4		15,200			
32	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	27,360	921,00	25 198,56	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*1,2*0,3		27,360			
D 997			Přesun sutě					27 058,72
33	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	87,563	171,00	14 973,27	CS ÚRS 2023 01
34	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	87,563	85,00	7 442,86	CS ÚRS 2023 01
35	K	997006511	vodorovná doprava sutě s naložením a srovením na skládku do 100 m	t	87,563	53,02	4 642,59	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot					70 382,92
36	K	998232110	Přesun hmot pro oplacení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	307,349	229,00	70 382,92	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					105 700,62
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					78 228,60
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	30,400	13,90	422,56	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*0,4		30,400			
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	85 700,00	771,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		30,4*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,009			
39	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	95,000	23,22	2 205,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		76*1,25		95,000			
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,032	85 700,00	2 742,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		95*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,032			
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	30,400	120,50	3 663,20	CS ÚRS 2023 01
42	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 30,4*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství	m2	35,431	218,00	7 723,96	CS ÚRS 2023 01
	vv				35,431			
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	95,000	144,20	13 699,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	115,995	218,00	25 286,91	CS ÚRS 2023 01
	vv		95*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		115,995			
45	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	51,250	225,00	11 531,25	CS ÚRS 2023 01
46	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	76,000	119,00	9 044,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,954	1 193,00	1 138,12	CS ÚRS 2023 01
D 764			Konstrukce klempířské					27 472,02
48	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	76,000	211,00	16 036,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	76,000	126,00	9 576,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,808	2 302,00	1 860,02	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				60 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
51	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02
52	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02
53	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	18 600,00	18 600,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně geometrických plánů</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 505,00	3 505,00	CS ÚRS 2021 02
55	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	6 495,00	6 495,00	CS ÚRS 2023 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00	
56	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 02