

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Starý Smolivec

Objekt:

SO 01 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: k.ú. Starý Smolivec

CC-CZ:

Datum: 09.05.2024

Zadavatel:

Obec Mladý Smolivec

IČ:

00256935

DIČ:

Uchazeč:

Rostislav Wolski

IČ:

75598671

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

610 022,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	610 022,56	21,00%	128 104,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

738 127,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Starý Smolivec

Objekt:

SO 01 - Dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Starý Smolivec

Datum: 09.05.2024

Zadavatel: Obec Mladý Smolivec

Projektant: 0

Uchazeč: Rostislav Wolski

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

610 022,56

HSV - Práce a dodávky HSV	584 425,11
1 - Zemní práce	118 283,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 485,62
4 - Vodorovné konstrukce	10 324,57
5 - Komunikace pozemní	5 826,00
8 - Trubní vedení	415 752,83
997 - Přesun sutě	3 743,46
998 - Přesun hmot	6 009,36
PSV - Práce a dodávky PSV	4 997,45
767 - Konstrukce zámečnické	3 602,45
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 395,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace Starý Smolivec

Objekt:

SO 01 - Dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Starý Smolivec

Datum: 09.05.2024

Zadavatel: Obec Mladý Smolivec

Projektant:

Uchazeč: Rostislav Wolski , IČ 75598671

Zpracovatel: Rostislav Wolski

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

610 022,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				584 425,11	
D	1		Zemní práce				118 283,27	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,750	98,00	1 249,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,25*5+1*(3,5+3)				12,750	
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		1*3				3,000	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	40,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	40,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	19,500	390,00	7 605,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		5*2,5+3,5*2				19,500	
6	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	19,500	390,00	7 605,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	202,000	25,00	5 050,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	202,000	11,60	2 343,20	CS ÚRS 2023 02
9	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	202,000	28,00	5 656,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	202,000	28,00	5 656,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	96,650	40,00	3 866,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		3*1,8+8*1,5+(66,5+10,5)*1+1,5*1,5				96,650	
12	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,324	380,00	123,12	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,8*1,2*0,15				0,324	
13	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500	405,00	1 822,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		1*30*0,15				4,500	
14	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	37,800	420,00	15 876,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,25*(5*1,3+7,8*1,3)+1*(3,5+13,5)*1				37,800	
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,820	71,00	5 880,22	CS ÚRS 2023 02
	vv		2*(5*1,6+7,8*1,45+(3,5+13,5)*1,3)				82,820	
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,820	65,00	5 383,30	CS ÚRS 2023 02
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	13,255	141,00	1 868,96	CS ÚRS 2023 02
	vv		"objem výkopu pro lapač splavenin" 1,8*1,2*0,15				0,324	
	vv		"objem obsypu				75,995	
	vv		potrubí"(69,7*0,8+13,5*0,45)*1+12,8*1,25*0,885				8,350	
	vv		"objem lože pod potrubí"(70+13,5)*1*0,1				4,240	
	vv		"sedlo pod bet. potrubí"12,8*1,25*0,265				0,320	
	vv		"objem roznášecí desky"3,2*1*0,1				0,402	
	vv		"podkladní desky pod RŠ"0,8*0,8*3,14*0,1*2				3,184	
	vv		"objem RŠ"0,65*0,65*3,14*1,2*2				92,815	
	vv		Mezisoučet přebytečný výkopek celkem				-79,560	
	vv		"zásyp na kótu upraveného terénu"-1*66,3*1,2				13,255	
	vv		Součet					
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	132,550	9,00	1 192,95	CS ÚRS 2023 02
	vv		13,255*10 'Přepočtené koeficientem množství				132,550	
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13,255	41,00	543,46	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,3255*10 'Přepočtené koeficientem množství				13,255	
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	23,859	190,00	4 533,21	CS ÚRS 2023 02
	vv		13,255*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				23,859	
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,255	10,50	139,18	CS ÚRS 2023 02
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	29,369	105,00	3 083,75	CS ÚRS 2023 02
	vv		1*30*0,15				4,500	
	vv		1,25*(5*1,3+7,8*1,3)+1*(3,5+13,5)*1				37,800	
	vv		Mezisoučet výkopy celkem				42,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"objem obsypu potrubí"- (69,7*0,8+13,5*0,45)*1+12,8*1,25*0,885)		-75,995			
			"objem lože pod potrubí"-(70+13,5)*1*0,1		-8,350			
			"sedlo pod bet. potrubí"-12,8*1,25*0,265		-4,240			
			"objem roznášecí desky"-3,2*1*0,1		-0,320			
			"podkladní desky pod RŠ"-0,8*0,8*3,14*0,1*2		-0,402			
			"objem RŠ"-0,65*0,65*3,14*1,2*2		-3,184			
			"zásyp na kótu upraveného terénu"1*66,3*1,2		79,560			
			Součet		29,369			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (69,7*0,8+13,5*0,45)*1- (69,7*0,25*0,25+13,5*0,075*0,075)*3,14 12,8*1,25*0,885-12,8*0,375*0,375*3,14/3*2	m3	58,310	105,00	6 122,55	CS ÚRS 2023 02
			Součet		58,310			
24	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	104,958	248,00	26 029,58	CS ÚRS 2023 02
			58,31*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		104,958			
25	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	96,650	15,00	1 449,75	CS ÚRS 2023 02
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,650	15,00	1 449,75	CS ÚRS 2023 02
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,933	89,00	172,04	CS ÚRS 2023 02
			96,65*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,933			
28	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	96,650	10,60	1 024,49	CS ÚRS 2023 02
29	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,750	10,60	135,15	CS ÚRS 2023 02
30	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	96,650	3,20	309,28	CS ÚRS 2023 02
31	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,665	2,00	19,33	CS ÚRS 2023 02
			96,65*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,665			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 485,62	
32	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	3,283	2 150,00	7 058,45	CS ÚRS 2023 02
			"lapač splavenin"((2,9+0,25+1,1+1,8)*1,2+(0,8*0,25+1,2*1,45)*2-0,25*0,25*3,14)*0,3		3,283			
33	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	17,150	890,00	15 263,50	CS ÚRS 2023 02
			"lapač splavenin"(1,1*2+1,2)*0,55+(0,8+0,6)*2*0,25+1,2*(0,85+2)+1,8*1,7*2+0,6*(1,1+1,7)+1,2*1,4*2		17,150			
34	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	m2	0,471	890,00	419,19	CS ÚRS 2023 02
			"lapač splavenin"0,5*3,14*0,3		0,471			
35	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	17,150	99,00	1 697,85	CS ÚRS 2023 02
36	K	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	0,471	99,00	46,63	CS ÚRS 2023 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 324,57	
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,350	305,00	2 546,75	CS ÚRS 2023 02
			(70+13,5)*1*0,1		8,350			
38	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
39	M	59223864	prstenc pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,402	1 590,00	639,18	CS ÚRS 2023 02
			"pod RŠ"0,8*0,8*3,14*0,1*2		0,402			
41	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,356	1 590,00	3 746,04	CS ÚRS 2023 02
			12,8*1,25*0,265-12,8*0,375*0,375*3,14/3		2,356			
42	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,320	1 590,00	508,80	CS ÚRS 2023 02
			"roznášecí deska"3,2*1*0,1		0,320			
43	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,840	520,00	436,80	CS ÚRS 2023 02
			"roznášecí deska"(3,2+1)*2*0,1		0,840			
44	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Karí	t	0,026	14 500,00	377,00	CS ÚRS 2023 02
			"roznášecí deska"3,2*1*7,87*0,001		0,025			
			0,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,026			
	D	5	Komunikace pozemní				5 826,00	
45	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	12,750	280,00	3 570,00	CS ÚRS 2023 02
			1,25*5+1*(3,5+3)		12,750			
46	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	3,000	402,00	1 206,00	CS ÚRS 2023 02
			1*3		3,000			
47	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	D	8	Trubní vedení				415 752,83	
48	K	812442193	Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí pružné spojky DN 600	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
			"napojení na stávající kanalizaci"1		1,000			
49	K	812442222	Montáž podkladků trub od DN 600 do DN 800	kus	14,000	25,00	350,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	14,140	260,00	3 676,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		14,140			
51	K	822442112	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	12,800	480,00	6 144,00	CS ÚRS 2023 02
52	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	12,928	4 380,00	56 624,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,928			
53	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	13,500	150,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,3+4,7+6,5		13,500			
54	M	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	13,905	501,00	6 966,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		13,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,905			
55	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	69,700	150,00	10 455,00	CS ÚRS 2023 02
56	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12	m	71,791	3 180,00	228 295,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		69,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		71,791			
57	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
58	M	28617162	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150	kus	3,000	109,00	327,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
60	M	28651082	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 160	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
61	K	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
62	M	28611451	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/160/87°	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
63	K	877420330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
64	M	28651087	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 500	kus	4,000	3 480,00	13 920,00	CS ÚRS 2023 02
65	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	13,500	24,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
66	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	69,700	24,00	1 672,80	CS ÚRS 2023 02
67	K	892441111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	m	12,800	24,00	307,20	CS ÚRS 2023 02
68	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	10 360,00	10 360,00	CS ÚRS 2023 02
69	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
70	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	2,000	7 680,00	15 360,00	CS ÚRS 2023 02
71	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
72	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	2,000	2 680,00	5 360,00	CS ÚRS 2023 02
73	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
74	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	3,000	605,00	1 815,00	CS ÚRS 2023 02
75	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
76	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
78	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	3,000	580,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
79	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
80	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	2,000	4 120,00	8 240,00	CS ÚRS 2023 02
81	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	810,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 02
82	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	3 520,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 02
83	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	3,000	890,00	2 670,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				3 743,46	
84	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,305	48,00	302,64	CS ÚRS 2023 02
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	119,795	8,60	1 030,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,305*19 'Přepočtené koeficientem množství		119,795			
86	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,305	125,00	788,13	CS ÚRS 2023 02
87	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,645	250,00	1 411,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1,25*5+1*(3,5+3))*0,44+1,5*0,023		5,645			
88	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	320,00	211,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*3*0,22		0,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				6 009,36	
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,462	280,00	6 009,36	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 997,45	
D 767			Konstrukce zámečnické				3 602,45	
90	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	46,200	48,00	2 217,60	CS ÚRS 2023 02
VV			"lapač splavenin mříž v rámu"46,2				46,200	
91	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,011	29 500,00	324,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,8 kg/m					
VV			(0,6+1,4)*2*2,8*0,001				0,011	
92	M	1351111R	ocel pásová jakost S235JR 16x8mm	t	0,035	28 650,00	1 002,75	
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,01 kg/m					
VV			(12*1,37+0,57*2)*2,01*0,001				0,035	
93	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,048	1 200,00	57,60	CS ÚRS 2023 02
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				1 395,00	
94	K	789221523	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2	m2	1,500	550,00	825,00	CS ÚRS 2023 02
95	K	789421513	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III ZnAl 50 µm	m2	1,500	380,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"lapač splavenin mříž v rámu"(0,6+1,4)*2*0,041*4+(12*1,37+0,57*2)*(0,016+0,008)*2				1,500	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 600,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
96	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
97	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
98	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN3			Zařízení staveniště				7 600,00	
99	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
100	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN4			Inženýrská činnost				4 000,00	
101	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
D VRN9			Ostatní náklady				3 000,00	
102	K	091704000	Náklady na údržbu místních komunikací dotčené stavbou po dobu výstavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02