

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **240301** **Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Lacík s.r.o.

IČO: **26959895**

Lovčičky 304

DIČ: **CZ26959895**

683 54

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 097 450,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 097 450,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 097 450,01 CZK
Základní DPH	21 %		230 464,50 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 327 914,51 CZK

v

dne



OBEC LOVČIČKY



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0002	SO 01 a SO 02	0,00	1 085 500,01	227 955,00	1 313 455,01	####
1	Základová deska	0,00	1 085 500,01	227 955,00	1 313 455,01	####
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	11 950,00	2 509,50	14 459,50	####
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	11 950,00	2 509,50	14 459,50	####
Celkem za stavbu		0,00	1 097 450,01	230 464,50	1 327 914,51	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			233 970,91	21,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			769 302,03	70,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			82 227,07	7,5
VRN1	Projektové práce	HSV			9 450,00	0,9
VRN2	Průzkumné a geodetické práce	HSV			0,00	0,0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			2 500,00	0,2
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			0,00	0,0
VRN5	Finanční náklady	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					1 097 450,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				233 970,91
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně	m2	84,00000	45,00	3 780,00
		zezámkové dlažby				
		úprava B02 :				
		38,0 :				
		úprava B15 :				
		46,0 :				
		84		84,00000		
2	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	84,00000	35,00	2 940,00
		úprava B02 :				
		38,0 :				
		úprava B15 :				
		46,0 :				
		84		84,00000		
3	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	191,00000	40,00	7 640,00
		úprava B15 :				
		17,0 :				
		úprava HTÚ :				
		174,0 :				
		191		191,00000		
4	113201112	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	19,50000	55,00	1 072,50
		úprava B15 :				
		8,0 :				
		úprava HTÚ :				
		11,5 :				
		19,5		19,50000		
5	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,50000	335,00	10 552,50
		úprava B15 :				
		výkop na kótu -0,500 :				
		(46,0+17,0)*0,5 :				
		31,5		31,50000		
6	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	195,65000	355,00	69 455,75

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úprava HTÚ :
výkop na kótu -650mm :
301,0*0,65 :
195,65

195,65000

7	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	11,22000	355,00	3 983,10
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

úprava B15 :
výkop pro uložení zemního pásu hromosvodu :
0,5*0,9*22,0 :
úprava N15a :
výkop pro osazení palisád :
11,0*0,3*0,4 :
11,22

11,22000

8	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	45,35500	355,00	16 101,03
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

výkop pro základy na úroveň -1,800 :
10,85*0,8*(1,8-0,65) :
0,9*0,8*(1,8-0,65) :
(3,75+0,8+13,6)*0,8*(1,8-0,65) :
1,0*0,8*(1,8-0,65) :
1,8*0,7*(1,8-0,65) :
17,9*0,5*(1,8-0,65) :
Mezisoučet :
výkop pro základy na úroveň -1,500 :
3,55*0,7*(1,5-0,65) :
2,55*0,8*(1,5-0,65) :
3,15*0,5*(1,5-0,65) :
Mezisoučet :
45,355

45,35000

9	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	43,08300	355,00	15 294,47
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

výkop pro základy na úroveň -1,800 :
1,8*1,0*(1,8-0,65) :
Mezisoučet :
výkop pro základy na úroveň -1,500 :
25,1*1,0*(1,5-0,65) :
(2,3+1,0)*1,0*(1,5-0,65) :
(3,55+10,85)*1,0*(1,5-0,65) :
(6,15-1,8)*1,0*(1,5-0,65) :
1,0*1,1*(1,5-0,65) :
Mezisoučet :
43,083

43,08000

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m3	3,00000	750,00	2 250,00

úprava HTÚ :

šachtice pro případné čerpání vody :

1,0*1,0*1,5*2 :

3

3,00000

11	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m3	1,70000	750,00	1 275,00
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

základové patky na úroveň -1,500 :

1,0*1,0*(1,5-0,65)*2 :

1,7

1,70000

12	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	39,00000	100,00	3 900,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

úprava HTÚ :

60,0*0,65 :

39

39,00000

13	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	39,00000	40,00	1 560,00
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

úprava HTÚ :

60,0*0,65 :

39

39,00000

14	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů spotřebním přepažováním při pažení příložením, hloubky do 4 m	m2	39,00000	150,00	5 850,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

úprava HTÚ :

60,0*0,65 :

39

39,00000

15	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložením, hloubky do 4 m	m2	39,00000	32,00	1 248,00
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

úprava HTÚ :

60,0*0,65 :

39

39,00000

16	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	225,31600	255,00	57 455,58
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

přes 2 500 do 3 000 m

uloženo v místě na obecním pozemku :

31,50 :

195,65 :

11,22 :

45,355 :

43,083 :

3,0 :

1,7 :

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-9,9 :

-96,292 :

225,316

225,32000

17	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	225,31600	15,00	3 379,74
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

uloženo v místě na obecním pozemku :

31,50 :

195,65 :

11,22 :

45,355 :

43,083 :

3,0 :

1,7 :

-9,9 :

-96,292 :

225,316

225,32000

18	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	225,31600	0,00	0,00
----	-----------	---	---	-----------	------	------

uloženo v místě na obecním pozemku :

31,50 :

195,65 :

11,22 :

45,355 :

43,083 :

3,0 :

1,7 :

-9,9 :

-96,292 :

225,316

225,32000

19	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,90000	510,00	5 049,00
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

úprava B15 :

zásyp po uložení zemního pásu hromosvodu :

použita vykopaná zemina :

0,5*0,9*22,0 :

9,9

9,90000

20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	96,29200	220,00	21 184,24
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

použita vykopaná zemina :

5,60*15,70*0,25 :

187,57*0,25 :

(24,35-5,60)*(4,38+0,3*2)*0,25 :

1,0*(7,60+0,3*2)*0,25 :

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2,0*0,9*0,25*3 :
 (1,2+1,8)*0,9*0,25 :
 96,292 96,29000

21	R pol 11501	Vybourání uliční vpusti úprava B15 : 1,0 : 1	kus	1,00000	0,00	0,00
				1,00000		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	769 302,03
---------------	-------------------------------------	-------------------

22	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	57,77500	3 900,00	225 322,50
----	-----------	---	----	----------	----------	------------

5,60*15,70*0,15 :
 187,57*0,15 :
 (24,35-5,60)*(4,38+0,3*2)*0,15 :
 1,0*(7,60+0,3*2)*0,15 :
 2,0*0,9*0,15*3 :
 (1,2+1,8)*0,9*0,15 :
 57,775 57,77000

23	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	9,22600	650,00	5 996,90
----	-----------	-------------------------------	----	---------	--------	----------

(5,60+16,70-1,52+24,35+1,0)*0,2 :
 9,226 9,23000

24	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	9,22600	150,00	1 383,90
----	-----------	----------------------------------	----	---------	--------	----------

(5,60+16,70-1,52+24,35+1,0)*0,2 :
 9,226 9,23000

25	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,88100	38 500,00	72 418,50
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

5,60*15,70*4,44/1000 :
 187,57*4,44/1000 :
 (24,35-5,60)*(4,38+0,3*2)*4,44/1000 :
 1,0*(7,60+0,3*2)*4,44/1000 :
 2,0*0,9*3*4,44/1000 :
 (1,2+1,8)*0,9*4,44/1000 :
 1,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
 1,881 1,88000

26	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	74,77500	3 900,00	291 622,50
----	-----------	--	----	----------	----------	------------

základy do šířky 800mm :
 základové pasy na úroveň -1,800 :
 10,85*0,8*0,65 :
 0,9*0,8*0,65 :
 (3,75+0,8+13,6)*0,8*0,65 :
 1,0*0,8*0,65 :
 1,8*0,7*0,65 :
 17,9*0,5*0,65 :
 Mezisoučet :
 základové pasy na úroveň -1,500 :
 3,55*0,7*0,6 :
 2,55*0,8*0,6 :

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3,15*0,5*0,6 :
 Mezisoučet :
 základy šířky od 800 do 2000mm :
 základové pasy na úroveň -1,800 :
 1,8*1,0*0,65 :
 Mezisoučet :
 základové pasy na úroveň -1,500 :
 25,1*1,0*0,6 :
 2,3*1,0*0,6 :
 (3,55+10,85)*1,0*0,6 :
 (6,15-1,8)*1,0*0,6 :
 1,0*1,1*0,6 :
 Mezisoučet :
 rozšíření základových pasů :
 (1,0+10,85+3,75+0,8+13,60+0,65)*0,47*0,75 :
 (0,2+17,90)*0,3*0,75 :
 (1,0+4,55)*0,65*0,6 :
 (0,75+4,55)*0,55*0,5 :
 Mezisoučet :
 základ pro napojení oplocení :
 0,65*0,4*1,5 :
 74,775

74,78000

27	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,20000	3 900,00	4 680,00
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

základové patky na úroveň -1,500 :
 1,0*1,0*0,6*2 :
 1,2

1,20000

28	279113142	Základové zdi ztvárněcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	0,60000	1 600,00	960,00
----	-----------	--	----	---------	----------	--------

úprava N11 :
 0,8*0,75 :
 0,6

0,60000

29	279113144	Základové zdi ztvárněcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	12,78800	1 850,00	23 657,80
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

základové pasy tl. 300mm :
 (0,35+4,15+0,33)*0,25 :
 15,636*0,25 :
 (3,8+12,35)*0,25 :
 (8,2-0,3-0,4)*0,25 :
 (0,3+0,35+2,15)*0,25 :
 (0,35+3,55+0,33)*0,25 :
 12,788

12,79000

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	279113146	Základové zdi ztvárnění ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm	m2	14,48500	2 250,00	32 591,25

základové pasy tl. 500mm :

0,85*0,25*2 :

(0,5+0,25+4,15+0,33)*0,25 :

(0,25+10,85+3,0)*0,25 :

(25,073-0,5-0,85)*0,25 :

(0,5+0,25+2,15)*0,25 :

(0,33+3,55+0,25)*0,25 :

Mezisoučet :

patky :

0,5*0,75*2 :

schodiště :

1,05*0,75 :

14,485

14,48000

31	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	39,21300	750,00	29 409,75
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

rozšíření základových pasů :

(1,0+10,85+3,75+0,8+13,60+0,65)*0,75 :

(0,2+17,90)*0,75 :

(0,75+4,55)*0,5 :

39,213

39,21000

32	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	39,21300	225,00	8 822,93
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

rozšíření základových pasů :

(1,0+10,85+3,75+0,8+13,60+0,65)*0,75 :

(0,2+17,90)*0,75 :

(0,75+4,55)*0,5 :

39,213

39,21000

33	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,59200	45 500,00	72 436,00
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

výztužení a spojení základových pasů :

dle tabulky výztuže :

1,179 :

výztužení základových zdí ze ztraceného bednění :

úprava N11 :

vodorovná výztuž 2x pr. 10 do každé spáry :

0,8*2*3*0,617/1000 :

svislá pr. 10 a 250mm :

0,8/0,25*1,0*0,617/1000 :

základové pasy tl. 300mm :

vodorovná výztuž 2x pr. 10 do každé spáry :

(0,35+4,15+0,33)*2*0,617/1000 :

15,636*2*0,617/1000 :

(3,8+12,35)*2*0,617/1000 :

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(8,2-0,3-0,4)*2*0,617/1000 :				
		(0,3+0,35+2,15)*2*0,617/1000 :				
		(0,35+3,55+0,33)*2*0,617/1000 :				
		svíslá pr. 10 a 250mm :				
		(0,35+4,15+0,33)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		15,636/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(3,8+12,35)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(8,2-0,3-0,4)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(0,3+0,35+2,15)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(0,35+3,55+0,33)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		základové pasy tl. 500mm :				
		vodorovná výztuž 2x pr. 10 do každé spáry :				
		0,85*2*0,617/1000*2 :				
		(0,5+0,25+4,15+0,33)*2*0,617/1000 :				
		(0,25+10,85+3,0)*2*0,617/1000 :				
		(25,073-0,5-0,85)*2*0,617/1000 :				
		(0,5+0,25+2,15)*2*0,617/1000 :				
		(0,33+3,55+0,25)*2*0,617/1000 :				
		patky :				
		0,5*2*3*0,617/1000*2 :				
		schodiště :				
		1,05*2*3*0,617/1000 :				
		svíslá pr. 10 a 250mm :				
		0,85/0,25*0,5*0,617/1000*2 :				
		(0,5+0,25+4,15+0,33)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(0,25+10,85+3,0)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(25,073-0,5-0,85)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(0,5+0,25+2,15)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		(0,33+3,55+0,25)/0,25*0,5*0,617/1000 :				
		patky :				
		0,5/0,25*1,0*0,617/1000*2 :				
		schodiště :				
		1,05/0,25*1,0*0,617/1000 :				
		1,447*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		1,592		1,59000		
34	R pol 28001	Čerpání vody při provádění základových konstrukcí	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				82 227,07
35	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	365,45364	225,00	82 227,07

Celkem	1 085 500,01
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	0002	SO 01 a SO 02
R:	1	Základová deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	240301	Rekonstrukce a přístavba sokolovny Lovčičky
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Projektové práce				9 450,00
1	012103000	Vytyčení hranice pozemku, kde má být bouráno oplocení, odborně způsobilou osobou za přítomnosti všech dotčených vlastníků	kpl	1,00000	6 950,00	6 950,00
2	012203000	Vytyčení a ochrana inženýrských sítí po celou dobu trvání stavby	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	1,00000	0,00	0,00
Díl: VRN2		Průzkumné a geodetické práce				0,00
4	R pol 023002	Dodatečný stavebně technický průzkum po rozkrytí konstrukcí včetně provedení destruktivních sond	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				2 500,00
5	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
6	R pol 034103	Ochrana stavby před působením vnějších klimatických vlivů. V průběhu realizace stavby nesmí dojít k zatečení dešťových vod do chráněného prostoru interiéru nebo do ponechávaných částí stávajícího	kpl	1,00000	0,00	0,00

střešního pláště

Díl: VRN4		Inženýrská činnost				0,00
7	041903000	Přejímka základové spáry geologem	kpl	1,00000	0,00	0,00
8	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,00000	0,00	0,00
9	045303000	Konzultace s hasičským záchranným sborem ve fázi hrubé stavby	kpl	1,00000	0,00	0,00
10	R pol 041903	Inženýrská činnost spojená s vyřízením záboru sousedního pozemku	kpl	1,00000	0,00	0,00
11	R pol 042503	Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu výstavby	kpl	1,00000	0,00	0,00
12	R pol 043134	Provedení zkoušek výtažnosti kotev a odtrhových zkoušek	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl: VRN5		Finanční náklady				0,00
13	R pol 056002	Pojištění díla po dobu jeho realizace	kpl	1,00000	0,00	0,00

Celkem	11 950,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání