

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TERASASST  
Stavba: Rekonstrukce terasy a schodiště smuteční místnosti

KSO:  
Místo: Těrlícko

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Obec Těrlícko

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
KELSTA s

IČ: 47975199  
DIČ: CZ47975199

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 199 035,05**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 199 035,05</b>	<b>251 797,36</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **1 450 832,41**  
**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TERASASST

**Stavba:** Rekonstrukce terasy a schodiště smuteční místnosti

Místo: Těrlicko

Datum:

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant:

Uchazeč: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 199 035,05</b>	<b>1 450 832,41</b>
<b>TERASAS ST</b>	<b>Rekonstrukce terasy a schodiště smuteční místnosti</b>	1 199 035,05	1 450 832,41

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce terasy a schodiště smuteční místnosti**

KSO:

Místo: Těrlicko

CC-CZ:

Datum: 10.05.2024

Zadavatel:

Obec Těrlicko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

IČ:

47975199

DIČ:

CZ47975199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 199 035,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 199 035,05	21,00%	251 797,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 450 832,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce terasy a schodiště smuteční místnosti**

Místo: Těrlicko

Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant:

Uchazeč: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 199 035,05**

HSV - Práce a dodávky HSV	797 754,55
1 - Zemní práce	38 869,29
2 - Zakládání	17 397,12
4 - Vodorovné konstrukce	149 160,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	139 732,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	337 129,95
997 - Přesun sutě	74 778,38
998 - Přesun hmot	40 687,20
PSV - Práce a dodávky PSV	381 280,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 494,47
712 - Povlakové krytiny	46 175,07
767 - Konstrukce zámečnické	154 588,88
771 - Podlahy z dlaždic	165 022,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Rekonstrukce terasy a schodiště smuteční místnosti

Místo: Těrlicko

Datum:

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**1 199 035,05**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				797 754,55	
D		1	Zemní práce				38 869,29	
1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (9,8+1,2+3,6+1,8)*3,4*0,2	m3	11,152	1 310,00	14 609,12	CS ÚRS 2023 02
vv							11,152	
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,152	139,00	1 550,13	CS ÚRS 2023 02
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	11,152	128,00	1 427,46	CS ÚRS 2023 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,152	304,00	3 390,21	CS ÚRS 2023 02
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,152	383,00	4 271,22	CS ÚRS 2023 02
6	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,152	250,00	2 788,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,189	500,00	10 594,50	CS ÚRS 2023 02
vv							21,189	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,152	21,40	238,65	CS ÚRS 2023 02
D		2	Zakládání				17 397,12	
9	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě (9,8*3,4+3,4*(1,2+3,6+1,8))*0,2	m3	11,152	1 560,00	17 397,12	CS ÚRS 2023 02
vv							11,152	
D		4	Vodorovné konstrukce				149 160,48	
10	K	430321616	Terasa a schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 (9,8*4,1+3,6*(1,2+3,6+1,8))*0,2	m3	14,489	5 600,00	81 138,40	CS ÚRS 2023 02
vv							12,788	
vv							0,972	
vv							0,729	
vv							14,489	
11	K	430361821	Výstuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 (9,8*4,1+3,6*(1,2+3,6+1,8))*(5,4+5,4)*1,3*0,001	t	0,898	50 960,00	45 762,08	CS ÚRS 2023 02
vv							0,898	
12	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	20,000	957,00	19 140,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	431351122	Odstránění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	20,000	156,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 02
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				139 732,13	
14	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (9,8+0,75+1,2+3,6+1,8)*2	m2	34,300	57,20	1 961,96	CS ÚRS 2023 02
vv							34,300	
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,300	267,00	9 158,10	CS ÚRS 2023 02
16	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	34,300	55,60	1 907,08	CS ÚRS 2023 02
17	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	34,300	695,00	23 838,50	CS ÚRS 2023 02
18	K	636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	40,180	1 584,00	63 645,12	CS ÚRS 2023 02
vv							40,180	
19	M	59247494	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 400x400x35mm	m2	44,198	815,00	36 021,37	CS ÚRS 2023 02
vv							44,198	
20	M	001	řez	kus	40,000	80,00	3 200,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				337 129,95	
21	K	901	Opravy a úpravy stávajících květináčů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	145,00	8 700,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 (9,8+0,75+1,2+3,6+1,8)*1*0,2	m3	3,430	4 761,00	16 330,23	CS ÚRS 2023 02
vv							3,430	
24	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	10,800	1 420,00	15 336,00	CS ÚRS 2023 02
vv							4,320	
vv							6,480	
vv							10,800	
25	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,394	3 790,00	24 233,26	CS ÚRS 2023 02
vv							4,018	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
53	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	52,646	444,80	23 416,94	CS ÚRS 2023 02	
D		998	Přesun hmot					40 687,20	
54	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	67,812	600,00	40 687,20	CS ÚRS 2023 02	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					381 280,50	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					15 494,47	
55	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svíslá za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	29,160	522,00	15 221,52	CS ÚRS 2023 02	
	vv		3,6*(1,2+3,6+1,8)		23,760				
	vv		3,6*1,5		5,400				
	vv		Součet		29,160				
56	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,102	1 320,00	134,64	CS ÚRS 2023 02	
57	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,102	1 000,00	102,00	CS ÚRS 2023 02	
58	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,102	356,00	36,31	CS ÚRS 2023 02	
D		712	Povlakové krytiny					46 175,07	
59	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	43,780	214,00	9 368,92	CS ÚRS 2023 02	
	vv		9,8*4,1		40,180				
	vv		(9,8+4,1+4,1)*0,2		3,600				
	vv		Součet		43,780				
60	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	51,026	289,00	14 746,51	CS ÚRS 2023 02	
	vv		43,78*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		51,026				
61	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	18,000	106,00	1 908,00	CS ÚRS 2023 02	
	vv		9,8+4,1+4,1		18,000				
62	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	18,000	193,00	3 474,00	CS ÚRS 2023 02	
	vv		9,8+4,1+4,1		18,000				
63	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	18,000	173,00	3 114,00	CS ÚRS 2023 02	
64	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	9,800	413,00	4 047,40	CS ÚRS 2023 02	
65	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	43,780	58,10	2 543,62	CS ÚRS 2023 02	
66	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	51,026	34,10	1 739,99	CS ÚRS 2023 02	
	vv		43,78*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		51,026				
67	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	43,780	69,70	3 051,47	CS ÚRS 2023 02	
68	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	51,026	34,10	1 739,99	CS ÚRS 2023 02	
	vv		43,78*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		51,026				
69	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,168	1 270,00	213,36	CS ÚRS 2023 02	
70	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,168	1 000,00	168,00	CS ÚRS 2023 02	
71	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,168	356,00	59,81	CS ÚRS 2023 02	
D		767	Konstrukce zámečnické					154 588,88	
72	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	19,200	1 850,00	35 520,00	CS ÚRS 2023 02	
	vv		9,8+1+1,2+3,6+1,8+1,8		19,200				
73	M	55342281	zábradlí nerez kulatý sloupek	m	19,200	6 200,00	119 040,00	CS ÚRS 2023 02	
74	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,008	1 650,00	13,20	CS ÚRS 2023 02	
75	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	1 000,00	8,00	CS ÚRS 2023 02	
76	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,008	960,00	7,68	CS ÚRS 2023 02	
D		771	Podlahy z dlaždic					165 022,08	
77	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	69,340	16,10	1 116,37	CS ÚRS 2023 02	
	vv		9,8*4,1+3,6*(1,2+3,6+1,8)		63,940				
	vv		3,6*1,5		5,400				
	vv		Součet		69,340				
78	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	29,160	62,80	1 831,25	CS ÚRS 2023 02	
	vv		3,6*(1,2+3,6+1,8)		23,760				
	vv		3,6*1,5		5,400				
	vv		Součet		29,160				
79	K	771151022	Vyrovnání a spádování podlah a stupňů	m2	69,340	417,00	28 914,78	CS ÚRS 2023 02	
	vv		9,8*4,1+3,6*(1,2+3,6+1,8)		63,940				
	vv		3,6*1,5		5,400				
	vv		Součet		69,340				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	771274324	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem š přes 300 do 350 mm	m	36,000	517,00	18 612,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		3,6*10		36,000			
81	M	592001	Schodovka - stupnice tryskaná impregnovaná	kus	99,000	360,00	35 640,00	
	vv		36/0,4*1,1		99,000			
82	M	001	řez	kus	90,000	80,00	7 200,00	
83	K	771274342	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	36,000	380,00	13 680,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		3,6*10		36,000			
84	M	59247504	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m2	7,920	815,00	6 454,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		36*0,2*1,1		7,920			
85	M	001	řez	kus	90,000	80,00	7 200,00	
86	K	771574575	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	12,960	1 090,00	14 126,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		3,6*3,6		12,960			
87	M	59247504	dlaždice teracová tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m2	14,256	815,00	11 618,64	CS ÚRS 2023 02
	vv		12,96*1,1		14,256			
88	M	001	řez	kus	18,000	80,00	1 440,00	
89	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	72,000	203,00	14 616,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		3,6*10*2		72,000			
90	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,140	764,00	870,96	CS ÚRS 2023 02
91	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,140	1 000,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
92	K	998771194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,140	492,00	560,88	CS ÚRS 2023 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00	
93	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02