



DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Podivín
Sídlo: Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen: Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO: 00283495
DIČ: CZ00283495
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1625651/0100
ID datové schránky: 47gbznw

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava,
- ve věcech TDS: Ing. Peter Štefančík,
- koordinátor BOZP: Ing. Jozef Vyskok, tel.

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Kontaktní místo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B , vložka 2144.
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a KB Brno - město
Číslo účtu:
ID datové schránky: j8pd5dg

Zhotovitelé jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, č.
- ve věcech technických: Ing. Martin Plaček

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy Zhotovitele: 26/2023), která mezi nimi byla uzavřena dne 24. 4. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
- 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 34, 36-40 a 43; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 33, 35, 41, 42 a 44-46; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2.3 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 47 a 48; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy a dodatku č. 5 ze dne 22. 4. 2024 se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
- 3.1.1 **zvyšuje** o částku víceprací: 1 099 886,38 Kč bez DPH a
snižuje o částku méněprací: 25 202,79 Kč bez DPH.
- Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o 1 074 683,59 Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 225 683,55 Kč. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 1 300 367,14 Kč.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.

3.3 Celková cena díla se mění z původní částky dle dodatku č. 5 ze dne 22. 4. 2024:

23 571 198,71 Kč bez DPH, tj. 28 521 150,44 Kč vč. DPH na

Cena díla bez DPH: 24 645 882,30 Kč

DPH: 5 175 635,28 Kč

Cena díla vč. DPH: 29 821 517,58 Kč

IV.

Ostatní ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

4.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.4 Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami schválila Rada města Podivín, na své schůzi č. 40/2024 ze dne 5. 6. 2024 usnesením číslo 40.16.

4.5 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:

4.5.1 Příloha č. 1 – změnové listy č. 33 až 48

V Podivíně dne - 6 -06- 2024



Ing. Martin Důbrava
Starosta města
za objednatele

V Brně dne: - 6 -06- 2024



Ing. Pavel Borek
člen představenstva
za zhotovitele

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

-4-


FIRESTA-FISer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Rekapitulace změnových listů

Objednatel: **Město Podivín**
Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
Mgr. Martin Důbrava, starosta města

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Ing. Martin Plaček, stavbyvedoucí

číslo změnového listu	popis změnového listu	hodnota změnového listu vícepráce	hodnota změnového listu méněpráce	Změnový list odsouhlasen Ano / Ne	Změnový list odsouhlasen dne	Podpis Zhotovitele	Podpis Objednatatele	Podpis TDI
33.	ACODRAIN za zídkou	13 207,91 Kč	0,00 Kč	Ano				
34.	Připojení odpadů u školy + ACODRAIN	38 376,90 Kč	0,00 Kč	Ano				
35.	ŠCM pod školou	40 068,80 Kč	-18 771,47 Kč	Ano				
36.	Parkoviště pod školou	166 904,84 Kč	0,00 Kč	Ano				
37.	Předlážďení chodníku z betonu na žulu	22 655,58 Kč	-1 832,74 Kč	Ano				
38.	Chránička pro FVE	15 546,60 Kč	0,00 Kč	Ano				
39.	Přeložka vodovodní přípojky	27 041,18 Kč	0,00 Kč	Ano				
40.	Základ pro Vánoční strom	36 442,07 Kč	0,00 Kč	Ano				
41.	Výšková úprava vodovodní přípojky Pizzerie	3 843,49 Kč	0,00 Kč	Ano				
42.	Výšková úprava poklopu vodoměrné šachty	1 299,31 Kč	0,00 Kč	Ano				
43.	Mozaika u zídky před školou	79 326,29 Kč	-4 598,58 Kč	Ano				
44.	Sanace podélní zídky před školou	18 915,73 Kč	0,00 Kč	Ano				
45.	Doplnění chybějícího sloupu na náměstí	46 026,15 Kč	0,00 Kč	Ano				
46.	Doplnění nasvětlení u místa pro přecházení pod školou	90 924,02 Kč	0,00 Kč	Ano				
47.	Sanace paraplané parkoviště po archeologách	210 098,50 Kč	0,00 Kč	Ano				
48.	Výplň jam po archeologách	289 209,02 Kč	0,00 Kč	Ano				
	Celkem cena vícepráce	1 099 886,38 Kč						
	Celkem cena méněpráce	-25 202,79 Kč						
	Celkem cena	1 074 683,59 Kč						

Změnový list						č. 33	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 24.04.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábanský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s doplněním odvodnění za zdi u schodů školy Změny ve změnovém listu č. 33 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s doplněním odvodnění za zdi u schodů školy							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,350	627,00	1 473,45 Kč	ZL č.19
	59227113	Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	3,000	3 200,00	9 600,00 Kč	ZL č.19
	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	1,00	333,00	333,00 Kč	ZL č.13
	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,00	218,00	872,00 Kč	ZL č.13
	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,00	57,90	115,80 Kč	ZL č.13
	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	2,00	42,20	84,40 Kč	ZL č.13
47	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,35	193,55	454,84 Kč	SO 101
48	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,47	583,87	274,42 Kč	SO 101
		2,35*0,2					
cena celkem bez DPH						13 207,91 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábanský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							podpis:

Změnový list

č.

34

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 24.04.2024

Vpracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s přepojím odpadů ze školy včetně odvodňovacího žlabu a také doplnění odvodnění komunikace pod školou.

Změny ve změnovém listu č. 34 se týkají SO 102

Změna vznikla v souvislosti s přepojím odpadů ze školy včetně odvodňovacího žlabu a také doplnění odvodnění komunikace pod školou.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	627,00	2 508,00 Kč	ZL č.19
	59227113	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	4,000	3 200,00	12 800,00 Kč	ZL č.19
	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	10,00	333,00	3 330,00 Kč	ZL č.13
		1+3+6					
48	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	5,00	648,96	3 244,80 Kč	SO 102
		3+2					
	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	6,00	318,00	1 908,00 Kč	Nová položka
	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	12,00	218,00	2 616,00 Kč	ZL č.13
	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	3,00	117,00	351,00 Kč	Nová položka
	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,00	134,00	402,00 Kč	Nová položka
	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	7,00	57,90	405,30 Kč	ZL č.13
	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	5,00	42,20	211,00 Kč	ZL č.13
	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	12,00	770,90	9 250,80 Kč	SO 101
		obetonování potrubí: (6+3+3)*1 = 12					
	721249104	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 200 ostatní typ	kus	1,00	1 350,00	1 350,00 Kč	Nová položka
cena celkem bez DPH						38 376,90 Kč	

Jméno:

podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr


Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list						č.	35
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		24.04.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s neúnosným podložím komunikace pod školou a tím zřízení vrstvy ze ŠCM Změny ve změnovém listu č. 35 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s neúnosným podložím komunikace pod školou a tím zřízení vrstvy ze ŠCM							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
36	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-63,400	296,08	-18 771,47 Kč	SO 102
		17*3,2 6*1,5					
	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	63,400	632,00	40 068,80 Kč	Nová položka
cena celkem bez DPH						21 297,33 Kč	
Jméno:			podpis:				
Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský							
Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr							
Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík							
Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č.	36
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		24.04.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábanský					
Popis změny a její účel :							
Změna vznikla v souvislosti s doplněním parkovacích stání pod školou							
Změny ve změnovém listu č. 36 se týkají SO 101							
Změna vznikla v souvislosti s doplněním parkovacích stání pod školou							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
10	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	41,380	133,97	5 543,71 Kč	SO 102
		(5,2*4,3)*(0,49+0,3)					
		(7,6*3,4)*(0,49+0,3)					
		(7,6*1,1*0,5)*(0,49*0,3)					
14	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,380	153,35	6 345,65 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	124,141	11,92	1 479,76 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	74,484	268,82	20 022,89 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	41,380	12,90	533,80 Kč	SO 102
23	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	13,000	54,32	706,16 Kč	SO 102
		13*1					
24	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,340	489,25	1 144,85 Kč	SO 102
		13*1*0,1*1,8					
25	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,000	21,76	282,88 Kč	SO 102
26	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,520	107,53	55,92 Kč	SO 102
27	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	47,510	18,34	871,33 Kč	SO 102
		(5*4,1)					
		(7,4*3,2)					
		(7,4*0,9*0,5)					
31	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	47,510	22,31	1 059,95 Kč	SO 102
32	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	56,276	40,65	2 287,60 Kč	SO 102
		47,51*1,1845					
35	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	47,510	181,12	8 605,01 Kč	SO 102
		4,35*12,3					
	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	47,510	632,00	30 028,32 Kč	Nová položka
	564910311	Podklad z betonového recyklatu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	58,500	77,60	4 539,60 Kč	Nová položka
		sanace parkoviště tl. 30 cm: 4,5*13					
	564970315	Podklad z betonového recyklatu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	58,500	256,00	14 976,00 Kč	Nová položka
		sanace parkoviště tl. 30 cm: 4,5*13					
43	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	47,510	483,87	22 988,66 Kč	SO 102
45	58381007.2	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	48,460	583,87	28 294,46 Kč	SO 102
76	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,400	268,82	3 333,37 Kč	SO 102
77	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	12,648	1 075,27	13 600,01 Kč	SO 102
88	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,828	16,13	206,91 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						166 904,84 Kč	
Jméno: _____ podpis: _____							
Zhotovitel:		Ing. Ivo Zábanský					
Autorský dozor:		Ing. Martin Stöhr					
Stavební dozor:		Ing. Peter Štefančík					
Projektant:		Ing. Martin Stöhr					

Změnový list						č. 37	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 24.04.2024 Vyracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na předělání chodníku pod školou z betonové dlažby na žulovou dlažbu Změny ve změnovém listu č. 37 se týkají SO 101 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na předělání chodníku z betonové dlažby na žulovou dlažbu							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
40	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 1,5*0,4	m2	-0,600	537,63	-322,58 Kč	SO 101
41	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 1,5*0,4*1,63	m2	-0,618	717,20	-443,23 Kč	SO 101
42	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 1,5*2,7	m2	-4,050	263,44	-1 066,93 Kč	SO 101
34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm 1,5*2,7*1,5*0,4	m2	4,650	698,92	3 249,98 Kč	SO 101
37	58381129.R	dlažba žula 400x400mm tl 60mm slepecká 1,5*0,4*1,02	m2	0,612	5 623,66	3 441,68 Kč	SO 101
	58381010.2	kostka řezanoštipná dlažební žula 6/6/4 (běžová řezaná) 1,5*2,7*1,02	m2	4,131	2 078,24	8 585,21 Kč	ZL č.7
49	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 1,2*3	m	6,200	268,82	1 666,68 Kč	SO 101
52	58380374.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm 13,2+3*1,02	m	6,324	903,23	5 712,03 Kč	SO 101
cena celkem bez DPH						20 822,84 Kč	
Jméno: _____ Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr podpis: _____							

Změnový list						č.	38
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 24.04.2024							
Vypracoval : Ing. Ivo Zábanský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na umístění chráničky pro fotovoltaický kabel. Změny ve změnovém listu č. 38 se týkají SO 101 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem investora na umístění chráničky pro fotovoltaický kabel.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ČERVENÁ 63	m	105,000	76,20	8 001,00 Kč	SO 401
		délky: 105 bm Montáž: 52 Kč Materiál: 24 2 Kč					
		HLOUBENÍ KABELOVÝCH ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH RÝH RUČNĚ Š 50 CM, HL 50 CM, V HORNINĚ TR 3	m	36,000	80,60	2 901,60 Kč	SO 401
		délky: 36 bm					
		LOŽE KABELŮ Z PISKU NEBO ŠTERKOPISKU TL 5 CM NAD KABEL, BEZ ZAKRYTÍ, ŠÍŘKY LOŽE DO 65 CM	m	36,000	48,40	1 742,40 Kč	SO 401
		délky: 36 bm					
		ZÁSYP RÝH RUČNĚ ŠÍŘKY 50 CM, HLOUBKY 50 CM, Z HORNINY TŘÍDY 3	m	36,000	80,60	2 901,60 Kč	SO 401
		délky: 36 bm					
cena celkem bez DPH						15 546,60 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábanský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr  podpis:							

Změnový list						č. 39	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 09.03.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s provedením přeložky vodovodní přípojky Změny ve změnovém listu č. 39 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s provedením přeložky vodovodní přípojky							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně odkop stávajícího uzávěru: 1,5*1,5*1,5 odkop nového napojení: 1,2*3*1,5	m3	8,775	1 250,00	10 968,75 Kč	ZL č.4
	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí odkop stávajícího uzávěru: 1,5*1,5*0,5 odkop nového napojení: 1,2*3*0,5	m3	2,925	479,00	1 401,08 Kč	ZL č.4
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,775	153,35	1 345,65 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,325	11,92	313,79 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,795	268,82	4 246,01 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,775	12,90	113,20 Kč	SO 102
18	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním odkop stávajícího uzávěru: 1,5*1,5*1,2 odkop nového napojení: 1,2*3*1,2	m3	7,020	147,51	1 035,52 Kč	SO 102
20	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	14,040	381,72	5 359,35 Kč	SO 102
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,755	630,59	1 106,69 Kč	SO 102
22	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	3,510	327,96	1 151,14 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						27 041,18 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr podpis:							

Změnový list

Č. 40

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 03.05.2024
 Vypracoval : Ing. Ivo Záborský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s provedením základu pro vánoční strom

Změny ve změnovém listu č. 40 se týkají SO 102

Změna vznikla v souvislosti s provedením základu pro vánoční strom

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	10,000	591,40	5 914,00 Kč	SO 102
		2*2*2,5					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,000	153,35	1 533,50 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,000	11,92	357,60 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,000	268,82	4 838,76 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,000	12,90	129,00 Kč	SO 102
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,800	630,59	504,47 Kč	SO 102
		vyrovnávka pod základ: 2*2*0,2					
22	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,600	327,96	524,74 Kč	SO 102
	458311111	Výplňové klíny za opěrou z betonu stabilizačního SC II hutněného po vrstvách	m3	8,00	2 830,00	22 640,00 Kč	Nová položka
		obetonování základu stromu: 2*2*2					
cena celkem bez DPH						36 442,07 Kč	

Jméno:

podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Záborský

Autorský dozor: Ing. Martin Stóhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stóhr

Změnový list						Č. 41	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 09.03.2024 Vyracoval : Ing. Ivo Zábanský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s provedením výškové úpravy vodovodní přípojky pro Pizzerii Změny ve změnovém listu č. 41 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s provedením výškové úpravy vodovodní přípojky pro Pizzerii							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,200	1 250,00	1 500,00 Kč	ZL č.4
		odkop stávajícího uzávěru: 1*1*1,2					
	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,500	479,00	239,50 Kč	ZL č.4
		odkop stávajícího uzávěru: 1*1*0,5					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	153,35	184,02 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,600	11,92	42,91 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,160	268,82	580,65 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	1,200	12,90	15,48 Kč	SO 102
18	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,700	147,51	103,26 Kč	SO 102
		odkop stávajícího uzávěru: 1*1*0,7					
20	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1,400	381,72	534,41 Kč	SO 102
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	630,59	315,30 Kč	SO 102
		odkop stávajícího uzávěru: 1*1*0,5					
22	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,000	327,96	327,96 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						3 843,49 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábanský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr podpis:							

Změnový list						č.	42
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 12.03.2024							
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel :							
Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na výškovou úpravu poklopu vodoměrné šachty							
Změny ve změnovém listu č. 42 se týkají SO 103							
Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na výškovou úpravu poklopu vodoměrné šachty.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
13	200_016VD	Instalace obruby z ocelové pásovin; 5/100/3000 mm, rovné úseky (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření rozorů)	bm	2,000	340,51	681,02 Kč	SO 103
		4*0,5					
15	111_210VD	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/6000 mm + 15% přesahy	m	2,300	268,82	618,29 Kč	SO 103
		4*0,5*1,15					
cena celkem bez DPH						1 299,31 Kč	
Jméno:				podpis:			
Zhotovitel:		Ing. Ivo Zábranský					
Autorský dozor:		Ing. Martin Stöhr					
Stavební dozor:		Ing. Peter Štefančík					
Projektant:		Ing. Martin Stöhr					

Změnový list

č. 43

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 09.05.2024

Vpracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na změnu úpravy mezi obrubou a zídkou, kde namísto rozprostření ornice a osetí se provedla pokládka mozaikových kostek.

Změny ve změnovém listu č. 43 se týkají SO 102

Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na změnu úpravy mezi obrubou a zídkou, kde namísto rozprostření ornice a osetí se provedla pokládka mozaikových kostek.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
23	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-27,300	54,32	-1 482,94 Kč	SO 102
		78*0,35					
24	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m2	-4,914	489,25	-2 404,17 Kč	SO 102
		78*0,35*0,1*1,8					
25	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-27,300	21,76	-594,05 Kč	SO 102
26	00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,092	107,53	-117,42 Kč	SO 102
		78*0,35*0,04					
34	581211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	27,300	698,92	19 080,52 Kč	SO 101
		78*0,35					
	58381010.1	kostka řezanoštípná dlažební žula 6/6/4 (šedá řezaná)	m2	27,846	2 078,24	57 870,67 Kč	ZL č.6
	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 50 mm	m2	27,300	87,00	2 375,10 Kč	ZL č.6
		cena celkem bez DPH				74 727,71 Kč	

Jméno:

Zhotovitel:

Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor:

Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor:

Ing. Peter Štefančík

Projektant:

Ing. Martin Stöhr

n:

podpis:

Změnový list						č.	43
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		09.05.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
23	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-27,300	54,32	-1 482,94 Kč	SO 102
		78°0,35					
24	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	m2	-4,914	489,25	-2 404,17 Kč	SO 102
		78°0,35°0,1°1,8					
25	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-27,300	21,76	-594,05 Kč	SO 102
26	00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,092	107,53	-117,42 Kč	SO 102
		78°0,35°0,04					
34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	27,300	698,92	19 080,52 Kč	SO 101
		78°0,35					
	58381010.1	kostka řezanostřípná dlažební žula 6/8/4 (šedá řezaná)	m2	27,846	2 078,24	57 870,67 Kč	ZL č.6
	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 50 mm	m2	27,300	87,00	2 375,10 Kč	ZL č.6
		cena celkem bez DPH				74 727,71 Kč	

Změnový list

Č. 44

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 09.05.2024
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s doplněním skladby komunikace podél obruby v ulici "Pod Branou". Tento požadavek vzešel se zajištěním únosnosti komunikace.

Změny ve změnovém listu č. 44 se týkají SO 102

Změna vznikla v souvislosti s doplněním skladby komunikace podél obruby v ulici "Pod Branou". Tento požadavek vzešel se zajištěním únosnosti komunikace.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
10	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné 78*0,65*0,2	m3	10,14	133,97	1 358,46 Kč	SO 102
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,14	153,35	1 554,97 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,42	11,92	362,61 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,25	268,82	4 906,50 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,14	12,90	130,81 Kč	SO 102
37	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 78*0,65	m2	50,70	209,12	10 602,38 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						18 915,73 Kč	

Jméno:

Zhotovitel:

Autorský dozor:

Stavební dozor:

Projektant:

Ing. Ivo Zábranský


Ing. Martin Stöhr

Ing. Peter Štefáček

Ing. Martin Stöhr

den:

podpis:

Změnový list						č.	45			
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa										
Datum :		09.05.2024								
Vpracoval :		Ing. Ivo Zábranský								
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s chybějícím sloupem veřejného osvětlení na náměstí. Změny ve změnovém listu č. 45 se týkají SO 401 Změna vznikla v souvislosti s chybějícím sloupem veřejného osvětlení na náměstí.										
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/montáž	Kč/materiál	montáže celkem	materiál celkem	cena celkem	Poznámka
		TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ČERVENÁ 63	M	4,00	52,00	24,20	208,00	96,80 Kč	304,80 Kč	SO 401
		KABEL CYKY 4 X 10 MM2 PEVNĚ (OSVĚTLENÍ)	M	4,00	29,20	124,70	116,80	498,80 Kč	615,60 Kč	SO 401
		UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2	KS	2,00	54,50	0,00	109,00	0,00 Kč	109,00 Kč	SO 401
		UKONČENÍ KABELU DO 5X16	KS	2,00	253,90	136,00	507,80	272,00 Kč	779,80 Kč	SO 401
		UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN Ø10mm	M	1,00	213,80	44,60	213,80	44,60 Kč	258,40 Kč	SO 401
		ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,95 kg/m)	M	3,00	60,00	75,60	180,00	226,80 Kč	406,80 Kč	SO 401
		HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a	KS	1,00	151,50	35,00	151,50	35,00 Kč	186,50 Kč	SO 401
		HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍČÍ PÁSKU SR2B	KS	1,00	151,50	28,40	151,50	28,40 Kč	179,90 Kč	SO 401
		HROMOSVODOVÁ SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP	KS	1,00	151,50	17,30	151,50	17,30 Kč	168,80 Kč	SO 401
		VOx-A Svitidlo parkové, 23W, Tc=2700K, 250mA, IRC70 - přesně technické specifikace dle D.2 - 4 Technické listy svitidel	KS	1,00	380,90	20 246,50	380,90	20 246,50 Kč	20 627,40 Kč	SO 401
		STOŽÁR KUŽELOVÝ 4M Ž.Ž. D=76MM, ČERNÝ	KS	1,00	724,00	12 639,30	724,00	12 639,30 Kč	13 363,30 Kč	SO 401
		POPLASTOVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI STOŽÁRU - PO DVÍŘKA- SEDÁ BARVA:OBOUSTRANNĚ VČ.MATERIÁLU, OBJEDNAT U VÝROBCE STOŽÁRŮ	KS	1,00	0,00	254,70	0,00	254,70 Kč	254,70 Kč	SO 401
		STOŽÁROVÁ VÝZBOJ S ODBOČENÍM	KS	1,00	609,30	745,50	609,30	745,50 Kč	1 354,80 Kč	SO 401
		ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ	KS	1,00	82,00	11,80	82,00	11,80 Kč	93,80 Kč	SO 401
		PŘEPRAVA STOŽÁRŮ	KPL	1,00	1 612,90	0,00	1 612,90	0,00 Kč	1 612,90 Kč	SO 401
		PŘÍPL.NA ZATAHOVÁNÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	4,00	1,08	0,00	4,32	0,00 Kč	4,32 Kč	SO 401
		VYTÝČENÍ TRASY VEDENÍ KABELOVÉHO PODZEMNÍHO V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,004	3 225,80	0,00	12,90	0,00 Kč	12,90 Kč	SO 401
		HLOUBENÍ NEZAPAŽENÝCH JAM PRO STOŽÁRY JEDNODUCHÉ DÉLKY DO 8 M NA ROVINĚ RUČNĚ V HORNINĚ TR 3	KUS	1,000	591,40	0,00	591,40	0,00 Kč	591,40 Kč	SO 401
		ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - PRO STOŽÁR VČ. POUZDRA	KUS	1,000	1 612,90	0,00	1 612,90	0,00 Kč	1 612,90 Kč	SO 401
		HLOUBENÍ KABELOVÝCH ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH RÝH RUČNĚ Š 50 CM, HL 50 CM, V HORNINĚ TR 3	M	4,000	80,60	0,00	322,40	0,00 Kč	322,40 Kč	SO 401
		LOŽE KABELŮ Z PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU TL 5 CM NAD KABEL, BEZ ZAKRYTÍ, ŠÍŘKY LOŽE DO 65 CM	M	4,000	48,40	0,00	193,60	0,00 Kč	193,60 Kč	SO 401
		ZÁSYP RÝH RUČNĚ ŠÍŘKY 50 CM, HLOUBKY 50 CM. Z HORNINY TŘÍDY 3	M	4,000	80,60	0,00	322,40	0,00 Kč	322,40 Kč	SO 401
		FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC, ŠÍŘKA 33CM	M	4,000	53,80	2,40	215,20	9,60 Kč	224,80 Kč	SO 401
		MONTÁŽNÍ PLOŠINA	H	2,000	107,50	0,00	215,00	0,00 Kč	215,00 Kč	SO 401
		PRÁCE S AUTOJERABEM AV 8	H	1,000	107,50	0,00	107,50	0,00 Kč	107,50 Kč	SO 401
		POMOCNÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	H	1,000	430,10	0,00	430,10	0,00 Kč	430,10 Kč	SO 401
		PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	%	3,500				1 229,45 Kč	1 229,45 Kč	SO 401
		PPV (Z POL. MONTÁŽE)	%	4,800			442,88		442,88 Kč	SO 401
		cena celkem bez DPH							46 026,15 Kč	
Jméno:								podpis:		
Zhotovitel:	Ing. Ivo Zábranský									
Autorský dozor:	Ing. Martin Stohr									
Stavební dozor:	Ing. Peter Štefančík									
Projektant:	Ing. Martin Stohr									

Změnový list						č.	46			
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa										
Datum :		09.05.2024								
Vpracoval :		Ing. Ivo Zabranský								
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na doplnění nasvětlení nově vybudovaného místa pro přecházení pod školou. Změny ve změnovém listu č. 46 se týkají SO 401 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na doplnění nasvětlení nově vybudovaného místa pro přecházení pod školou.										
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/montáž	Kč/materiál	montáže celkem	materiál celkem	cena celkem	Poznámka
		TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ ČERVENÁ 63	M	30,00	52,00	24,20	1 550,00	726,00 Kč	2 286,00 Kč	SO 401
		26+2+2								
		KABEL CYKY 4 X 10 MM2 PEVNÉ (OSVĚTLENÍ)	M	30,00	29,20	124,70	876,00	3 741,00 Kč	4 617,00 Kč	SO 401
		UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2	KS	6,00	54,50	0,00	327,00	0,00 Kč	327,00 Kč	SO 401
		stávající sloup: 2 nové sloupy: 2+2								
		UKONČENÍ KABELU DO 5X16	KS	6,00	253,90	136,00	1 523,40	816,00 Kč	2 339,40 Kč	SO 401
		UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN Ø10mm	M	6,00	213,80	44,60	1 282,80	267,60 Kč	1 550,40 Kč	SO 401
		stávající sloup: 2 nové sloupy: 2+2								
		ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0.95 kg/m)	M	26,00	60,00	75,60	1 560,00	1 965,60 Kč	3 525,60 Kč	SO 401
		HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a	KS	3,00	151,50	35,00	454,50	105,00 Kč	559,50 Kč	SO 401
		HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍČÍ PÁSKU SR2B	KS	3,00	151,50	28,40	454,50	85,20 Kč	539,70 Kč	SO 401
		HROMOSVODOVÁ SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP	KS	3,00	151,50	17,30	454,50	51,90 Kč	506,40 Kč	SO 401
		VOX-B svítilno s asym. optikou, 46W, Tc=4000K, 400mA - přesně technické specifikace dle D.2 - 4 Technické listy svítidel	KS	2,00	380,90	16 411,40	761,80	32 822,80 Kč	33 584,60 Kč	SO 401
		STOŽÁR BEZPATICOVÝ TRÍSTUPŇOVÝ SADOVÝ 6M Ž.Ž.	KS	2,00	724,00	7 104,50	1 448,00	14 209,00 Kč	15 657,00 Kč	SO 401
		výložník rovný UD 1/60 - 1000mm	KS	2,00	781,40	964,40	1 562,80	1 926,80 Kč	3 491,60 Kč	SO 401
		POPLASTOVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI STOŽÁRU - PO DVÍRKA- SEDA BARVA:OBOUSTRANNĚ VČ. MATERIÁLU, OBJEDNAT U VÝROBCE STOŽÁRŮ	KS	2,00	0,00	254,70	0,00	509,40 Kč	509,40 Kč	SO 401
		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ S ODBOČENÍM	KS	2,00	609,30	745,50	1 218,80	1 491,00 Kč	2 709,60 Kč	SO 401
		ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ	KS	2,00	82,00	11,80	164,00	23,60 Kč	187,60 Kč	SO 401
		PŘEPRAVA STOŽÁRŮ	KPL	1,00	1 612,90	0,00	1 612,90	0,00 Kč	1 612,90 Kč	SO 401
		PŘÍPL. NA ZATAHOVÁNÍ KABELU DO CHRÁNICÍKY	M	30,00	1,08	0,00	32,40	0,00 Kč	32,40 Kč	SO 401
		VYTÝČENÍ TRASY VEDENÍ KABELOVÉHO PODZEMNÍHO V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,030	3 225,80	0,00	96,77	0,00 Kč	96,77 Kč	SO 401
		HLOUBENÍ NEZAPAŽENÝCH JAM PRO STOŽÁRY JEDNODUCHÉ DÉLKY DO 8 M NA ROVINĚ RUČNĚ V HORNINĚ TR 3	KUS	2,000	591,40	0,00	1 182,80	0,00 Kč	1 182,80 Kč	SO 401
		ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - PRO STOŽÁR VČ. POUZDRA	KUS	2,000	1 612,90	0,00	3 225,80	0,00 Kč	3 225,80 Kč	SO 401
		HLOUBENÍ KABELOVÝCH ZAPAŽENÝCH I NEZAPAŽENÝCH RÝH RUČNĚ Š 50 CM, HL 50 CM, V HORNINĚ TR 3	M	28,000	80,60	0,00	2 256,80	0,00 Kč	2 256,80 Kč	SO 401
		LOŽE KABELŮ Z PÍSKU NEBO ŠTERKOPÍSKU TL 5 CM NAD KABEL, BEZ ZAKRYTÍ, ŠÍŘKY LOŽE DO 65 CM	M	28,000	48,40	0,00	1 355,20	0,00 Kč	1 355,20 Kč	SO 401
		ZASYP RÝH RUČNĚ ŠÍŘKY 50 CM, HLOUBKY 50 CM, Z HORNINY TRÍDY 3	M	28,000	80,60	0,00	2 256,80	0,00 Kč	2 256,80 Kč	SO 401
		FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC, ŠÍŘKA 33CM	M	28,000	53,80	2,40	1 508,40	67,20 Kč	1 573,60 Kč	SO 401
		MONTÁŽNÍ PLOŠINA	H	4,000	107,50	0,00	430,00	0,00 Kč	430,00 Kč	SO 401
		PRÁCE S AUTOJERABEM AV 8	H	2,000	107,50	0,00	215,00	0,00 Kč	215,00 Kč	SO 401
		POMOCNÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	H	2,000	430,10	0,00	860,20	0,00 Kč	860,20 Kč	SO 401
		PODRUŽNÝ MATERIÁL (Z POL. MATERIÁL)	%	3,500				2 058,35 Kč	2 058,35 Kč	SO 401
		PPV (Z POL. MONTÁŽE)	%	4,800			1 376,59		1 376,59 Kč	SO 401
cena celkem bez DPH									90 924,02 Kč	
Jméno:						podpis:				
Zhotovitel:		Ing. Ivo Zabranský								
Autorský dozor:		Ing. Martin Stöhr								
Stavební dozor:		Ing. Peter Štefančík								
Projektant:		Ing. Martin Stöhr								

Změnový list

č. 47

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 16.05.2024

Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s přejímkou výkopu po archeologických výzkumech, kde musela být provedena celková reprofilace parapláně. S touto činností došlo k prohloubení stávající parapláně cca od 0,10 m do 0,15 m.

Změny ve změnovém listu č. 47 se týkají SO 102

Změna vznikla v souvislosti s přejímkou výkopu po archeologických výzkumech, kde musela být provedena celková reprofilace parapláně. S touto činností došlo k prohloubení stávající parapláně cca od 0,10 m do 0,15 m.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
10	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně <i>cca 50% plochy: 1876*0,5*0,1</i>	m3	93,80	133,97	12 566,39 Kč	SO 102
14	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	93,80	153,35	14 384,23 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	281,40	11,92	3 354,29 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	168,84	268,82	45 387,57 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	93,80	12,90	1 210,02 Kč	SO 102
	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm <i>cca 50% plochy: 1876*0,5</i>	m2	938,00	142,00	133 196,00 Kč	Nová položka
cena celkem bez DPH						210 098,50 Kč	

Jméno:

den:


podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list					č.	47	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		16.05.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s přejímkou výkopu po archeologických výzkumech, kde musela být provedena celková reprofilace parapláně. S touto činností došlo k prohloubení stávající parapláně cca od 0,10 m do 0,15 m. Změny ve změnovém listu č. 47 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s přejímkou výkopu po archeologických výzkumech, kde musela být provedena celková reprofilace parapláně. S touto činností došlo k prohloubení stávající parapláně cca od 0,10 m do 0,15 m.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
10	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně <i>cca 50% plochy: 1876*0,5*0,1</i>	m3	93,80	133,97	12 566,39 Kč	SO 102
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	93,80	153,35	14 384,23 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	281,40	11,92	3 354,29 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	168,84	268,82	45 387,57 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezísklady	m3	93,80	12,90	1 210,02 Kč	SO 102
	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm <i>cca 50% plochy: 1876*0,5</i>	m2	938,00	142,00	133 196,00 Kč	Nová položka
cena celkem bez DPH						210 098,50 Kč	
Jméno:				den:		podpis:	
Zhotovitel:	Ing. Ivo Zábranský						
Autorský dozor:	Ing. Martin Stöhr						
Stavební dozor:	Ing. Peter Štefančík						
Projektant:	Ing. Martin Stöhr						

Změnový list

č. 48

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 04.06.2024
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla na žádost investora o vyplnění otvorů po archeologických výzkumech betonem a výkopovou zeminu odvést na skládku.

Změny ve změnovém listu č. 48 se týkají SO 102

Změna vznikla na žádost investora o vyplnění otvorů po archeologických výzkumech betonem a výkopovou zeminu odvést na skládku.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	458311111	Výrobné klíny za opěrou z betonu stabilizačního SC II hutněného po vrstvách	m3	70,00	2 830,00	198 100,00 Kč	Nová položka
		Položka zahrnuje: -dodání mixového betonu C12/15 -uložení betonu do jámy včetně zhuštění -Fakturováno bude na základě skutečně uloženého množství betonu podložené dodacími listy Předpoklad: 70 m3					
	R.1	Příplatek za automobilové čerpadlo betonových směsí	sh	10,00	3 000,00	30 000,00 Kč	Nová položka
		Položka zahrnuje: -přistavení čerpadla + uložení betonu do jámy -u čerpadla se účtuje denní nájem tj. 30 000 Kč/den -čerpadlo bude použito, pokud nebude možné dostat mix do staveniště					
		DĚLENÁ CHRÁNIČKA - VNĚJŠÍ PRŮMĚR 110 MM	m	3,00	539,00	1 617,00 Kč	SO 401
		Položka zahrnuje: -dodání půlené chráničky + její osazení -použije se, pokud budou odhaleny inženýrské sítě a aby beton napřímo nedolehal k sítím					
	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 objem do 100 m3	m3	70,00	164,00	11 480,00 Kč	SO 102
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	70,00	153,35	10 734,50 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	210,00	11,92	2 503,20 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	126,00	268,82	33 871,32 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky	m3	70,00	12,90	903,00 Kč	SO 102
		cena celkem bez DPH				289 209,02 Kč	

Jméno:

den:

podpis:

Zhotovitel:

Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor:

Ing. Martin Stohr

Stavební dozor:

Ing. Peter Štefančík

Projektant:

Ing. Martin Stohr