



Dodatek č.1 ke SMLouvě o Dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: **Technické služby, a.s. Slezská Ostrava**
se sídlem: Československé Armády 20
Zastoupený: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva
IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Ostrava
č. účtu: 1642388339/0800
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **Stavos Stavba a.s.**
sídlo: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
zapsaný v Obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254
IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 1087944761/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Melena, předseda představenstva a.s.
telefon, fax, e-mail: 595 700 217 / 595 700 248 / j.melena@stavos-stavba.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.
telefon, fax, e-mail: 595 700 215 / 595 700 248 / j.hrdina@stavos-stavba.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z 29.5.2015 na realizované akci „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TECHNICKÝCH SLUŽEB A.S., SLEZSKÁ OSTRAVA“, kterým se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl.I. Předmět smlouvy, v čl.V. Cena díla, platební podmínky, a v čl.XIX. Závěrečná ustanovení, a to takto :



I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se při provádění díla: „**KOMPLEXNÍ REVITALIZACE OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TECHNICKÝCH SLUŽEB A.S., SLEZSKÁ OSTRAVA**“ mění o provedení méně a víceprací, které jsou vyspecifikované ve změnovém listě OZ 1 – střecha z 5.8.2015 a doloženy oceněným soupisem méně a víceprací z 5.8.2015.

Změnový list a oceněný soupis jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo se s ohledem na změnu předmětu smlouvy mění a činí :

A) původní cena díla


Cena bez DPH	17 875 661,00 Kč
DPH ve výši 21%	3 753 889,00 Kč
Cena včetně DPH ve výši (dále též „Cena za provedení díla“)	21 629 550,00 Kč

B) dodatek č.1

Cena dodatku č.1 bez DPH	- 817 815,34 Kč
DPH ve výši 21%	-171 741,22 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	- 989 556,56 Kč

C) cena díla včetně dodatku č.1

Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH	17 057 845,66 Kč
DPH ve výši 21%	3 582 147,59 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 a včetně DPH	20 639 993,25 Kč



XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.



Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č.1 uzavřít.


Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. OZ 1 – střecha z 5.8.2015

Příloha č. 2: Oceněný soupis méně a vícepráce z 5.8.2015

<p>V Ostravě, dne 13.8.2015</p> <p>TECHNICKÉ SLUŽBY, a.s. Slezská Ostrava 710 00 za Objednatel: Slezská Ostrava Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva a.s.</p> 	<p>V Ostravě, dne 13.8.2015</p> <p>za Zhotovitele: Ing. Jan Melena, předseda představenstva a.s.</p> 	<p>Stavos Stavba a.s. U Studia 3189/35 7. 700 30 Ostrava-Zábřeh</p>
---	---	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1- střecha		
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.			
Investor:	Technické služby a.s. Slezská Ostrava	Datum: 5.8.2015		
Název akce: KOMPLEXNÍ REVITALIZACE OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TECHNICKÝCH SLUŽEB A.S., SLEZSKÁ OSTRAVA				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VCP, MP		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: vícepráce, méněpráce				
Méněpráce: 1. Odpočet tesařských konstrukcí na střeše budovy- hala (dřevěné nosníky, bednění z desek OSB, ostatní práce). Odpočet klempířských konstrukcí (vnější žlaby a svody). Odpočet tepelné izolace střechy (spádové klíny, minerální izolace). Odpočet nadezdívek střechy. Odpočet betonových dlaždic střechy (přetížení střechy). Odpočet odvětrání dvouplášťové střechy.				
Vícepráce: 1. Navýšení podtlakové krytiny vč. kotvících prvků a ostatních prvků podtlakového systému na střechách objektu. Nové osazení 15 ks střešních vpustí vč. nového půdorysného osazení 4 ks vpustí. Výměna všech svislých střešních svodů, vč. zvukového a tepelného zaizolování, přizdění přízdívkou, zednického zapravení. Nové osazení SDK podhledů, z důvodu jiného osazení střešních vpustí.				
Počet připojených listů specifikací:	ROZPOČET ZL.1- Střecha			
Důvod vícepráce / méněpráce: Důvodem změny je koordinace mezi pracemi zhotovitele, objednatele a stavbou integrovaného výjezdového centra Slezská Ostrava. Objednatel měl dle zadávací dokumentace zajistit připravenost ležaté kanalizace pro napojení dešťových svodů. Vzhledem k posunu termínu realizace stavby o 2 měsíce a kolizi termínu se stavbou integrovaného výjezdového centra není možné provádět práce v komunikacích v areálu objednatele. Jedná se o změnu, která v celkovém součtu má vliv na cenu díla.				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
 Ing. Pavel Kollár Předseda představenstva				

Stanovisko technického dozoru:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU.



.....
Bc. Pavla Heinzová




Stanovisko projektanta:

SOUHLAŠÍM SE ZMĚNOU



.....
Ing. Arch. Pavel Koláček

Příloha: 1. rozpočet ZL 1-Střecha

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1-Střecha
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:	Technické služby a.s. Slezská Ostrava	
Datum:	5.8.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
<p>Méněpráce:</p> <p>1. Odpočet tesařských konstrukcí na střeše budovy- hala (dřevěné nosníky, bednění z desek OSB, ostatní práce). Odpočet klempířských konstrukcí (vnější žlaby a svody). Odpočet tepelné izolace střechy (spádové klíny, minerální izolace). Odpočet nadezdívek střechy. Odpočet betonových dlaždic střechy (přetížení střechy). Odpočet</p>		
<p>Vícepráce:</p> <p>1. Navýšení podtlakové krytiny vč. kotvících prvků a ostatních prvků podtlakového systému na střechách objektu. Nové osazení 15 ks střešních vpustí vč. nového půdorysného osazení 4 ks vpustí. Výměna všech svislých střešních svodů, vč. zvukového a tepelného zaizolování, přizdění přízdívkou, zednického zapravení. Nové osazení SDK podhledů, z důvodu jiného osazení střešních vpustí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2 372 217,94 Kč	1 554 402,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-817 815,34 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. Veškeré vícepráce jsou nutné pro zhotovení díla a dodržení kvality díla dle Sod.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Pavel Kollár Předseda představenstva a.s.	 Ing. Jan Melena předseda představenstva	
Datum: 13. 8. 2015	 Josef Neminář stavbyvedoucí Stavos Stavba a.s.	
	Datum: 13. 8. 2015 U Studia 3189/35 19. 700 30 Ostrava-Zábřeh	

Ověřil:
Schválil:

SOUHRNNÝ LIST ZMĚNY

Kód: R15-004
Stavba: Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 05.08.2015

Objednavatel: IČ:
Technické služby a.s. Slezská Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. arch. Pavel Koláček, Olší 390/12, 798 17 Smrž DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-817,815.34
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00
Cena bez DPH	-817,815.34
DPH základní 21.00% ze	-817,815.34
DPH snížená 15.00% ze	0.00
Cena s DPH v CZK	-989,556.56

Projektant
PAVEL KOLÁČEK
ILOHA ČÁPROVA
Ing. ILOHA ČÁPROVA
Inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT
Datum a podpis: 13.8.2015 Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
TECHNICKÉ SLUŽBY, a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20
710 00 Slezská Ostrava
Datum a podpis: 13.8.2015 Razítko

Zhotovitel
Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 29.
700 30 Ostrava-Zábřeh
Datum a podpis: 13.8.2015 Razítko

REKAPITULACE ZMĚNY

Kód: R15-004
Stavba: **Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava**
Místo: Datum: 05.08.2015
Objednavatel: Technické služby a.s. Slezská Ostrava Projektant: Ing. arch. Pavel Koláček, Olší
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: Lydie Kašná

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-817,815.34	-989,556.56
001	Revitalizace objektů administrativy	-817,815.34	-989,556.56
	Technických služeb změna k 01-2015		
001	Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015	-817,815.34	-989,556.56
01	Dodatek_1_střecha	-817,815.34	-989,556.56
003	VCP_MP CELKEM_3_DOD_1	-817,815.34	-989,556.56
01_3	VCP- Střešní konstrukce_3	1,554,402.60	1,880,827.15
02_3	MP- Střešní konstrukce_3	-2,372,217.94	-2,870,383.71
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-817,815.34	-989,556.56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRÁCE

Stavba: Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava
Objekt: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015
Část: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015
Úroveň 5: 01_3 - VCP- Střešní konstrukce_3

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.08.2015
Objednavatel: IČ:
Technické služby a.s. Slezská Ostrava DIČ:
Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:
Projektant: IČ:
Ing. arch. Pavel Kolářček, Olší 390/12, 798 17 Smrž DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Lydie Kašná DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1,554,402.60
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	1,554,402.60
DPH základní 21.00% ze 1,554,402.60	326,424.55
DPH snížená 15.00% ze 0.00	0.00
Cena s DPH v CZK	1,880,827.15

Projektant
PAVEL KOLÁŘEK
ILOHA KAŠNOVA
15.8.2015
Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
TECHNICKÉ SLUŽBY,a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20
710 00 Slezská Ostrava
15.8.2015
Razítko

Zhotovitel
Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 29.
700 30 Ostrava-Zábřeh
15.8.2015
Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRÁCE

Stavba: Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava

Objekt: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Část: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Úroveň 5: 01_3 - VCP- Střešní konstrukce_3

Místo:		Datum:	05.08.2015
Objednavatel:	Technické služby a.s. Slezská Ostrava	Projektant:	Ing. arch. Pavel Kolářek, Olší 39
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	Lydie Kašná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1,554,402.60
HSV - Práce a dodávky HSV	133,452.50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	81,494.65
4 - Vodorovné konstrukce	1,340.16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22,641.82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23,303.90
997 - Přesun sutě	426.10
998 - Přesun hmot	4,245.87
PSV - Práce a dodávky PSV	1,420,950.10
712 - Povlakové krytiny	394,104.15
713 - Izolace tepelné	769,020.04
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	238,840.11
763 - Konstrukce suché výstavby	18,985.80
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1,554,402.60

ROZPOČET VÍCEPRÁCE

Stavba: Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava

Objekt: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Část: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Úroveň 5: 01_3 - VCP- Střešní konstrukce_3

Místo: Datum: 05.08.2015
 Objednavatel: Technické služby a.s. Slezská Ostrava Projektant: Ing. arch. Pavel Kolářek, Olší 3
 Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: Lydie Kašná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1,554,402.60

HSV - Práce a dodávky HSV 133,452.50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 81,494.65

URS	K	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	132.300	553.80	73,267.74
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

0.000

7*12,6*1,5 132.300

0.000

Součet 132.300

URS	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1.420	5,793.60	8,226.91
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

0.000

4*0,155 0.620

4*0,2 0.800

Součet 1.420

4 - Vodorovné konstrukce 1,340.16

URS	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	8.000	136.32	1,090.56
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

0.000

0.000

4*2 8.000

0.000

Součet 8.000

URS	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	8.000	31.20	249.60
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

0.000

0.000

4*2 8.000

0.000

Součet 8.000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22,641.82

38	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skvoláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	132.300	111.61	14,766.00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

0.000

0.000

132,3 132.300

0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					132.300		
40	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	132.300	59.53	7,875.82
					0.000		
					0.000		
132,3					132.300		
					0.000		
Součet					132.300		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23,303.90

100	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6.400	39.76	254.46
					0.000		
0,8*2*4					6.400		
					0.000		
					0.000		
Součet					6.400		
113	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	1,320.000	16.71	22,057.20
136	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	8.000	124.03	992.24
					0.000		
					0.000		
8					8.000		
					0.000		
Součet					8.000		

997 - Přesun sutě

426.10

154	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0.256	417.98	107.00
155	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.256	132.31	33.87
156	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2.560	5.65	14.46
158	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0.256	1,057.70	270.77

998 - Přesun hmot

4,245.87

159	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	11.936	355.72	4,245.87
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1,420,950.10

712 - Povlakové krytiny

394,104.15

165	K	712363090	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC 1,6 mm vč. dodávky fólie	m2	77.823	330.76	25,740.74
170	K	712363119	Provedení povlakové krytiny střech do 10° osazení podtlakové hlavice vč. dodávky hlavice a manžety	kus	29.000	4,473.92	129,743.68
171	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie do kovového profilu pro podtlak. kotvení vč. dodávky lišty a těsnění	m	365.000	70.11	25,590.15
172	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	315.000	67.37	21,221.55
173	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	365.000	70.36	25,681.40
176	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš do 600 mm kotvená do dřeva nebo OSB	m	230.000	393.79	90,571.70
180	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií se svařovanými spoji vč. dodávky fólie	m2	209.789	312.66	65,592.63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,324.000	3.00	9,962.30

713 - Izolace tepelné

769,020.04

183	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	102.745	90.88	9,337.47
196	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,470.434	74.82	110,017.87

0.000

0.000

(1026,308+486,717+34,8)*0,95

1,470.434

0.000

0.000

Součet

1,470.434

201	M	63141336R	deska izolační střešní tuhá 600x1000 mm tl.240 mm	m2	34.800	403.10	14,027.88
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

hlavice

1,0*1,2*29

34.800

'Součet

Součet

34.800

URS	M	28375913	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S	m3	369.599	1,370.40	506,498.47
-----	---	----------	--	----	---------	----------	------------

0.000

0.000

(1026,308+486,717)*0,24

363.126

107,882*0,06

6.473

0.000

Součet

369.599

202	M	55366	sanační vrut PTV POWER 175	kus	2,952.000	23.20	68,486.40
-----	---	-------	----------------------------	-----	-----------	-------	-----------

URS	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	180.000	53.57	9,642.60
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

0.000

0.000

180

180.000

0.000

0.000

Součet

180.000

URS	M	631545440	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 159/30 mm	m	180.000	201.30	36,234.00
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

0.000

0.000

180

180.000

0.000

Součet

180.000

210	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	7,569.000	1.95	14,775.35
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

238,840.11

212	K	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN do 200	kus	8.000	281.23	2,249.84
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

0.000

0.000

8

8.000

0.000

Součet

8.000

214	K	721174057	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 150	m	180.000	647.68	116,582.40
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					180		
							180.000
							0.000
			Součet				180.000
URS	K	721233113R01	Montáž střešního vtoku polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	18.000	179.61	3,232.98
URS	M	562311160R01	vtok střeš.pro PVC- podtlakové, dvoustupňová vpust	kus	18.000	6,049.20	108,885.60
URS	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20.000	146.97	2,939.40
							0.000
							0.000
			4*5		20.000		
							0.000
							0.000
			Součet				20.000
218	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2,796.000	1.77	4,949.89

763 - Konstrukce suché výstavby

18,985.80

URS	K	763131521	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21.820	870.11	18,985.80
							0.000
							0.000
			21,82		21.820		
							0.000
			Součet				21.820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRÁCE

Stavba: Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava
Objekt: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015
Část: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015
Úroveň 5: 02_3 - MP- Střešní konstrukce_3

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.08.2015
Objednavatel: IČ:
Technické služby a.s. Slezská Ostrava DIČ:
Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:
Projektant: IČ:
Ing. arch. Pavel Kolářček, Olší 390/12, 798 17 Smrž DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Lydie Kašná DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2,372,217.94
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	-2,372,217.94
DPH základní 21.00% ze	-2,372,217.94 -498,165.77
snížená 15.00% ze	0.00 0.00
Cena s DPH	v CZK -2,870,383.71


Projektant
PAVEL KOLÁŘČEK
ILOHA C.K. PVOVA

Datum a podpis: 13.8.2015 Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

TECHNICKÉ SLUŽBY a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20
710 00 Slezská Ostrava
Datum a podpis: 13.8.2015 Razítko

Zhotovitel

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 29.
700 30 Ostrava-Zábřeh
Datum a podpis: 13.8.2015 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚNĚPRÁCE

Stavba: Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava

Objekt: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Část: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Úroveň 5: 02_3 - MP- Střešní konstrukce_3

Místo:		Datum:	05.08.2015
Objednavatel:	Technické služby a.s. Slezská Ostrava	Projektant:	Ing. arch. Pavel Koláček, Olší 38
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	Lydie Kašná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -2,372,217.94

HSV - Práce a dodávky HSV -499,000.22

3 - Svislé a kompletní konstrukce -167,272.97

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -304,385.33

96 - Bourání konstrukcí -6,065.35

997 - Přesun sutě -6,093.70

998 - Přesun hmot -21,248.22

PSV - Práce a dodávky PSV -1,873,217.72

712 - Powlakové krytiny -205,309.53

713 - Izolace tepelné -867,926.98

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -10,082.26

751 - Vzduchotechnika -54,320.16

762 - Konstrukce tesařské -558,793.08

764 - Konstrukce klempířské -176,785.71

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -2,372,217.94

ROZPOČET MĚNĚPRÁCE

Stavba: Komplexní revitalizace objektů administrativní budovy Technických služeb a.s. Slezská Ostrava

Objekt: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Část: 001 - Revitalizace objektů administrativy Technických služeb změna k 01-2015

Úroveň 5: 02_3 - MP- Střešní konstrukce_3

Místo: Datum: 05.08.2015
 Objednavatel: Technické služby a.s. Slezská Ostrava Projektant: Ing. arch. Pavel Koláček, Olší 3
 Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: Lydie Kašná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -2,372,217.94

HSV - Práce a dodávky HSV -499,000.22

3 - Svislé a kompletní konstrukce -167,272.97

3	K	31227121R	Dozdívka z betonových tvárnic se záhlvkou betonem na střeších objektů	m3	-16.416	2,662.82	-43,712.85
22	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - bez dodávky nosníků	t	-2.267	6,396.32	-14,500.46

0.000

0.000

-2,267

-2.267

0.000

Součet

-2.267

23	M	134834150	tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 200	t	-2.448	18,859.80	-46,168.79
24	K	317998129	Tepelná izolace překladu z extrudovaného polystyrénu tl do 30 mm na ocelový překlad vč. překrytí Pe fólií a deskou cementotřískovou 12 mm	m2	-9.792	521.07	-5,102.32
25	K	317998129.1	Tepelná izolace překladu z extrudovaného polystyrénu tl do 80 mm na ocelový překlad vč. dřev. špalíků 60/60 a 2x deska cementotřísková 12 mm	m2	-25.088	1,169.16	-29,331.89
28	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	-17.500	298.51	-5,223.93

0.000

0.000

-17,5

-17.500

0.000

Součet

-17.500

29	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	-17.500	73.85	-1,292.38
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

0.000

-17,5

-17.500

0.000

Součet

-17.500

30	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	-89.600	244.87	-21,940.35
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -304,385.33

106	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	-1,620.000	104.77	-169,727.40
-----	---	-----------	---	-----	------------	--------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	953921116	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky nebo geotextilie	kus	-1,620.000	9.69	-15,697.80
111	K	953951122	Dodání a osazení dřevěných špalíků do 100x100 mm do betonových konstrukcí	kus	-161.000	95.83	-15,428.63
112	K	953951129	Dodání a osazení dřevěných podložek a trámků s ukotvením do zdiva	kus	-24.000	89.39	-2,145.36
115	K	953999002	Zřízení ucpávek ve střešním plášti po vybourání vtoků a větracích komínků	kus	-14.000	391.99	-5,487.86

0.000

0.000

-14

-14.000

0.000

0.000

Součet

-14.000

129	K	969001001	Vybourání stávající střešní skladby na pemzobeton v rozsahu dle PD	m2	-14.200	94.12	-1,336.50
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

0.000

0.000

-14,2

-14.200

0.000

Součet

-14.200

140	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	-40.800	1,328.61	-54,207.29
141	K	975022671	Příplatek k podchycení dl přes 5 m nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou ZKD 1 m v	m	-122.400	280.14	-34,289.14

96 - Bourání konstrukcí**-6,065.35**

147	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	-2.903	2,089.34	-6,065.35
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

997 - Přesun sutě**-6,093.70**

154	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-3.661	417.98	-1,530.22
155	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3.661	132.31	-484.39
156	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-36.610	5.65	-206.85
158	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-3.661	1,057.70	-3,872.24

998 - Přesun hmot**-21,248.22**

159	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-59.733	355.72	-21,248.22
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV**-1,873,217.72****712 - Povlakové krytiny****-205,309.53**

163	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-453.080	57.55	-26,074.75
-----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

0.000

0.000

-588,505+135,425

-453.080

0.000

0.000

Součet

-453.080

164	M	628321320	pás těžký asfaltovaný 35 MINERÁL	m2	-514.271	96.10	-49,421.44
-----	---	-----------	----------------------------------	----	----------	-------	------------

0.000

0.000

-676,781+(135,425*1,2)

-514.271

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

0.000

Součet

-514.271

167	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce vč. dodávky vrutů a podložek	kus	-2,318.000	14.46	-33,518.28
-----	---	-----------	--	-----	------------	-------	------------

0.000

0.000

-2373,0+55

-2,318.000

0.000

0.000

Součet

-2,318.000

179	K	712391389	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem vyrovnávacím vč. dodávky granulátu z pěnového skla objem. hmotn.150 kg/m3	m2	-989.769	93.79	-92,830.43
-----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

182	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-1,156.000	3.00	-3,464.63
-----	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

713 - Izolace tepelné

-867,926.98

203	K	713141171	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	-161.280	76.66	-12,363.72
-----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

204	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	-1,771.550	71.05	-125,868.63
-----	---	-----------	---	----	------------	-------	-------------

0.000

0.000

-1831,55+60

-1,771.550

0.000

0.000

Součet

-1,771.550

205	M	283759135	spádová deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S	m3	-151.750	1,370.40	-207,958.20
-----	---	-----------	--	----	----------	----------	-------------

206	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 200 mm	m2	-1,026.308	267.20	-274,229.50
-----	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------

199	M	631481040	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	-486.717	193.50	-94,179.74
-----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

200	M	631480100	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 180 mm	m2	-486.717	310.80	-151,271.64
-----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

210	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-1,053.000	1.95	-2,055.55
-----	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-10,082.26

214	K	721174057	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 150	m	-15.400	647.68	-9,974.27
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

0.000

0.000

-15,4

-15.400

0.000

Součet

-15.400

218	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	-61.000	1.77	-107.99
-----	---	-----------	--	---	---------	------	---------

751 - Vzduchotechnika

-54,320.16

224	K	75111121R	Dodávka a mtž ventilační hlavice samočinné střešní D do 400 mm vč. základny	kus	-8.000	6,761.82	-54,094.56
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------

233	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	-436.000	0.52	-225.60
-----	---	-----------	---	---	----------	------	---------

762 - Konstrukce tesařské

-558,793.08

234	K	762081340	Jednostranné hoblování fošny na staveništi	m	-10.920	55.84	-609.77
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

235	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel vč. dodávky prvků	kus	-42.000	16.07	-674.94
-----	---	-----------	---	-----	---------	-------	---------

236	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-595.200	77.10	-45,889.92
-----	---	-----------	---	---	----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
237	M	60501	nosníky I-OSB 12 90/90 výšky 300 mm	m	-654.720	251.20	-164,465.66
241	K	762341014	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	-474.572	274.60	-130,317.47
248	K	762430012	Obložení stěn z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	-81.984	1,760.21	-144,309.06
			-81,984		-81.984		
					0.000		
					0.000		
			Součet		-81.984		
250	K	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	-25.200	2,383.14	-60,055.13
251	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-4,159.000	3.00	-12,471.13

764 - Konstrukce klempířské

-176,785.71

274	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu š 150 mm	m	-147.900	705.78	-104,384.86
277	K	764518623R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 120 mm	m	-80.400	839.64	-67,507.06
278	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-1,632.000	3.00	-4,893.79