



DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Podivín**
Sídlo: Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen: Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO: 00283495
DIČ: CZ00283495
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1625651/0100
ID datové schránky: 47gbznw

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava,
- ve věcech TDS: Ing. Peter Štefančík,
- koordinátor BOZP: Ing. Jozef Vyskok, tel

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Kontaktní místo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B , vložka 2144.
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a KB Brno - město
Číslo účtu: č.ú.: 2102043465/2700 a č.ú.: 250048-621/0100
ID datové schránky: j8pd5dg

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Martin Plaček,

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy Zhotovitele: 26/2023), která mezi nimi byla uzavřena dne 24. 4. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
- 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 56, 60-62 a 65-68; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 49-51, 53, 55, 57-58, 63 a 70; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2.3 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 52, 54, 59, 64, 69, 71-75; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy a dodatku č. 6 ze dne 6. 6. 2024 se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
- 3.1.1 **zvyšuje** o částku víceprací: **842 940,57 Kč bez DPH** a
snižuje o částku méněprací: **508 496,81 Kč bez DPH**.
- Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o **334 443,76 Kč bez DPH**. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **70 233,19 Kč**. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **404 676,95 Kč**.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.

3.3 **Celková cena díla** se mění z původní částky dle dodatku č. 6 ze dne 6. 6. 2024:

24 645 882,30 Kč bez DPH, tj. 29 821 517,58 Kč vč. DPH na

Cena díla bez DPH: 24 980 326,06 Kč

DPH: 5 245 868,47 Kč

Cena díla vč. DPH: 30 226 194,53 Kč

IV.

Ostatní ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

4.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.4 Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami schválila Rada města Podivín, na své schůzi č. 51/2024 ze dne 7. 11. 2024 usnesením číslo 51.2.

4.5 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:

4.5.1 Příloha č. 1 – změnové listy č. 49 až 75

V Podivíně dne 8. listopadu 2024

V Brně dne: 8. listopadu 2024

.....
Ing. Martin Důbrava

Starosta města

za objednatele

.....
Ing. Pavel Borek

člen představenstva

za zhotovitele


FIRESTA-Fiřar, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (13)

Rekapitulace změnových listů

Objednatel: **Město Podivín**

Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
Ing. Martin Důbrava, starosta města

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Ing. Martin Plaček, stavbyvedoucí

číslo změnového listu	popis změnového listu	hodnota změnového listu vícepráce	hodnota změnového listu méněpráce	Změnový list odsouhlasen Ano / Ne	Změnový list odsouhlasen dne	Podpis Zhotovitele	Podpis Objednatele	Podpis TDI
49.	Chráničky pro elektroauta	53 752,01 Kč	0,00 Kč					
50.	Výšková úprava vodoměrné šachty č.p. 227/17	3 488,59 Kč	0,00 Kč					
51.	Vícepráce mobiliář	1 800,00 Kč	0,00 Kč					
52.	Prodloužení značení pro upozornění práce na silnici	50 000,00 Kč	0,00 Kč					
53.	Kanalizační přípojka č.p. 216/10	9 245,68 Kč	0,00 Kč					
54.	Kastliky na stromy	54 472,07 Kč	0,00 Kč					
55.	Výšková úprava revizní šachty č.p. 222/7	3 660,00 Kč	0,00 Kč					
56.	Doplnění pásoviny v předzahrádce	6 653,46 Kč	0,00 Kč					
57.	Znovuosazení pásoviny po energo nabíječkách	4 405,10 Kč	0,00 Kč					
58.	Výšková úprava kanalizačních šachet	19 843,62 Kč	0,00 Kč					
59.	Domérek výplňového betonu po archeologách	44 158,63 Kč	0,00 Kč					
60.	Předláždění kostky u garáže školy	1 712,79 Kč	0,00 Kč					
61.	Předláždění kostky u č.p. 372/2	1 559,14 Kč	0,00 Kč					
62.	Jiný druh zábradlí u školy	22 027,40 Kč	0,00 Kč					
63.	Výšková úprava hmců - doměření	21 163,05 Kč	0,00 Kč					
64.	Sleva ploty předzahrádek	0,00 Kč	-21 091,40 Kč					
65.	Doplnění lip před školou	207 301,28 Kč	0,00 Kč					
66.	Pásoviny u zídky před školou	52 455,34 Kč	0,00 Kč					
67.	Navýšení mocnosti substrátu pod živým plotem	54 399,57 Kč	0,00 Kč					
68.	Založení trávníků v předzahrádkách	72 573,54 Kč	0,00 Kč					

69.	Doměrek SO 101	0,00 Kč	-44 802,28 Kč				
70.	Jiné sloupy VO u přechodu pro chodce	64 000,00 Kč	0,00 Kč				
71.	Navýšení ceny stromů	56 000,00 Kč	0,00 Kč				
72.	Doměrek SO 102	0,00 Kč	-216 886,19 Kč				
73.	Doměrek SO 103	0,00 Kč	-61 381,09 Kč				
74.	Doměrek SO 401	0,00 Kč	-1 612,95 Kč				
75.	Doměrek Změnové listy	38 269,30 Kč	-162 722,89 Kč				
Celkem cena vícepráce		842 940,57 Kč					
Celkem cena méněpráce		-508 496,81 Kč					
Celkem cena		334 443,76 Kč					

Změnový list						č. 49	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		13.06.2024					
Vyracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s doplněním chrániček v komunikaci pro dobíjení elektroaut Změny ve změnovém listu č. 49 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s doplněním chrániček v komunikaci pro dobíjení elektroaut							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
8	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,695	3 225,81	8 693,56 Kč	SO 103
		KSC po elektrikařích 5,5*0,7*0,7					
9	979003R	Vodorovné přemístění suti do 10000 m	m3	2,695	171,58	462,41 Kč	SO 103
10	9790831R	Příplatek k vodorovnému přemístění suti přes 10000 m(3x94m3)	m3	8,085	7,62	61,61 Kč	SO 103
11	979999998R00	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,199	268,82	1 666,28 Kč	SO 103
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,695	12,90	34,77 Kč	SO 103
	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	11,00	103,00	1 133,00 Kč	Nová položka
		chráničky pro elektrické kabely 2 trasy 2*5,5 m					
	230202033	Montáž plastové chráničky průměru přes 110 do 160 mm	m	11,000	243,00	2 673,00 Kč	Nová položka
38	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	11,55	295,16	3 409,10 Kč	SO 102
		na 3 vrstvy: 5,5*0,7*3					
12	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,500	268,82	2 822,61 Kč	SO 102
		trasa 1: 12*0,5*0,7 trasa 2: 10*0,5*0,7 trasa 3: 8*0,5*0,7					
	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,700	479,00	335,30 Kč	ZL č.4
		stávající vedení: 2,0*0,5*0,7					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,500	153,35	1 610,18 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,500	11,92	375,48 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,900	268,82	5 080,70 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,500	12,90	135,45 Kč	SO 102
18	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	6,000	147,51	885,06 Kč	SO 102
		zpětný zásyp zeminou: (12+10+8)*(0,5*0,4)					
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,500	630,59	2 837,66 Kč	SO 102
		pískový podsyp: (12+10+8)*(0,5*0,3)					
22	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový	t	9,000	327,96	2 951,64 Kč	SO 102
	230202033	Montáž plastové chráničky průměru přes 110 do 160 mm	m	36,000	243,00	8 748,00 Kč	Nová položka
		trasa 1 + přesah: 12+2 trasa 2 + přesah: 10+2 trasa 3 + přesah: 8+2					
	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	39,600	103,00	4 078,80 Kč	Nová položka
	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	36,000	88,40	3 182,40 Kč	Nová položka
	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	50,000	51,50	2 575,00 Kč	Nová položka
cena celkem bez DPH						53 752,01 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list	č. 50						
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 13.06.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s výškovou úpravou poklopu vodoměrné šachty v předzahrádce u č.p. 227/17 Změny ve změnovém listu č. 50 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s výškovou úpravou poklopu vodoměrné šachty v předzahrádce u č.p. 227/17							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,179	6 420,00	1 145,97 Kč	ZL č.23
		(0,7*0,7*0,15) - horní deska 4*(0,7*0,25*0,15) - stěny					
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,411	268,82	110,36 Kč	SO 101
63	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,411	112,42	46,15 Kč	SO 101
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	4,927	4,69	23,11 Kč	SO 101
	279113131	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,700	1 090,00	763,00 Kč	ZL č.23
		4*(0,7*0,25) - stěny					
		Stavební práce na vodoměrné šachtě	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00 Kč	Individuální kalkulace
		dělnici: 2*2*350					
		cena celkem bez DPH				3 488,59 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list						č. 51	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : Vypracoval : 13.06.2024 Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s navýšením prací na žádost investora pro vhodnější dostupnost k mobiliáři - muselo dojít ke změně dispozice Změny ve změnovém listu č. 51 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s navýšením prací při osazování mobiliáře.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		Příplatek při osazování mobiliáře - jiný rozsah laviček než v PD, který vznikl při realizaci	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						1 800,00 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č. 52	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 13.06.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s delším intervalem umístění a změnou úpravy DIO vlivem prodloužení stavby skrze archeologické nálezy. Změny ve změnovém listu č. 52 se týkají SO 101 a 102 Změna vznikla v souvislosti s delším intervalem umístění a změnou úpravy DIO vlivem prodloužení stavby skrze archeologické nálezy.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00 Kč	Individuální kalkulace
		Vícenákklady spojené na DIO z důvodu: -prodloužení stavby vlivem archeologických nálezů -vyznačení obchodních tras z důvodu přístupu dětí do školy -ponechání značení přes "zimní" na komunikaci na žádost objednatele -uzavření komunikace "Pod Branou" z důvodu většího rozsahu prací					
cena celkem bez DPH						50 000,00 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list						č.	53
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		13.06.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s komplikacemi na kanalizační přípojce u č.p. 216/10 Změny ve změnovém listu č. 53 se týkají SO 101 Změna vznikla v souvislosti s komplikacemi na kanalizační přípojce u č.p. 216/10							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		Hloubení rýhy více jak 1,5 m do hloubky 2,5 m včetně zásypu	kpl	1,000	6 450,00	6 450,00 Kč	Individuální kalkulace
		odkrytá kanalizační přípojka byla uložena hluboko, rypadlo: 3*750 Nákladní vůz: 3*700 Dělníci: 2*3*350					
34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4,000	698,92	2 795,68 Kč	SO 101
		Předláždění chodníku:2*2					
cena celkem bez DPH						9 245,68 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list

č. 54

stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa

Datum : 13.06.2024
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský

Popis změny a její účel :

Změna vznikla v souvislosti s provedením kastlíků okolo budoucích stromů. Tato změna nastala z důvodu časové posunu osazování stromů z důvodu archeologických nálezů.

Změny ve změnovém listu č. 54 se týkají SO 102

Změna vznikla v souvislosti s provedením kastlíků okolo budoucích stromů. Tato změna nastala z důvodu časové posunu osazování stromů z důvodu archeologických nálezů.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		Provedení kastlíků pro stromy	kpl	1,000	47 775,00	47 775,00 Kč	Individuální kalkulace
		prkna: 2*6 000 = 12 000 hranoly: 1* 5 000 = 5 000 Spojovací, pomocný materiál, píla: 1 000 Doprava řeziva: 5 500 Práce na kastlíkách výroba: 3*1,5*9*350 = 14 175 Manipulace s polotovary: 650 Osazení kastlíku při realizaci: 3*1*9*350 = 9 450 Celkem: 47 775 Kč					
28	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	63,180	57,85	3 654,96 Kč	SO 102
		k zamezení pronikání kameniva do výkopu					
29	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	74,837	40,65	3 042,11 Kč	SO 102
		cena celkem bez DPH				54 472,07 Kč	

Jméno: den: podpis:

Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík

Projektant: Ing. Martin Stöhr

Změnový list						č.	55
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		18.06.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s provedením výškové úpravy revizní šachty u č.p. 222/7 včetně doplnění nástavce této šachty. Změny ve změnovém listu č. 55 se týkají SO 101 Změna vznikla v souvislosti s provedením výškové úpravy revizní šachty u č.p. 222/7 včetně doplnění nástavce této šachty.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000	7 320,00	7 320,00 Kč	Nová položka
		Sleva	%	50,000	0,00	-3 660,00 Kč	
		Sleva vzhledem k tomu, že bylo potřeba doplnit nástavec, manžetu a poklop + výšková úprava					
cena celkem bez DPH						3 660,00 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list					č.	56	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 24.07.2024							
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na doplnění ocelové pásoviny v předzahrádce č.p. 126/13. Změny ve změnovém listu č. 56 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na doplnění ocelové pásoviny v předzahrádce č.p. 126/13.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
13	200_016VD	Instalace obruby z ocelové pásoviny; 5/100/3000 mm, rovné úseky (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů)	bm	9,000	340,51	3 064,59 Kč	SO 103
		9					
15	111_210VD	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/5000 mm + 15% přesahy	m	10,350	268,82	2 782,29 Kč	SO 103
		9*1,15					
16	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (typ: 600 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm (v záhybech více)	ks	18,000	44,81	806,58 Kč	SO 103
		9*2					
cena celkem bez DPH						6 653,46 Kč	
Jméno: den: podpis:							
Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský							
Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr							
Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík							
Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č. 57	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 24.07.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s odstraněním a znovuosazením ocelových pásovin vlivem realizace výkopu na chráničky pro elektro nabíječky. Změny ve změnovém listu č. 57 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s odstraněním a znovuosazením ocelových pásovin vlivem realizace výkopu na chráničky pro elektro nabíječky.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
13	200_016VD	Instalace obruby z ocelové pásovin; 5/100/3000 mm, rovné úseky (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření rozorů)	bm	10,000	340,51	3 405,10 Kč	SO 103
		10					
		Demontáž ocelové pásovin	bm	10,000	100,00	1 000,00 Kč	Individuální kalkulace
cena celkem bez DPH						4 405,10 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis							

Změnový list						č. 58	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 24.07.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s nutnými stavebními úpravami kanalizačních šachet, které spočívali v rozebrání šachet a následně jejich výškové úpravě v prostředním výjezdu z SO102 Změny ve změnovém listu č. 58 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s nutnými stavebními úpravami kanalizačních šachet, které spočívali v rozebrání šachet a následně jejich výškové úpravě v prostředním výjezdu z SO102							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	890411811	Bourání šachet a jámek ručně z prefabrikovaných skruží do 1,5m3 konus: 0.35*0.8 = 0.28 skruž: 0.35*0.25 = 0.09	m3	0,368	4 750,00	1 745,63 Kč	Nová položka
	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) konus zpět	kus	1,000	1 700,00	1 700,00 Kč	Nová položka
	129911121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně (1.2*0.8*0.2) - horní deska 2*((1.2*0.15*0.25)+(0.8*0.15*0.25)) - stěny	m3	0,342	6 420,00	2 195,64 Kč	ZL č.20
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,787	268,82	211,45 Kč	SO 101
63	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,787	112,42	88,43 Kč	SO 101
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	9,439	4,69	44,27 Kč	SO 101
	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti přes 40 do 200 kg (2*0.8)*8.5	kg	13,600	68,70	934,32 Kč	ZL č.20
	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,014	35 300,00	480,08 Kč	ZL č.20
	382122311	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky do 3 m	kus	1,000	6 970,00	6 970,00 Kč	ZL č.20
	59225782	deska betonová zákrytová na skruž půlená 130x7,5cm	kus	2,000	1 520,00	3 040,00 Kč	ZL č.20
		2					
	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 433,80	2 433,80 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						19 843,62 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č. 59	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		25.07.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s doměrkem výplňového betonu do jam po archeologických výzkumech. Změny ve změnovém listu č. 59 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s doměrkem výplňového betonu do jam po archeologických výzkumech.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	458311111	Výplňové klíny za opěrou z betonu stabilizačního SC II hutného po vrstvách	m3	12,00	2 830,00	33 960,00 Kč	ZL. č. 48
		<i>Položka zahrnuje:</i> -dodání mixového betonu C12/15 -uložení betonu do jámy včetně zhutnění -Fakturováno bude na základě skutečně uloženého množství betonu podložené dodacími listy.					
	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1-3 objem do 100 m3	m3	12,00	164,00	1 968,00 Kč	SO 102
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,00	153,35	1 840,20 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,00	11,92	429,12 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,60	268,82	5 806,51 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,00	12,90	154,80 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						44 158,63 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list						č. 60	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : Vypracoval : 13.08.2024 Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na předláždění žulové kostky u garáže u školy. Změny ve změnovém listu č. 60 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na předláždění žulové kostky u garáže u školy.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
3	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	3,00	87,06	261,18 Kč	SO 101
		2*1,5					
43	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	3,00	483,87	1 451,61 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						1 712,79 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list						č.	61
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		13.08.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla s požadavkem na předláždění vjezdu do garáže u č.p. 372/2. Změny ve změnovém listu č. 61 se týkají SO 101 Změna vznikla s požadavkem na předláždění vjezdu do garáže u č.p. 372/2.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
3	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně 2.1*0.5	m2	1,05	87,06	91,41 Kč	SO 101
34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm 2.1*1.0	m2	2,10	698,92	1 467,73 Kč	Nová položka
cena celkem bez DPH						1 559,14 Kč	
Jméno:			den:			podpis:	
Zhotovitel:			Ing. Ivo Zábranský				
Autorský dozor:			Ing. Martin Stöhr				
Stavební dozor:			Ing. Peter Štefančík				
Projektant:			Ing. Martin Stöhr				

Změnový list						č. 62	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 13.08.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla s požadavkem na změnu vzhledu a tvaru zábradlí u schodiště školy - původně mělo být trubkové zábradlí, ale to bylo změno do stylu plotků v předzahrádkách. Změny ve změnovém listu č. 62 se týkají SO 101 Změna vznikla s požadavkem na změnu vzhledu a tvaru zábradlí u schodiště školy.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	348942131.1	Zábradlí ocelové osazené do zidky schodiště tvořené svislou výplní a vzhledově ucelené jako ploty předzahrádek	m	5,00	4 405,48	22 027,40 Kč	Nová položka individuální kalkulace
cena celkem bez DPH						22 027,40 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list						č.	63
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 29.08.2024							
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s doměřením stavby a zjištěním většího počtu výškové úpravy vodovodních hrců a číchaček plynu.							
Změny ve změnovém listu č. 63 se týkají SO 102 Změna vznikla v souvislosti s doměřením stavby a zjištěním většího počtu výškové úpravy vodovodních hrců a číchaček plynu.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
56	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	1 410,87	21 163,05 Kč	SO 102
		dle DSPS					
cena celkem bez DPH						21 163,05 Kč	
Jméno: den: podpis:							
Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský							
Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr							
Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík							
Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č.	64
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		27.09.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s menší výškou plotků přehzadrádek. Změny ve změnovém listu č. 64 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s menší výškou plotků přehzadrádek.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
33	4044595011R	Sloupek Fe pr.50 pozinkovaný, l= 1000 mm	kus	69	268,82	18 548,58 Kč	SO 103
34	5534372081R	Plotový dílec 1000 x 2000 mm, profil tyče 16x16 mm, barva antracit, matná	kus	55	2888,17	147 849,35 Kč	SO 103
35	31171801.A	Kotva chemická M10/200 mm	kus	276	161,29	44 516,04 Kč	SO 103
		Celkem				210 913,97 Kč	
		Obchodní sleva ve výši 10 % vzhledem k menší výšcei plotků vůči projektu	kpl	-1,000	21 091,40	-21 091,40 Kč	Nová položka
		Sleva je vztažena na materialové úspore svislých prvků. Pracnost na detailech plotku je však pořád stejná.					
		cena celkem bez DPH				-21 091,40 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č. 65	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 27.9.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla na žádost investora o doplnění 2 ks líp před školou Změny ve změnovém listu č. 65 se týkají SO 103 Změna vznikla na žádost investora o doplnění 2 ks líp před školou							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
71	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	2,000	215,05	430,10 Kč	SO 103;
72	183101324R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 4 m3 sv.1:5	kus	2,000	5 376,34	10 752,68 Kč	SO 103;
73	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (48 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	9,766	175,00	1 709,05 Kč	SO 103;
74	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,766	483,87	4 725,47 Kč	SO 103;
75	184102118R00	Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině	kus	2,000	1 397,91	2 795,82 Kč	SO 103;
76	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	2,000	1 075,27	2 150,54 Kč	SO 103;
77	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (100l/strom) do 1000 m	m3	0,200	2 150,54	430,11 Kč	SO 103;
78	184 21-5212VD	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy	kus	2,000	1 075,27	2 150,54 Kč	SO 103;
79	111_1021VD	Zhotovení provzdušňovacího systému o prům. 80 mm, délka 1000mmm, 3 ks na stom, vč. materiálu	kus	6,000	1 500,00	9 000,00 Kč	SO 103;
80	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	16,100	430,11	6 924,77 Kč	SO 103;
81	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace	ks	24,000	2,15	51,60 Kč	SO 103;
82	111_31R	Tilia platyphyllos 'Örebro' , 35-40, ZB, včetně dopravy ze školek na místo výsadby	ks	2,000	59 139,78	118 279,56 Kč	SO 103;
83	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	1,000	537,63	537,63 Kč	SO 103;
84	08231320	Voda pro závlivku 40l/m2	m3	0,320	161,29	51,61 Kč	SO 103;
85	003-003VD	kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 40cm, vč. dovozu	kus	2,000	2 150,54	4 301,08 Kč	SO 103;
86	888_002VD	Strukturní substrát - vrchní vrstva, vč.dovozu	m3	3,200	5 376,34	17 204,29 Kč	SO 103;
87	888_002VD	Strukturní substrát - spodní vrstva, vč.dovozu	m3	4,800	5 376,34	25 806,43 Kč	SO 103;
cena celkem bez DPH						207 301,28 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list						Č.	66
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 27.09.2024							
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na doplnění ocelové pásoviny podél zídky před školou. Změny ve změnovém listu č. 66 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na doplnění ocelové pásoviny podél zídky před školou.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,015	1 250,00	3 768,75 Kč	ZL č.4
		67*0.3*0.15					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,015	153,35	462,35 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,045	11,92	107,82 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,427	268,82	1 458,89 Kč	SO 102
		67*0.3*0.15*1.8					
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,015	12,90	38,89 Kč	SO 102
13	200_016VD	Instalace obruby z ocelové pásoviny; 5/100/3000 mm, rovné úseky (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů)	bm	67,000	340,51	22 814,17 Kč	SO 103
		67					
15	111_210VD	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/6000 mm + 15% přesahy	m	77,050	268,82	20 712,58 Kč	SO 103
		67*1.15					
16	111_211VD	Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 600 mm délka x 12 mm průměr); cca 2ks/bm (v záhybech více)	ks	69,000	44,81	3 091,89 Kč	SO 103
		09					
cena celkem bez DPH						52 455,34 Kč	
Jméno: den: podpis:							
Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský							
Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr							
Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík							
Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č. 67	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 03.10.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na zvětšení mocnosti substrátu pod živým plotem v místě parkoviště na doporučení TDI Ateliér Krejčířikovi. Změny ve změnovém listu č. 67 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na zvětšení mocnosti substrátu pod živým plotem v místě parkoviště.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
131	182303111RR	Doplnění substrátu tl. do 10 cm v rovině	m2	114,000	43,01	4 903,14 Kč	SO 103
		2 vrstvy $((72+42)*0.5)*2$					
132	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	114,000	43,01	4 903,14 Kč	SO 103
		67*1.15					
146	10371500	Substrát - 50 % ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 20% vyzrálý kompost 20%, rašelina 10%, vč.dovozu	m3	11,970	1 881,72	22 524,19 Kč	SO 103
		$(72+42)*0.5*0.2*1.05$					
	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,400	1 250,00	14 250,00 Kč	ZL č.4
		$(72+42)*0.5*0.2$					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,400	153,35	1 748,19 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,200	11,92	407,66 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,520	268,82	5 516,19 Kč	SO 102
		$((72+42)*0.5*0.2)*1.8$					
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,400	12,90	147,06 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						54 399,57 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č. 68	
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 03.10.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na založení trávníků v předzahrádkách. Změny ve změnovém listu č. 68 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s požadavkem na založení trávníků v předzahrádkách.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
147	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	184,190	21,51	3 961,93 Kč	SO 103
		10*4 9*5 8.4*3.8 6.5*3.9 4.4*3.1 9.8*2.1 7*1.1					
148	182303111RR	Doplnění substrátu tl. do 10 cm v rovině	m2	184,190	43,01	7 922,01 Kč	SO 103
149	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	184,190	43,01	7 922,01 Kč	SO 103
150	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	184,190	2,15	396,01 Kč	SO 103
151	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	184,190	2,15	396,01 Kč	SO 103
152	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	184,190	2,15	396,01 Kč	SO 103
153	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení	m2	184,190	17,20	3 168,07 Kč	SO 103
154	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	8,530	430,11	3 668,84 Kč	SO 103
155	111116VD	Travní směs 25g/m2	kg	3,410	161,29	550,00 Kč	SO 103
156	2221VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0.0005 l/m2)	l	0,092	322,58	29,68 Kč	SO 103
157	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m2) vč. aplikace	kg	4,095	53,76	220,15 Kč	SO 103
158	10371500	Substrát - 50 % ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 20% vyzrálý kompost 20%, rašelina 10%, vč.dovozu	m3	19,340	1 881,72	36 392,37 Kč	SO 103
10	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	9,210	133,97	1 233,80 Kč	SO 102
		10*4*0.05 9*5*0.05 8.4*3.8*0.05 6.5*3.9*0.05 4.4*3.1*0.05 9.8*2.1*0.05 7*1.1*0.05					
14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,210	153,35	1 412,28 Kč	SO 102
15	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,629	11,92	329,33 Kč	SO 102
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,577	268,82	4 456,26 Kč	SO 102
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,210	12,90	118,80 Kč	SO 102
cena celkem bez DPH						72 573,54 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list							č.	69
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa								
Datum : 05.11.2024								
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský								
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s doměřením stavebního objektu SO 101								
Změny ve změnovém listu č. 69 se týkají SO 101								
Změna vznikla v souvislosti s doměřením stavebního objektu SO 101								
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka	
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-123,900	73,31	-9 083,11 Kč	SO 101	
20	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-234,000	21,76	-5 091,84 Kč	SO 101	
21	00572410	osivo směs travní parková	kg	-9,360	107,53	-1 006,48 Kč	SO 101	
25	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	-1,500	770,90	-1 156,35 Kč	SO 101	
38	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	-4,000	1 075,27	-4 301,08 Kč	SO 101	
39	58381185	nepravidelný kámen povrch přírodní dlažba	m2	-4,080	946,24	-3 860,66 Kč	SO 101	
42	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-6,000	263,44	-1 580,64 Kč	SO 101	
43	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zálivkou	m	-10,000	105,66	-1 056,60 Kč	SO 101	
46	40445240	palka pro sloupek AI D 60mm	kus	-1,000	1 612,90	-1 612,90 Kč	SO 101	
53	919735112	Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	kus	-10,000	89,74	-897,40 Kč	SO 101	
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-17,524	268,82	-4 710,80 Kč	SO 101	
63	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-17,524	112,42	-1 970,05 Kč	SO 101	
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	-210,288	4,69	-986,25 Kč	SO 101	
68	711491176	Pripevnění doplnku izolace proti vodě ukončovací listou	m	-70,000	30,31	-2 121,70 Kč	SO 101	
69	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	-71,400	75,16	-5 366,42 Kč	SO 101	
cena celkem bez DPH						-44 802,28 Kč		
Jméno: den: podpis:								
Zhotovitel:		Ing. Ivo Zábranský						
Autorský dozor:		Ing. Martin Stöhr						
Stavební dozor:		Ing. Peter Štefančík						
Projektant:		Ing. Martin Stöhr						

Změnový list					č. 70		
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 05.11.2024 Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s nutnou změnou stožárů VO za silnější u přechodu pro chodce a místa pro přecházení u školy. Změny ve změnovém listu č. 70 se týkají SO 401 Změna vznikla v souvislosti s nutnou změnou stožárů VO za silnější u přechodu pro chodce a místa pro přecházení u školy.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		STOŽÁR BEZPATICOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ SADOVÝ 6M Ž.Z.	kus	4,000	12 500,00	50 000,00 Kč	Individuální kalkulace
	4						
		výložník rovný UD 2/80 - 2000mm	kus	4,000	3 500,00	14 000,00 Kč	Individuální kalkulace
cena celkem bez DPH						64 000,00 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č.	71
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum : 05.11.2024							
Vypracoval : Ing. Ivo Zábranský							
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s navýšením ceny stromů vlivem časového posunu sadby vlivem zpoždění stavby archeology.							
Změny ve změnovém listu č. 71 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s navýšením ceny stromů vlivem časového posunu sadby vlivem zpoždění stavby archeology.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		Navýšení ceny stromů	kus	14,000	4 000,00	56 000,00 Kč	Individuální kalkulace
		14					
cena celkem bez DPH						56 000,00 Kč	
Jméno: den: podpis:							
Zhotovitel:		Ing. Ivo Zábranský					
Autorský dozor:		Ing. Martin Stöhr					
Stavební dozor:		Ing. Peter Štefančík					
Projektant:		Ing. Martin Stöhr					

č.	72
----	----

Datum : 05.11.2024
Vypracoval : Ing. Ivo Zábanský

Změna vznikla v souvislosti s doměřením SO 102 dle skutečnosti.

Změna vznikla v souvislosti s doměřením SO 102 dle skutečnosti.

č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
2	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-82,000	95,87	-7 861,34 Kč	SO 102
11	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-8,525	591,40	-5 041,69 Kč	SO 102
18	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,932	147,51	-1 612,58 Kč	SO 102
20	58344171	šterkoditr frakce 0/32	t	-21,764	381,72	-8 307,75 Kč	SO 102
25	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-1 279,500	21,76	-27 841,92 Kč	SO 102
26	00572410	osivo směs travní parková	kg	-51,180	107,53	-5 503,39 Kč	SO 102
33	245111111.R	Osazení krycí desky	kpl	-1,000	1 152,01	-1 152,01 Kč	SO 102
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	kpl	-0,360	1 173,76	-422,55 Kč	SO 102
37	564861111	Podklad ze šterkoditr ŠD tl 200 mm	m2	-96,000	209,12	-20 075,52 Kč	SO 102
43	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-34,230	483,87	-16 562,87 Kč	SO 102
45	58381007.2	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-34,920	583,87	-20 388,74 Kč	SO 102
47	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	-50,000	105,66	-5 283,00 Kč	SO 102
49	8959.R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců - včetně dodání	kus	-2,000	13 978,49	-27 956,98 Kč	SO 102
50	89591.R	Vybourání stávající DV	kus	-2,000	3 763,44	-7 526,88 Kč	SO 102
74	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-46,000	193,55	-8 903,30 Kč	SO 102
75	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-4,922	583,87	-2 873,81 Kč	SO 102
76	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-28,000	268,82	-7 526,96 Kč	SO 102
77	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	-29,800	1 075,27	-32 043,05 Kč	SO 102
79	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-50,000	89,74	-4 487,00 Kč	SO 102
83	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-11,320	268,82	-3 043,04 Kč	SO 102
86	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-11,320	112,42	-1 272,59 Kč	SO 102
87	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	-135,840	4,69	-637,09 Kč	SO 102
88	998223011	Přesun hmot po pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	-34,850	16,13	-562,13 Kč	SO 102
		cena celkem bez DPH				-216 886,19 Kč	

Jméno:	den:	podpis:
Zhotovitel:	Ing. Ivo Zábanský	
Autorský dozor:	Ing. Martin Stöhr	
Stavební dozor:	Ing. Peter Štefančík	
Projektant:	Ing. Martin Stöhr	

Změnový list						č.	73
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		05.11.2024					
Vpracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s doměřením SO 103 dle skutečnosti. Změny ve změnovém listu č. 73 se týkají SO 103 Změna vznikla v souvislosti s doměřením SO 103 dle skutečnosti.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
22	273313511R00	Beton podkladový pro bednění prostý C 10/12 tl. 50 mm - 15 cm od hrany plánovaných základů na obě strany, pro uložení bednění	m3	-3,800	3 577,71	-13 595,30 Kč	SO 103
27	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním	m3	-6,600	150,54	-993,56 Kč	SO 103
28	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	-50,000	48,39	-2 419,50 Kč	SO 103
29	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm	m	-126,000	12,59	-1 586,34 Kč	SO 103
30	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	-30,000	53,76	-1 612,80 Kč	SO 103
32	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 (6,6 m3 x 1,4 t/m3)	t	-9,200	591,40	-5 440,88 Kč	SO 103
36	28611056	Trubka drenážní PVC DN 150	m	-126,000	129,03	-16 257,78 Kč	SO 103
42	273313511R00	Beton podkladový pro bednění prostý C 10/12 tl. 50 mm - 15 cm od hrany plánovaných základů na obě strany, pro uložení bednění	m3	-2,700	3 577,71	-9 659,82 Kč	SO 103
88	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	-20,000	21,51	-430,20 Kč	SO 103
89	182303111RR	Doplnění substrátu tl. do 10 cm v rovině	m2	-20,000	43,01	-860,20 Kč	SO 103
90	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	-20,000	43,01	-860,20 Kč	SO 103
91	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. Postřikem	m2	-20,000	4,30	-86,00 Kč	SO 103
02	183205111R00	Založení záhonu v rovině/evah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	20,000	10,76	215,00 Kč	SO 103
96	184911151VD	Mulčování záhonů drčeným kamenivem tl. 50 mm v rovině	m2	-20,000	64,52	-1 290,40 Kč	SO 103
97	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/m2) do 1000 m	m3	-0,800	537,63	-430,10 Kč	SO 103
104	10371500	Substrát - 50 % ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 20% vyzrálý kompost 20%, rašelina 10%, vč.dovozu	m3	-2,100	1 881,72	-3 951,61 Kč	SO 103
105	2221VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	-0,010	322,58	-3,23 Kč	SO 103
106	8231320	Voda pro závlivku 40l/m2	m3	-0,800	161,29	-129,03 Kč	SO 103
108	583414044	Kamenivo drčené frakce 4/8 B	t	-1,450	1 075,27	-1 559,14 Kč	SO 103
cena celkem bez DPH						-61 381,09 Kč	
Jméno: den: podpis: Zhotovitel: Ing. Ivo Zábranský Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr Stavební dozor: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Martin Stöhr							

Změnový list						č.	74
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		05.11.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel : Změna vznikla v souvislosti s doměřením SO 401 dle skutečnosti. Změny ve změnovém listu č. 74 se týkají SO 401 Změna vznikla v souvislosti s doměřením SO 401 dle skutečnosti.							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM V ROVINĚ VČ. DODÁNÍ TRÁVNÍHO SEMENE	m2	-15,000	107,53	-1 612,95 Kč	SO 401
cena celkem bez DPH						-1 612,95 Kč	
Jméno: Zhotovitel: Autorský dozor: Stavební dozor: Projektant: Ing. Ivo Zábranský Ing. Martin Stöhr Ing. Peter Štefančík Ing. Martin Stöhr den: podpis:							

Změnový list						č.	75
stavba: Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa							
Datum :		05.11.2024					
Vypracoval :		Ing. Ivo Zábranský					
Popis změny a její účel :							
Změna vznikla v souvislosti s doměřením změnových listů							
Změny ve změnovém listu č. 75 se týkají změnových listů							
Změna vznikla v souvislosti s doměřením změnových listů							
č.p.	kód položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
22	273313511R00	Beton podkladový pro bednění prostý C 10/12 tl. 50 mm - 15 cm od hrany plánovaných základů na obě strany, pro uložení bednění	m3	-0,622	3 577,71	-2 225,34 Kč	ZL č.1
50	58380007.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	28,000	1 075,27	30 107,56 Kč	ZL č.2
		obrubník kamenný žulový radiusový 1000x150x200mm R 1,5 vnější	m	-3,000	2 533,50	-7 600,50 Kč	ZL č.2
		obrubník kamenný žulový radiusový 1000x150x250mm R 3,0 vnější	m	-19,000	2 701,13	-51 321,47 Kč	ZL č.2
		obrubník kamenný žulový radiusový 1000x150x200mm R 2,0 vnější	m	-4,500	2 533,50	-11 400,75 Kč	ZL č.2
53	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	-85,000	89,74	-7 627,90 Kč	ZL č.3
43	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živíčnou zálivkou	m	-85,000	105,66	-8 981,10 Kč	ZL č.3
	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.50mm	m2	-37,340	87,00	-3 248,58 Kč	ZL č.6
22	273313511R00	Beton podkladový pro bednění prostý C 10/12 tl. 50 mm - 15 cm od hrany plánovaných základů na obě strany, pro uložení bednění	m3	-0,240	3 577,71	-858,65 Kč	ZL č.7
	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00 Kč	ZL č.8
	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-1,000	742,00	-742,00 Kč	ZL č.8
	218202010	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ramenkového	kus	-1,000	292,00	-292,00 Kč	ZL č.8
	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	-1,000	407,00	-407,00 Kč	ZL č.8
17	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	-0,288	3 810,00	-1 097,28 Kč	ZL č.8
38	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	4,000	1 075,27	4 301,08 Kč	ZL č.12
39	58381185	nepravidelný kámen povrch přírodní dlažba	m2	4,080	946,24	3 860,66 Kč	ZL č.12
34	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-4,000	698,92	-2 795,68 Kč	ZL č.12
	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.50mm	m2	-4,000	87,00	-348,00 Kč	ZL č.12
	58381010.1	kostka řezanoštípná dlažební žula 6/6/4 (šedá řezaná)	m2	-4,080	2 078,24	-8 479,22 Kč	ZL č.12
47	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živíčnou zálivkou	m	-5,000	105,66	-528,30 Kč	ZL č.13
	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	-0,418	6 420,00	-2 683,56 Kč	ZL č.20
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-0,954	268,82	-256,56 Kč	ZL č.20
63	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-0,954	112,42	-107,29 Kč	ZL č.20
64	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	-11,433	4,69	-53,62 Kč	ZL č.20
	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti přes 40 do 200 kg	kg	-20,400	68,70	-1 401,48 Kč	ZL č.20
	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	-0,021	35 300,00	-734,24 Kč	ZL č.20
	382122311	Montáž zákrtytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky do 3 m	kus	-1,000	6 970,00	-6 970,00 Kč	ZL č.20
	59225782	deska betonová zákrtytová na skruž půlená 130x7,5cm	kus	-4,000	1 520,00	-6 080,00 Kč	ZL č.20
	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-1,000	2 433,80	-2 433,80 Kč	ZL č.20
	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	-1,000	9 580,00	-9 580,00 Kč	ZL č.20
49	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-8,000	268,82	-2 150,56 Kč	ZL č.22
52	58380374.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm	m	-8,160	903,23	-7 370,36 Kč	ZL č.22
39	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	-4,500	21,51	-96,80 Kč	ZL č.30
40	573231106	Postřik živíčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-4,500	16,13	-72,59 Kč	ZL č.30
41	577134141.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40mm - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	-4,500	645,16	-2 903,22 Kč	ZL č.30
42	577155142.R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl. 60 mm - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	-4,500	752,69	-3 387,11 Kč	ZL č.30
	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-2,500	817,00	-2 042,50 Kč	ZL č.30
44	58381007.1	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-2,700	583,87	-1 576,45 Kč	ZL č.30
	870 20-0010.R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200	kus	-1,000	594,00	-594,00 Kč	ZL č.30
	286 5722713.R	HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová KG PE-HD DN 300/150, pro napojení KG k Aquatub-Rw	kus	-1,000	2 475,00	-2 475,00 Kč	ZL č.30

cena celkem bez DPH							-124 453,59 Kč		
Jméno:		den:			podpis:				
Zhotovitel:		Ing. Ivo Zábranský							
Autorský dozor:		Ing. Martin Stöhr							
Stavební dozor:		Ing. Peter Štefančík							
Projektant:		Ing. Martin Stöhr							