

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
Objekt:	01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
Rozpočet:	01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Lacík s.r.o. Lovčičky 304 683 54	IČO: 26959895 DIČ: CZ26959895
---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 278 613,05
PSV		259 531,22
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		50 000,00
Celkem		1 588 144,27

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 588 144,27 CZK
Základní DPH	21 %	333 510,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 921 654,57 CZK**

v _____ dne _____

↖
 ↗

LOVČIČKY

Za objednatele

Popis stavby: 2024-012 - Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

Popis stavby: 2024-012 - Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

Popis objektu: 01 - Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

Popis rozpočtu: 01 - Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

Popis rozpočtu: 01 - Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			335 512,05	21,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			75 636,00	4,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 250,00	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			87 166,00	5,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 175,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			430 747,75	27,1
98	Demolice	HSV			180 787,20	11,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 844,60	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			4 995,00	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			11 400,00	0,7
720	Zdravotechnika	PSV			25 000,00	1,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			169 822,33	10,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 996,00	0,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			22 708,39	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 760,00	0,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 849,50	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			104 494,45	6,6
ON	Ostatní náklady	ON			50 000,00	3,1
Cena celkem					1 588 144,27	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
O: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
R: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	11320211R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	32,50000	99,00	3 217,50	822-1	RTS 24/II	RTS 24/II
s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek									
32,50000									
2	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	19,33500	2 500,00	48 337,50	800-1	RTS 24/II	RTS 24/II
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek.									
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek.									
Základové pásy : 2,0*0,6*1,65*2									
Podkladní beton - deska : 20,5*2*0,375									
3	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	110,99550	1 750,00	194 242,13	800-1	RTS 24/II	RTS 24/II
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek.									
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek.									
Základové pásy : 18,8*0,6*1,65									
9,5*0,6*1,65									
27,5*0,6*1,65									
9,0*0,45*0,42									
Podkladní beton - deska : 9,5*20,6*0,375									
Odpočít bourání kolem hasičky - které bude prováděno bez bagru : -19,335									
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	130,33050	150,00	19 549,58	800-1	RTS 24/II	RTS 24/II
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách.									
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,									
Zásyp základů a betonové desky : 19,335+110,9955									
5	11310623R01	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, včetně naložení na dopravní prostředek, odvozu na místo určené investorem, a složení	m2	90,00000	99,00	8 910,00		Vlastní	Indiv
90,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
O: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
R: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	583211R	zemina recyklovaná; tříděná; hultelíná; frakce 0.0 až 32.0 mm	t	260.66100	235.00	61 255.34	SPCM	RTS 24/II	RTS 24/II
Zásyp základů a betonové desky : (19.335+110.9955)²				260.66000					
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						75 636,00			
7	31127117RT1	Zdivo nosné z tvárné porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2.32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,362$ W/m².K	m²	22.92000	3 300,00	75 636,00	801-1	RTS 24/II	RTS 24/II
13.3				13.30000					
4.62				4.62000					
2				2.00000					
3				3.00000					
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 250,00			
8	612421637R00	Omrítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m²	16.00000	550,00	8 800,00	801-1	RTS 24/II	RTS 24/II
16				16.00000					
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m²	5.00000	290,00	1 450,00	801-1	RTS 24/II	RTS 24/II
5				5.00000					
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						87 166,00			
10	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I, Hmotla nátěrová silikonová; typ: fasádní; funkce: hydroizolační, dekorační; barva: barevný odstín I dle vzorníku; lesk: matný (G3)	m²	112.05000	250,00	28 012,50	801-1	RTS 24/II	RTS 24/II
Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. matný (G3) Úprava fasády : 10.7*6.5+8.5*5				112.05000					
11	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m²	112.05000	270,00	30 253,50	801-1	RTS 24/II	RTS 24/II
Úprava fasády : 10.7*6.5+8.5*5				112.05000					
12	62231113R05	Lepení polystyrenu EPS F, tl. 20mm na tmel, včetně dodávky polystyrenu	m²	21.25000	780,00	16 575,00		Vlastní	Indiv
8,5*2,5				21.25000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
O: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
R: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	6223113R06	Lepení polystyrenu, EPS F, tl. 120 mm na tmel, včetně dodávky polystyrenu	m2	21,25000	580,00	12 325,00		Vlastní	Indiv
				21,25000					

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci									
14	917762114RT7	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	32,50000	450,00	14 625,00	822-1	RTS 24/II	RTS 24/II
						19 175,00			

15	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,30000	3 500,00	4 550,00	822-1	RTS 24/II	RTS 24/II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		Obruby : 32,5		32,50000					

16	96103131R00	Bourání základů cihelných z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných.	m3	5,67000	500,00	2 835,00	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		Cihelný základ : 9,0*0,45*1,4		5,67000					

Díl: 96 Bourání konstrukcí									
17	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	68,97000	500,00	34 485,00	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných.							
		Cihelný základ : 9,0*0,45*1,4		5,67000					

18	963011513R00	Bourání stropů z tváric pálených do nosníků železobetonových, včetně jejich vybourání a odklizení o výšce do 30 mm	m2	52,00000	500,00	26 000,00	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		Zdívo - kolem hasičky : (8,5+9,7+2,7)*0,6*5,5		68,97000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
O: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
R: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Podium : 52		52,00000					
19	96301611R00	Demontáž sádrokartonových a sádroválníkových podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	233,36000	65,00	15 168,40	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		SDK Podhled : 47,96+7,1+135,2+43,1		233,36000					
20	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,22500	990,00	5 172,75	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		Betonový strop (pdolaha pódia) : 5,5*9,5*0,1		5,22000					
21	966013121R00	Vybourání části říms z Hurdis a desek železobetonových z tvármic Hurdis, tloušťky do 150 mm, ułożených do 250 mm	m	54,50000	99,00	5 395,50	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		Římsy : 27,25*2		54,50000					
22	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	50,00	50,00	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Okno 0,9x0,9 : 1		1,00000					
23	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	5,00000	490,00	2 450,00	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Okno 1,5x2,8 : 5		5,00000					
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	150,00	450,00	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Interiérové dveře : 3		3,00000					
25	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,81000	310,00	251,10	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Okno 0,9x0,9 : 0,9*0,9		0,81000					
26	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	21,00000	990,00	20 790,00	801-3	RTS 24/II	RTS 24/II
		Okno 1,5x2,8 : 1,5*2,8*5		21,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
O: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
R: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	150,00000	390,00	58 500,00	Prav.M	RTS 24/II	RTS 24/II
				140,00000					
				10,00000					
28	913ELER01	Hzs - Elektrikář	h	130,00000	590,00	76 700,00			Indiv
				100,00000					
				30,00000					
29	171156610610R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28	Sh	100,00000	850,00	85 000,00	STROJ	RTS 24/II	RTS 24/II
				100,00000					
30	180456181100R	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	Sh	130,00000	750,00	97 500,00	STROJ	RTS 24/II	RTS 24/II
				100,00000					
				30,00000					

Díl: 98	Demolice					180 787,20			
31	981014311R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí do 10 %	m3	1 506,56000	120,00	180 787,20	800-6	RTS 24/II	RTS 24/II

výšky do 35 m,
 výšky do 35 m,
 OP Budovy : 25,6*10,7*5,5
 1 506,56000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					34 844,60			
32	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	278,75680	125,00	34 844,60	801-1	RTS 24/II	RTS 24/II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou
 přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě					4 995,00			
33	711212002RT2	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	11,10000	450,00	4 995,00	800-711	RTS 24/II	RTS 24/II

18,5*0,6
 11,10000
Díl: 713
Izolace tepelné
11 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
O: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
R: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	713101221R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připravené drátem, přibíáním, přesisfelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	228.00000	50,00	11 400,00	800-713	RTS 24/II	RTS 24/II
tloušťky do 100 mm									
Tepelná izolace : 9,5*24,0									

228.00000

Díl: 720 Zdravotechnika										
35	72R001	Úprava stávajícího odvodu plynového kondenzačního kotle	kpl	1.00000	25 000,00	25 000,00			Miastri	Indiv
Díl: 762 Konstrukce tesafské						169 822,33				
36	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	0.80000	745,00	596,00	800-762	RTS 24/II	RTS 24/II	
Spojovací prostředky pro stěny : 0,8				0.80000						

37	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	607.00000	50,00	30 350,00	800-762	RTS 24/II	RTS 24/II
Kroke 120x100 : 420				420.00000					
Pásky 160x100 : 42				42.00000					
Dolní kleštiny 160x100 : 90				90.00000					
Pozednice 160x140 : 55				55.00000					
38	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	194.00000	99,00	19 206,00	800-762	RTS 24/II	RTS 24/II
Vazný trám 180x160 : 55				55.00000					
Dvojitá klešтина 180x160 : 56				56.00000					
Sloupky 180x160 : 38				38.00000					
Vzpěry 180x160 : 45				45.00000					

39	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	125.00000	119,00	14 875,00	800-762	RTS 24/II	RTS 24/II
Zluzující podélné trámy u sloupků 180x220 : 55				55.00000					
Stropnice 180x220 : 70				70.00000					

40	762342811R00	Demontáž bednění a latování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm	m2	391.52400	99,00	38 760,88	800-762	RTS 24/II	RTS 24/II
Plocha střešy : 7,08*27,65*2				391.52000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
O: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113
R: 01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	762342814R00	Demontáž bednění a latování kontralati střešních konstrukcí	m2	391,52400	79,00	30 930,40	800-762	RTS 24/II	RTS 24/II
Plocha střechy : 7,08*27,65*2				391,52000					
42	76212311R01	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 60 x 140 mm	m2	21,25000	1 050,00	22 312,50		Vlastní	Indiv
Zapravení sifechy : 8,5*2,5				21,25000					
43	76213112R02	Montáž bednění stěn, z OSB desek	m2	21,25000	160,00	3 400,00		Vlastní	Indiv
8,5*2,5				21,25000					
44	60725016R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	23,37500	354,00	8 274,75	SPCM	RTS 24/II	RTS 24/II
8,5*2,5*1,1				23,38000					
45	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,44672	2 500,00	1 116,80	800-762	RTS 24/II	RTS 24/II
50 m vodorovně									
50 m vodorovně									
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
46	764R001	D+M Lišta RŠ 160 Lakovaný hliník - barva dle stávajících prvků	m	10,20000	980,00	9 996,00		Vlastní	Indiv
8,5*1,7				10,20000					
Díl: 765	Krytiny tvrdé								
47	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití	m2	391,52400	50,00	19 576,20	800-765	RTS 24/II	RTS 24/II
Sířešní krytina : 7,08*27,65*2				391,52000					
48	765799301R00	Fólie parotěsné, dílní a vodotěsné demontáž	m2	391,52400	8,00	3 132,19	800-765	RTS 24/II	RTS 24/II
Sířešní krytina : 7,08*27,65*2				391,52000					
Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
49	767999805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplněk staveb o hmotnosti přes 500 kg	kg	1 752,00000	5,00	8 760,00	800-767	RTS 24/II	RTS 24/II
Ocelové nosníky I240 : 48,0*36,5				1 752,00000					
Díl: 775	Podlahy výšovové a parketové								
50	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení saté na hromady	m2	195,70000	35,00	6 849,50	800-775	RTS 24/II	RTS 24/II
9,5*20,6				195,70000					
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
						104 494,45			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-012	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113											
O:	01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113											
R:	01	Demolice objektu sokolovny Lovčičky, par.č.113											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň				
51	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	696,62965	150,00	104 494,45	832-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II				
52	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	696,62965	0,00	0,00	800-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II				
53	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	6 966,29655	0,00	0,00	800-6	RTS 24/ II	RTS 24/ II				
54	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, chel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	696,62965	0,00	0,00	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II				
Díl: ON		Ostatní náklady				50 000,00							
55	HZS-Statik	Dohled nad bouracími pracemi - statik, projektant	hod	150,00000	300,00	45 000,00		Vlastní	Indiv				
		Fakturace proběhne dle skutečnosti											
		Dohled statika : 150											
56	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II	Indiv				
		Celkem				1 588 144,27							