



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL:

Městys Žinkovy

se sídlem: Městys Žinkovy, 84, 33554 Žinkovy

zastoupená: Josef Karhan, starosta obce

IČ: 00257508 DIČ: CZ00257508

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL:

Jikellstav s.r.o.

se sídlem Běhařov 72, 340 21 Janovice nad Úhlavou,

zastoupená Jindřichem Kellnerem

IČ: 29113679, DIČ: CZ29113679

bankovní spojení:

č.ú.

tel.:

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u KR soud Plzeň oddíl C, vložka 25745

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Preambule

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **Klapárenský rybník - celková rekonstrukce - Městys Žinkovy**, spočívající v rekonstrukci malé vodní nádrže s navazující revitalizací vodního toku, která s ohledem na zásah do stávajícího bezejmenného vodního toku, má charakter rekonstrukce, resp. revitalizace. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 109/1, 109/2, 110, 111, 1832/3 v k. ú. Žinkovy (797111) Zapsaného u Katastrálního

úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-jih (takto specifikované budovy dále také jako „**Stavba**“).

- 1.2 Objednatel má zájem provést rekonstrukci malé vodní nádrže s navazující revitalizací vodního toku dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.
- 1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Část II. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako „**Stavba**“, spočívající v rekonstrukci malé vodní nádrže s navazující revitalizací vodního toku, která s ohledem na zásah do stávajícího bezejmenného vodního toku, má charakter rekonstrukce, resp. revitalizace (dále také jako „**Dílo**“ nebo „**stavba**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruční době.
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3 Dodavatel bude v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky poskytovat zadavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu.

Část III. Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracované PD z srpna 2022 vypracované HYDROPRO Engineering s.r.o. v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 22.7.2025

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatel dostatečně podrobně posoudil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy. Projektová dokumentace, byla součástí VŘ a Zhotovitel ji obdržel v rámci své účasti ve VŘ (převzetí Zadávací dokumentace vč. příloh). Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že projektovou dokumentaci k dílu má k dispozici, nebo ji převzal před podpisem této smlouvy.

- 3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je oprava výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).

3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálů;
2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla, stejně jako provizorní oplocení stavby.
3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);
4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV. Podmínky provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejjasnosti Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.
- 4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.
- 4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.

- 4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavatelem. V případě, že Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je jeho změna možná pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.
- 4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.
- 4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.
- 4.11 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.
- 4.12 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
- 4.13 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.
- 4.14 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.
- 4.15 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

Část V.
Termín plnění, přerušení plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy do **1.9.2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „Den zahájení provádění Díla“).
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **30. 11. 2026**.
- 5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatel. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.
- 5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodloužení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.
- 5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelné vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.

- 5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.
- 5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

Část VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.
- 6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.
- 6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činnosti na staveništi.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.8 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla.

Část VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplnou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.

- 7.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.
- 7.3 Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.
- 7.5 Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním dozorem Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.
- 7.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Část VIII. Zkoušky

- 8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. e-mailem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.
- 8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepiší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezavazuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).
- 8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobena zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Část IX. Předání a převzetí Díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.
- 9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).
- 9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přijímacího řízení tyto dokumenty:
1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,
 2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,
 3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,
- 9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělků (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.
- 9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy)
- 9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.
- 9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.
- 9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.
- 9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

Část X.

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

- 10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součástí Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá

zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.

- 10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

Část XI.

Kvalita Díla, záruka, reklamace

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při převjímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.
- 11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.
- 11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlžení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.
- 11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatel u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dnů od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.
- 11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil

pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

- 11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.
- 11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítnuté vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

Část XII.

Stavební dozor, stavbyvedoucí

- 12.1 Objednatel ustanovuje Josefa Karhana, tel. [REDAKCE] jako kontaktní osobu a jako TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.
- 12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. Jindřich Kellner tel.: [REDAKCE]. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatелеm změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

Část XIII.

Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
3 538 151,72- Kč bez DPH 21% (slovy: třímilionpětsettřicetostisícstopadesátjedna korun českých sedmdesátdvahaléřů) 4 281 163,58- Kč včetně DPH 21% (slovy: čtyřmiliondvěstěosmdesátjednatisícstošedesáttři korun českých padesátosm haléřů) 743 011,86,- Kč DPH 21%.
- 13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devaluace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.
- 13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.
- 13.4 Změna ceny za provedení díla je přípustná pouze v případě změny DPH.
- 13.5 Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část XIV. Platební podmínky

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši na základě vystavené faktur (daňových dokladů) se splatností 30 dnů. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. V případě požadavku Objednatele z důvodu splnění dotačních podmínek, je Zhotovitel povinen vyfakturovat již dokončené stavební práce ke dni, který stanoví Objednatel.
- 14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího vrácení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).
- 14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 14.4 Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství, je Zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na objednatelům specifikované práce a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v této věci poskytne součinnost.

Část XV. Vícepráce, méněpráce

- 15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.
- 15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:
- a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),
 - b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny,
 - c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,
 - d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,
 - e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
- 15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.
- 15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou víceprací zvlášť) okamžikem písemného potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.

- 15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.
- 15.6 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 15.7 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS

Část XVI.

Náhrada škody, sankční ujednání

- 16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.
- 16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v této smlouvě, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých). Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku porušení závazku Zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen.
- 16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

Část XVII.

Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.
 2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dnů.
 3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
 4. Pokud Objednatel neobdrží na předmět smlouvy dotaci, nebo příslib dotace od Ministerstva zemědělství, může odstoupit od smlouvy nejpozději před předáním staveniště Zhotoviteli. Zhotoviteli nenáleží v tomto případě žádná náhrada škody, nebo ušlého zisku
- 17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušeni potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na

základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

- 17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

Část XVIII. Vyšší moc

- 18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**“).
- 18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.
- 18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
- 18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX. Rozhodné právo, řešení sporů

- 19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.
- 19.3 V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.
- 19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi

stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.


**Část XX.
Závěrečná ustanovení**

- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem, případně prostřednictvím systému datových schránek provozovaných Českou poštou, s.p. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.
- 20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:



V Běhařově, dne 13.08.2025
JIKELLS TAV s. r. o.
Běhařov 72, 344 21 Janovice n. Úhl.
IČ: 291 13 679
DIČ: CZ29113679



KAPITULACE STAVBY

Podpis: (F 12)_2024_11_27
stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Uchazeč:
Jikellstav s.r.o.

Projektant:
HYDROPRO Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 29113679
DIČ: CZ29113679

IČ: 06659594
DIČ: CZ06659594

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podnikatele ÚRS a.s. 01.01.2024/11

Cena bez DPH			3 538 151,72
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 538 151,72	Výše daně 743 011,86
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 281 163,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

JIKELLSTAV s. r. o.
Běchařov 72, 345 21 Janovice n. Úhl.
IČ: 291 13 679
DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: (F12) 2024 11 27

Stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Místo:

Datum:

11.07.2025

Zadavatel: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Projektant:

HYDROPRO Engineering
s.r.o.

Uchazeč: Jikellstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 538 151,72	4 281 163,58
SO 01	Hráz	1 300 881,94	1 574 067,15
SO 02	Požerák	410 273,85	496 431,36
SO 03	Bezpečnostní přeliv	539 405,88	652 681,11
SO 04	Nádrž	323 056,56	390 898,44
SO 05	Úprava vodního toku	174 257,35	210 851,39
SO 05.1	Úprava vodní toku - dolní úsek	105 935,35	128 181,77
SO 05.2	Úprava vodního toku - horní úsek	68 322,00	82 669,62
SO 06	Požární odběr	194 446,14	235 279,83
VON	Vedlejší a ostatní náklady	595 830,00	720 954,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klapáreský rybník - celková rekonstrukce
Objekt:
SO 01 - Hráz

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Uchazeč:
Jikellstav s.r.o.

Projektant:
HYDROPRO Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

IC:
DIČ:
IC: 29113679
DIČ: CZ29113679

IC: 06659594
DIČ: CZ06659594

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			1 300 881,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 300 881,94	21,00%	273 185,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 574 067,15
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

JIKELLSTAV s. r. o.
Běchařov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.
IČ: 291 13 679
DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 01 - Hráz

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Datum:

11.07.2025

Projektant:

HYDROPRO

Zpracovatel:

Engineering s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 300 881,94
1 - Zemní práce	1 300 881,94
2 - Zakládání	999 527,44
4 - Vodorovné konstrukce	12 005,00
5 - Komunikace pozemní	105 085,01
8 - Trubní vedení	30 992,00
998 - Přesun hmot	3 138,00
	150 134,49

SOUPIS PRACÍ

Závba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce
 Objekt: SO 01 - Hráz

Misto: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
 Zadavatel: Jikellstav s.r.o.
 Uchazeč: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Datum: 11.07.2025
 Projektant: HYDROPRO
 Engineering s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 300 881,94

D HSV Práce a dodávky HSV

1 300 881,94

D 1 Zemní práce

999 527,44

1	K	11120320R	Odstranění kořenového systému keřů z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	277,000	25,00	6 925,00	R-položka
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	401,00	3 208,00	CS ÚRS 2024 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
 PSC
 W 8"ks" 8,000
 W Součet 8,000

3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	23,000	760,00	17 480,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
 PSC
 W 23"ks" 23,000
 W Součet 23,000

4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	1 210,00	8 470,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
 PSC
 W 7"ks" 7,000
 W Součet 7,000

5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	931,000	15,10	14 058,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123
 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek, b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíček. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.). tyto práce se oceňují individuálně.
 PSC
 W příloha D.2-D.5
 W 931"m2" 931,000
 W Součet 931,000

6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	916,600	135,00	123 741,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105
 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
 PSC
 W příloha D.2-D.5
 W 599"m3" "odtěžení stávajícího tělesa hráze, 75 % se využije do násypu - 449,2 m3 599,000
 W 225"m3" "koryto pod přelivem 225,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		92,6"m3" "koryto pod požérákem		92,600			
	VV		Součet		916,600			
7	K	16220140R	Vodorovné přemístění pařezů a kořenového systému keřů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	kpl	1,000	72 220,00	72 220,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: 38 ks - stromy 227"m2" - křoviny					
	VV		1"Kpl"		1,000			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	945,500	47,20	44 627,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
	VV		vodorovné přemístění ornice na mezideponii k zpětnému rozproštění (SO 01, SO 03)					
	VV		13,3+20,5		33,800			
	VV		vodorovné přemístění ornice z mezideponie pro rozproštění v SO 01					
	VV		133"m2"0,1		13,300			
	VV		vodorovné přemístění výkopku na mezideponii a zpět, využití do násypu					
	VV		449,2"m3"2		898,400			
	VV		Součet		945,500			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,300	210,00	12 453,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
	VV		vodorovné přemístění přebytku ornice					
	VV		93,1"m3" "sejmutí		93,100			
	VV		-13,3"m3" "odpočet, zpětné rozproštění SO 01		-13,300			
	VV		-20,5"m3" "odpočet, zpětné rozproštění SO 03		-20,500			
	VV		Součet		59,300			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	465,240	344,00	160 042,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		916,6"m3" "výkop		916,600			
	VV		-449,2"m3" "odpočet, zpětný násyp		-449,200			
	VV		-2,16"m3" "odpočet, zpětný násyp SO 02		-2,160			
	VV		Součet		465,240			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 326,200	27,00	62 807,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		465,24*5 "Přepočtené koeficientem množství		2 326,200			
12	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 20 %	m3	591,800	113,00	66 873,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171103201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného lince zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; tato rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šifky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.					
	VV		příloha D 2-D 5					
	VV		591,8"m3" "449,2m3 z výkopů, 142,6 m3 nákup		591,800			
	VV		Součet		591,800			
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	256,680	277,00	71 100,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		příloha D 2-D 5					
	VV		zemina do násypu					
	VV		142,6 "m3"1,8		256,680			
	VV		Součet		256,680			
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násyp	m2	658,700	8,47	5 579,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501					
	VV		příloha D 2-D 5					
	VV		658,7		658,700			
	VV		Součet		658,700			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	837,432	299,00	250 392,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		přebytek výkopku		837,432			
WV		465,24"m3"1,8		837,432			
WV		Součet					
16	K 171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	59,300	90,20	5 348,86	CS ÚRS 2024 02
PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
WV		rozprostření přebytku omíčky		59,300			
WV		59,3		59,300			
WV		Součet		59,300			
17	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	465,240	22,80	10 607,47	CS ÚRS 2024 02
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
WV		přebytek výkopku		465,240			
WV		465,24"m3"		465,240			
WV		Součet		465,240			
18	K 181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	133,000	12,50	1 662,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalít rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1 - . Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. příloha D.2-D.5					
WV		133		133,000			
WV		Součet		133,000			
19	M 00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,995	115,00	229,43	CS ÚRS 2024 02
PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá		1,995			
WV		133*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,995			
20	K 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	85,850	25,80	2 214,93	CS ÚRS 2024 02
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny nm jakoukoliv míru zhutnění příloha D.2-D.5					
WV		Úprava pláně - pod obslužnou komunikaci - koruna hráze		85,850			
WV		25,25"m"3,4		85,850			
WV		Součet		85,850			
21	K 182251101	Svahování násypů strojně	m2	516,800	72,20	37 312,96	CS ÚRS 2024 02
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně. příloha D.2-D.5					
WV		516,8		516,800			
WV		Součet		516,800			
22	K 182351123	Rozprostření omíčky pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	133,000	83,80	11 145,40	CS ÚRS 2024 02
PP		Rozprostření a urovnání omíčky ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2. tl vrstvy do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351123					
WV		příloha D.2-D.5		133,000			
WV		133		133,000			
WV		Součet		133,000			
23	K 18291112R	Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1	m2	11,410	966,53	11 028,11	R-položka
P		Poznámka k položce: Borový kůl dn 100 mm, délka 1 m, á 1500 mm Borová fošna 40/350 mm, pro ohrazení plochy pohozu příloha D.2-D.5					
WV		Borový kůl dn 100 mm, délka 1 m, á 1500 mm - 25 ks		11,410			
WV		Borová fošna 40/350 mm, pro ohrazení plochy pohozu		11,410			
WV		32,6"m"0,35		11,410			
WV		Součet		11,410			
D 2		Zakládání				12 005,00	
24	K 21275110R	Trativod z drenážních trubek DN 160	m	24,500	490,00	12 005,00	R-položka
WV		Drenážní potrubí DN 160, otvory v horní 1/2 potrubí		24,500			
WV		24,5"m"		24,500			
WV		Součet		24,500			
D 4		Vodorovné konstrukce				105 085,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	457572111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	30,800	847,00	26 087,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísku se zhutněním do 10 polezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457572111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě, tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líc vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.					
	WV		příloha D 2-D 5					
	WV		Filtrační vrstva z kopaného písku fr. 0-16 mm, tl. 350 mm		30,800			
	WV		1,4*22		30,800			
	WV		Součet		30,800			
26	K	457572111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	15,746	847,00	13 336,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísku se zhutněním do 10 polezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457572111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě, tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líc vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.					
	WV		příloha D 2-D 5					
	WV		Vrstva šterkopísku fr. 0-32 mm, tl. 150 mm pod pohoz		15,746			
	WV		(22,4*3,16+5*2,35+10,2*2,2)*0,15		15,746			
	WV		Součet		15,746			
27	K	457572211	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm	m3	23,100	1 670,00	38 577,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 polezdů/m3, frakce 16-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457572211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě, tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líc vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.					
	WV		příloha D 2-D 5					
	WV		Patní dren z lom. kamene fr. 16-32 mm		23,100			
	WV		1,05*22		23,100			
	WV		Součet		23,100			
28	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	20,995	1 290,00	27 083,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/464531112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1. Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.					
	WV		příloha D 2-D 5					
	WV		Kamenný pohoz z drceného lomového kameniva fr. 63-125 mm, tl. 0,2 m		20,995			
	WV		(22,4*3,16+5*2,35+10,2*2,2)*0,2		20,995			
	WV		Součet		20,995			
	D 5		Komunikace pozemní				30 992,00	
29	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	74,500	416,00	30 992,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564962111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřík před pokládou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.					
	WV		příloha D 2-D 5					
	WV		Obslužná komunikace š. 3m		74,500			
	WV		74,5*m2"		74,500			
	WV		Součet		74,500			
	D 8		Trubní vedení				3 138,00	
30	K	89481211R	Kontrolní šachta PVC D 315 na drenážním potrubí, plastový poklop h=0,7 m	kus	1,000	3 138,00	3 138,00	R-položka
	D 998		Přesun hmot				150 134,49	
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	454,953	330,00	150 134,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukční-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 02 - Požerák

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Projektant:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

29113679

DIČ:

CZ29113679

IČ:

06659594

DIČ:

CZ06659594

IČ:

DIČ:

Poznámka:

zemní práce jsou zahrnuty v SO 01

Cena bez DPH

410 273,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	410 273,85	21,00%	86 157,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

496 431,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

JIKELLSTAV s. r. o.
Běňatov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.
IČ: 291 13 679
DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 02 - Požerák

Místo:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Projektant:

HYDROPRO
Engineering s.r.o.

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

410 273,85

HSV - Práce a dodávky HSV

338 932,33

1 - Zemní práce	1 320,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	156 410,88
4 - Vodorovné konstrukce	59 025,92
8 - Trubní vedení	93 309,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 465,05
998 - Přesun hmot	7 956,63
997 - Přesun sutě	2 444,10

PSV - Práce a dodávky PSV

71 341,52

767 - Konstrukce zámečnické	71 341,52
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce
 Objekt: SO 02 - Požerák

Místo: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
 Zadavatel: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
 Uchazeč: Jikellstav s.r.o.

Datum: 11.07.2025
 Projektant: HYDROPRO
 Engineering s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

410 273,85

D HSV Práce a dodávky HSV

338 932,33

D 1 Zemní práce

1 320,50

1	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,160	47,20	101,95	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
 VV vodorovné přemístění z mezideponie 2,16
 VV Součet 2,160

2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,160	148,00	319,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drenáže. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Hlazení sypaniny
 VV Zpětný zásyp u požeráku 2,160
 VV (0,16+0,11)*8
 VV Součet 2,160

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	2,630	25,80	67,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112
 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 4. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění
 VV příloha D 2-D 4, D 6, D 7
 VV 0,75+0,7*1,2+1,04
 VV Součet 2,630

4	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	11,510	72,20	831,02	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101
 VV pod diažbou
 VV 11,51"m2"
 VV Součet 11,510

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

156 410,88

5	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností přes 1000 do 5000 kg	m3	1,100	2 380,00	2 618,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/320101112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nepatří pro : a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňují cenami souboru cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů, b) zához a záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami souboru cen 462 92- . Zřízení záhozu z betonových bloků, c) dlažbu z betonových desek a tvárnici sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 1500 kg, tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . Kladení dlažby z betonových desek a a tvárnici, d) osazení prefabrikátů předpinaných v konstrukci, tyto se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kotvení prvky, b) odstranění transportní výztuže. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betony, tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, b) výpňový beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Závlna kotveních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod., c) dodávku prefabrikátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých hmotnostních skupin. Poznámka k položce: hmotnost prefa požeráku: 3,9 m*705kg/m=2 749,5 kg					
		PSC						
		P						
		W	příloha D.6, D.7					
		W	"požerák"					
		W	prefa požerák dvoudlužový 600x700, dl 3,9 m, odtok DN 300					
		W	vč. ocelových profilů					
		W	0,282 m3/m**3,9 m"		1,100			
		W	Součet		1,100			
6	M	R.01.1	požerák dvoudlužový prefabrikovaný, 600 x 700 x 3900 mm - dodávka	kpl	1,000	60 713,00	60 713,00	R-položka
		P	Poznámka k položce: K vytvoření přepadové stěny slouží úhelníky tvaru „U“ č.65 zabudované přímo v prefabrikátu (varianta provedení v drcení nebo pozink). Výpustné hrdlo je v požadované výšce a dimenzi Ø 300 mm osazováno také již při výrobě (hladké provedení), na které lze snadno napojit odtokové potrubí vedoucí skrz hráz. Prefabrikát dále obsahuje závitová pouzdra, která slouží k snadné manipulaci s prvkem. součástí ceny požeráku jsou ocelové U profily, pozinkované uzavíratelný poklop 600/500, panty, chemické kotvy M8 - 4 ks, pouzdra pro lávku, hmotnost prefa požeráku: 3,9 m*705kg/m=2 749,5 kg					
		W	příloha D.6, D.7					
		W	1" kpl"		1,000			
		W	Součet		1,000			
7	K	32010111R	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	0,330	3 200,00	1 056,00	R-položka
		P	Poznámka k položce: objem 0,33 m3					
		W	příloha D.10					
		W	Prefabrikované čelo - 650/750/300 mm					
		W	0,33		0,330			
		W	Součet		0,330			
8	M	5922382R	prefa - čelo spodní výpusti - 650/750/300 mm	kus	1,000	10 200,00	10 200,00	R-položka
9	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	6,207	6 640,00	41 214,48	CS ÚRS 2024 02
		PP	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
		Online PSC						
		W	příloha D.2-D.4, D.6, D.7					
		W	beton C30/37 XC4, XF3, XA1					
		W	Základová patka a obetonávka požeráku					
		W	1,84+4,03		5,870			
		W	Základová patka lávky					
		W	0,5*0,7*1-(0,54*0,15*0,16)		0,337			
		W	Součet		6,207			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	15,950	1 540,00	24 563,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
		Online PSC						
		P	Poznámka k položce: viditelné hrany zkosit lištou do bednění cca 20x20 nebo 30x30					
		W	příloha D.2-D.4, D.6, D.7					
		W	Základová patka a obetonávka požeráku					
		W	3,56+10,29		13,850			
		W	Základová patka lávky					
		W	(0,7*1+0,7*0,5)*2		2,100			
		W	Součet		15,950			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	15,950	458,00	7 305,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
		Online PSC						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
12	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,013	70 200,00	912,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12					
		Online PSC						
		W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366111					
		W	příloha D.9					
		W	Základová patka lávky					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,337"m3**40"kg/m3"/1000		0,013			
VV		Součet		0,013			
13	K 321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,121	64 700,00	7 828,70	CS ÚRS 2024 02
PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112					
VV		příloha D.7					
VV		Základová patka a obetonávka požeráku					
VV		120,8"kg"/1000		0,121			
VV		Součet		0,121			
D 4		Vodorovné konstrukce				59 025,92	
14	K 45131421R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C25/30 XC4, XF3, XA1 tl přes 100 do 150 mm	m2	23,800	622,40	14 813,12	R-položka
PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C25/30 XC4, XF3, XA1 tl. přes 100 do 150 mm					
VV		příloha D 4, D 6, D 7					
VV		dlažba u spodní výpusti					
VV		12,55		12,550			
VV		dlažba u požeráku					
VV		10,5		10,500			
VV		dlažba u patky lávky					
VV		0,75		0,750			
VV		Součet		23,800			
15	K 452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,158	3 600,00	11 368,80	CS ÚRS 2024 02
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
VV		příloha D 2-D 4, D 6, D 7					
VV		Podkladní beton pod základovou patku					
VV		2,7*2,15*0,1		0,581			
VV		1,05*1,05*0,6		0,662			
VV		Podkladní beton pod patku lávky tl. 100 mm					
VV		0,7*1,2*0,1		0,084			
VV		Podkladní beton pod čelo spodní výpusti					
VV		0,55*0,62		0,341			
VV		Podkladní beton pod obetonávku potrubí					
VV		1*0,1*14,9		1,490			
VV		Součet		3,158			
16	K 465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	23,800	1 380,00	32 844,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Dlažba z lomového kamene lomařský upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nepatří pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 - Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože, toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451. Lože z kameniva 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lící plochy dlažby.					
VV		příloha D 4, D 6, D 7					
VV		dlažba u spodní výpusti					
VV		12,55		12,550			
VV		dlažba u požeráku					
VV		10,5		10,500			
VV		dlažba u patky lávky					
VV		0,75		0,750			
VV		Součet		23,800			
D 8		Trubní vedení				93 309,25	
17	K 871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	15,500	177,00	2 743,50	CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871373121					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
VV		příloha D 3, D 4					
VV		15,5"m"		15,500			
VV		Součet		15,500			
18	M 28611143	Trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	15,965	1 520,00	24 266,80	CS ÚRS 2024 02
PP		trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4					
VV		15,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		15,965			
19	K 89963324R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	4,520	4 818,99	21 781,83	R-položka
PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37					
VV		příloha D 4, D 11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "potrubí - spodní výpust"					
			W (0,37-3,14*0,15*0,15)*15,1		4,520			
			VV Součet		4,520			
20	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	19,328	1 540,00	29 765,12	CS ÚRS 2024 02
			PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121					
			VV příloha D.4, D.11					
			VV "potrubí - spodní výpust"					
			VV 0,64*2*15,1		19,328			
			VV Součet		19,328			
21	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	19,328	350,00	6 764,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122					
22	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,128	62 400,00	7 987,20	CS ÚRS 2024 02
			PP Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899658211					
			VV příloha D.11					
			VV "potrubí - spodní výpust"					
			VV 127,7"kg/1000		0,128			
			VV Součet		0,128			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 465,05	
23	K	934956125	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm	m2	2,550	3 830,00	9 766,50	CS ÚRS 2024 02
			PP Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráků) š.150 mm, bez náteru, s potřebným kování z dubového dřeva, tl. 60 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956125					
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí					
			VV D 6, D 7					
			VV DLUŽE 510 x 200 x 60 mm					
			VV 0,51"m"0,2"m"25"ks"		2,550			
			VV Součet		2,550			
24	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu strojně	m3	1,015	8 570,00	8 698,55	CS ÚRS 2024 02
			PP Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966055211					
			VV bourání stávajícího požeráku					
			VV 0,282"m3/m"3,6 "m"		1,015			
			VV Součet		1,015			
D 998			Přesun hmot				7 956,63	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	24,111	330,00	7 956,63	CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod dopravní vzdálenost do 500 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					
D 997			Přesun sutě				2 444,10	
26	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,538	239,00	606,58	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
27	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	2,538	262,00	664,96	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997312511					
			VV 2,538"t" "požerák"		2,538			
			VV Součet		2,538			
28	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM	t	35,532	33,00	1 172,56	CS ÚRS 2024 02
			PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997312519					
			VV Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 km					
			VV 2,538"14" Přepočtené koeficientem množství		35,532			
D PSV			Práce a dodávky PSV				71 341,52	
D 767			Konstrukce zámečnické				71 341,52	
29	K	767590124	Montáž podlahového roštu šroubovaného	m2	2,820	42,10	118,72	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubováním					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590124					
			VV 2,82"m2"		2,820			
			VV Součet		2,820			
30	M	5534701R	pororošt podlahový 30/500	m2	2,820	2 010,00	5 668,20	R-položka
			VV 2,82"m2"		2,820			
			VV Součet		2,820			
31	K	76799000R	Vtaková mříž - montáž, dodávka a osazení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
			PP Poznámka k položce: otryskání křemčitým pískem na stupeň čistoty Sa3, metalizace - 1 x žárové zinkování, tl. 120um					

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		příloha D 6, D 7						
	W		1		1,000				
	W		Součet		1,000				
32	K	76799511R.2	Ocelová lávka - montáž, dodávka a výroba ocelových konstrukcí vč. povrchové úpravy pozink	kg	237,340	265,00	62 895,10	R-položka	
	P		Poznámka k položce: montáž, dodávka, výroba a přivaření ocelové lávky, ocelová konstrukce S235 povrchová úprava: pozink příloha D 4, D 6, D 9 "lávka" 237,34 Součet						
	W				237,340				
	W				237,340				
33	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,110	1 450,00	159,50	CS ÚRS 2024 02	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Projektant:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

zemní práce jsou zahrnuty v SO 01

CC-CZ:

Datum:

11.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

29113679

DIČ:

CZ29113679

IČ:

06659594

DIČ:

CZ06659594

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

539 405,88

DPH základní
snižená

Základ daně
539 405,88
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
113 275,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

652 681,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obědnavatel

Uchazeč

JIKELLSTAV s. r. o.
Běhařov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.
IČ: 291 13 679
DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce
Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Zadavatel: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
Uchazeč: Jikellstav s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: HYDROPRO
Zpracovatel: Engineering s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	539 405,88
1 - Zemní práce	539 405,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 595,88
4 - Vodorovné konstrukce	173 084,60
998 - Přesun hmot	278 447,93
	60 277,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt: SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
Zadavatel: Jikellstav s.r.o.
Uchazeč: Jikellstav s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: HYDROPRO
Engineering s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							539 405,88	
D HSV Práce a dodávky HSV							539 405,88	
D 1 Zemní práce							27 595,88	
1	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,500	47,20	967,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			vodorovné přemístění ornice z mezideponie (152+53)*0,1		20,500			
VV			Součet		20,500			
2	K	181351103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl. přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	152,000	61,80	9 393,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
VV			průleh					
VV			tl. 100 mm					
VV			152*m2"		152,000			
VV			Součet		152,000			
3	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem pl. do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	152,000	7,39	1 123,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
VV			průleh					
VV			152*m2"		152,000			
VV			Součet		152,000			
4	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,040	115,00	349,60	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
VV			152*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,040			
5	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem pl. do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	53,000	12,50	662,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
VV			průleh					
VV			53*m2"		53,000			
VV			Součet		53,000			
6	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,060	115,00	121,90	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
VV			53*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,060			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	152,000	25,80	3 921,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV			průleh					
VV			152*m2"		152,000			
VV			Součet		152,000			
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	53,000	83,60	4 430,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
VV			průleh					
VV			53*m2"		53,000			
VV			Součet		53,000			
9	K	182351023	Rozprostření ornice pl. do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	53,000	125,00	6 625,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351023					
VV			průleh					
VV			tl. 100 mm					
VV			53*m2"		53,000			
VV			Součet		53,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							173 084,60	
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	9,700	6 640,00	64 408,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		beton C30/37 XC4 XF3 XA1					
	VV		betonový práh					
	VV		9,7 "m2"×0,5×2		9,700			
	VV		Součet		9,700			
11	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	40,100	1 540,00	61 754,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		viditelné hrany zkosit lištou do bednění cca 20x20 nebo 30x30					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		betonový práh					
	VV		9,7 "m2"×2×2+0,65×0,5×2×2		40,100			
	VV		Součet		40,100			
12	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	40,100	458,00	18 365,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010					
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,388	73 600,00	28 556,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		betonový práh					
	VV		sítě 150/150/8 mm					
	VV		9,7 "m3"×40 "kg/m3"/1000		0,388			
	VV		Součet		0,388			
	D	4	Vodorovné konstrukce				278 447,93	
14	K	45131421R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C25/30 XC4, XF3, XA1 tl. přes 100 do 150 mm	m2	80,472	622,40	50 085,77	R-položka
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C25/30 XC4, XF3, XA1 tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		betonového lože tl. 150 mm pod dlažbu, beton C25/30 XC4 XF3 XA1					
	VV		4,2×7+2,5×7+1,5×7+(2×8,4+2×1,9)×1,12		80,472			
	VV		Součet		80,472			
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,428	3 600,00	5 140,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311131					
	VV		příloha D.2.4.1-4					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm, C12/15 X0 pod betonový práh					
	VV		0,7×0,1×10,2×2		1,428			
	VV		Součet		1,428			
16	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	44,400	1 960,00	87 024,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512370					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		44,4 "m3"		44,400			
	VV		Součet		44,400			
17	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	55,500	216,00	11 988,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519003					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		55,5 "m2"		55,500			
	VV		Součet		55,500			
18	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 200 mm	m2	10,200	1 290,00	13 158,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513127					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		Kamenná dlažba tl. 200 mm na prahu					
	VV		10,2×0,5×2		10,200			
	VV		Součet		10,200			
19	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl. 250 mm pro hráže	m2	80,472	1 380,00	111 051,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227					
	VV		příloha D.2, D.13, D.14					
	VV		Kamenná dlažba tl. 250 mm do betonového lože tl. 150 mm					
	VV		4,2×7+2,5×7+1,5×7+(2×8,4+2×1,9)×1,12		80,472			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		80,472			
	D	998	Přesun hmot				60 277,47	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	182,659	330,00	60 277,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 04 - Nádrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

IČ:

DIČ:

29113679

CZ29113679

Projektant:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

06659594

CZ06659594

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

323 056,56

DPH základní

Základ daně

323 056,56

Sazba daně

21,00%

Výše daně

67 841,88

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

390 898,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

JIKELLSTAV s. r. o.

Běhařov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.

IČ: 291 13 679

DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 04 - Nádrž

Místo:

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Projektant:

HYDROPRO
Engineering s.r.o.

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

323 056,56

HSV - Práce a dodávky HSV

323 056,56

1 - Zemní práce

323 056,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce
 Objekt: SO 04 - Nádrž

Místo: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
 Zadavatel: Jikellstav s.r.o.
 Uchazeč: Jikellstav s.r.o.

Datum: 11.07.2025
 Projektant: HYDROPRO
 Engineering s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

323 056,56

D HSV Práce a dodávky HSV

323 056,56

D 1 Zemní práce

323 056,56

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	647,700	180,00	116 586,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105
 VV příloha D.15-19
 VV odtěžení sedimentů
 VV 647,7
 VV Součet

647,700
 647,700

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	35,000	578,00	20 230,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151101
 VV hloubení rýh pro odvodnění
 VV 35
 VV Součet

35,000
 35,000

3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	682,700	250,00	170 675,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112
 VV příloha D.15-19
 VV odtěžení sedimentů
 VV 647,7
 VV hloubení rýh pro odvodnění
 VV 35
 VV Součet

647,700
 35 000
 682,700

4	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	682,700	22,80	15 565,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
 VV 647,7"m3"
 VV 35"m3"
 VV Součet

647,700
 35 000
 682,700

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 05 - Úprava vodního toku

Soupis:

SO 05.1 - Úprava vodní toku - dolní úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Projektant:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

29113679

DIČ:

CZ29113679

IČ:

06659594

DIČ:

CZ06659594

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

105 935,35

DPH základní snižená	Základ daně 105 935,35 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 22 246,42 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

128 181,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

JKELLSTAV s. r. o.

Běchařov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.

IČ: 291 13 679

DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt: SO 05 - Úprava vodního toku

Soupis: **SO 05.1 - Úprava vodní toku - dolní úsek**

Místo:
Zadavatel: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
Uchazeč: Jikellstav s.r.o.

Datum: 11.07.2025
Projektant: HYDROPRO
Zpracovatel: Engineering s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 935,35

HSV - Práce a dodávky HSV

105 935,35

1 - Zemní práce

70 806,94

4 - Vodorovné konstrukce

27 658,20

998 - Přesun hmot

7 470,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce
 Objekt: SO 05 - Úprava vodního toku
 Soupis: SO 05.1 - Úprava vodní toku - dolní úsek

Místo: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy
 Zadavatel: Jikellstav s.r.o.

Datum: 11.07.2025
 Projektant: HYDROPRO Engineering s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 935,35

D HSV Práce a dodávky HSV

105 935,35

D 1

Zemní práce

70 806,94

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	46,900	207,00	9 708,30	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102
 VV příloha D.20, D.21
 VV 46,9"m3"
 VV Součet

46,900
46,900

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,900	344,00	16 133,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
 VV 46,9"m3" "výkop
 VV Součet

46,900
46,900

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	234,500	27,00	6 331,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
 VV 46,9"5 "Přepočtené koeficientem množství

234 500

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	84,420	299,00	25 241,58	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
 VV přebytek výkopku
 VV 46,9"m3"1,8
 VV Součet

84,420
84,420

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,900	22,80	1 069,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
 VV přebytek výkopku
 VV 46,9"m3"
 VV Součet

46,900
46,900

6	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	147,400	83,60	12 322,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111
 VV příloha D.20, D.21
 VV 147,4"m2"
 VV Součet

147,400
147,400

D 4

Vodorovné konstrukce

27 658,20

7	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,300	2 190,00	20 367,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270
 VV příloha D.20, D.21
 VV 9,3"m3"
 VV Součet

9,300
9,300

8	K	462519002	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	37,200	196,00	7 291,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002
 VV příloha D.20, D.21
 VV Opevnění konkávních břehů kamenným záhozem
 VV 9,3"m3"0,25
 VV Součet

37,200
37,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				7 470,21	
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	22,637	330,00	7 470,21	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 05 - Úprava vodního toku

Soupis:

SO 05.2 - Úprava vodního toku - horní úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Projektant:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

29113679

DIČ:

CZ29113679

IČ:

06659594

DIČ:

CZ06659594

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 322,00

DPH základní
snižená

Základ daně

68 322,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 347,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 669,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

JKELLSTAV s. r. o.

Běhařov 72, 340 21 Janovice n. Úhl.

IČ: 291 13 679

DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

SO 05 - Úprava vodního toku

Soupis:

SO 05.2 - Úprava vodního toku - horní úsek

Místo:

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Projektant:

HYDROPRO

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Zpracovatel:

Engineerina s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 322,00

HSV - Práce a dodávky HSV

68 322,00

1 - Zemní práce

43 958,70

4 - Vodorovné konstrukce

19 182,30

998 - Přesun hmot

5 181,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt: SO 05 - Úprava vodního toku

Soupis: SO 05.2 - Úprava vodního toku - horní úsek

Místo:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Projektant: HYDROPRO

Uchazeč: Jikellstav s.r.o.

Engineering s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 322,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 322,00

D 1

Zemní práce

43 958,70

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,500	207,00	6 520,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102
příloha D 20, D 21
31,5"m3"
Součet

31,500
31,500

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	47,20	424,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102
na mezideponii a zpět, zemina na hrázku
4,5"2
Součet

9,000
9,000

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,000	344,00	9 288,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
31,5"m3" "výkop
-4,5"m3" "odpočet, hrázka
Součet

31,500
-4,500
27,000

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,000	27,00	3 645,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
27*5 Přepočtené koeficientem množství

135,000

5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	4,500	146,00	657,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103
příloha D 20, D 21
horní úsek
4,5"m3" "hrázka
Součet

4,500
4,500

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	48,600	299,00	14 531,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
přebytek výkopku
27"m3"1,8
Součet

48,600
48,600

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,000	22,80	615,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
přebytek výkopku
27"m3"
Součet

27,000
27,000

8	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	99,000	83,60	8 276,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111
příloha D 20, D 21
99"m2"

99,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		99,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				19 182,30	
9	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	6,450	2 190,00	14 125,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270					
	WV		příloha D.20, D.21		6,450			
	WV		(5,5+0,95)"m3"		6,450			
	WV		Součet		6,450			
10	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	25,800	196,00	5 056,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002					
	WV		příloha D.20, D.21					
	WV		Opevnění konkávních břehů kamenným záhozem		25,800			
	WV		(5,5+0,95)"m3"/0.25		25,800			
	WV		Součet		25,800			
	D	998	Přesun hmot				5 181,00	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	15,700	330,00	5 181,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2025

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

IC:

DIČ:

29113679

CZ29113679

Projektant:

HYDROPRO Engineering s.r.o.

IC:

DIČ:

06659594

CZ06659594

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

595 830,00

DPH základní
snižená

Základ daně
595 830,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
125 124,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

720 954,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

JIKELLSTAV s. r. o.

Běláňov 72, 343 21 Janovice n. Úhl.

IC: 291 13 679

DIČ: CZ29113679

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Projektant: HYDROPRO

Engineering s.r.o.

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

595 830,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

595 830,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

230 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

283 830,00

VRN4 - Inženýrská činnost

81 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klapáreský rybník - celková rekonstrukce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 11.07.2025

Zadavatel:

Městys Žinkovy, čp. 84, 33554 Žinkovy

Projektant:

HYDROPRO
Engineering s.r.o.

Uchazeč:

Jikellstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

595 830,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

595 830,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

230 000,00

1	K	012103000	Vytyčení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	

P

Poznámka k položce:
min. rozsah zaměření základové spáry SO 01, SO 02, SO 03 a SO 06;
SO 04 - zaměření sedimentu po vypuštění a po odstranění sedimentu;
SO 01 - zaměření v průběhu svrtní tělesa, odtělu drénu

3	K	01220300R	Přítomnost geologa na stavbě	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
4	K	012303000	Zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	01230300R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
7	K	013274000	Pasportizace přístupových komunikací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

D VRN2

Příprava staveniště

500,00

8	K	02120304R	Odstranění překážek v místě stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

P

Poznámka k položce:
odstranění včelína

D VRN3

Zařízení staveniště

283 830,00

9	K	032103000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
10	K	032403000	Přijezdová komunikace	kpl	1,000	215 330,00	215 330,00	

P

Poznámka k položce:
- povrch ŠD, úprava pláňe, dl. 500m x 3m

11	K	034503000	Vyvěšení štítku o povolení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
12	K	03920300R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

D VRN4

Inženýrská činnost

81 500,00

13	K	04190300R	Biologický dozor na stavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
15	K	042603000	Povodňový plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	042603001	Havarijní plán	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
17	K	042603002	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
19	K	043203000	Certifikace zeminy pro hutněný násyp	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

