

Položkový rozpočet stavby

Datum: 1.4.2016

Stavba : N 2015-99.

Dukovany podevsí - změny

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :


DIČ :

Za zhotovitele :

TOMI
TOMIREKO

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za objednatele:



[Handwritten signature]
TOMI

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	192 863,00
DPH	21 %	40 501,00
Cena celkem za stavbu		233 364

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Změna splašková kanalizace	190 357	0	157 320	33 037	81,6
02 Změny komunikace SO 165	43 008	0	35 544	7 464	18,4
Celkem za stavbu	233 364	0	192 863	40 501	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 odp Zkrácení délky splašk. kanal., změny příp	-62 137	0	-51 353	-10 784	-26,6
01	01 příp Zkrácení délky splašk. kanal., změny příp	85 787	0	70 898	14 889	36,8
01	02 Zvýšení kubatur výkopů, obsypy ČJ	163 265	0	134 930	28 335	70,0
01	03 Změna potrubí z SN 4 na SN 8 kanalizace + p	3 442	0	2 845	597	1,5
02	01 Drenáž podél komunikace	43 008	0	35 544	7 464	18,4
Celkem za stavbu		233 364	0	192 863	40 501	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	66,5	127 456	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	18,8	36 026	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-1,6	-3 041	0	0	0	0
5 Komunikace	2,9	5 571	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13,1	25 038	0	0	0	0
998 Vedlejší náklady	0,2	476	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	191 527	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
VRN	1 336
Celkem za stavbu	1 336

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 odp	Zkrácení délky splašk. kanal., změn	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změna splašková kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015-99.		Dukovany podevsí - změny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-51 353	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-51 353	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-51 353	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-51 353	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
 TOMI reko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216				
Základ pro DPH		21,0 %	-51 353 Kč	
DPH		21,0 %	-10 784 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-62 137 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet : 01 odp
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zkrácení délky splašk. kanal., změny pří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-25 555	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-3 041	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-19 220	0	0	0	0
998 Vedlejší náklady	-3 537	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-51 353	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-51 353	0
Oborová přírážka	0	0,0	-51 353	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-51 353	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-51 353	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-51 353	0
Provoz investora	0	0,0	-51 353	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-51 353	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-51 353	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet: 01 odp
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zkrácení délky splašk. kanal., změny přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu d	m3	-74,27	57,96	-4 304,43
		-2,16*1,0*(1,75+1,7)/2		-3,73		
		-1,72*1,0*(1,7+1,67)/2		-2,90		
		-19,37*1,0*(1,67+1,45)/2		-30,22		
		-11,69*1,0*(1,45+1,41)/2		-16,72		
		-15,06*1,0*(1,41+1,34)/2		-20,71		
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm	m3	-7,42	10,15	-75,34
		-74,2256*0,1		-7,42		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl	m3	-37,13	32,95	-1 223,53
		-2,16*1,0*(1,75+1,7)/2		-3,73		
		-1,72*1,0*(1,7+1,67)/2		-2,90		
		-19,37*1,0*(1,67+1,45)/2		-30,22		
		-11,69*1,0*(1,45+1,41)/2		-16,72		
		-15,06*1,0*(1,41+1,34)/2		-20,71		
		Mezisoučet		-74,27		
		74,2656		74,27		
		-74,2656*0,5		-37,13		
4	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z	m3	-114,78	42,31	-4 856,39
		-74,2656		-74,27		
		-40,5156		-40,52		
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-40,52	24,91	-1 009,24
		-40,5156		-40,52		
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-74,27	6,35	-471,59
		-74,2656		-74,27		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	m3	-40,52	39,73	-1 609,68
		-74,2656+6,75+27		-40,52		
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-27,00	151,67	-4 095,09
		-45*1*0,6		-27,00		
9	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jižomor. kraj	t	-51,03	155,00	-7 909,65
		-27*1,89		-51,03		
	Celkem za	1 Zemní práce				-25 554,95
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-6,75	450,51	-3 040,94
		-45*1*0,15		-6,75		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-3 040,94
Díl: 8		Trubní vedení				
11	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým	m	-45,00	24,00	-1 080,00
		-45		-45,00		
12	28611340	trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN8	kus	-9,12	1 989,00	-18 139,68
		-9,12		-9,12		
	Celkem za	8 Trubní vedení				-19 219,68
Díl: 998		Vedlejší náklady				
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických	t	-64,32	55,00	-3 537,36
	Celkem za	998 Vedlejší náklady				-3 537,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 příp	Zkrácení délky splašk. kanal., změn	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změna splašková kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015-99.		Dukovany podevsí - změny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	70 898	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	70 898	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	70 898	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	70 898	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	70 898 Kč
DPH	21,0 %	14 889 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		85 787 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsi - změny	Rozpočet : 01 příp
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zkrácení délky splašk. kanal., změny pří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 258	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 899	0	0	0	0
5 Komunikace	5 571	0	0	0	0
8 Trubní vedení	38 361	0	0	0	0
998 Vedlejší náklady	2 810	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 898	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	70 898	0
Oborová přírážka	0	0,0	70 898	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	70 898	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	70 898	0
Zařízení staveniště	0	0,0	70 898	0
Provoz investora	0	0,0	70 898	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	70 898	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	70 898	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet: 01 příp
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zkrácení délky splašk. kanal., změny přípojk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm (3*1)*5	m2	15,00 15,00	110,77	1 661,55
2	113108305	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm (3*1)*5	m2	15,00 15,00	35,06	525,90
3	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do obkopání potrubí - 5 ks přípojek:(1*1*1,5)*5	m3	7,50 7,50	260,18	1 951,35
4	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 7,5*0,1	m3	0,75 0,75	17,73	13,30
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 48*0,8*1,5	m3	57,60 57,60	79,71	4 591,30
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm 57,6*0,1	m3	5,76 5,76	10,41	59,96
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 7,5*0,5	m3	3,75 3,75	33,84	126,90
8	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 3,5	m3	3,50 3,50	43,44	152,04
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 3,5	m3	3,50 3,50	73,85	258,48
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky 3,5	m3	3,50 3,50	6,52	22,82
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 7,5-3,5	m3	4,00 4,00	39,73	158,92
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (1*1*0,7)*5	m3	3,50 3,50	155,73	545,06
13	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj 3,5*1,89	t	6,62 6,62	180,00	1 190,70
	Celkem za	1 Zemní práce				11 258,27
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 48*0,8*0,5	m3	19,20 19,20	542,75	10 420,80
15	211971121	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m 48*0,5	m2	24,00 24,00	16,30	391,20
16	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 48	m	48,00 48,00	34,62	1 661,76
17	69366044	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350g/m2 šířka do 8,8 m 48*0,5*1,1	m2	26,40 26,40	16,09	424,78
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				12 898,54
Díl: 5		Komunikace				
18	564752111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm (3*1)*5	m2	15,00 15,00	95,54	1 433,10
19	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm 15	m2	15,00 15,00	167,20	2 508,00
20	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 15	m2	15,00 15,00	108,64	1 629,60
	Celkem za	5 Komunikace				5 570,70
Díl: 8		Trubní vedení				
21	891379111R00	Montáž navrtávek DN 300 5	kus	5,00 5,00	1 050,00	5 250,00
22	8.01	Odvoz trubek do místa odběru 129*2	km	258,00 258,00	30,00	7 740,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet: 01 příp
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zkrácení délky splašk. kanal., změny přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	8.02	Navrtávka na PVC potrubí 300-150 kloubová connex 5	ks	5,00 5,00	3 350,00	16 750,00
24	8.03	Vrták pro navrtání odbočky DN 162 1	ks	1,00 1,00	5 900,00	5 900,00
25	28611340	trubka kanalizace plastová KGEM-315x5000 mm SN8 stotnopoplatek - 15% ceny 0,15	%	0,15 0,15	18 139,68	2 720,95
	Celkem za	8 Trubní vedení				38 360,95
Díl:	998	Vedlejší náklady				
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických	t	51,08	55,00	2 809,57
	Celkem za	998 Vedlejší náklady				2 809,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Zvýšení kubatur výkopů, obsypy ČJ	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změna splašková kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015-99.		Dukovany podevsi - změny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	133 594	VRN	1 336
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	133 594		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	133 594	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	134 930	Ostatní náklady celkem	1 336

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	134 930 Kč	
DPH		21,0	%	28 335 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				163 265 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zvýšení kubatur výkopů, obsypy ČJ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	133 594	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	133 594	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	1,0	133 594	1 336
CELKEM VRN				1 336