

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zvýšení kubatur výkopů, obsypy ČJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 odpočet původní:-79,8230 skutečnost :3,14*3,7*3,7*5,8+3,14*3,4*3,4*5,8/2 336,5-354,5876 0,023	m3	256,70 -79,82 354,59 -18,09 0,02	180,00	46 206,00
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 256,7*0,1 0,03	m3	25,70 25,67 0,03	17,73	455,66
3	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m odpočet z původního:-31,3950	m2	-31,40 -31,40	29,06	-912,34
4	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m odpočet z původního:-47,8980	m2	-47,90 -47,90	47,80	-2 289,52
5	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m odpočet z původního:-31,395	m2	-31,40 -31,40	11,17	-350,68
6	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m odpočet z původního:-47,898	m2	-47,90 -47,90	20,09	-962,27
7	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do odpočet z původního:-27,1350	m3	-27,14 -27,14	17,94	-486,80
8	151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do odpočet z původního:-52,6880	m3	-52,69 -52,69	20,01	-1 054,29
9	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl odpočet z původního:-27,1350	m3	-27,14 -27,14	4,49	-121,84
10	151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl odpočet z původního:-52,6880	m3	-52,69 -52,69	4,69	-247,11
11	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 6 m 256,7	m3	256,70 256,70	111,90	28 724,73
12	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z pouze kubatura šterku:116,74	m3	116,74 116,74	43,44	5 071,19
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pouze kubatura šterku:116,74	m3	116,74 116,74	73,85	8 621,25
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky pouze kubatura šterku:116,74	m3	116,74 116,74	6,52	761,14
15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou odpočet původní:-47,512 skutečnost :3,14*3,7*3,7*5,8+3,14*3,4*3,4*5,8/2 -3,14*1,21*1,21*4,035 -3,14*0,91*0,91*2,95 -2,4-3,69 0,0351 -18,1	m3	256,70 -47,51 354,59 -18,55 -7,67 -6,09 0,04 -18,10	40,79	10 470,79
16	583314004	Kamenivo těžené frakce 0/8 zásyp zeminou:3,14*3,7*3,7*2,1+3,14*3,4*3,4*2,1/2 -3,14*1,21*1,21*2,1 -3,14*0,91*0,91*2,1 Mezisoučet -113,2704 (274,8-113,2704)*1,89 -305,2910 220,6	T	220,60 128,39 -9,65 -5,46 113,27 -113,27 305,29 -305,29 220,60	180,00	39 708,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Zvýšení kubatur výkopů, obsypy ČJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	1 Zemní práce				133 593,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Změna potrubí z SN 4 na SN 8 kanal	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změna splašková kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015-99.		Dukovany podevsí - změny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 845	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 845	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 845	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 845	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
 TOMI reko Karlovo nám. 4B, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ283 59 216				
Základ pro DPH		21,0	%	2 845 Kč
DPH		21,0	%	597 Kč
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč
DPH		0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 442 Kč

Poznámka :

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet : 3
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Změna potrubí z SN 4 na SN 8 kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	2 845	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 845	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 845	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 845	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 845	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 845	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 845	0
Provoz investora	0	0,0	2 845	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 845	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 845	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Změna splašková kanalizace	Změna potrubí z SN 4 na SN 8 kanalizace + přípojky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	28611311	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	-5,08	57,00	-289,28
2	28611312	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	-9,14	89,00	-813,02
3	28611312.1	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	12,18	134,00	1 632,12
		9,135		9,14		
		náhrada za dl. 500 - nedělá se:3,045		3,05		
4	28611315	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4	kus	-9,14	379,00	-3 462,17
5	28611315.1	trubka kanalizace plastová KGEM-160x6000 mm SN8	kus	8,00	654,00	5 232,00
		8		8,00		
6	28611316	trubka kanalizace plastová KGEM-200x500 mm SN4	kus	-1,02	89,00	-90,34
7	28611317	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4	kus	-1,02	136,00	-138,04
8	28611317.1	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN8	kus	2,03	201,00	408,03
		2,03		2,03		
9	28611320	trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN4	kus	-1,02	585,00	-593,78
10	28611320.1	trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN8	kus	1,02	945,00	959,18
		1,015		1,02		
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 844,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Drenáž podél komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Změny komunikace SO 165	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N 2015-99.		Dukovany podevsí - změny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	35 544	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	35 544	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		35 544	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		35 544	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 TOMI TOMI s.r.o. Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 DIČ: CZ283 59 216					
Základ pro DPH	21,0 %			35 544 Kč	
DPH	21,0 %			7 464 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				43 008 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsí - změny	Rozpočet : 1 Drenáž podél komunikace
Objekt :	02 Změny komunikace SO 165	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	8 159	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 128	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 052	0	0	0	0
998 Vedlejší náklady	1 204	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 544	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 544	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 544	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 544	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 544	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 544	0
Provoz investora	0	0,0	35 544	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 544	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 544	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N 2015-99. Dukovany podevsi - změny	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Změny komunikace SO 165	Drenáž podél komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201111	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 107*0,6*0,5	m3	32,10 32,10	105,62	3 390,40
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 32,1*0,1	m3	3,21 3,21	88,70	284,73
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 32,1	m3	32,10 32,10	49,01	1 573,22
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 32,1	m3	32,10 32,10	83,33	2 674,89
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky 32,1	m3	32,10 32,10	7,35	235,94
	Celkem za	1 Zemní práce				8 159,18
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 107*0,6*0,4 0,02	m3	25,70 25,68 0,02	491,63	12 634,89
7	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilí 107*1,9	m2	203,30 203,30	14,77	3 002,74
8	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 107*0,6*0,1 0,08	m3	6,50 6,42 0,08	390,61	2 538,97
9	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, P 107	m	107,00 107,00	19,43	2 079,01
10	69366056	GEOFILTEX 63 100% PP 63/35 350 g/m2 šíře do 8,8m 203,3*1,1 0,07	m2	223,70 223,63 0,07	12,84	2 872,31
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				23 127,92
Díl: 8		Trubní vedení				
11	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová rour 2	kus	2,00 2,00	1 379,23	2 758,46
12	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP D 2	kus	2,00 2,00	146,87	293,74
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 052,20
Díl: 998		Vedlejší náklady				
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kame	t	43,01	28,00	1 204,24
	Celkem za	998 Vedlejší náklady				1 204,24