

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Úprava místní komunikace v obci Rybníky</b>	Objednatel: Obec Rybníky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 02 - Chodník, vjezdy a zeleň	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel: PELÁN stav, s.r.o.	IČ/DIČ:
Datum:	9.5.2016	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb	Položek: 28

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	159 697,37	Rezerva 3%	7 182,99	Zařízení stavenišť	0,00
PSV	0,00	Vytýčení sítí	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	77 623,84	Projekt skutečného provedení	0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	2 111,90				
<b>ZRN celkem</b>	<b>239 433,11</b>	<b>DN celkem</b>	<b>7 182,99</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>246 616,10</b>
Základ 21%	246 616,10	DPH 21%	51 789,38	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>298 405,48</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<b>PELÁN stav, s.r.o.</b> Jihlavská 43 675 55 Hrotovice DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093 Datum, razítko a podpis

## Rekapitulace

Název stavby: **Úprava místní komunikace v obci Rybníky** Objednatel: Obec Rybníky

Druh stavby: SO 02 - Chodník, vjezdy a zeleň

Projektant:

Lokalita: Rybníky

Zhotovitel: PELÁN stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 9.5.2016

Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	51 556,82	10 826,93	62 383,75
4	Vodorovné konstrukce	2 482,83	521,39	3 004,22
5	Komunikace	154 985,04	32 546,86	187 531,90
9	Ostatní konstrukce a práce	30 408,42	6 385,77	36 794,19
<b>Celkem:</b>		<b>239 433,11</b>		<b>289 714,06</b>

## Položkový rozpočet

Název stavby:	Uprava místní komunikace v obci <b>Rybníky</b>	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 02 - Chodník, vjezdy a zeleň	Projektant:	
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	PELÁN stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	9.5.2016	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	153,00	31,36	4 798,08
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	120,00	11,76	1 411,20
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	120,00	68,60	8 232,00
4	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	120,00	24,50	2 940,00
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	120,00	105,84	12 700,80
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	120,00	67,62	8 114,40
7	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	30,00	63,70	1 911,00
8	180402113R00	Založení trávniku parkového výsevem svah do 1:1,75	m2	102,00	24,50	2 499,00
9	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	255,00	8,82	2 249,10
10	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	4,00	41,16	164,64
11	184004213R00	Výsadba sazenic stromů	kus	4,00	20,58	82,32
12	2656031	Javor babyka - Acer campestre, vysokokmen OK 8-10cm	kus	1,00	870,24	870,24
13	2662108	Jinan dvojlaločný - Ginkgo biloba Mariken 125-150	kus	1,00	646,80	646,80
14	2662132	Tis červený - Taxus baccata 125-150 cm	kus	2,00	1 078,00	2 156,00
15	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	5,00	233,24	1 166,20
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,00	201,88	1 615,04
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>51 556,82</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
17	434312141R00	Schody v dlažbách z betonu prostého C 16/20	m	4,50	551,74	2 482,83
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 482,83</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
18	564801112R00	Podklad ze šterkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	255,00	39,20	9 996,00
19	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	133,00	114,66	15 249,78

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	122,00	147,98	18 053,56
21	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	255,00	147,98	37 734,90
22	59245262	Betonová dlažba 20x20x8 cm	m2	122,00	315,56	38 498,32
23	59245263	Betonová dlažba 20x20x6 cm	m2	133,00	266,56	35 452,48
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>154 985,04</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
24	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků, ze 2 trubek (před MŠ)	m	22,00	578,20	12 720,40
25	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	45,60	210,70	9 607,92
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,00	1 989,40	5 968,20
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15,00	134,26	2 013,90
28	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	5,00	19,60	98,00
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>30 408,42</b>
<b>Celkem:</b>						<b>239 433,11</b>