

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel: Obec Rybníky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 01 - Komunikace a parkoviště	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel: PELÁN stav, s.r.o.	IČ/DIČ:
Datum:	9.5.2016	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb	Položek: 49

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	816 382,30	Rezerva 3%	26 507,13	Zařízení staveniště	0,00
PSV	0,00	Vytýčení sítí	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	0,00	Geodetické zaměření	0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	44 597,48	Projekt skutečného provedení	0,00	Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	22 591,31				
ZRN celkem	883 571,09	DN celkem	26 507,13	NUS celkem	0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00 **DPH 15%** 0,00 **Celkem bez DPH** 910 078,22

Základ 21% 910 078,22 **DPH 21%** 191 116,43 **Celkem včetně DPH** 1 101 194,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel PELÁN stav, s.r.o. Jihlavská 43 675 55 Hrotovice DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace

Název stavby: **Úprava místní komunikace v obci Rybníky** Objednatel: Obec Rybníky

Druh stavby: SO 01 - Komunikace a parkoviště Projektant:

Lokalita: Rybníky Zhotovitel: PELÁN stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 9.5.2016 Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	122 407,23	25 705,52	148 112,75
4	Vodorovné konstrukce	8 684,66	1 823,78	10 508,44
5	Komunikace	639 393,31	134 272,60	773 665,91
8	Trubní vedení	16 512,72	3 467,67	19 980,39
9	Ostatní konstrukce a práce	96 573,17	20 280,37	116 853,54
Celkem:		883 571,09		1 069 121,02

Položkový rozpočet

Název stavby:	Úprava místní komunikace v obci Rybníky	Objednatel:	Obec Rybníky
Druh stavby:	SO 01 - Komunikace a parkoviště	Projektant:	
Lokalita:	Rybníky	Zhotovitel:	PELÁN stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	9.5.2016	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	112101227R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 80 cm	kus	2,00	3 286,28	6 572,55
2	112201117R00	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm	kus	2,00	5 460,14	10 920,27
3	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého (strop jímky u mateřské školy)	m3	0,30	4 343,80	1 303,14
4	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	510,00	11,76	5 998,21
5	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	510,00	28,42	14 495,68
6	113151212R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.3 cm	m2	510,00	48,02	24 492,70
7	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	30,00	67,63	2 028,81
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	30,00	23,52	705,67
9	131100110RAA	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	3,00	611,58	1 834,75
10	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3	m3	1,00	148,98	148,98
11	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení jam v hor. 3	m3	1,00	18,62	18,62
12	460400052RT6	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky 2-4 m	kus	2,00	3 786,13	7 572,25
13	460400151RT1	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	2,00	415,56	831,12
14	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	34,00	105,85	3 598,93
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	34,00	67,63	2 299,31
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	34,00	12,74	433,20
17	171203113R00	Uložení výkopku bez zhutnění	m3	34,00	570,42	19 394,22
18	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	2,00	258,75	517,49
19	174101101R00	Zásyp staré jímky u mateřské školy se zhutněním	m3	12,00	76,45	917,37
20	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	1,00	846,81	846,81
21	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32 B	T	1,60	264,63	423,40

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
22	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	630,00	8,82	5 557,17
23	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	20,00	233,26	4 665,28
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,00	200,92	6 831,30
1		Zemní práce				122 407,23
4		Vodorovné konstrukce				
25	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	45,00	150,94	6 792,09
26	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	45,00	10,78	485,15
27	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	45,00	24,50	1 102,61
28	451572111RK1	Pískové lože pod potrubí	m3	0,50	609,62	304,81
4		Vodorovné konstrukce				8 684,66
5		Komunikace				
29	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	120,00	38,22	4 586,87
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	131,60	113,69	14 961,81
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	630,00	148,00	93 236,91
32	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16,tl. 6 cm	m2	510,00	414,58	211 436,97
33	567123811R00	Vrstva stemelená cementem SC C8/10, tl. 12 cm	m2	510,00	197,98	100 969,90
34	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,80kg/m2	m2	510,00	11,76	5 998,21
35	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	510,00	6,86	3 498,96
36	577132111RT2	Beton asphalt. ACO 11 obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	510,00	292,07	148 955,60
37	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	120,00	148,98	17 877,02
38	59245262	Betonová dlažba 20x20x8 cm	m2	120,00	315,59	37 871,06
5		Komunikace				639 393,31
8		Trubní vedení				
39	871521101R00	Montáž plast. potrubí DN 150 mm	m	2,00	57,83	115,65
40	28614500.A	Trubka PP SN 10 DN 160/1000	kus	2,00	656,67	1 313,33
41	42273559	Navrtávka DN 200	kus	2,00	1 064,39	2 128,78
42	894411020RBA	Vpusť uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,6 m, s výtokem DN 200, mříž litina 300x500 C 25t	kus	2,00	6 477,48	12 954,96
8		Trubní vedení				16 512,72
9		Ostatní konstrukce a práce				
43	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	314,61	314,61
44	40445055.A	Značka dopr infIP12 + O1	kus	1,00	1 758,30	1 758,30
45	917832111RT6	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/15	m	88,60	234,24	20 754,01

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
46	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	126,00	227,38	28 650,28
47	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	11,30	1 991,56	22 504,66
48	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásky	t	20,00	999,70	19 994,04
49	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,00	259,73	2 597,27
9		Ostatní konstrukce a práce				96 573,17
Celkem:						883 571,09