

Akce :

Rozšíření výrobní haly firmy Plastkon produkt s.r.o.

SO 04 Přístavba haly (nová nástrojárna)

D.1.4.i Rozvod stlačeného vzduchu - vzduchotechnika

Stupeň :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dokument :

Výkaz výměr

Pozice	Název	-	Počet	Jednotková cena - dodávka	Dodávka	Jednotková cena - montáž	Montáž	Celkem
	<b>Zařízení č.1</b>							
	Pružná manžeta 782x152mm	ks	1					
	Regulační klapka 400x710 s přípravou pro osazení servopohonu	ks	1					
	Regulační klapka 710x800 s přípravou pro osazení servopohonu	ks	1					
	Servopohon, 24V, 0-10V, 2,5W, 20Nm,	ks	2					
	Výfukové koleno 400x710/60°, se sítím proti hmyzu	ks	1					
	<b>Vzt. potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I</b>							
	přímé trouby	m <sup>2</sup>	14					
	tvárovky	m <sup>2</sup>	9					
	<b>Montážní materiál</b>							
<b>M1</b>	Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů	kg	7					
<b>M2</b>	Spojovací a těsnicí materiál	kg	5					
<b>M3</b>	Čistění prostor po montáži VZT	hod	2					
	<b>Zařízení č.1 celkem</b>							
	<b>MEZISOUČET</b>							
	Doprava	%	3					
	Lešení	sou	1					
	Stížená montáž	kpl	0					
	Elektroinstalace - NENÍ DODÁVKOU VZT	kpl	0					
	Měření a Regulace - zapojení čidel MaR, ochranné pospojování	kpl	1					
	Elektroinstalace VZT jednotky - elektroinstalace není dodávkou projektu	kpl	0					

	Uvedení do provozu, provozní zkoušky	sou	1					
	Protokolární zaškolení obsluhy	sou	1					
	Dokumentace skutečného provedení díla - 2 x tiskem, 2 x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls.	sou	1					
	Předávací dokumentace, certifikáty, návody, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení,, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy atd, dle platných předpisů ČR. 2 x samostatný šanon	sou	1					
<b>VZDUCHOTECHNIKA CELKEM</b>								