





SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20100003	Budova školy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Zateplení objektu a vym.vyplní otvorů - ŠKOLA		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20100003	Stavební úpravy ZŠ a tělocvičny Milín		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASPIRA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ASPIRA			
Objednatel			Zakázkové číslo	20100003
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	2 495 400	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 683 867	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	24 071	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 203 338	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 203 338	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 203 338	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Josef Pták	Jméno : Vladimír Vosáček
Datum :	Datum : 9.4.2013	Datum : 15.4.2013
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 TEL: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 2607 954 DIČ: CZ2607 954 Slovnikovců 455 + 391 55 Chýnov	 OBEC MILÍN
Základ pro DPH	21,0 %	5 203 338 Kč
DPH	21,0 %	1 092 701 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 296 039 Kč

Poznámka :



Stavba :	20100003 Stavební úpravy ZS a tělocvičny Milín	Rozpočet :	20100003
Objekt :	02 Zateplení objektu a vým.výplní otvorů - ŠKOLA	Budova školy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	FSV	Dodávka	Montáž	HZS
311 Sádkartonové konstrukce	249 370	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 541 484	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 121	0	0	0	0
9 Ověsní konstrukce, bourání	98 114	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	399 920	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	160 232	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 159	0	0	0	0
712 Živěné krytiny	0	147 312	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	422 866	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	256 299	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 298	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 806 832	0	0	0
784 Malby	0	36 260	0	0	0
M210 Elektroinstalace	0	0	0	6 500	0
M211 Hromosvod	0	0	0	17 571	0
CELKEM OBJEKT	2 495 400	2 683 867	0	24 071	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			5 179 267	0
Oborová přírážka			5 179 267	0
Přesun stavebních kapacit			5 179 267	0
Mimostaveništní doprava			5 179 267	0
Zařízení staveniště			5 203 338	0
Provoz investora			5 203 338	0
Kompletační činnost (IČD)			5 203 338	0
Rezerva rozpočtu			5 203 338	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20100003 Stavební úpravy ZŠ a tělocvičny Milín	Rozpočet: 20100003
Objekt :	02 Zateplení objektu a vým.výplní otvorů - ŠKOLA	Budova školy

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	652,80	382,00	249 369,60
Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce						249 369,60
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	612401391R00	Omitka malých ploch vnějších stěn do 1 m2	kus	40,00	246,00	9 840,00
3	612409991R00	Začištění omítek kolem vyměňovaných oken, dveří	m	1 252,70	41,00	51 360,70
4	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů	m2	565,30	12,00	6 783,60
5	622421401RT5	Zateplovací systém z min. vlny tl. 50 mm s omítkou vnitřní	m2	83,20	594,00	49 420,80
6	622421401RU1	Zateplovací systém ostění z min. vlny tl. 30 mm s omítkou probarvenou ve tmotě	m2	313,20	496,00	155 347,20
7	622421407RU1	Zateplovací systém z min. vlny tl. 140 mm s omítkou probarvenou ve tmotě	m2	1 535,90	725,00	1 113 527,50
8	622421552RR1	Úprava zateplovacího systému u rozvaděčů STE	kus	3,00	150,00	450,00
9	622421552RR2	Příplatek za pracnost - zateplení římsy	m	120,00	140,00	16 800,00
10	622421557RU1	Zateplovací systém ze soklového polystyrenu XPS tl. 140mm, s omítkou kamínkovou	m2	100,60	1 045,00	105 127,00
11	632451022R00	Vyrovnávací polěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm - parapet	m2	217,40	151,00	32 827,40
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						1 541 484,20
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	631571001R00	Násyp na střese z kačírku praného fr.8-16	m3	17,00	713,00	12 121,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						12 121,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
13	990 00-0005	Omitz a zpět mtz všech drobných oc.prvků na fasádě	kompl	1,00	5 500,00	5 500,00
14	610991111R00	Provizorní zakrytí podlah fólií	m2	990,00	12,00	11 880,00
15	938533111U00	Očištění fasády tlakovou vodou	m2	1 636,50	28,00	45 822,00
16	952901110R00	Vyčištění kolem objektu po skončení oprav	kompl	1,00	8 832,00	8 832,00
17	952901111R00	Vyčištění po výměně oken	m2	990,00	24,00	23 760,00
18	721200010RAH	Demontáž litinového lapače splavenin, vč.úpravy potrubí	kompl	5,00	464,00	2 320,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						98 114,00
Díl: 94 Lešení a stavební vytahy						
19	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	2 550,00	30,00	76 500,00
20	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	2 550,00	84,00	214 200,00
21	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	2 550,00	26,00	66 300,00
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné - pro úpravu po výměně oken	m2	740,00	58,00	42 920,00
Celkem za 94 Lešení a stavební vytahy						399 920,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
23	713100824U00	Odstranění stavající tep.izolace z desek 50-	m2	276,50	23,12	6 392,68
24	764321832R00	Demontáž oplechování atiky	m	107,00	13,36	1 429,52
25	764331831R00	Demontáž závětr. lišty	m	85,20	7,00	596,40
26	764352810R00	Demontáž zlabů, vč.háku	m	198,00	10,00	1 980,00
27	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu	m	326,20	13,32	4 344,96
28	764421850R00	Demontáž oplechování římsy	m	102,00	11,68	1 191,36
29	764454801R00	Demontáž odpadních trub	m	112,00	8,32	931,84
30	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	1 541,10	53,00	81 678,30
31	968062456R00	Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	30,70	60,20	1 848,14
32	976061111R00	Vybourání stáv.vnitřních parapetů	m	326,20	19,72	6 432,66
33	976075390R0H	Demontáž ocel.vlajkových stožárů	kus	2,00	100,00	200,00
34	978036191R00	Odstranění poškozených omítek lokálně do 1m2	kus	40,00	19,88	795,20
35	979011111R00	Svislá doprava suší	t	98,15	59,00	5 790,76
36	979081111R00	Odvoz suší a vybour. římot na skládku do 1 km	t	98,15	34,00	3 337,05

Slepý rozpočet





Stavba :	20100003 Stavební úpravy ZS a tělocvičny Miilín	Rozpočet: 20100003
Objekt :	02 Zateplení objektu a vým.výplni otvorů - SKOLA	Budova školy

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		981,48	4,00	3 925,94
38	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí		98,15	51,00	5 005,57
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí		98,15	350,00	34 351,96
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						160 232,37
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
40	998011003R00	Přesun hmot		273,27	125,00	34 158,64
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						34 158,64
Díl: 712	Živičné krytiny					
41	721234101R00	Úprava střešního vtoku	kus	5,00	1 780,00	8 900,00
42	711510010RAC	Střešní fólie - PVC pás tl.1,5mm mechanicky kotvená, vč.vytažení na atiku	m2	405,90	341,00	138 411,90
Celkem za 712 Živičné krytiny						147 311,90
Díl: 713	Izolace tepelné					
43	713191100R00	Překrytí tepelné izolace fólií PE	m2	880,60	18,00	15 850,80
44	713191121R00	Parotěsná zábrana	m2	1 870,80	45,00	84 186,00
45	713100010RAB	Izolace tepelné voině položené z min.vlny tloušťka 24 cm	m2	710,10	223,00	158 352,30
46	713100010RAC	Izolace tepelné voině položené z min.vlny tloušťka 20 cm	m2	170,50	191,00	32 565,50
47	713100030RAC	Izolace tepelné z min.vlny tl.160mm, mech.kotvená	m2	276,50	172,00	47 558,00
48	713100030RAD	Izolace tepelné z min.vlny tl.200mm, mech.kotvená	m2	60,90	206,00	12 545,40
49	713110010RAB	Izolace tepelné stropu spodem z min.vlny tloušťka 8 cm	m2	652,80	110,00	71 808,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						422 866,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
50	764231460R00	Oplechování atiky Ti Zn plechem, rš 600 mm	m	107,00	293,30	31 383,10
51	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní pulkruhové, rš 330 mm	m	198,00	245,91	48 690,18
52	764291410R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	85,20	220,50	18 786,60
53	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	326,20	301,00	98 186,20
54	764521440R00	Oplechování filců z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	102,00	245,70	25 061,40
55	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	112,00	289,10	32 379,20
56	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	t	2,73	664,00	1 812,13
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						256 298,81
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
57	76701	Dmž zadržadl, prodloužení kotev prvku a zpětná montáž	kompl	6,00	2 383,00	14 298,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						14 298,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
58	848991113R15	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 400 mm	m	326,20	330,00	107 646,00
59	769 01	Montáž plastových oken a dveří	kompl	1,00	350 438,00	350 438,00
60	61143027	Okna plastová s izolačním dvojsklem	m2	31,80	1 960,80	62 328,00
61	61143031	Okna plastová s izolačním trojsklem	m2	538,70	1 960,00	1 055 852,00
62	61143791.A	Dveře vchodové plast prosklené, vč.rámu	m2	36,80	6 173,00	227 165,40
63	998766102R00	Přesun hmot	t	17,10	199,00	3 401,91
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						1 806 832,31
Díl: 784	Malby					
64	784422271R00	Malba vápenná bílá - jen části dočtené rekonstr.	m2	1 295,00	28,00	36 260,00
Celkem za 784 Malby						36 260,00
Díl: M210	Elektroinstalace					
65	210 01	Demonitáž a zpětná montáž vypínačů a zvonků a světel na fasádě	kompl	1,00	6 500,00	6 500,00
Celkem za M210 Elektroinstalace						6 500,00
Díl: M211	Hromosvod					
66	210200020RAB	Demonitáž a zpětná montáž hromosvodu, vč.prodloužení kotevních prvku	kompl	1,00	17 571,00	17 571,00
Celkem za M211 Hromosvod						17 571,00


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20100003	Télocvična	JKSO	801.51
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zateplení objektu a vým.výplní otvorů - TÉLOCVIC		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20100003	Stavební úpravy ZŠ a télocvičny Milín		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASPIRA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ASPIRA			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20100003
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 987 062	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 179 263	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	22 532	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 188 856	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 188 856	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 188 856	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Josef Pták	Jméno : VLASIMÍR UOJÁČKA	
Datum :	Datum : 9.4.2013	Datum : 10.5.2012	
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 	
	 <p>Stavnickovců 455 • 391 55 Chýnov</p>		
Základ pro DPH	21,0 %	3 188 856 Kč	
DPH	21,0 %	669 660 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 858 516 Kč

Poznámka :



Stavba :	20100003 Stavební úpravy ZS a tělocvičný Miřín	Rozpočet :	20100003
Objekt :	01 Zateplení objektu a vým.výplní otvorů - TĚLOCVIČNA	Tělocvična	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	1 896	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	19 118	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů	1 802 620	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	36 451	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	86 280	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 184	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 512	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	413 250	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	141 289	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 252	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	596 104	0	0	0
784 Malby	0	18 368	0	0	0
M210 Elektroinstalace	0	0	0	3 500	0
M211 Hromosvod	0	0	0	19 032	0
CELKEM OBJEKT	1 987 062	1 179 263	0	22 532	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 166 324	0
Oborová přírážka			3 166 324	0
Přesun stavebních kapacit			3 166 324	0
Mimostaveništní doprava			3 166 324	0
Zařízení staveniště			3 188 856	0
Provoz investora			3 188 856	0
Kompletační činnost (ICD)			3 188 856	0
Rezerva rozpočtu			3 188 856	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20100003 Stavební úpravy ZS a tělocvičny Milín	Rozpočet: 20100003
Objekt :	01 Zateplení objektu a vým.výplní otvorů - TĚLOCVIČ	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	112103122R00	Kácení stromů prům. do 30 cm	kus	2,00	651,00	1 302,00
2	112203212R00	Odstranění paterů	kus	2,00	297,00	594,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						1 896,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
3	612409991R00	Zacíštění omítek kolem vyměňovaných oken, dveří	m	466,30	41,00	19 118,30
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						19 118,30
Díl: 62 Úpravy povrchů						
4	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů	m2	196,10	12,00	2 353,20
5	622405532U00	Úprava ostění z barevných carbonitových desek	m2	69,90	920,00	64 308,00
6	622421403RW1	Zateplovací systém z min.desek tl. 8cm, na oc.rošt s obkladem z barev carbonit desek vč. úpr. ostění	m2	770,40	2 212,00	1 704 124,80
7	622421561RU1	Zateplovací systém ze soklového polystyrenu tl. 50mm s omítkou kamínkovou	m2	36,00	779,00	28 044,00
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm - parapet	m2	25,10	151,00	3 790,10
Celkem za 62 Úpravy povrchů						1 802 620,10
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
9	610991111R00	Provizorní zakrytí podlah fólií	m2	232,00	12,00	2 784,00
10	938533111U00	Očištění fasády tlakovou vodou	m2	806,40	28,00	22 579,20
11	952901110R00	Vyčištění kolem objektu po skončení oprav	kompl	1,00	5 520,00	5 520,00
12	952901111R00	Vyčištění po výměně oken	m2	232,00	24,00	5 568,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						36 451,20
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
13	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	875,00	30,00	26 250,00
14	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	875,00	32,00	28 000,00
15	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	875,00	26,00	22 750,00
16	941955004R00	Lešení lehké pomocné - pro úpravu po výměně oken	m2	160,00	58,00	9 280,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						86 280,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
17	764352810R00	Demontáž žlabů, vč.háku	m	80,00	10,00	800,00
18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů	m	123,60	13,32	1 646,35
19	764454801R00	Demontáž odpadních trub	m	50,40	8,32	419,33
20	767582800R00	Demontáž Al listů obvodového pláště	m2	806,40	12,72	10 257,41
21	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm	m2	1,30	42,60	55,38
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	196,10	53,00	10 393,30
23	968062456R00	Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	9,20	60,20	553,84
24	976061111R00	Vybourání stáv. vnitřních parapetů	m	31,20	19,72	615,26
25	979011111R00	Svislá doprava suti	t	13,94	59,00	822,39
26	979081111R00	Odvoz suti a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	13,94	34,00	473,92
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	139,39	4,00	557,55
28	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti	t	13,94	51,00	710,88
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,94	350,00	4 878,60
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						32 184,23
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998011002R00	Přesun hmot	t	68,09	125,00	8 511,81
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 511,81
Díl: 712 Živičné krytiny						
31	765901232U00	Parotěsná zábrana - PE fólie styk slepem oboustranně samolep.páskou	m2	765,30	18,00	13 775,40
32	711510010RAC	Střešní fólie - PVC pás tl.1,5mm mechanicky kotvená	m2	765,30	322,00	246 426,60
33	713100020RAD	Izolace tepelná volně položená polystyren EPS 100S stabil tl.12 cm, mechanicky kotvená	m2	765,30	198,00	151 529,40
34	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,34	455,00	1 518,34

Slepý rozpočet

Stavba:	20100003 Stavební úpravy ZS a tělocvičny Miiilin	Rozpočet: 20100003
Objekt:	01 Zateplení objektu a vým.výplní otvorů - TĚLOCVIC	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		712 Živичné krytiny				413 249,74
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
35	764222420R00	Okapnice z Ti Zn plechu, rš 210 mm	m	80,00	230,00	18 400,00
36	764222440R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	80,00	320,00	25 600,00
37	764231420R00	Lemování Ti Zn plechem, rš 120 mm	m	80,00	145,00	11 600,00
38	764231440R00	Šlitové lemování Ti Zn plechem	m	38,80	340,00	13 192,00
39	764252403R00	Žláby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	80,00	245,91	19 672,80
40	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	123,60	301,00	37 203,60
41	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu; kruhové, D 100 mm	m	50,40	289,10	14 570,64
42	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,58	664,00	1 050,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				141 289,04
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
43	76701	Dmž zábřadli, prodloužení kotev prvků a zpětná montáž	kompl	2,00	5 126,00	10 262,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				10 262,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
44	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 120 mm	m	123,60	330,00	40 788,00
45	769 01	Montáž plastových oken a dveří	kompl	1,00	117 775,00	117 775,00
46	61143027	Okna plastová s izolačním dvojsklem	m2	196,10	1 960,00	384 356,00
47	61143791.A	Dveře vchodové plastové prosklené, vč. rámu	m2	8,40	6 173,00	51 853,20
48	998766102R00	Přesun hmot	t	6,69	199,00	1 331,64
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				596 103,84
Díl:	784	Malby				
49	764422271R00	Malba vápenná bílá - jen části dotčené rekonstr.	m2	656,00	28,00	18 368,00
Celkem za		784 Malby				18 368,00
Díl:	M210	Elektroinstalace				
50	210 01	Demontáž a zpětná montáž vypínačů a zvonků na fasádě	kompl	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		M210 Elektroinstalace				3 500,00
Díl:	M211	Hromosvod				
51	210200020RAB	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu, vč. prodloužení kotevních prvků	kompl	1,00	19 032,00	19 032,00
Celkem za		M211 Hromosvod				19 032,00