

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikací	Objednatel:	Obec Mnichovice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava komunikací	Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Mnichovice	Zhotovitel:	DYWI servis CZ	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 40
JKSO:		Zpracoval:		Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	673 905,81		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	282 586,69		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
PSV	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
"M"	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
	Dodávky	0,00						
Ostatní materiál		45 990,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		1 002 482,50		DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 002 482,50			
Základ 21%	1 002 482,50	DPH 21%	210 521,33	Celkem včetně DPH	1 213 003,83			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

DYWI servis CZ s.r.o.
 Horní 386, 251 07 Krčany-Radošovice
 IČO: 27121941, DIČ: CZ27121941

Stavební rozpočet - soupis prací

Název stavby:

Oprava komunikací

Doba výstavby:

Objednatel:

Obec Mníchovice

Druh stavby:

Oprava komunikací

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Mníchovice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

DYWI serois CZ

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová
								cena (Kč)	Množství	Podávka	Celková	

Nezařazeno

1	SO 1	22	Oprava vpusť dešťové kanalizace					3 375,00	53 675,00	57 050,00	0,00				
		572713111R00	Vyrovnání povrch krytu živ. směsí, kobercem oteplený		kpl	3,00	3 600,00	3 375,00	53 675,00	57 050,00	0,00				
			KN 3243 - Prot. Obec. úřadu		t	25,00	1 850,00	0,00	48 250,00	48 250,00	0,00				
2	SO 1	11	Přípravné a přidružené práce					96 097,59	26 956,41	123 054,00					
		113201111R00	Vytřetí obrub chodníkových ležatých		m		90,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,23				
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					0,00	809,01	5 004,00	0,28				
3	SO 1	57	Kryty šterkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch		m ²	36,00	139,00	4 194,99	17 472,30	95 910,00	0,13				
		577141112R00	Podklad ze šterkodu po zhutnění tloušťky 15 cm - pod obruby		m ²	278,00	329,00	74 437,70	17 210,65	91 462,00	0,13				
		573211111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²		m ²	278,00	16,00	4 186,35	261,65	4 448,00	0,00				
4	SO 1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		m		205,00	7 254,90	3 815,10	11 070,00	0,16				
		917461111R00	Osazení stoj. obrubníku, s opěrou, lože z BP 12,5		kus		115,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,08				
		59217472	Ostatní materiál					145 351,79	49 164,21	194 516,00					
			KN 3181/6 Ke koupališti					0,00	12 690,00	12 690,00	0,23				
5	SO 2	11	Přípravné a přidružené práce		m		90,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,23				
		113201111R00	Vytřetí obrub chodníkových ležatých		m		90,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,23				
6	SO 2	22	Oprava vpusť dešťové kanalizace		kpl	1,00	3 600,00	1 125,00	2 475,00	3 600,00	0,00				
		22002VD	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		m ²	74,00	139,00	8 623,03	1 662,97	10 286,00	0,28				
		564851111R00	Kryty šterkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch		m ²	356,00	329,00	95 084,47	22 039,53	117 124,00	0,13				
		577141112R00	Podklad ze šterkodu po zhutnění tloušťky 15 cm - pod obruby		m ²	356,00	16,00	5 360,94	335,06	5 696,00	0,00				
		573211111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²		m ²	356,00	18,00	18 943,35	9 961,65	28 905,00	0,16				
7	SO 2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		m		205,00	18 943,35	9 961,65	28 905,00	0,16				
		917461111R00	Osazení stoj. obrubníku, s opěrou, lože z BP 12,5		kus		115,00	16 215,00	0,00	16 215,00	0,08				
		59217472	Ostatní materiál					155 264,09	45 032,41	200 296,50					
			KN 3246 U Petronáška					0,00	9 090,00	9 090,00	0,23				
8	SO 3	11	Přípravné a přidružené práce		m		90,00	0,00	9 090,00	9 090,00	0,23				
		113201111R00	Vytřetí obrub chodníkových ležatých		m		90,00	0,00	9 090,00	9 090,00	0,23				
9	SO 3	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		m ²	48,50	139,00	5 651,58	1 089,92	6 741,50	0,28				
		564851111R00	Kryty šterkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch		m ²	441,00	329,00	124 428,18	27 716,84	152 145,00	0,13				
		577141112R00	Podklad ze šterkodu po zhutnění tloušťky 15 cm - pod obruby		m ²	441,00	16,00	117 787,22	27 301,78	145 089,00	0,00				
		573211111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²		m ²	441,00	16,00	6 640,94	415,06	7 056,00	0,00				
10	SO 3	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		m		205,00	13 569,35	7 135,65	20 705,00	0,16				
		917461111R00	Osazení stoj. obrubníku, s opěrou, lože z BP 12,5		m		205,00	13 569,35	7 135,65	20 705,00	0,16				
		917461111R00	Osazení stoj. obrubníku, s opěrou, lože z BP 12,5		m		205,00	13 569,35	7 135,65	20 705,00	0,16				

Stavební rozpočet - soupis prací

Název stavby:	Oprava komunikací	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Mnichovice
Druh stavby:	Oprava komunikací	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Mnichovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DYWI sercis CZ
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Nezařazeno										
1		22											
		22002VD	Oprava vpusťe dešťové kanalizace				3 375,00	53 675,00		57 050,00		0,00	
		572213111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí, koberec otevřený	kpl	3,00	3 600,00	3 375,00	7 425,00		10 800,00	0,00	0,00	
			KN 3243 - Proti Obec. dříadu	t	25,00	1 850,00	0,00	46 250,00		46 250,00			
SO 1		11	Přípravné a přidružené práce				96 097,59	26 956,41		123 054,00		71,50	
SO 1		113201111R00	Vytřhání obrub chodnkových ležatých	m	54,00	90,00	0,00	4 860,00		4 860,00	0,23	12,42	
SO 1		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 194,99	809,01		5 004,00	0,28	10,08	
SO 1		564651111R00	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 15 cm - pod obruby	m2	36,00	139,00	4 194,99	809,01		5 004,00	0,28	10,08	
SO 1		57	Kryty šterkových a živitěných pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	278,00	329,00	78 437,70	17 472,30		95 910,00	0,13	36,22	
SO 1		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+ do 3 m, tl.5 cm	m2	278,00	16,00	74 251,35	17 210,65		91 462,00	0,13	36,05	
SO 1		573211111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	278,00	16,00	4 186,35	261,65		4 448,00	0,00	0,17	
SO 1		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	64,00	205,00	7 254,90	3 815,10		11 070,00	0,16	8,46	
SO 1		917461111R00	Osazení stoj. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	kus	54,00	115,00	7 254,90	3 815,10		11 070,00	0,16	8,46	
SO 1		59217472	Ostatní materiál				6 210,00	0,00		6 210,00	0,08	4,32	
SO 2		11	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	54,00	115,00	6 210,00	0,00		6 210,00	0,08	4,32	
SO 2		113201111R00	Přípravné a přidružené práce				145 351,79	49 164,21		194 516,00		132,90	
SO 2		22	Vytřhání obrub chodnkových ležatých	m	141,00	90,00	0,00	12 690,00		12 690,00	0,23	32,43	
SO 2		22002VD	Oprava vpusťe dešťové kanalizace	kpl	1,00	3 600,00	0,00	2 475,00		3 600,00	0,00	0,00	
SO 2		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	74,00	139,00	1 125,00	1 662,97		10 286,00	0,28	20,72	
SO 2		57	Kryty šterkových a živitěných pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	356,00	329,00	8 623,03	1 662,97		122 820,00	0,13	46,38	
SO 2		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+ do 3 m, tl.5 cm	m2	356,00	16,00	100 445,41	22 374,59		117 124,00	0,00	46,16	
SO 2		573211111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	356,00	16,00	5 380,94	335,06		5 696,00	0,00	0,22	
SO 2		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	141,00	205,00	18 943,35	9 961,65		28 905,00	0,16	22,10	
SO 2		917461111R00	Osazení stoj. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	kus	141,00	115,00	18 943,35	9 961,65		28 905,00	0,16	22,10	
SO 2		59217472	Ostatní materiál				16 215,00	0,00		16 215,00	0,08	11,28	
SO 3		11	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	141,00	115,00	16 215,00	0,00		16 215,00	0,08	11,28	
SO 3		113201111R00	Přípravné a přidružené práce				155 264,09	45 032,41		200 296,50		118,17	
SO 3		56	Vytřhání obrub chodnkových ležatých	m	101,00	90,00	0,00	9 090,00		9 090,00	0,23	23,23	
SO 3		564651111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	48,50	139,00	0,00	8 080,00		8 090,00	0,23	23,23	
SO 3		57	Kryty šterkových a živitěných pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	441,00	329,00	5 651,58	1 089,92		6 741,50	0,28	13,58	
SO 3		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+ do 3 m, tl.5 cm	m2	441,00	16,00	124 428,16	27 716,84		152 145,00	0,13	57,45	
SO 3		573211111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	441,00	16,00	117 787,22	27 301,78		145 089,00	0,00	57,18	
SO 3		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	101,00	205,00	6 640,94	415,06		7 056,00	0,00	0,27	
SO 3		917461111R00	Osazení stoj. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	101,00	205,00	13 669,35	7 135,85		20 705,00	0,16	15,83	
SO 3							13 669,35	7 135,85		20 705,00	0,16	15,83	