

*Příloha č. 1: Oceněný soupis  
stavebních prací, dodávek a služeb  
s výkazem výměr*

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** REGENERACE CENTRA OBCE RYBNÍKY

**Místo:** Rybníky

**Datum:** 14.6.2013

**Objednavatel:**  
Obec Rybníky

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám 48, Třebíč

**IČ:** 283 59 216  
**DIČ:** CZ28359216

**Projektant:**  
ADOS

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Smutná

**IČ:**  
**DIČ:**

Obnova komunikací a veřejných ploch obce Rybníky 1.část	3 576 125
Obnova komunikací a veřejných ploch obce Rybníky 2.část - dešťová kanalizace	802 526
Sadové úpravy	3 538 734

**Cena bez DPH** **7 917 385**

DPH základní	21,00%	ze	7 917 385,35	1 662 651
snížená	15,00%	ze	#REF!	0

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 580 036</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**



Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**TOMIreko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky -

**Místo:** Rybníky

**Datum:** 28.02.2013

**Objednavatel:**  
Obec Rybníky

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Vyplň údaj

**IČ:** Vyplň údaj  
**DIČ:** Vyplň údaj

**Projektant:**  
ADOS

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Smutná

**IČ:**  
**DIČ:**

Náklady z rozpočtů 3 513 624,98  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 62 500,00

**Cena bez DPH 3 576 124,98**

DPH základní	21,00%	ze	3 576 124,98	750 986,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 327 111,28</b>
-------------------	----------	------------	---------------------


**Projektant**


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:  Razítko



**Zhotovitel**

Datum a podpis:  Razítko



**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky

Projektant: ADOS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Smutná

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 513 624,98</b>	<b>4 251 486,28</b>
01	SO 001 Bourání	218 875,57	264 839,47
02	SO 101 Účelová komunikace	396 174,15	479 370,75
03	SO 102 Místní komunikace	983 479,47	1 190 010,17
04	SO 103 Místní komunikace	466 999,56	565 069,56
05	SO 104 Účelová komunikace	176 666,61	213 766,61
06	SO 105 Parkovací stání kostel	68 481,60	82 862,80
07	SO 106 Parkovací stání Sokolovna	47 545,42	57 530,02
08	SO 107 Parkovací stání Obecní úřad	17 411,06	21 067,46
09	SO 108 Chodník	93 309,12	112 904,12
10	SO 109 Chodník	52 823,74	63 916,74
11	SO 801 Úprava území	43 207,71	52 281,41
12	SO 301 Kanalizace dešťová	630 729,23	763 182,43
13	SO 302 Kanalizace	249 680,58	302 113,58
14	SO 303 Retenční a zasakovací nádrž	68 241,16	82 571,86
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>62 500,00</b>	<b>75 625,00</b>
	Projektové práce	2 500,00	3 025,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	60 000,00	72 600,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 576 124,98</b>	<b>4 327 111,28</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 01 - SO 001 Bourání

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	214 583,89
Ostatní náklady	4 291,68

**Cena bez DPH** **218 875,57**

DPH základní	21,00%	ze	218 875,57	45 963,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **264 839,47**

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**TOMIreko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 01 - SO 001 Bourání

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky

Projektant: ADOS

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>214 583,89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	214 583,89
1 - Zemní práce	89 857,20
8 - Trubní vedení	15 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	109 426,69
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	721,00
99 - Přesun hmot	108 705,69
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>4 291,68</b>
Zařízení staveniště	2 145,84
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	2 145,84
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>218 875,57</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 01 - SO 001 Bourání**  
 Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**214 583,89**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**214 583,89**

#### 1 - Zemní práce

**89 857,20**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	125,000	35,00	4 375,00
2	K	113107111.R	Odstranění okapového chodníku - oblázky	m3	0,300	64,00	19,20
3	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	125,000	38,50	4 812,50
4	K	113107130.R	Odstranění drobných konstrukcí z betonu prostého	m3	1,000	1 250,00	1 250,00
5	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	168,000	20,00	3 360,00
6	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	168,000	28,00	4 704,00
7	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	1 350,000	18,00	24 300,00
8	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	1 350,000	30,00	40 500,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých - pro další použití	m	32,000	34,50	1 104,00
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	265,000	20,50	5 432,50

#### 8 - Trubní vedení

**15 300,00**

11	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	850,00	15 300,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**109 426,69**

##### 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

**721,00**

12	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	5,000	20,00	100,00
13	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	27,000	23,00	621,00

#### 99 - Přesun hmot

**108 705,69**

14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	192,230	50,00	9 611,50
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 153,380	10,00	11 533,80
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	263,014	54,00	14 202,76
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 578,084	10,00	15 780,84
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	79,580	54,00	4 297,32
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	477,480	10,00	4 774,80
20	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	79,580	84,50	6 724,51
21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,200	100,00	220,00
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	260,814	85,00	22 169,19
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	192,230	100,00	19 223,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	5,599	30,00	167,97

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 02 - SO 101 Účelová komunikace**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

388 406,03

Ostatní náklady

7 768,12

**Cena bez DPH**

**396 174,15**

DPH základní 21,00% ze 396 174,15

83 196,60

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**479 370,75**

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt:** 02 - SO 101 Účelová komunikace  
Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>388 406,03</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	388 406,03
1 - Zemní práce	52 416,50
2 - Zakládání	13 409,51
5 - Komunikace	193 976,26
8 - Trubní vedení	5 508,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	123 095,66
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	99 144,50
99 - Přesun hmot	23 951,16
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>7 768,12</b>
Zařízení staveniště	3 884,06
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	3 884,06
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>396 174,15</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 02 - SO 101 Účelová komunikace

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky

Projektant: ADOS

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**388 406,03**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**388 406,03**

#### 1 - Zemní práce

**52 416,50**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	8,000	40,50	324,00
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	103,000	46,50	4 789,50
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,000	364,00	8 008,00
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000	30,50	274,50
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	125,000	84,00	10 500,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,000	64,00	576,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	125,000	8,50	1 062,50
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	225,000	100,00	22 500,00
9	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	90,000	20,50	1 845,00
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	90,000	4,50	405,00
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	328,000	6,50	2 132,00

#### 2 - Zakládání

**13 409,51**

12	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	76,000	65,00	4 940,00
13	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	40,331	210,00	8 469,51

#### 5 - Komunikace

**193 976,26**

14	K	564801112	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 40 mm	m2	328,000	24,50	8 036,00
15	K	564851114	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 180 mm	m2	328,000	88,50	29 028,00
16	K	591211111.R	Kladení dlažby z odseků z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	328,000	285,00	93 480,00
17	M	5838012401	žulové odseky výška kolem 10 cm	t	80,294	790,00	63 432,26

#### 8 - Trubní vedení

**5 508,10**

18	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	76,000	6,50	494,00
19	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	77,140	65,00	5 014,10

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**123 095,66**

##### 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

**99 144,50**

20	K	916241213	Osazení chodnikového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	182,000	145,00	26 390,00
21	M	583802110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	183,820	350,00	64 337,00
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,550	1 850,00	8 417,50

##### 99 - Přesun hmot

**23 951,16**

23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	598,779	40,00	23 951,16
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 03 - SO 102 Místní komunikace**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Vyplň údaj IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: ADOS IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: Smutná IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu 964 195,56  
Ostatní náklady 19 283,91

**Cena bez DPH 983 479,47**

DPH základní	21,00%	ze	983 479,47	206 530,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 190 010,17**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 03 - SO 102 Místní komunikace**  
Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>964 195,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	964 195,56
1 - Zemní práce	100 352,70
2 - Zakládání	21 967,37
5 - Komunikace	659 003,60
8 - Trubní vedení	5 508,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	177 363,79
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	121 349,71
99 - Přesun hmot	56 014,08
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>19 283,91</b>
Zařízení staveniště	9 641,96
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	9 641,96
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>983 479,47</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 03 - SO 102 Místní komunikace**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**964 195,56**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**964 195,56**

#### 1 - Zemní práce

**100 352,70**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	45,000	40,50	1 822,50
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	205,000	46,50	9 532,50
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,000	364,00	14 560,00
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,600	30,50	170,80
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	245,000	84,00	20 580,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,600	64,00	358,40
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	245,000	8,50	2 082,50
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	441,000	100,00	44 100,00
9	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	56,000	20,50	1 148,00
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	56,000	4,50	252,00
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	884,000	6,50	5 746,00

#### 2 - Zakládání

**21 967,37**

12	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	127,000	65,00	8 255,00
13	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	65,297	210,00	13 712,37

#### 5 - Komunikace

**659 003,60**

14	K	564801112	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 40 mm	m2	68,000	24,50	1 666,00
15	K	564841113	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 140 mm	m2	7,000	69,50	486,50
16	K	564861111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 200 mm	m2	877,000	98,50	86 384,50
17	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	816,000	247,50	201 960,00
18	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	816,000	207,50	169 320,00
19	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	816,000	12,50	10 200,00
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	816,000	204,00	166 464,00
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	180,00	1 260,00
22	M	5924530401	dlažba se zámkem BEST LEGENDA II tl. 6 cm přírodní	m2	7,070	130,00	919,10
23	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	61,000	182,00	11 102,00
24	M	592453001	dlažba se zámkem BEST-LEGENDA II tl. 8 cm přírodní	m2	61,610	150,00	9 241,50

#### 8 - Trubní vedení

**5 508,10**

25	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	76,000	6,50	494,00
26	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	77,140	65,00	5 014,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

177 363,79

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

121 349,71

27	K	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,000	145,00	9 715,00
28	M	583802110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	67,670	350,00	23 684,50
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000	140,00	30 800,00
30	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	131,300	70,00	9 191,00
31	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	80,800	75,00	6 060,00
32	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	10,100	265,00	2 676,50
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	98,000	120,00	11 760,00
34	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	197,960	38,50	7 621,46
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,725	1 850,00	19 841,25

99 - Přesun hmot

56 014,08

36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 400,352	40,00	56 014,08
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 04 - SO 103 Místní komunikace**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	457 842,71
Ostatní náklady	9 156,85

<b>Cena bez DPH</b>	<b>466 999,56</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	466 999,56	98 070,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>565 069,56</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:  Razítko

Zhotovitel

  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:  Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 04 - SO 103 Místní komunikace

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>457 842,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	457 842,71
1 - Zemní práce	20 746,11
2 - Zakládání	6 769,65
5 - Komunikace	361 130,00
8 - Trubní vedení	2 826,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	66 370,42
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	44 141,10
99 - Přesun hmot	22 229,32
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>9 156,85</b>
Zařízení staveniště	4 578,43
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	4 578,43
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>466 999,56</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 04 - SO 103 Místní komunikace**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**457 842,71**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**457 842,71**

#### 1 - Zemní práce

**20 746,11**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,500	40,50	263,25
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	23,150	46,50	1 076,48
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	364,00	4 368,00
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	30,50	213,50
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	35,150	84,00	2 952,60
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,000	64,00	448,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,150	8,50	298,78
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	63,270	100,00	6 327,00
9	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	70,000	20,50	1 435,00
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	70,000	4,50	315,00
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	469,000	6,50	3 048,50

#### 2 - Zakládání

**6 769,65**

12	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	39,000	65,00	2 535,00
13	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	20,165	210,00	4 234,65

#### 5 - Komunikace

**361 130,00**

14	K	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	469,000	98,50	46 196,50
15	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	469,000	247,50	116 077,50
16	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	469,000	207,50	97 317,50
17	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	469,000	12,50	5 862,50
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	469,000	204,00	95 676,00

#### 8 - Trubní vedení

**2 826,53**

19	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	39,000	6,50	253,50
20	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	39,585	65,00	2 573,03

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**66 370,42**

##### 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

**44 141,10**

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	140,00	22 400,00
22	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	108,070	70,00	7 564,90
23	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	40,400	75,00	3 030,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	5921746801	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm - původní	kus	5,000	25,00	125,00
25	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	8,080	265,00	2 141,20
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,800	1 850,00	8 880,00

99 - Přesun hmot

22 229,32

27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	555,733	40,00	22 229,32
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 05 - SO 104 Účelová komunikace**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	173 202,56
Ostatní náklady	3 464,05

<b>Cena bez DPH</b>	<b>176 666,61</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	176 666,61	37 100,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>213 766,61</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 05 - SO 104 Účelová komunikace

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky

Projektant: ADOS

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>173 202,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	173 202,56
1 - Zemní práce	19 016,25
2 - Zakládání	4 509,83
5 - Komunikace	97 672,48
8 - Trubní vedení	1 594,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 409,55
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	39 801,11
99 - Přesun hmot	10 608,44
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>3 464,05</b>
Zařízení staveniště	1 732,03
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	1 732,03
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>176 666,61</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 05 - SO 104 Účelová komunikace**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**173 202,56**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**173 202,56**

#### 1 - Zemní práce

**19 016,25**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,000	40,50	81,00
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	41,000	46,50	1 906,50
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,000	364,00	2 548,00
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	30,50	15,25
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,000	84,00	4 032,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,500	64,00	32,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,000	8,50	408,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	86,400	100,00	8 640,00
9	K	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	5,000	20,50	102,50
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5,000	4,50	22,50
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	189,000	6,50	1 228,50

#### 2 - Zakládání

**4 509,83**

12	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	20,000	10,00	200,00
13	M	693112430	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2	m2	23,000	20,00	460,00
14	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	22,000	65,00	1 430,00
15	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	11,523	210,00	2 419,83

#### 5 - Komunikace

**97 672,48**

16	K	564731111.R	Okapový chodník - štěrk volně ložený tl 100 mm	m2	16,000	58,00	928,00
17	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD tl 40 mm	m2	173,000	24,50	4 238,50
18	K	564841113	Podklad ze štěrku ŠD tl 140 mm	m2	16,500	69,50	1 146,75
19	K	564851114	Podklad ze štěrku ŠD tl 180 mm	m2	138,000	88,50	12 213,00
20	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	18,500	98,50	1 822,25
21	K	591211111.R	Kladení dlažby z odseků z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	138,000	285,00	39 330,00
22	M	5838012401	žulové odseky výška kolem 10 cm	t	33,782	790,00	26 687,78
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,500	180,00	2 970,00
24	M	5924530401	dlažba se zámkem BEST LEGENDA II tl. 6 cm přírodní	m2	16,665	130,00	2 166,45
25	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	18,500	182,00	3 367,00
26	M	592453001	dlažba se zámkem BEST-LEGENDA II tl. 8 cm přírodní	m2	18,685	150,00	2 802,75

#### 8 - Trubní vedení

**1 594,45**

27	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	22,000	6,50	143,00
28	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	22,330	65,00	1 451,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 409,55

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

39 801,11

29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	120,00	2 160,00
30	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	36,360	38,50	1 399,86
31	K	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	145,00	9 425,00
32	M	583802110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina, 1/2 KS3 13x20 x 30-80	m	65,650	350,00	22 977,50
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,075	1 850,00	3 838,75

99 - Přesun hmot

10 608,44

34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	265,211	40,00	10 608,44
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 06 - SO 105 Parkovací stání kostel**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	67 138,82
Ostatní náklady	1 342,78

<b>Cena bez DPH</b>	<b>68 481,60</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 481,60	14 381,20
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>82 862,80</b>
-------------------	--------------	------------------


Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Datum a podpis:  Razítko 

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko 

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 06 - SO 105 Parkovací stání kostel**  
Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>67 138,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	67 138,82
1 - Zemní práce	9 045,50
5 - Komunikace	41 998,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 095,32
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	11 566,40
99 - Přesun hmot	4 528,92
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 342,78</b>
Zařízení staveniště	671,39
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	671,39
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>68 481,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 06 - SO 105 Parkovací stání kostel**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**67 138,82**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**67 138,82**

#### 1 - Zemní práce

**9 045,50**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	20,000	40,50	810,00
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	10,000	46,50	465,00
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	30,50	152,50
4	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	84,00	1 680,00
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,000	64,00	320,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	8,50	170,00
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,000	100,00	3 600,00
8	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	50,000	20,50	1 025,00
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	4,50	225,00
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	92,000	6,50	598,00

#### 5 - Komunikace

**41 998,00**

11	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	92,000	24,50	2 254,00
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	92,000	98,50	9 062,00
13	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	92,000	182,00	16 744,00
14	M	592453001	dlažba se zámkem BEST-LEGENDA II tl. 8 cm přírodní	m2	92,920	150,00	13 938,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**16 095,32**

##### 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

**11 566,40**

15	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	220,00	220,00
16	M	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
17	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	200,00	200,00
18	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	470,00	470,00
19	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	540,00	540,00
20	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	1,000	15,00	15,00
21	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	1,000	51,50	51,50
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	140,00	4 200,00
23	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	28,280	70,00	1 979,60
24	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,020	265,00	535,30
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900	1 850,00	1 665,00

#### 99 - Přesun hmot

**4 528,92**

26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	113,223	40,00	4 528,92
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 07 - SO 106 Parkovací stání Sokolovna

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	46 613,16
Ostatní náklady	932,26

<b>Cena bez DPH</b>	<b>47 545,42</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	47 545,42	9 984,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>57 530,02</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko


**Objednavatel**

Datum a podpis:  Razítko



**Zhotovitel**

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:  Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 07 - SO 106 Parkovací stání Sokolovna

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>46 613,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	46 143,66
1 - Zemní práce	8 665,50
2 - Zakládání	66,00
5 - Komunikace	22 883,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 529,16
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	10 656,90
96 - Bourání konstrukcí	507,00
99 - Přesun hmot	3 365,26
PSV - Práce a dodávky PSV	469,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	469,50
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>932,26</b>
Zařízení staveniště	466,13
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	466,13
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>47 545,42</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 07 - SO 106 Parkovací stání Sokolovna**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**46 613,16**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**46 143,66**

#### 1 - Zemní práce

**8 665,50**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	18,000	40,50	729,00
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	10,000	46,50	465,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	364,00	364,00
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	30,50	152,50
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	84,00	1 512,00
6	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	90,00	90,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,000	64,00	320,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,000	8,50	153,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,400	100,00	3 240,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,000	65,00	65,00
11	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	50,000	20,50	1 025,00
12	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	4,50	225,00
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,000	6,50	325,00

#### 2 - Zakládání

**66,00**

14	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	2,000	10,00	20,00
15	M	693112430	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2	m2	2,300	20,00	46,00

#### 5 - Komunikace

**22 883,00**

16	K	564731111.R	Okapový chodník - šterk volně ložený tl 100 mm	m2	1,000	58,00	58,00
17	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	50,000	24,50	1 225,00
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,000	98,50	4 925,00
19	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	50,000	182,00	9 100,00
20	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	50,500	150,00	7 575,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**14 529,16**

#### 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

**10 656,90**

21	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	220,00	220,00
22	M	404442700	značka svíslá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
23	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	200,00	200,00
24	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	470,00	470,00
25	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	540,00	540,00
26	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	1,000	15,00	15,00
27	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	1,000	51,50	51,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	140,00	3 080,00
29	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	20,200	70,00	1 414,00
30	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,020	265,00	535,30
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	120,00	600,00
32	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	10,100	38,50	388,85
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,785	1 850,00	1 452,25

#### 96 - Bourání konstrukcí

507,00

34	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	6,000	84,50	507,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

#### 99 - Přesun hmot

3 365,26

35	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,378	257,00	97,15
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,268	14,50	32,89
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,378	350,00	132,30
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	77,573	40,00	3 102,92

#### PSV - Práce a dodávky PSV

469,50

##### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

469,50

39	K	721170977	Potrubí z PVC krácení trub DN 200	kus	1,000	15,00	15,00
40	K	721171908.R	Potrubí z PVC vyvedení na terén DN 200	kus	1,000	450,00	450,00
41	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,010	450,00	4,50

#### VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 08 - SO 107 Parkovací stání Obecní úřad**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	17 069,67
Ostatní náklady	341,39

<b>Cena bez DPH</b>	<b>17 411,06</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 411,06	3 656,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>21 067,46</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Datum a podpis:  Razítko 

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko 

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 08 - SO 107 Parkovací stání Obecní úřad**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 069,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 069,67
1 - Zemní práce	2 180,25
5 - Komunikace	9 130,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 759,42
99 - Přesun hmot	1 186,08
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>341,39</b>
Zařízení staveniště	170,70
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	170,70
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>17 411,06</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 08 - SO 107 Parkovací stání Obecní úřad**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 069,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 069,67**

#### 1 - Zemní práce

**2 180,25**

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	6,000	40,50	243,00
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	30,50	15,25
3	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	84,00	504,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,500	64,00	32,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	8,50	51,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,800	100,00	1 080,00
7	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	5,000	20,50	102,50
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5,000	4,50	22,50
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	6,50	130,00

#### 5 - Komunikace

**9 130,00**

10	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	20,000	24,50	490,00
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	20,000	98,50	1 970,00
12	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	20,000	182,00	3 640,00
13	M	592453001	dlažba se zámkem BEST-LEGENDA II tl. 8 cm přírodní	m2	20,200	150,00	3 030,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**5 759,42**

14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	17,000	145,00	2 465,00
15	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	34,340	38,50	1 322,09
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,425	1 850,00	786,25

#### 99 - Přesun hmot

**1 186,08**

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,652	40,00	1 186,08
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

#### VP - Vícepráce

**0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 09 - SO 108 Chodník**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu 91 479,53  
Ostatní náklady 1 829,59

**Cena bez DPH 93 309,12**

DPH základní	21,00%	ze	93 309,12	19 595,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 112 904,12**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko




The seal of the Municipality of Rybníky is circular with a double border. Inside, there is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant contains a six-pointed star, the top-right a cross, the bottom-left a smaller six-pointed star, and the bottom-right a cross. Below the shield, the word 'RYBNÍKY' is written in a curved banner. Above the shield, the word 'OBEC' is written in a curved banner.

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216



A handwritten signature in black ink is written over the printed name and address of TOMI reko, s.r.o.

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 09 - SO 108 Chodník

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky

Projektant: ADOS

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>91 479,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	91 479,53
1 - Zemní práce	9 467,50
2 - Zakládání	4 376,94
5 - Komunikace	60 486,25
8 - Trubní vedení	3 261,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 887,46
99 - Přesun hmot	6 085,88
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 829,59</b>
Zařízení staveniště	914,80
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	914,80
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>93 309,12</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 09 - SO 108 Chodník**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**91 479,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**91 479,53**

#### 1 - Zemní práce

**9 467,50**

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	18,000	46,50	837,00
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,500	364,00	1 638,00
3	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	84,00	1 890,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,500	8,50	191,25
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,500	100,00	4 050,00
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	132,500	6,50	861,25

#### 2 - Zakládání

**4 376,94**

7	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	45,000	65,00	2 925,00
8	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	6,914	210,00	1 451,94

#### 5 - Komunikace

**60 486,25**

9	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	132,500	24,50	3 246,25
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	132,500	98,50	13 051,25
11	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	128,000	182,00	23 296,00
12	M	592453001	dlažba se zámkem BEST-LEGENDA II tl. 8 cm přírodní	m2	129,280	150,00	19 392,00
13	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	4,500	182,00	819,00
14	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	4,545	150,00	681,75

#### 8 - Trubní vedení

**3 261,38**

15	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	45,000	6,50	292,50
16	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	45,675	65,00	2 968,88

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**13 887,46**

17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	145,00	4 205,00
18	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	58,580	38,50	2 255,33
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,725	1 850,00	1 341,25

#### 99 - Přesun hmot

**6 085,88**

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	152,147	40,00	6 085,88
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 10 - SO 109 Chodník

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 51 787,98

Ostatní náklady 1 035,76

**Cena bez DPH 52 823,74**

DPH základní	21,00%	ze	52 823,74	11 093,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 63 916,74**

**Projektant**


Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**


Datum a podpis: Razítko



OBEC  
RYBNÍKY

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko



**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 10 - SO 109 Chodník

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>51 787,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 787,98
1 - Zemní práce	6 741,00
2 - Zakládání	165,00
5 - Komunikace	32 714,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 167,98
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	9 013,10
99 - Přesun hmot	3 154,88
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 035,76</b>
Zařízení staveniště	517,88
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	517,88
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>52 823,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 10 - SO 109 Chodník**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**51 787,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**51 787,98**

#### 1 - Zemní práce

**6 741,00**

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	14,000	46,50	651,00
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	30,50	152,50
3	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,000	84,00	1 176,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,000	64,00	320,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,000	8,50	119,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,200	100,00	2 520,00
7	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	50,000	20,50	1 025,00
8	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	4,50	225,00
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,000	6,50	552,50

#### 2 - Zakládání

**165,00**

10	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	5,000	10,00	50,00
11	M	693112430	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2	m2	5,750	20,00	115,00

#### 5 - Komunikace

**32 714,00**

12	K	564731111.R	Okapový chodník - štěrk volně ložený tl 100 mm	m2	5,000	58,00	290,00
13	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD tl 40 mm	m2	80,000	24,50	1 960,00
14	K	564841113	Podklad ze štěrku ŠD tl 140 mm	m2	80,000	69,50	5 560,00
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,000	180,00	14 400,00
16	M	5924530401	dlažba se zámkem BEST LEGENDA II tl. 6 cm přírodní	m2	80,800	130,00	10 504,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**12 167,98**

##### 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

**9 013,10**

17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,500	145,00	4 857,50
18	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	67,670	38,50	2 605,30
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,838	1 850,00	1 550,30

#### 99 - Přesun hmot

**3 154,88**

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažběným	t	78,872	40,00	3 154,88
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

#### VP - Vícepráce

**0,00**

	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 11 - SO 801 Úprava území

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	42 360,50
Ostatní náklady	847,21

<b>Cena bez DPH</b>	<b>43 207,71</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	43 207,71	9 073,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>52 281,41</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**TOMIreko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 11 - SO 801 Úprava území

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>42 360,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	42 360,50
1 - Zemní práce	42 360,50
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>847,21</b>
Zařízení staveniště	423,61
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	423,61
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>43 207,71</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 11 - SO 801 Úprava území

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**42 360,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**42 360,50**

#### 1 - Zemní práce

**42 360,50**

1	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	63,700	30,50	1 942,85
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	63,700	84,50	5 382,65
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	637,000	34,50	21 976,50
4	K	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	637,000	20,50	13 058,50

#### VP - Vícepráce

**0,00**

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 12 - SO 301 Kanalizace dešťová

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	618 361,99
Ostatní náklady	12 367,24

<b>Cena bez DPH</b>	<b>630 729,23</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	630 729,23	132 453,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>763 182,43</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**TOMI reko s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 12 - SO 301 Kanalizace dešťová

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>618 361,99</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	618 361,99
1 - Zemní práce	151 759,57
4 - Vodorovné konstrukce	6 561,60
8 - Trubní vedení	362 938,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	97 102,57
99 - Přesun hmot	97 102,57
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>12 367,24</b>
Zařízení staveniště	6 183,62
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	6 183,62
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>630 729,23</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 12 - SO 301 Kanalizace dešťová**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**618 361,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**618 361,99**

#### 1 - Zemní práce

**151 759,57**

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	267,670	146,00	39 079,82
2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,070	456,00	8 239,92
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	450,660	24,50	11 041,17
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	450,660	8,50	3 830,61
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	77,550	30,00	2 326,50
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	77,550	7,00	542,85
7	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,070	25,00	451,75
8	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,070	5,00	90,35
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	279,170	24,50	6 839,67
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	6,570	54,50	358,07
11	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	107,000	84,00	8 988,00
12	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	160,670	90,00	14 460,30
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	107,000	8,50	909,50
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	192,600	100,00	19 260,00
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	160,670	65,00	10 443,55
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	76,220	125,00	9 527,50
17	M	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	146,381	105,00	15 370,01

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**6 561,60**

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	13,670	480,00	6 561,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

#### 8 - Trubní vedení

**362 938,25**

19	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	34,500	18,50	638,25
20	M	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	18,000	675,00	12 150,00
21	K	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	88,000	45,00	3 960,00
22	M	286147340	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m	kus	18,000	9 230,00	166 140,00
23	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	14,000	50,00	700,00
24	M	286147620	koleno 60-90st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	14,000	145,00	2 030,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	1,000	125,00	125,00
26	M	286147731	odbočka 45st. UREA/UR 400/150 mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	1,000	8 685,00	8 685,00
27	K	892421111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 400 nebo 500	m	88,000	30,50	2 684,00
28	K	892442111	Zabezpečení konců kanalizačního potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách	kus	2,000	8 750,00	17 500,00
29	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	8 450,00	16 900,00
30	K	894411151.R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1000 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	10 850,00	10 850,00
31	M	592243050	skruž betonová šachetní TB5-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,000	500,00	1 000,00
32	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	3,000	960,00	2 880,00
33	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,000	4 050,00	8 100,00
34	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	9,000	140,00	1 260,00
35	M	592243690	dno betonové šachetní čtvercové TZZ-Q 150/140 BZC PS V100 150 x 180 x 140 cm	kus	1,000	25 450,00	25 450,00
36	M	592243780	skruž betonová šachetní čtvercová TZS-Q 150/100 SKC PS 150 x 180 x 100 cm	kus	1,000	10 650,00	10 650,00
37	M	592243750	deska betonová šachetní zákrytová čtvercová TZK-Q 150-63/18 ZDC PS 150 x 180 x 62,5 cm	kus	1,000	6 640,00	6 640,00
38	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000	1 400,00	9 800,00
39	M	5922280100	PREFA-vpust'-horní dílec pro čtvercovou vtok mříž TBV-Q 50/20 CP	kus	7,000	370,00	2 590,00
40	M	5922280101	PREFA - vpust' - průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN	kus	2,000	225,00	450,00
41	M	5922280102	PREFA - vpust' - průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV	kus	5,000	335,00	1 675,00
42	M	5922280103	PREFA - vpust' - průběžný dílec vysoký s odtokem vzor Brno TBV-Q 50/59 SO Brno	kus	7,000	398,00	2 786,00
43	M	5922280104	PREFA - vpust' - spodní dílec s kalištěm vysokým vzor Brno TBV-Q 50/79 KV Brno	kus	7,000	580,00	4 060,00
44	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	450,00	1 350,00
45	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	3,000	3 450,00	10 350,00
46	K	899203111.R	Osazení mříží plastových N 500D s litinovým rámem	kus	7,000	480,00	3 360,00
47	M	552421390	rám kanalizační litinový 610x610x80	kus	7,000	1 750,00	12 250,00
48	M	552421391	Mříž na UV plastová N 500 D	kus	7,000	2 275,00	15 925,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

97 102,57

99 - Přesun hmot

97 102,57

49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	396,337	245,00	97 102,57
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 13 - SO 302 Kanalizace**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	244 784,88
Ostatní náklady	4 895,70

**Cena bez DPH 249 680,58**

DPH základní	21,00%	ze	249 680,58	52 433,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 302 113,58**

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 13 - SO 302 Kanalizace

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>244 784,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	244 784,88
1 - Zemní práce	53 586,60
4 - Vodorovné konstrukce	4 843,20
8 - Trubní vedení	140 409,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 946,08
99 - Přesun hmot	45 946,08
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>4 895,70</b>
Zařízení staveniště	2 447,85
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	2 447,85
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>249 680,58</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
**Objekt: 13 - SO 302 Kanalizace**

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
 Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**244 784,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**244 784,88**

#### 1 - Zemní práce

**53 586,60**

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	91,260	146,00	13 323,96
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	182,990	24,50	4 483,26
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	182,990	8,50	1 555,42
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	91,260	24,50	2 235,87
5	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	52,440	84,00	4 404,96
6	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	38,820	90,00	3 493,80
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	52,440	8,50	445,74
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	94,392	100,00	9 439,20
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	38,820	65,00	2 523,30
10	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m <sup>3</sup>	35,760	125,00	4 470,00
11	M	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	68,677	105,00	7 211,09

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**4 843,20**

12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m <sup>3</sup>	10,090	480,00	4 843,20
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

#### 8 - Trubní vedení

**140 409,00**

13	K	837314111.R	Navrtávka na stávající kanalizaci DN 150	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
14	K	837394111.R	Navrtávka na stávající kanalizaci DN 400	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
15	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	8,000	18,50	148,00
16	M	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	4,000	675,00	2 700,00
17	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	63,000	30,50	1 921,50
18	M	286147300	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	kus	13,000	4 050,00	52 650,00
19	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	6,000	50,00	300,00
20	M	286147620	koleno 60-90st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	6,000	145,00	870,00
21	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	1,000	125,00	125,00
22	M	286147732	odbočka 45st. UREA/UR 300/150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	1,000	8 685,00	8 685,00
23	K	892372111	Zabezpečení konců kanalizačního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
24	K	892381111	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	63,000	20,50	1 291,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	2,000	4 850,00	9 700,00
26	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	6 250,00	12 500,00
27	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	64,50	129,00
28	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	2,000	4 750,00	9 500,00
29	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 400,00	4 200,00
30	M	5922280100	PREFA - vpust' - horní dílec pro čtvercovou vtok mříž TBV-Q 50/20 CP	kus	3,000	370,00	1 110,00
31	M	5922280101	PREFA - vpust' - průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN	kus	1,000	225,00	225,00
32	M	5922280102	PREFA - vpust' - průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV	kus	3,000	335,00	1 005,00
33	M	5922280103	PREFA - vpust' - průběžný dílec vysoký s odtokem vzor Brno TBV-Q 50/59 SO Brno	kus	3,000	398,00	1 194,00
34	M	5922280104	PREFA - vpust' - spodní dílec s kalištěm vysokým vzor Brno TBV-Q 50/79 KV Brno	kus	3,000	580,00	1 740,00
35	K	899203111.R	Osazení mříží plastových N 500D s litinovým rámem	kus	3,000	480,00	1 440,00
36	M	552421390	rám kanalizační litinový 610x610x80	kus	3,000	1 750,00	5 250,00
37	M	552421391	Mříž na UV plastová N 500 D	kus	3,000	2 275,00	6 825,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

45 946,08

99 - Přesun hmot

45 946,08

38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	187,535	245,00	45 946,08
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt: 14 - SO 303 Retenční a zasakovací nádrž**

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel:  
Obec Rybníky

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
ADOS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Smutná

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	66 903,10
Ostatní náklady	1 338,06

<b>Cena bez DPH</b>	<b>68 241,16</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 241,16	14 330,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>82 571,86</b>
-------------------	--------------	------------------


Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Datum a podpis:  Razítko 

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko   
TOMI reko, s.r.o.  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část  
Objekt: 14 - SO 303 Retenční a zasakovací nádrž

Místo: Rybníky Datum: 28.02.2013  
Objednavatel: Obec Rybníky Projektant: ADOS  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>66 903,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	66 903,10
1 - Zemní práce	12 518,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 310,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 286,40
8 - Trubní vedení	26 820,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 967,65
99 - Přesun hmot	7 967,65
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1 338,06</b>
Zařízení staveniště	669,03
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	669,03
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>68 241,16</b>

# ROZPOČET

Stavba: 030ADOS02A - Obnova komunikací a veřejných prostranství obce Rybníky - 1. část

**Objekt:** 14 - SO 303 Retenční a zasakovací nádrž

Místo: Rybníky

Datum: 28.02.2013

Objednavatel: Obec Rybníky

Projektant: ADOS

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**66 903,10**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**66 903,10**

#### 1 - Zemní práce

**12 518,25**

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	10,750	146,00	1 569,50
2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,560	456,00	4 359,36
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,040	24,50	564,48
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	23,040	8,50	195,84
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,560	24,50	234,22
6	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,620	84,00	808,08
7	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,690	90,00	962,10
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,620	8,50	81,77
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,316	100,00	1 731,60
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,690	65,00	694,85
11	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,030	125,00	503,75
12	M	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	7,740	105,00	812,70

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**18 310,00**

13	K	382411111.R	Montáž a kompletace vsakovacích krechtů	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
14	M	286010001	AS-KRECHT typ T 1600 FS 2300/1300/810 mm	kus	2,000	5 450,00	10 900,00
15	M	286010002	AS-KRECHT typ DMT 100 čelo 480/1300/780 mm	kus	2,000	1 780,00	3 560,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**1 286,40**

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,680	480,00	1 286,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

#### 8 - Trubní vedení

**26 820,80**

17	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	16,800	18,50	310,80
18	M	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	9,000	675,00	6 075,00
19	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000	130,00	260,00
20	M	562311610	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem HL600/2 DN 125	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
21	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	5,000	50,00	250,00
22	M	286147580	koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	5,000	145,00	725,00
23	K	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	2 450,00	4 900,00
24	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** 130205 - RYBNÍKY - dešťová kanalizace

**Místo:** RYBNÍKY

**Datum:** 01.03.2013

**Objednavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

Vyplň údaj

**IČ:**

Vyplň údaj

**DIČ:**

Vyplň údaj

**Projektant:**

ing. Helena Zámečnicková Brno

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Keperťová

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtů

802 526,37

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**802 526,37**

DPH základní	21,00%	ze	802 526,37	168 530,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>971 056,97</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**



Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** 130205 - RYBNÍKY - dešťová kanalizace

**Místo:** RYBNÍKY

**Datum:** 01.03.2013

**Objednavatel:**

**Projektant:** ing. Helena Zámečnicková Brno

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:** Kepertová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>802 526,37</b>	<b>971 056,97</b>
130205	RYBNÍKY - dešťová kanalizace	802 526,37	971 056,97
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>802 526,37</b>	<b>971 056,97</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** 130205 - RYBNÍKY - dešťová kanalizace

**Místo:** RYBNÍKY

**Datum:** 01.03.2013

**Objednavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

Vyplň údaj

**IČ:**

Vyplň údaj

**DIČ:**

**Projektant:**

ing. Helena Zámečnicková Brno

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Kepertová

**IČ:**

**DIČ:**

Náklady z rozpočtu

786 790,56

Ostatní náklady

15 735,81

**Cena bez DPH**

**802 526,37**

DPH základní

21,00%

ze

802 526,37

168 530,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**971 056,97**

**Projektant**

Datum a podpis:


Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**



Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 130205 - RYBNÍKY - dešťová kanalizace

**Místo:** RYBNÍKY

**Datum:**

01.03.2013

**Objednavatel:**

**Projektant:**

ing. Helena Zámečnicková Brno

**Zhotovitel:** Vyplň údaj

**Zpracovatel:**

Kepertová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>786 790,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	770 548,06
1 - Zemní práce	124 602,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 055,05
4 - Vodorovné konstrukce	55 478,00
5 - Komunikace	130 883,25
8 - Trubní vedení	285 911,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	122 617,41
99 - Přesun hmot	81 260,91
M - Práce a dodávky M	16 242,50
23-M - Montáže potrubí	16 242,50
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>15 735,81</b>
Zařízení staveniště	7 867,91
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	7 867,91
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>802 526,37</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** 130205 - RYBNÍKY - dešťová kanalizace

Místo: RYBNÍKY

Datum: 01.03.2013

Objednavatel:

Projektant:

ing. Helena Zámečnicková Brno

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Keperťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**786 790,56**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**770 548,06**

#### 1 - Zemní práce

**124 602,75**

1	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	118,500	84,50	10 013,25
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,000	364,00	3 640,00
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,000	10,00	100,00
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	190,000	146,00	27 740,00
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	190,000	10,00	1 900,00
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	607,000	24,50	14 871,50
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	607,000	8,50	5 159,50
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	95,000	24,50	2 327,50
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	108,000	124,50	13 446,00
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	108,000	8,50	918,00
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	162,000	100,00	16 200,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	99,000	65,00	6 435,00
13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	72,000	125,00	9 000,00
14	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	122,400	105,00	12 852,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**51 055,05**

15	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,195	24 100,00	4 699,50
16	K	380321772	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 35/45 tl 300 mm-žlaby	m3	4,531	2 850,00	12 913,35
17	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných	m2	39,600	640,00	25 344,00
18	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	39,600	204,50	8 098,20

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**55 478,00**

19	K	42116PC1	Osazování litinových mříží žlabových	m	13,000	245,00	3 185,00
20	M	592PC2	mříž litinová žlabová	m	13,000	2 840,00	36 920,00
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	20,000	480,00	9 600,00
22	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	5,000	185,00	925,00
23	M	592241750	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	5,050	960,00	4 848,00

#### 5 - Komunikace

**130 883,25**

24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	118,500	98,50	11 672,25
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	118,500	430,00	50 955,00
26	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	118,500	12,50	1 481,25
27	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,9 kg/m2	m2	118,500	12,50	1 481,25
28	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	118,500	238,50	28 262,25
29	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	118,500	312,50	37 031,25

### 8 - Trubní vedení

285 911,60

30	K	83138PC1	Napojení na stávající kanalizaci	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
31	K	871393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	35,500	45,00	1 597,50
32	M	286147340	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m	kus	7,210	9 230,00	66 548,30
33	M	286147320	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 2m	kus	1,030	4 010,00	4 130,30
34	K	871442111	Montáž kanalizačního potrubí DN 600 v otevřeném výkopu	m	83,000	185,00	15 355,00
35	M	286PC13	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 PP vnitřní průměr D 600, dl. 6 m	kus	14,000	7 450,00	104 300,00
36	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	8 450,00	42 250,00
37	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	5,050	960,00	4 848,00
38	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	5,050	500,00	2 525,00
39	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	5,050	4 150,00	20 957,50
40	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	10,000	140,00	1 400,00
41	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	450,00	2 250,00
42	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	5,000	3 450,00	17 250,00

### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

122 617,41

43	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	237,000	70,00	16 590,00
44	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	237,000	104,50	24 766,50

### 99 - Přesun hmot

81 260,91

45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,325	50,00	2 666,25
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	959,850	10,00	9 598,50
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,325	84,50	4 505,96
48	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,199	1 250,00	248,75
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	262,210	245,00	64 241,45

### M - Práce a dodávky M

16 242,50

#### 23-M - Montáže potrubí

16 242,50

50	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	5,000	1 850,00	9 250,00
51	K	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	35,500	45,00	1 597,50
52	K	230170017	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800	m	83,000	65,00	5 395,00

VP - Vícepráce

0,00

**RYBNÍKY - SADOVÉ ÚPRAVY  
REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY**

<i>název části projektu</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč.DPH</i>
<b>SADOVÉ ÚPRAVY, SO 01 - Demolice</b>	<b>59 457</b>	<b>12 486</b>	<b>71 943</b>
Demolice	59 457	12 486	71 943
<b>SADOVÉ ÚPRAVY, SO 02 - Drobné stavby</b>	<b>2 394 914</b>	<b>502 932</b>	<b>2 897 846</b>
Opěrná zeď č.1	101 499	21 315	122 814
Betonová stěna č.2 a 5	917 529	192 681	1 110 210
Opěrná zeď č.3	110 456	23 196	133 652
Opěrná zeď č.4	60 441	12 693	73 134
Opěrná zeď č.6	107 668	22 610	130 278
Opěrná zeď č.7	112 503	23 626	136 128
Opěrná zeď č.8 a 9	654 232	137 389	791 621
Opěrná zeď č.10	50 352	10 574	60 926
Schodiště před kostelem	280 235	58 849	339 084
<b>SADOVÉ ÚPRAVY, SO 03 - Zpevněné plochy</b>	<b>711 565</b>	<b>149 429</b>	<b>860 994</b>
Zpevněné plochy a mobiliář	711 565	149 429	860 994
<b>SADOVÉ ÚPRAVY, SO 04 - Terénní a sadové úpravy</b>	<b>372 797</b>	<b>78 287</b>	<b>451 084</b>
Sadové úpravy	318 253	66 833	385 086
Terénní úpravy	54 544	11 454	65 998
<b>CELKEM</b>	<b>3 538 734</b>	<b>743 134</b>	<b>4 281 868</b>







**TOMI reko, s.r.o.**  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216  
 DIČ: CZ28359216

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 01_Demolice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	58 291		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	58 291		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	58 291	Ostatní VRN	1 166
ZRN+VRN+HZS	59 457	VRN celkem	1 166

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:     Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216	Jméno : Datum : Podpis :    
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	59 457 Kč
DPH	21 % činí :	12 486 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>71 944 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>
Objekt :	<b>SO 01_Demolice</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 201	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 696	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	25 394	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>58 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,0	58 291	1 166
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 166</b>


## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>
Objekt :	<b>SO 01_Demolice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	113 10-7132.R00	<b>Zemní práce</b> Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.20 cm Odstranění stávajících - betonových ploch nájezdu k domum 20,97+12,524	m2	33,49	290,00	9 713,26
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho betonová dlážděná plocha před kostelem. 1,8+4,04	m2	5,84	35,00	204,40
3	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm betonová dlážděná plocha před kostelem.	m2	5,84	48,50	283,24
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>10 200,90</b>
<b>Díl: 96</b>						
4	966 00-5111.R00	<b>Bourání konstrukcí</b> Rozebrání zábradlí,	m	12,00	164,50	1 974,00
5	963 02-2819.R00	Bourání kamenných.schodiškových stupňů 4,2*3+6,2+5,2+4,2	m	28,20	70,50	1 988,10
6	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 100,4*0,35	m3	35,14	495,00	17 394,30
7	966_001	Recyklace betonové stuí na stavbě mobilní recyklační zařízení	t	16,75	80,00	1 340,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>22 696,40</b>
<b>Díl: 97</b>						
8	979 08-2111.R00	<b>Prorážení otvorů</b> Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 18,95+94,2	t	113,15	140,50	15 897,58
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 113,15*5	t	565,75	10,00	5 657,50
10	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,92	148,50	879,12
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kamenné schody 5,92*40	t	236,80	10,00	2 368,00
12	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí kámen	t	5,92	100,00	592,00
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>25 394,20</b>

RYBNÍKY - SADOVÉ ÚPRAVY  
 SO2 - DROBNÉ STAVBY  
 REKAPITULACE STAVBY

název části projektu	cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
<b>SADOVÉ ÚPRAVY, SO 02 - Drobné stavby</b>			
Opěrná zeď č.1	101 499	21 315	122 814
Betonová stěna č.2 a 5	917 529	192 681	1 110 210
Opěrná zeď č.3	110 456	23 196	133 652
Opěrná zeď č.4	60 441	12 693	73 134
Opěrná zeď č.6	107 668	22 610	130 278
Opěrná zeď č.7	112 503	23 626	136 128
Opěrná zeď č.8 a 9	654 232	137 389	791 621
Opěrná zeď č.10	50 352	10 574	60 926
Schodiště před kostelem	280 235	58 849	339 084
<b>Celkem</b>	<b>2 394 914</b>	<b>502 932</b>	<b>2 897 846</b>





*Handwritten signature or initials.*

**TOMI FERO** s.r.o.  
 Karlovo nám. 48 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216 ⑩  
 DIČ: CZ28359216

*Handwritten signature or initials.*

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02-1</b>	<b>Opěrná zeď č.1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	76 769	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	22 740	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	995
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		99 509	Zařízení staveniště	995
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		99 509	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		101 499	Ostatní náklady celkem	1 990
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0	%		101 499 Kč
DPH	21,0	%		21 315 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>122 814 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 02-1 Opěrná zeď č.1</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 615	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 538	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	35 699	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 925	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	384	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 608	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 672	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	16 068	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>76 769</b>	<b>22 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			99 509	0
Oborová přírážka			99 509	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	99 509	995
Mimostaveništní doprava			99 509	0
Zařízení staveniště		1,0	99 509	995
Provoz investora			99 509	0
Kompletační činnost (IČD)			99 509	0
Rezerva rozpočtu			99 509	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 990</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-1 Opěrná zeď č.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	37,87	54,00	2 045,22
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	37,87	5,00	189,37
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,88	186,00	722,00
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,88	10,00	38,82
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	41,75	45,00	1 878,75
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	41,75	64,00	2 672,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	41,75	8,50	354,88
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	41,75	65,00	2 713,75
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>10 614,78</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,36	520,00	185,90
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	1,07	540,00	579,15
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	7,50	71,50	536,25
12	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	12,87	30,00	386,10
13	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	3,23	1 650,00	5 337,42
14	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	3,62	2 250,00	8 153,33
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	4,00	245,00	980,00
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	4,00	95,00	380,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>16 538,15</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	311112120RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	10,06	845,00	8 502,81
18	311232134R00	Zdivo z cihel např.Klinker děrov.,jednostr.spár.tl. 115 mm	m2	11,90	1 480,00	17 615,70
19	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	0,86	1 650,00	1 415,70
20	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	5,72	465,00	2 659,80
21	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	5,72	125,00	715,00
22	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11373	t	0,14	26 400,00	3 814,80
23	388112120U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 2	m	5,00	195,00	975,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>35 698,81</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
24	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	6,30	125,00	787,50
25	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např. Cemix	m2	6,30	50,00	315,00
26	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	6,30	300,00	1 890,00
27	59631251	Dlažba např. TERCA zahradní drsná 14x26x5 ztratné, profez 10%	m2	6,78	580,00	3 932,40
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 924,90</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
28	953331121U00	Vložka díl spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	2,65	145,00	384,25
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>384,25</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
29	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	78,20	84,50	6 607,90
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 607,90</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
30	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	12,95	12,50	161,88
31	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	12,95	15,00	194,25
32	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	17,15	23,50	403,03
33	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL,včetně dodávky	m2	17,15	27,50	471,63

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-1 Opěrná zed' č.1	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	8,75	85,00	743,75
35	711481020R00	Izolační systém např. Technodren, vodorovně	m2	9,00	124,50	1 120,50
36	711482020R00	Izolační systém např. Technodren, svisle	m2	2,25	142,50	320,63
37	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	8,75	35,00	306,25
38	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	4,20	168,50	707,70
39	62833159	Pás asfaltovaný těžký -modifikovaný	m2	9,63	95,00	914,38
40	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	23,82	45,00	1 071,68
41	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	64,16	4,00	256,63
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>6 672,28</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
42	767-R1	Dodávka + montáž vnější ocelové zábradlí výplň ocelové lana, výška zábradlí 900 mm zábradlí je tvořeno válcovanými profily U65 ( madlo, sloupky...), výplň, ocelovým lanem prům. 10 mm, do opětné zdi je kotveno pomocní chemické malty přes patní plech, který je přivařen k ocelovým sloupkům, jednotlivé prvky jsou zároveň zinkovány. (viz PD)	bm	10,40	1 545,00	16 068,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 068,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	<b>Betonová stěna 2,5</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>SO 02</b>	<b>Betonotová stěna (2,5)</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>2013/36</b>	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 2013/36
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	685 742	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	213 796	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	8 995
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	899 538	Zařízení staveniště	8 995
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		899 538	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		917 529	Ostatní náklady celkem	17 991

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 <b>TOMI reko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 (10) DIČ: CZ28359216	
Základ pro DPH	21,0 %	917 529 Kč
DPH	21,0 %	192 681 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 110 210 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2013/36 OBEC RYBNÍKY	Rozpočet :	
Objekt :	SO 02 Betonotová stěna (2,5)	Betonová stěna 2,5	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	91 918	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	215 412	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	307 256	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 859	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 009	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 175	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	39 115	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	116 324	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	97 471	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>685 742</b>	<b>213 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	899 538	0
Oborová přírážka	0	0,0	899 538	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	899 538	8 995
Mimostaveništní doprava	0	0,0	899 538	0
Zařízení staveniště	0	1,0	899 538	8 995
Provoz investora	0	0,0	899 538	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	899 538	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	899 538	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>17 991</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2013/36 OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Betonová stěna (2,5)	Betonová stěna 2,5



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	341,06	54,00	18 417,11
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	341,06	5,00	1 705,29
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	25,24	186,00	4 694,92
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	25,24	10,00	252,42
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	366,29	45,00	16 483,05
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	366,29	64,00	23 442,56
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	366,29	8,50	3 113,47
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	366,29	65,00	23 808,85
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>91 917,66</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	2,60	520,00	1 351,32
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	5,20	540,00	2 806,65
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	34,65	71,50	2 477,48
12	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	62,37	30,00	1 871,10
13	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	21,10	480,00	10 128,00
14	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	28,98	1 650,00	47 809,58
15	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	42,79	2 250,00	96 278,40
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	154,97	245,00	37 967,16
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	154,97	95,00	14 721,96
		<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>215 411,64</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
18	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	6,40	1 650,00	10 564,95
19	311321814R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	43,96	2 450,00	107 701,51
20	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	37,64	465,00	17 504,46
21	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	37,64	125,00	4 705,50
22	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	221,16	425,00	93 990,88
23	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	221,16	105,00	23 221,28
24	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11373	t	1,37	26 400,00	36 168,00
25	311361921R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,56	23 800,00	13 399,40
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>307 255,97</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
26	411121121RT4	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm včetně dodávky PZD 017/ji 268x59x14	kus	2,00	1 680,00	3 360,00
27	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	1,29	2 850,00	3 674,22
28	430361321R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11373	t	0,06	26 850,00	1 557,30
29	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	5,40	540,00	2 916,00
30	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	5,40	65,00	351,00
		<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>11 858,52</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
31	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	12,60	125,00	1 575,00
32	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	18,00	50,00	900,00
33	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	12,60	300,00	3 780,00
34	632R	Příplatek za pokládku dlažby cihelné na schodišti	m2	5,40	50,00	270,00
35	59631251	Dlažba nqpř. TERCA zahradní drsná 14x26x5 ztratné, prořez 10%	m2	19,80	580,00	11 484,00
		<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>18 009,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
36	953331121U00	Vložka díl spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	15,00	145,00	2 175,00
		<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 175,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	2013/36 OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Betonotová stěna (2,5)	Betonová stěna 2,5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	462,89	84,50	39 114,52
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>39 114,52</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
38	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	128,37	12,50	1 604,60
39	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	152,70	23,50	3 588,44
40	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	128,37	70,00	8 985,76
41	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	152,70	85,00	12 979,46
42	711481020R00	Izolační systém např. Technodren, vodorovně	m2	133,92	124,50	16 672,79
43	711482020R00	Izolační systém např. Technodren, svisle	m2	20,48	142,50	2 917,69
44	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	128,37	35,00	4 492,88
45	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	152,70	54,00	8 245,77
46	711792721U00	Izolace - dilatace těs spár tmel	m	19,60	98,50	1 930,60
47	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	12,60	168,50	2 123,10
48	62833159	Pás asfaltovaný těžký -modifikovaný	m2	320,00	95,00	30 399,58
49	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	378,78	45,00	17 045,15
50	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 334,63	4,00	5 338,53
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>116 324,35</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
51	767-R1	Dodávka + montáž vnější ocelové zábradlí výplň ocelové lana, výška zábradlí 900 mm zábradlí je tvořeno válcovanými profily U65 ( madlo, sloupky...), výplň, ocelovým lanem prům. 10 mm, do opětné zdi je kotveno pomocní chemické malty přes patní plech, který je přivařen k ocelovým sloupkům, jednotlivé prvky jsou žárově zinkovány. (viz PD)	bm	15,65	1 545,00	24 179,25
52	767-R2	Dodávka +montáž vnější zábradlí s dřevěnou výplní výplň dřevěnné desky ošetřené lazurou Vnější zábradlí tvořené ocelovými sloupky z uzavřeného profilu , jako výplň jsou sušené dřevěnné modřínové prkna tl. 24 mm výšky 200 mm se zkosenou hranou, sloupky budou žárově zinkovány, desky budou opatřeny 1x impregnační a 3x tenkovrstvou lazurou.	bm	25,10	2 920,00	73 292,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>97 471,25</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02-3</b>	<b>Opěrná zeď č.3</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	101 357	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 933	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 083
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	108 290	Zařízení staveniště	1 083	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	108 290	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	110 456	Ostatní náklady celkem	2 166	
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	 <p><b>TOMI reko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216</p>		 <p><b>OBEC RYBNÍKY</b></p>	
Základ pro DPH	21,0	%		110 456 Kč
DPH	21,0	%		23 196 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>133 652 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 02-3 Opěrná zeď č.3</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 981	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	21 642	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	33 736	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	24 626	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 930	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	363	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 080	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 933	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>101 357</b>	<b>6 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			108 290	0
Oborová přírážka			108 290	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	108 290	1 083
Mimostaveništní doprava			108 290	0
Zařízení staveniště		1,0	108 290	1 083
Provoz investora			108 290	0
Kompletační činnost (IČD)			108 290	0
Rezerva rozpočtu			108 290	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 166</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-3 Opěrná zed' č.3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	19,36	54,00	1 045,44
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	19,36	5,00	96,80
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,45	186,00	641,70
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,45	10,00	34,50
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	22,81	45,00	1 026,45
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	22,81	64,00	1 459,84
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	22,81	8,50	193,89
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,81	65,00	1 482,65
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>5 981,27</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,46	520,00	237,12
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	1,14	540,00	615,60
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	7,60	71,50	543,40
12	212971121R00	Opláštění trav. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	13,68	30,00	410,40
13	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	8,90	480,00	4 272,00
14	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	3,45	1 650,00	5 692,50
15	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	3,42	2 250,00	7 695,00
16	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	6,40	245,00	1 568,00
17	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	6,40	95,00	608,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>21 642,02</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
18	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	11,50	845,00	9 717,50
19	311232134R00	Zdivo z cihel Klinker děrov. jednostr.spár.tl. 115	m2	11,50	1 480,00	17 020,00
20	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	0,46	1 650,00	754,88
21	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	3,05	465,00	1 418,25
22	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	3,05	125,00	381,25
23	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 11373	t	0,15	26 400,00	4 039,20
24	388112110U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 1	m	3,00	135,00	405,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>33 736,08</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
25	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	0,89	2 850,00	2 539,92
26	430361321R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11373	t	0,75	26 850,00	20 137,50
27	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,22	540,00	1 738,80
28	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,22	65,00	209,30
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>24 625,52</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
29	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	6,98	125,00	872,50
30	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např.Cemix	m2	6,98	50,00	349,00
31	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	6,98	300,00	2 094,00
32	632R	Příplatek za pokládku dlažby cihelné na schodišti	m2	3,22	50,00	161,00
33	59631251	Dlažba např.TERCA zahradní drsná 14x26x5 ztratné, prořez 10%	m2	7,68	580,00	4 453,24
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>7 929,74</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
34	953331121U00	Vložka díl spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	2,50	145,00	362,50
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>362,50</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
35	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	83,79	84,50	7 079,90
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 079,90</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-3 Opěrná zeď č.3	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
36	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	9,23	12,50	115,38
37	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	9,23	15,00	138,45
38	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	14,35	23,50	337,23
39	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL, včetně dodávky	m2	14,35	27,50	394,63
40	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	10,88	85,00	924,38
41	711481020R00	Izolační systém např. Technodren, vodorovně	m2	8,36	124,50	1 040,82
42	711482020R00	Izolační systém např. Technodren, svisle	m2	2,28	142,50	324,90
43	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	10,88	35,00	380,63
44	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	3,76	168,50	633,56
45	62833159	Pás asfaltovaný těžký- modifikovaný	m2	12,21	95,00	1 159,76
46	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	27,04	45,00	1 216,71
47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	66,66	4,00	266,66
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>6 933,08</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02-4</b>	<b>Opěrná zeď č. 4</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	53 667	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 589	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	593
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	59 256	Zařízení staveniště	593
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		59 256	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		60 441	Ostatní náklady celkem	1 185

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <b>TOMI reko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216	 KACQ
Základ pro DPH	21,0 %	60 441 Kč
DPH	21,0 %	12 693 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>73 134 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>OBEC RYBNIKY</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 02-4 Opěrná zeď č. 4</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 671	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	17 882	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 053	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 033	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 928	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	174	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 925	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 589	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>53 667</b>	<b>5 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			59 256	0
Oborová přírážka			59 256	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	59 256	593
Mimostaveništní doprava			59 256	0
Zařízení staveniště		1,0	59 256	593
Provoz investora			59 256	0
Kompletační činnost (IČD)			59 256	0
Rezerva rozpočtu			59 256	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 185</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-4 Opěrná zeď č. 4	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	14,00	54,00	756,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,00	5,00	70,00
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,41	186,00	633,89
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,41	10,00	34,08
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	17,41	45,00	783,36
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	17,41	64,00	1 114,11
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	17,41	8,50	147,97
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,41	65,00	1 131,52
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>4 670,93</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,57	520,00	296,40
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	1,14	540,00	615,60
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	9,50	71,50	679,25
12	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	6,65	30,00	199,50
13	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	3,41	1 950,00	6 645,60
14	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	2,40	2 250,00	5 400,00
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	11,90	245,00	2 915,50
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	11,90	95,00	1 130,50
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>17 882,35</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	4,75	845,00	4 013,75
18	311232134R00	Zdivo z cihel Klinker děrov.,jednostr.spár.tl. 115	m2	4,75	1 480,00	7 030,00
19	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	0,81	1 650,00	1 340,63
20	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	6,50	465,00	3 022,50
21	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	6,50	125,00	812,50
22	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11373	t	0,11	26 400,00	2 904,00
23	388112110U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 1	m	4,00	135,00	540,00
24	388112120U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 2	m	2,00	195,00	390,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>20 053,38</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
25	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	0,31	2 850,00	872,10
26	430361321R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11373	t	0,03	26 850,00	671,25
27	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,81	540,00	437,40
28	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,81	65,00	52,65
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 033,40</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
29	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	4,61	125,00	576,25
30	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např. Cemix	m2	4,61	50,00	230,50
31	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	3,80	300,00	1 140,00
32	632R	Příplatek za pokládku dlažby cihelné na schodišti	m2	0,81	50,00	40,50
33	59631251	Dlažba např. TERCA zahradní drsná 14x26x5 ztratiné, prořez 10%	m2	5,07	580,00	2 941,18
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 928,43</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
34	953331121U00	Vložka díl spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	1,20	145,00	174,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>174,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
35	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	46,44	84,50	3 924,52
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 924,52</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-4 Opěrná zeď č. 4	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
36	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	8,00	12,50	100,00
37	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	8,00	15,00	120,00
38	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	4,50	23,50	105,75
39	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL, včetně dodávky	m2	4,50	27,50	123,75
40	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	10,00	85,00	850,00
41	711481020R00	Izolační systém Technodren, vodorovně	m2	7,60	124,50	946,20
42	711482020R00	Izolační systém Technodren, svisle	m2	1,90	142,50	270,75
43	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	10,00	35,00	350,00
44	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	3,80	168,50	640,30
45	62833159	Pás asfaltovaný těžký -modifikovaný	m2	11,20	95,00	1 064,00
46	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	17,85	45,00	803,25
47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	53,74	4,00	214,96
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>5 588,96</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02-6</b>	<b>Opěrná zed' č. 6</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	96 985	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 571	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 056
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	105 557	Zařízení staveniště	1 056
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		105 557	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		107 668	Ostatní náklady celkem	2 111

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <b>TOMI reko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216	
Základ pro DPH	21,0 %	107 668 Kč
DPH	21,0 %	22 610 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>130 278 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet :
Objekt :	SO 02-6 Opěrná zeď č. 6	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 381	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	19 307	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	33 206	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	24 738	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 107	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	493	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 754	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 571	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>96 985</b>	<b>8 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			105 557	0
Oborová přírážka			105 557	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	105 557	1 056
Mimostaveništní doprava			105 557	0
Zařízení staveniště		1,0	105 557	1 056
Provoz investora			105 557	0
Kompletační činnost (IČD)			105 557	0
Rezerva rozpočtu			105 557	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 111</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-6 Opěrná zeď č. 6	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	17,12	54,00	924,21
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	17,15	5,00	85,75
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,28	186,00	609,62
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,28	10,00	32,78
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,43	45,00	919,35
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	20,43	64,00	1 307,52
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	20,43	8,50	173,66
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,43	65,00	1 327,95
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>5 380,83</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,42	520,00	218,40
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	1,05	540,00	567,00
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	7,20	71,50	514,80
12	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	14,40	30,00	432,00
13	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	3,11	1 650,00	5 123,25
14	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	4,16	2 250,00	9 351,00
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	9,12	245,00	2 234,40
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	9,12	95,00	866,40
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>19 307,25</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
17	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	11,20	845,00	9 464,00
18	311232134R00	Zdivo z cihel Klinker děrov. jednostr.spár.tl. 115	m2	11,20	1 480,00	16 576,00
19	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	0,54	1 650,00	891,00
20	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	2,70	465,00	1 255,50
21	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	2,70	125,00	337,50
22	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 11373	t	0,16	26 400,00	4 276,80
23	388112110U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 1	m	3,00	135,00	405,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>33 205,80</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
24	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	0,96	2 850,00	2 736,00
25	430361321R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 11373	t	0,74	26 850,00	19 869,00
26	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,53	540,00	1 903,50
27	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,53	65,00	229,13
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>24 737,63</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
28	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	7,13	125,00	890,63
29	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např. Cemix	m2	7,13	50,00	356,25
30	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	7,13	300,00	2 137,50
31	632R	Příplatek za pokládku dlažby cihelné na schodišti	m2	3,53	50,00	176,50
32	59631251	Dlažba např.TERCA zahradní drsná 14x26x5 ztratné, proěz 10%	m2	7,84	580,00	4 545,75
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>8 106,63</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
33	953331121U00	Vložka díl spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	3,40	145,00	493,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>493,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
34	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	68,10	84,50	5 754,13
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 754,13</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-6 Opěrná zeď č. 6	




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	11,25	12,50	140,63
36	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	11,25	15,00	168,75
37	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	18,00	23,50	423,00
38	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL, včetně dodávky	m2	18,00	27,50	495,00
39	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	13,80	85,00	1 173,00
40	711481020R00	Izolační systém např. Technodren, vodorovně	m2	14,00	124,50	1 743,00
41	711482020R00	Izolační systém např. Technodren, svisle	m2	2,70	142,50	384,75
42	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	10,80	35,00	378,00
43	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	3,60	168,50	606,60
44	62833159	Pás asfaltovaný těžký -modifikovaný	m2	15,60	95,00	1 481,62
45	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	27,72	45,00	1 247,40
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	82,42	4,00	329,67
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>8 571,41</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02-7</b>	<b>Opěrná zeď č.7</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	101 641	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 656	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 103
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	110 297	Zařízení staveniště	1 103
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	110 297	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	112 503	Ostatní náklady celkem	2 206

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <b>TOMIřeko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216	 
Základ pro DPH	21,0 %	112 503 Kč
DPH	21,0 %	23 626 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>136 129 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 02-7 Opěrná zeď č.7</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 557	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 135	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	42 241	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 177	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 581	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	334	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 616	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 656	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>101 641</b>	<b>8 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			110 297	0
Oborová přírážka			110 297	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	110 297	1 103
Mimostaveništní doprava			110 297	0
Zařízení staveniště		1,0	110 297	1 103
Provoz investora			110 297	0
Kompletační činnost (IČD)			110 297	0
Rezerva rozpočtu			110 297	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 206</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-7 Opěrná zeď č.7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	35,70	54,00	1 927,80
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	35,70	5,00	178,50
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,12	186,00	951,54
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,12	10,00	51,16
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	40,81	45,00	1 836,45
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	40,81	64,00	2 611,84
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	40,81	8,50	346,89
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,81	65,00	2 652,65
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>10 556,82</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,49	520,00	255,84
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	1,23	540,00	664,20
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	8,20	71,50	586,30
12	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	15,58	30,00	467,40
13	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	5,11	1 650,00	8 431,50
14	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	3,40	2 250,00	7 650,00
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	12,00	245,00	2 940,00
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	12,00	95,00	1 140,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>22 135,24</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
17	311112120RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	13,55	845,00	11 449,75
18	311232134R00	Zdivo z cihel např. Klinker děrov.,jednostr.spár.tl. 115	m2	13,55	1 480,00	20 054,00
19	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	0,90	1 650,00	1 485,00
20	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	6,00	465,00	2 790,00
21	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	6,00	125,00	750,00
22	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11373	t	0,19	26 400,00	5 037,12
23	388112110U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 1	m	5,00	135,00	675,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>42 240,87</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
24	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	1,69	2 850,00	4 809,66
25	430361321R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11373	t	0,16	26 850,00	4 220,82
26	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,55	540,00	1 916,19
27	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,55	65,00	230,75
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>11 177,42</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
28	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	7,55	125,00	943,75
29	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např. Cemix	m2	7,55	50,00	377,50
30	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	7,55	300,00	2 265,00
31	632R	Příplatek za pokládku dlažby cihelné na schodišti	m2	3,55	50,00	177,50
32	59631251	Dlažba např. TERCA zahradní drsná 14x26x5 ztratné, prořez 10%	m2	8,31	580,00	4 816,90
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>8 580,65</b>
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
33	953331121U00	Vložka dil spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	2,30	145,00	333,50
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>333,50</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
34	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	78,30	84,50	6 616,45
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>6 616,45</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>SO 02-7 Opěrná zeď č.7</b>	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	13,00	12,50	162,50
36	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	13,00	15,00	195,00
37	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	18,00	23,50	423,00
38	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL, včetně dodávky	m2	18,00	27,50	495,00
39	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	15,64	85,00	1 329,40
40	711481020R00	Izolační systém např. Technodren, vodorovně	m2	10,00	124,50	1 245,00
41	711482020R00	Izolační systém např. Technodren, svisle	m2	2,50	142,50	356,25
42	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	12,50	35,00	437,50
43	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	3,88	168,50	653,78
44	62833159	Pás asfaltovaný těžký -modifikovaný	m2	17,20	95,00	1 634,38
45	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	30,91	45,00	1 390,95
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	83,23	4,00	332,91
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>8 655,67</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0                      0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO 02- 8-9</b>	<b>Opěrná zeď č. 8 a 9</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	595 461	Ztížené výrobní podmínky
			0
	PSV celkem	45 943	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			6 414
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	641 404	Zařízení staveniště
			6 414
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		641 404	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		654 232	Ostatní náklady celkem
			12 828

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p><b>TOMI reko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216</p>	 <p style="text-align: right;"><i>Kašp</i></p>
Základ pro DPH	21,0 %	654 232 Kč
DPH	21,0 %	137 389 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>791 621 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 02- 8-9 Opěrná zeď č. 8 a 9</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 100	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	114 600	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	348 474	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	19 302	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	43 221	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	928	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 837	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	45 943	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>595 461</b>	<b>45 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			641 404	0
Oborová přírážka			641 404	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	641 404	6 414
Mimostaveništní doprava			641 404	0
Zařízení staveniště		1,0	641 404	6 414
Provoz investora			641 404	0
Kompletační činnost (IČD)			641 404	0
Rezerva rozpočtu			641 404	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>12 828</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02- 8-9 Opěrná zeď č. 8 a 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	92,00	54,00	4 968,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	92,00	5,00	460,00
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	28,75	186,00	5 347,50
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	28,75	10,00	287,50
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	120,75	45,00	5 433,75
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	120,75	64,00	7 728,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	120,75	8,50	1 026,38
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	120,75	65,00	7 848,75
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>33 099,88</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	2,61	520,00	1 357,20
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	4,35	540,00	2 349,00
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	29,00	71,50	2 073,50
12	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	58,00	30,00	1 740,00
13	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	28,75	1 650,00	47 437,50
14	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	19,38	2 250,00	43 597,35
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	47,19	245,00	11 562,04
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	47,19	95,00	4 483,24
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>114 599,83</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	92,02	845,00	77 756,90
18	311232134R00	Zdivo z cihel Klinker děrov.,jednostr.spár.tl. 115	m2	53,02	1 480,00	78 469,60
19	311232144R00	Zdivo z cihel Klinker děrov.,oboustr.spár.tl. 240	m2	66,20	1 850,00	122 470,00
20	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	5,10	1 650,00	8 415,00
21	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	36,10	465,00	16 786,50
22	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	36,10	125,00	4 512,50
23	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11373	t	1,47	26 850,00	39 523,20
24	388112110U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 1	m	4,00	135,00	540,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>348 473,70</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
25	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	2,33	2 850,00	6 626,25
26	430361321R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11373	t	0,32	26 850,00	8 592,00
27	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	6,75	540,00	3 645,00
28	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	6,75	65,00	438,75
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>19 302,00</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
29	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	38,53	125,00	4 816,25
30	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např. Cemix	m2	38,53	50,00	1 926,50
31	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	38,53	300,00	11 559,00
32	632R	Příplatek za pokládku dlažby cihelné na schodišti	m2	6,75	50,00	337,50
33	59631251	Dlažba např.TERCA zahradní drsná 14x26x5 ztratné, proez 10%	m2	42,38	580,00	24 582,14
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>43 221,39</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
34	953331121U00	Vložka dil spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	6,40	145,00	928,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>928,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
35	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	424,10	84,50	35 836,65
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>35 836,65</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02- 8-9 Opěrná zeď č. 8 a 9	





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
36	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	46,70	12,50	583,75
37	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	46,70	15,00	700,50
38	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	92,19	23,50	2 166,51
39	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL, včetně dodávky	m2	92,19	27,50	2 535,28
40	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	53,02	85,00	4 506,70
41	711481020R00	Izolační systém např. Technodren, vodorovně	m2	90,00	124,50	11 205,00
42	711482020R00	Izolační systém např. Technodren, svisle	m2	20,00	142,50	2 850,00
43	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	53,02	65,00	3 446,30
44	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	31,20	168,50	5 257,20
45	62833159	Pás asfaltovaný těžký - modifikovaný	m2	59,38	95,00	5 641,33
46	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	117,40	45,00	5 283,00
47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	441,76	4,00	1 767,02
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>45 942,59</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02-10</b>	<b>Opěrná zeď č. 10</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	43 146	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 219	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	494
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	49 365	Zařízení stavenišť	494
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		49 365	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		50 352	Ostatní náklady celkem	987

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 <b>TOMI reko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216	 OBEC RYBNÍKY
Základ pro DPH	21,0 %	50 352 Kč
DPH	21,0 %	10 574 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>60 926 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 02-10 Opěrná zeď č. 10</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 298	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10 680	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	19 267	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	62	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	261	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 579	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 219	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>43 146</b>	<b>6 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			49 365	0
Oborová přírážka			49 365	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	49 365	494
Mimostaveništní doprava			49 365	0
Zařízení staveniště		1,0	49 365	494
Provoz investora			49 365	0
Kompletační činnost (IČD)			49 365	0
Rezerva rozpočtu			49 365	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>987</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-10 Opěrná zeď č. 10	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	42,39	54,00	2 288,84
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	42,39	5,00	211,93
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,81	186,00	522,06
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,81	10,00	28,07
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	45,19	45,00	2 033,55
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	45,19	64,00	2 892,16
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	45,19	8,50	384,12
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,19	65,00	2 937,35
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>11 298,08</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
9	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,37	520,00	191,88
10	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	0,77	540,00	415,15
11	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	6,50	71,50	464,75
12	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	11,07	30,00	332,10
13	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	0,55	1 650,00	913,28
14	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	2,67	2 250,00	6 009,75
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	6,92	245,00	1 695,40
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	6,92	95,00	657,40
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>10 679,71</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	311112120RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	7,40	845,00	6 253,00
18	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	1,55	1 650,00	2 563,28
19	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	5,19	465,00	2 413,35
20	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	5,19	125,00	648,75
21	311361321R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11373	t	0,21	26 400,00	5 544,00
22	345232121R00	Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 30 cm	m	6,15	245,00	1 506,75
23	388112110U00	Žlaby betonové zapuštěné TK 1	m	2,50	135,00	337,50
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 266,63</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
24	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např. Cemix	m2	1,23	50,00	61,50
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>61,50</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
25	953331121U00	Vložka díl spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	1,80	145,00	261,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>261,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, monol. do 3 m	t	18,69	84,50	1 579,47
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 579,47</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
27	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	7,43	12,50	92,81
28	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	7,43	15,00	111,38
29	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	11,87	23,50	278,95
30	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL, včetně dodávky	m2	11,87	27,50	326,43
31	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	12,30	85,00	1 045,71
32	711481020R00	Izolační systém např.Technodren, vodorovně	m2	7,38	124,50	918,81
33	711482020R00	Izolační systém např.Technodren, svisle	m2	1,85	142,50	262,91
34	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	8,30	35,00	290,50

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02-10 Opěrná zeď č. 10	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	2,46	168,50	414,51
36	62833159	Pás asfaltovaný těžký- modifikovaný	m2	13,13	95,00	1 247,35
37	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	22,00	45,00	990,00
38	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	59,79	4,00	239,17
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>6 218,53</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO		
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP		
<b>SO 02- 11</b>	<b>Schodiště před kostelem</b>		Měrná jednotka		
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek		
	<b>OBEC RYBNÍKY</b>		Náklady na m.j.	0	
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	99 893	Ztižené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	174 847	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 747	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		274 740	Zařízení staveniště	2 747	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		274 740	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		280 235	Ostatní náklady celkem	5 495	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 <p><b>TOMI reko, s.r.o.</b> Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216    ⑩ DIČ: CZ28359216</p>		 <p style="text-align: center;">OBEC RYBNÍKY</p>	
Základ pro DPH	21,0 %			280 235 Kč	
DPH	21,0 %			58 849 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>339 084 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>SO 02- 11 Schodiště před kostelem</b>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	28 918	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 732	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	52 566	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 718	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	769	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 190	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 519	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 000	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	146 328	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>99 893</b>	<b>174 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			274 740	0
Oborová přírážka			274 740	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	274 740	2 747
Mimostaveništní doprava			274 740	0
Zařízení staveniště		1,0	274 740	2 747
Provoz investora			274 740	0
Kompletační činnost (IČD)			274 740	0
Rezerva rozpočtu			274 740	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>5 495</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	OBEC RYBNÍKY	Rozpočet:
Objekt :	SO 02- 11 Schodiště před kostelem	





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,15	520,00	78,00
2	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský	m3	0,30	540,00	162,00
3	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	3,50	71,50	250,25
4	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	6,60	30,00	198,00
5	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	6,30	480,00	3 024,00
6	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	0,79	1 650,00	1 306,80
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	10,36	2 150,00	22 280,02
8	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	0,74	2 180,00	1 618,65
		<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>28 917,72</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
9	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	4,25	845,00	3 591,25
10	311232134R00	Zdivo z cihel např. Klinker děrov.,jednostr.spár.tl. 115 mm	m2	1,65	1 480,00	2 442,00
11	311311711R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 8/10	m3	0,32	1 650,00	530,81
12	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	1,98	465,00	920,70
13	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,98	125,00	247,50
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 732,26</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
14	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	7,25	2 850,00	20 673,90
15	430361321R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 11373	t	0,46	26 850,00	12 351,00
16	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	32,30	540,00	17 442,00
17	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	32,30	65,00	2 099,50
		<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>52 566,40</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
18	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho	m2	1,65	125,00	206,25
19	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů např. Cemix 0,35 l/m2	m2	39,28	50,00	1 964,00
20	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	1,65	300,00	495,00
21	59631251	Dlažba např. TERCA zahradní drsná 14x26x5	m2	1,82	580,00	1 052,70
		<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 717,95</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
22	953331121U00	Vložka díl spára těžký asfalt pás ve 3 vrstvách	m2	5,30	145,00	768,50
		<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>768,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	73,25	84,50	6 189,83
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 189,83</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
24	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové penetrace	m2	2,10	23,50	49,35
25	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena 2 x lak MOAL,včetně dodávky	m2	4,60	27,50	126,50
26	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	2,10	85,00	178,50
27	711481020R00	Izolační systém např.Technodren, vodorovně	m2	3,50	124,50	435,75
28	711482020R00	Izolační systém např.Technodren, svisle	m2	19,40	142,50	2 764,50
29	711R	Nátěr pracovní spáry krytalizující hmotou např. Ladax MONO	m2	2,70	168,50	454,95
30	62833159	Pás asfaltovaný těžký -modifikovaný	m2	2,40	95,00	228,00
31	67390388	Textilie jutařská např. Arabeva 300 g/m2	m2	2,40	45,00	108,00
32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	43,46	4,00	173,82
		<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>				<b>4 519,37</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>OBEC RYBNÍKY</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>SO 02- 11 Schodiště před kostelem</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	767-001	D+M Zábradlí kované, výplň, vč. nátěru	bm	6,40	3 750,00	24 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>24 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>772</b>	<b>Kamenné dlažby</b>				
34	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	2,56	89,50	229,12
35	772R1	Žulové stupně plné , D+M, povrch protiskluzný opalovaný	bm	52,05	2 450,00	127 522,50
36	772R2	Žulová dlažba v opalovaném protiskluzovém povrchu tl. 30 mm 600x300 mm, D+M	m2	11,33	1 640,00	18 576,28
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Kamenné dlažby</b>				<b>146 327,90</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 03 Zpevněné plochy</b>	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>RYBNÍKY DPS 2013</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Z	Dodávka celkem 0	Geodet zaměření, PD skut. Provedení 12 500	
R	Montáž celkem 360	Zařízení staveniště 13 707	
N	HSV celkem 684 998		
	PSV celkem 0		
	ZRN celkem 685 358		
	HZS 0		
	RN II.a III.hlavy 685 358	Ostatní VRN 0	
	ZRN+VRN+HZS 711 565	VRN celkem 26 207	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :    	Jméno : Datum : Podpis :   	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč	711 565
DPH	21 % činí :	0 Kč	149 429
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>	<b>860 994</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>
Objekt :	<b>SO 03_Zpevněné plochy</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	548 598	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 400	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	360	0
MO Mobiliář	110 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>684 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodet zaměření, PD skut. Provedení	12 500	0,0	685 358	12 500
Zařízení staveniště		2,0	685 358	13 707
<b>CELKEM VRN</b>				<b>26 207</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>
Objekt :	<b>SO 03 Zpevněné plochy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>						
		<b>Komunikace</b>				
1	5-1	Betonová dlažba pochozí tl. 6 cm vč pokladních vrstev a zemních prací Barva melír okrová/šedá (resp. přírodní), tl. 60mm.	m2	40,00	586,00	23 440,00
2	5-2	Betonová dlažba pojízdná tl. 8 cm vč pokladních vrstev a zemních prací Barva melír okrová/šedá (resp. přírodní).	m2	22,40	614,00	13 753,60
3	5-3	Betonová dlažba a kamenná dlažba - kombinace vč pokladních vrstev a zemních prací	m2	118,60	845,00	100 217,00
4	5-4	Kamenná dlažba se zatravněnou spárou vč pokladních vrstev a zemních prací Suchých zidek za sokolovnou	m2	45,70	874,00	39 941,80
5	5-5	Kamenné odseky vč pokladních vrstev a zemních prací Konstrukce komunikace: žulové odseky ..... 10 cm šterkové lože ..... 04 cm šterkodř ..... 18 cm celkem ..... 32 cm	m2	39,00	764,00	29 796,00
6	5-6	Mlatová plocha pochozí vč pokladních vrstev a zemních prací Doporučená struktura podkladových vrstev - MLAT, pochozí : . zhutněný pískový zásyp (2 cm) . vazná vrstva - jílovitá zemina 60%, písek 40% (4 cm) . šterkopísek (5 cm) . hrubé kamenivo, frakce 20/32 (6 cm) . rostlý terén (zhutněný)	m2	50,50	235,00	11 867,50
		50,5		50,50		
7	5-7	Mlatová plocha pochozí vč pokladních vrstev a zemních prací Doporučená struktura podkladových vrstev - MLAT, pojízdný : . zhutněný pískový zásyp (2 cm) . vazná vrstva - jílovitá zemina 60%, písek 40% (4 cm) . šterkopísek (5 cm) . hrubé kamenivo, frakce 20/32 (10 cm) . rostlý terén (zhutněný)	m2	218,40	255,00	55 692,00
		218,4		218,40		
8	5-8	Kamenná dlažba kolem vpustí vč pokladních vrstev a zemních prací 824,5 Kameny (kamenná dlažba) ..... 10 cm Betonová mazanina. spáry vymazané mazaninou nebo spárovací hmotou betonové lože (B12,5) ..... 05 cm šterkodř ..... 05 cm celkem ..... 20 cm	m2	5,20	824,50	4 287,40
9	564 85-1114.R00	Podklad ze šterkodřů po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	57,20	88,50	5 062,20
10	596 14-2111.R00	Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MC do 4 cm Kamenná kostka sekaná (mozaika), vel. 6x6x6cm	m2	57,20	300,00	17 160,00
11	583-80057	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2 Kamenná kostka sekaná (mozaika), vel. 6x6x6cm	m2	58,92	2 350,00	138 452,60
		57,2*1,03		58,92		
12	451 57-7877.R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 10 cm Podkladní vrstva pod okapové chodníky	m2	6,70	54,50	365,15
13	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Kladení okapových chodníků, dlaždice použity z plochy před kostelem = použity stávající	m2	6,70	130,00	871,00
14	5-9	Obrubník žulová kostka do bet. lože vč zemních prací žulové kostky (10/10/10):	m	228,70	295,00	67 466,50
15	5-10	Obrubník žulová kostka do bet. lože vč zemních prací Obruba - betonové lože pod krajní kameny	m	94,80	295,00	27 966,00
16	5-12	D+M plastového obrubníku na lem okap. chodníků včetně souvisejících zemních prací	m	12,00	215,00	2 580,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>
Objekt :	<b>SO 03_Zpevněné plochy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	5-11	D+M Kamenného obrubníku vč. souvisejících zemních prací	m	8,10	1 195,00	9 679,50
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>9 679,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	660,00	40,00	26 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>26 400,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
19	M21_001	Dodávka a montáž chráničky SLP kabelů vč. obnažení, pískování, zásyp	m	8,00	45,00	360,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>360,00</b>
<b>Díl: MO</b>		<b>Mobiliář</b>				
20	MO_001	Lavička s opěrou dodávka a montáž Výplň dřevěná (jasanové dřevo ošetřené světlou lazurou)	kus	5,00	5 150,00	25 750,00
21	MO_002	Stůl se dvěma lavicemi – 1ks stůl + 2 ks lavice dodávka a montáž - litinová konstrukce / jasanové dřevo ošetřené světlou lazurou, lavičky bez opěrky	kpl	1,00	12 550,00	12 550,00
22	MO_003	Odpadkový koš dodávka a montáž	kus	3,00	3 800,00	11 400,00
23	MO_004	Stojan na kola dodávka a montáž - litinový, barva tmavě šedá - černá	kus	1,00	5 750,00	5 750,00
24	MO_005	Informační tabule dodávka a montáž	kus	2,00	12 125,00	24 250,00
25	MO_006	Psíkoviště dřevěné dodávka vč. montáže kruhové či čtvercové, min. prům. 2 m (2 x 2 m), s krycí plachtou nebo uzavíratelně pomocí od terénu.	kus	1,00	20 450,00	20 450,00
26	MO_007	Pružinová houpačka dodávka vč. montáže	kus	1,00	9 850,00	9 850,00
	<b>Celkem za</b>	<b>MO Mobiliář</b>				<b>110 000,00</b>

**RYBNÍKY - SADOVÉ ÚPRAVY**

Úprava veřejných prostranství v centrální části obce

SO 04 - terénní a sadové úpravy, část sadové úpravy (zeleň)


**REKAPITULACE NÁKLADŮ**

<b>název</b>	<b>cena celkem</b>
Pěstební opatření	18 275,2
Příprava stanoviště	74 698,6
Výsadba stromů	24 765,2
Výsadba keřů a pokravných keřových výsadeb	48 327,5
Výsadba trvalek	31 912,5
Založení trávníků	19 674,2
Rostlinný materiál	112 634,8
Celkem - ZRN	312 012,8
VRN 1 %	6 240,3
<b>Celkem</b>	<b>318 253,1</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>66 833,1</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>385 086,2</b>

Pro rozpočet sadových úprav byl použit Katalog popisů a směrných cen stavebních prací 823 -1, 823 - 2 "Plochy a úprava území, rekultivace".

Některé položky v rámci přípravy stanoviště byly odvozeny a vychází z ostatních oborových částí Katalogu.

Rozpočet zahrnuje veškeré materiály (substráty, kůly, hnojiva apod.) a jejich dopravu a náklady na dokončovací péči v roce výsadby.



  
**TOMI reko, s.r.o.**  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216  
DIČ: CZ28359216 

Zpracoval:

S-atelier, Újezd u Tišnova 7, 594 55, www.s-atelier.cz

Ing. Jitka Schneiderová

Březen 2013

Propočet realizačních prací - péstební opatření

**REŠICE - REGENERACE NÁVSI, KOMPLET**

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
112 10-1221	pokácení stromu jehličnatého s rozřezáním, složením na hromady nebo dropravní prostředek, 100 - 200mm	ks	154,50 Kč	- Kč	3,0	463,50 Kč
112 10-1112	pokácení stromu listnatého s rozřezáním, složením na hromady nebo dropravní prostředek, 200-300mm	ks	360,50 Kč	- Kč	1,0	360,50 Kč
112 10-1113	pokácení stromu listnatého s rozřezáním, složením na hromady nebo dropravní prostředek, 300-400mm	ks	772,50 Kč	- Kč	1,0	772,50 Kč
111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru krčku do 100mm, výšky přes 1m v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu	m <sup>2</sup>	56,70 Kč	- Kč	26,4	1 496,88 Kč
112 20-1112	odstranění pařezu ve ztížených podmínkách, o průměru pařezu od 200 do 300mm	ks	103,00 Kč	- Kč	1,0	103,00 Kč
113 20-1116	odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše od 600 do 700mm	ks	2 266,00 Kč	- Kč	1,0	2 266,00 Kč
113 20-1115	odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše od 500 do 600mm	ks	1 545,00 Kč	- Kč	2,0	3 090,00 Kč
113 20-1113	odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše od 300 do 400mm	ks	1 030,00 Kč	- Kč	1,0	1 030,00 Kč
184 80-5214	řez stromů zdravotní prováděný lezeckou technikou , plocha koruny 90-120m <sup>2</sup>	ks	1 236,00 Kč	- Kč	3,0	3 708,00 Kč
184 80-5217	řez stromů zdravotní prováděný lezeckou technikou , plocha koruny 150-180m <sup>2</sup>	ks	1 545,00 Kč	- Kč	2,0	3 090,00 Kč
184 80-6171	Řez keřů zmlazením keřů netrnitých do 1,5m prům.koruny	ks	56,70 Kč	- Kč	14,9	844,83 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>17 225,21 Kč</b>
<b>Přesun hmot</b>						
číslo operace		MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
998 23-1311		t	- Kč	1 050,00 Kč	0	1 050,00 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>1 050,00 Kč</b>

**Příprava stanoviště**

pěstební opatření	17 225,21 Kč
ostatní	- Kč
přesun hmot	1 050,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>18 275,21 Kč</b>

**CELKEM**

**18 275,21 Kč**



**TOMI reko, s.r.o.**  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216  
 DIČ: CZ28359216

*C. H. G.*

Propočet realizačních prací - příprava stanoviště

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
184 80-7112	ochrana stromu bedněním před poškozením stavební provozem, odstranění (u stávající dřevin, 4ks)	m <sup>2</sup>	51,50 Kč	206,00 Kč	8,0	2 060,00 Kč
184 80-2311	chemické odplevelení před založ. postřikem na široko v rovině	m <sup>2</sup>	1,60 Kč	- Kč	2178,0	3 484,80 Kč
112 10-1111	odstranění ruderálního porostu, mechanicky, na svahu 1:5 do 1:3	m <sup>2</sup>	2,10 Kč	- Kč	2178,0	4 573,80 Kč
183 40-2111	rozrušení půdy na hloubku 50 - 150mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	2,10 Kč	- Kč	2178,0	4 573,80 Kč
182 30-3111	doplnění ornice na travnatých plochách do 50mm tloušťky	m <sup>2</sup>	8,20 Kč	15,50 Kč	2178,0	51 618,60 Kč
183 40-3114	obdělání půdy kultivátorem, v rovině nebo na svahu 1:5	m <sup>2</sup>	0,50 Kč	- Kč	2178,0	1 089,00 Kč
182 00-1111	plošná úprava terénu bez doplnění ornice v zemině tř. 1-4, při nerovnostech terénu 50 - 100mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m <sup>2</sup>	2,10 Kč	- Kč	2178,0	4 573,80 Kč
185 80-2112	Hnojení půdy vitahumem nebo kompostem (org. hnojivem), 200g/m <sup>2</sup>	t	258,00 Kč	258,00 Kč	0,4	221,88 Kč
183 40-3153	obdělání půdy hrabáním v rovině	m <sup>2</sup>	1,05 Kč	- Kč	2178,0	2 286,90 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>74 482,58 Kč</b>

Přesun hmot


číslo operace		MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
998 23-1311	bednění stávajících stromů	t	360,00 Kč	- Kč	0,2	72,00 Kč
998 23-1311	hnojivo	t	360,00 Kč	- Kč	0,4	144,00 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>216,00 Kč</b>

Příprava stanoviště

příprava půdy	74 482,58 Kč
ostatní	- Kč
přesun hmot	216,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>74 698,58 Kč</b>

**CELKEM**

**74 698,58 Kč**



*Kačp*

**TOMI reko, s.r.o.**  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216  
 DIČ: CZ28359216



*Or*

Propočet realizačních prací - výsadba stromů

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
183 10-1115	hloubení jamek (0,125-0,40 <sup>3</sup> ) bez výměny půdy	ks	206,00 Kč	- Kč	26	5 356,00 Kč
184 10-2114	výsadba stromu s bařem a zalitím (průměr 400-500mm)	ks	206,00 Kč	- Kč	26	5 356,00 Kč
	hnojení organickým hnojivem jednotlivě k rostlinám, 100g/ks	ks	5,20 Kč	5,20 Kč	26	270,40 Kč
184 20-2113	ukotvení dřeviny 3 kůly a více kůly v délce kůlů 2 - 3m	ks	118,50 Kč	154,50 Kč	26	7 098,00 Kč
184 50-1111	zhotovení obalu kmene a spodních větví z rákosu	m <sup>2</sup>	10,30 Kč	10,30 Kč	40,5	834,30 Kč
184 92-1093	mulčování výsadby při tl. mulče 50-100 mm, v rovině	m <sup>2</sup>	2,10 Kč	51,50 Kč	6,75	361,80 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>19 276,50 Kč</b>

dokončovací péče v roce výsadby

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
184 80-1121	ošetření vysazených dřevin v rovině	ks	46,50 Kč	- Kč	27	1 255,50 Kč
185 80-4312	závlivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x, 1m3	m <sup>3</sup>	77,50 Kč	- Kč	8,1	627,75 Kč
185 85-1111	dovoz vody pro závlivku do 6000m	m <sup>3</sup>	257,50 Kč	- Kč	8,1	2 085,75 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>3 969,00 Kč</b>

Přesun hmot


číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
998 23-1311	mulč	t	154,50 Kč	- Kč	0,05	7,73 Kč
998 23-1311	rostlinný materiál	t	360,00 Kč	- Kč	4	1 440,00 Kč
998 23-1311	kůly frézované	t	360,00 Kč	- Kč	0,20	72,00 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>1 519,73 Kč</b>

Výsadby stromů

realizační práce - výsadby	19 276,50 Kč
dokončovací péče	3 969,00 Kč
přesun hmot	1 519,73 Kč
<b>Celkem</b>	<b>24 765,23 Kč</b>

**CELKEM**

**24 765,23 Kč**



*CAEJ*

**TOMI reko, s.r.o.**  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216  
 DIČ: CZ28359216

Propočet realizačních prací - výsadba keřů

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
183 20-5111	založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a příp. naložením odpadu	m <sup>2</sup>	4,10 Kč	- Kč	195	799,50 Kč
183 10-1113	hloubení jamek bez výměny půdy do 0,02m <sup>3</sup> -0,05m <sup>3</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	18,50 Kč	- Kč	383	7 085,50 Kč
184 10-2111	výsadba dřeviny s balem, se zalitím, při průměru balu 100-200mm	ks	18,50 Kč	- Kč	383	7 085,50 Kč
184 92-1093	mulčování výsadby při tl. mulče 50-100 mm, v rovině	m <sup>2</sup>	23,00 Kč	51,50 Kč	195	14 527,50 Kč
	CELKEM					29 498,00 Kč

Dokončovací péče v roce výsadby

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
	ošetření vysazených dřevin v rovině	ks	5,10 Kč	- Kč	383	1 953,30 Kč
185 80-4312	zálivka rostlin, 100l/m2, opakováno 2x	m <sup>3</sup>	77,50 Kč	- Kč	39	3 022,50 Kč
186 80-4214	vypletí dřevin ve skupinách s příp. naložením odpadu a odvozem do 20 km	m <sup>2</sup>	5,10 Kč	- Kč	195	994,50 Kč
185 85-1111	dovoz vody pro zálivku do 6000m	m <sup>3</sup>	257,50 Kč	- Kč	39	10 042,50 Kč
	CELKEM					16 012,80 Kč

Přesun hmot


číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
998 23-1311	rostlinný materiál	t	360,00 Kč	- Kč	0,7	252,00 Kč
998 23-1311	mulč	t	154,50 Kč	- Kč	16,6	2 564,70 Kč
	CELKEM					2 816,70 Kč

Výsadby keřů

realizační práce - výsadby	29 498,00 Kč
dokončovací péče	16 012,80 Kč
přesun hmot	2 816,70 Kč
<b>Celkem</b>	<b>48 327,50 Kč</b>

CELKEM

48 327,50 Kč



*Knoř*

**TOMI reko, s.r.o.**  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216  
 DIČ: CZ28359216


*[Handwritten signature]*

Propoččet realizačních prací - bylinný trávník

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
183 40-3153	obdělání půdy hrabáním v rovině	m <sup>2</sup>	1,10 Kč	- Kč	1820,0	2 002,00 Kč
184 40-3153	obdělání půdy hrabáním v rovině	m <sup>3</sup>	1,10 Kč	- Kč	1820,0	2 002,00 Kč
181 40-1211	založení lučního trávníku výsevem, s pokos. a odvoz. odpadu do 20km, v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	5,10 Kč	- Kč	1 820	9 282,00 Kč
185 80-3211	uválcování trávníku	m <sup>2</sup>	0,31 Kč	- Kč	1 820	564,20 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>13 850,20 Kč</b>
<b>Dokončovací péče v roce výsevu</b>						
číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
111 10-4311	pokosení lučního trávníku v rovině	m <sup>2</sup>	1,60 Kč	- Kč	1820	2 912,00 Kč
112 10-4311	pokosení lučního trávníku v rovině	m <sup>2</sup>	1,60 Kč	- Kč	1820	2 912,00 Kč
	<b>CELKEM</b>					<b>5 824,00 Kč</b>
<b>Založení trávníku</b>						
realizační práce - založení lučního trávníku						13 850,20 Kč
dokončovací péče						5 824,00 Kč
<b>Celkem</b>						<b>19 674,20 Kč</b>

**CELKEM**

**19 674,20 Kč**



*KNO*

**TOMI roko, s.r.o.**  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216  
 DIČ: CZ28359216

*[Handwritten signature]*

Propočet realizačních prací - výsadba trvalek

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
183 40-3114	obdělání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m <sup>2</sup>	1,10 Kč	- Kč	184,0	202,40 Kč
183 40-3153	obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	1,60 Kč	- Kč	184,0	294,40 Kč
183 20-5113	založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním v zemině tř.4, a příp. naložením odpadu	m <sup>2</sup>	4,10 Kč	- Kč	184,0	754,40 Kč
183 10-1111	hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01m <sup>3</sup>	ks	5,10 Kč	- Kč	1871	9 542,10 Kč
182 20-4114	výsadba květin (trvalek) hrnkovaných o prům. květináče do 8mm	ks	6,20 Kč	- Kč	1871	11 600,20 Kč
183 20-6112	Dosadba chybějících trvalek hrnkovaných do 80mm (5%)	ks	11,50 Kč	- Kč	94	1 081,00 Kč
	CELKEM		23,50 Kč	- Kč		23 474,50 Kč

Dokončovací péče v roce výsadby (m <sup>2</sup> )						
číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
185 80-4111	ošetření vysazených květin v rovině	m <sup>2</sup>	10,50 Kč	- Kč	184,0	1 932,00 Kč
185 80-4312	zálivka rostlin, 50l/m <sup>2</sup> , opakováno 2x	m <sup>3</sup>	77,50 Kč	- Kč	18,4	1 426,00 Kč
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000m	m <sup>3</sup>	257,50 Kč	- Kč	18,4	4 738,00 Kč
	CELKEM		335,00 Kč	- Kč		8 096,00 Kč


Přesun hmot

číslo operace	název	MJ	cena za práci	cena/materiál	objem prací	cena celkem
998 23-1311	rostlinný materiál	t	- Kč	360,00 Kč	1,0	342,00 Kč
	CELKEM				0	342,00 Kč

Výsadba trvalek	
realizační práce - výsadby	23 474,50 Kč
dokončovací péče	8 096,00 Kč
přesun hmot	342,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>31 912,50 Kč</b>

CELKEM



31 912,50 Kč



CAED

**TOMIreko, s.r.o.**  
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216  
 DIČ: CZ28359216

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 04_Terénní a sadové úpravy</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>RYBNÍKY DPS 2013</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	53 474	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	53 474	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	53 474	Ostatní VRN <span style="float: right;">1 069</span>
ZRN+VRN+HZS	54 544	VRN celkem <span style="float: right;">1 069</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  	Jméno : Datum : Podpis :  
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	53 474 Kč
DPH	21 % činí :	11 230 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>64 705 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>
Objekt :	<b>SO 04_Terénní a sadové úpravy</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 234	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 240	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>53 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,0	53 474	1 069
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 069</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>RYBNÍKY_DPS_2013</b>
Objekt :	<b>SO 04 Terénní a sadové úpravy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	131 10-1101.R00	<b>Zemní práce</b> Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	15,60	82,50	1 287,00
2	171_001	Dovoz zeminy, náklady na dopravu a pořízení zemina nákup či pořízení	m3	178,80	104,50	18 684,60
3	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	178,80	45,00	8 046,00
4	181 20-1101.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění Hrubé srovnání terénu	m2	207,12	4,50	932,04
5	181 20-1111.R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně Ruční doladění terénních nerovností	m2	207,12	10,50	2 174,76
6	182 00-1121.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 207,12	m2	207,12	14,50	3 003,24
7	182 30-3111.R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	207,12	10,00	2 071,20
8	171_001	Nákup ornice vč dovozu 207,12*0,05	m3	10,36	100,00	1 035,60
				10,36		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>37 234,44</b>
<b>Díl: 99</b>						
12	998 23-1311.R00	<b>Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	112,00	145,00	16 240,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 240,00</b>

**Rybníky - sadové úpravy, SO 04**  
**Specifikace rostlinného materiálu**

položka	specifikace	počet celkem	jednotka	cena za jednotku	cena celkem
<b>stromy</b>		<b>26</b>	<b>ks</b>		<b>54905</b>
Acer campestre	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	4	ks	2265	9060
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	2	ks	1957	3914
Crataegus monogyna 'Stricta'	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	8	ks	1957	15656
Cornus mas	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	6	ks	2575	15450
Celtis occidentalis	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	1	ks	2575	2575
Fraxinus ornus	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	1	ks	2265	2265
Juglans regia	Vk 2xp, ok 8-10, ko	1	ks	1235	1235
Prunus avium	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	1	ks	1650	1650
Pyrus communis	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	1	ks	1650	1650
Tilia cordata	Vk 3xp, ok 12-14, zemní bal	1	ks	1450	1450
<b>keře, popínavky</b>		<b>383</b>	<b>ks</b>		<b>14958</b>
Hydrangea arborescens 'Grandiflora'	ko2l, v min.40-60cm	16	ks	82,4	1318,4
Hydrangea serrata 'Rosalba'	ko2l, v min.40-60cm	2	ks	82,4	164,8
Hypericum calycinum 'Hidcote'	ko2l, v min.40-60cm	114	ks	25,8	2941,2
Jasminum nudiflorum	ko2l, v min.40-60cm	64	ks	51,5	3296
Kerria japonica	ko2l, v min.40-60cm	19	ks	25,8	490,2
Lonicera nitida	ko2l, v min.40-60cm	22	ks	22,7	499,4
Prunus laurocerasus 'Otto Lyuken'	ko2l, v min.40-60cm	37	ks	67	2479
Ribes alpinum	ko2l, v min.40-60cm	87	ks	25,8	2244,6
Rosa gallica	ko2l, v min.40-60cm	8	ks	46,4	371,2
Rosa hugonis	ko2l, v min.40-60cm	14	ks	82,4	1153,6
<b>trvalky</b>		<b>1871</b>			<b>29267</b>
Geranium x cantabrigiense	kontejnerované saz.ko1l nebo h9x9x10	600	ks	18,5	11100
Geranium macrorrhizum - směs odrůd	kontejnerované saz.ko1l nebo h9x9x10	600	ks	18,5	11100
Helianthemum x hybridum	kontejnerované saz.ko1l nebo h9x9x10	382	ks	18,5	7067
Bergenia cordifolia - cca směs 5odrůd	kontejnerované saz.ko1l nebo h9x9x10	289	ks	18,5	5346,5
<b>travní osivo</b>					<b>13504</b>
trávobylinná směs: 95% trávy, 5% byliny		18,2	kg	742	13504,4
<b>CELKEM</b>					<b>112635</b>

**TOMI** s.r.o.  
 Karlovo nám. 40, 074 01 Třebíč  
 IČ: 283 52 216  
 DIČ: CZ28352216