

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 77/2015_1_2 Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady

Zadavatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Školní 737
35735 Chodov-Chodov

IČO: 27989364

DIČ:

Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov-Sokolov

IČO: 617 79 539

DIČ: CZ699001005


Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 440 881,32
PSV			6 891 503,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 550,00
Ostatní náklady			31 500,00
Celkem			14 396 434,64

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 396 434,64 CZK
Základní DPH	21 %		3 023 251,00 CZK
Zaokrouhlení			0,36 CZK

Cena celkem s DPH

17 419 686,00 CZK

v _____ dne 26.10.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	Vedlejší a ostatní náklady	0	64 050	13 451	77 501	0
1	VRN a ON UN	0	55 650	11 687	67 337	0
1.1	VRN a ON NN	0	8 400	1 764	10 164	0
SO-02	Stavební práce	0	14 332 385	3 009 801	17 342 185	100
1	Stavební úpravy objektu UN	0	9 872 307	2 073 184	11 945 491	69
1.1	Stavební úpravy objektu NN	0	193 968	40 733	234 701	1
2	Vodovod, kanalizace a větrání UN	0	1 529 678	321 232	1 850 910	11
3	Ústřední vytápění a plynovod UN	0	977 129	205 197	1 182 325	7
3.1	Ústřední vytápění a plynovod NN	0	24 523	5 150	29 673	0
4	Elektroinstalace UN	0	534 187	112 179	646 367	4
4.1	Elektroinstalace NN	0	6 651	1 397	8 048	0
5	Venkovní úpravy UN	0	710 445	149 193	859 639	5
6	Parkoviště a nová komunikace UN	0	300 783	63 165	363 948	2
6.1	Parkoviště a nová komunikace NN	0	182 714	38 370	221 084	1
	Celkem za stavbu	0	14 396 435	3 023 251	17 419 686	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník může nabídnout rovnocenné řešení.

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
 Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			802 056,56	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			452 845,39	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			699 035,38	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			86 187,30	1
5	Komunikace	HSV			399 573,76	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			618 964,88	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			819 197,13	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			267 997,81	2
64	Výplně otvorů	HSV			1 045 586,00	7
8	Trubní vedení	HSV			108 780,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			57 750,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			111 494,19	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			116 665,19	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			616 724,97	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			517 587,72	4
97	Prorážení otvorů	HSV			1 942,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			140 148,34	1
711	Izolace proti vodě	PSV			287 204,41	2
713	Izolace tepelné	PSV			311 389,67	2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			174 448,24	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			301 817,60	2
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			17 526,95	0
725	Zařizovací předměty	PSV			2 719,50	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			544 608,73	4
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			67 717,65	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			108 619,29	1
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			92 636,00	1

733	Spojovací materiál	PSV			21 000,00	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			318 012,25	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			56 456,50	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			371 332,16	3
751	Vzduchotechnika	PSV			44 250,75	0
752	Montáž VZT	PSV			12 789,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			59 335,22	0
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			459 220,02	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 403,54	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			257 793,20	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			106 484,57	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 890 018,90	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			322 297,64	2
776	Podlahy povlakové	PSV			218 990,84	2
781	Obklady keramické	PSV			152 042,69	1
783	Nátěry	PSV			22 675,97	0
784	Malby	PSV			179 307,16	1
M211	Elektroinstalace:	PSV			114 842,70	1
M212	Slaboproud:	PSV			19 787,80	0
M213	Ostatní:	PSV			13 133,40	0
M214	Uzemnění a pospojování:	PSV			4 396,95	0
M215	Rozvaděče:	PSV			52 642,89	0
M216	Svítlidla vč. předřadníků a světelných zdrojů:	PSV			208 684,56	1
M217	Spínače a zásuvky:	PSV			28 586,36	0
M218	Hromosvod:	PSV			29 330,21	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			578 344,20	4
VN	Vedlejší náklady	VN			32 550,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			31 500,00	0
Cena celkem					14 396 434,64	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VRN a ON UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent.	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	24 150,00							
1	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00		RTS 17/ II		Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.										
Vyhodnocení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.										
2	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		RTS 17/ II		Indiv
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby										
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 17/ II		Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.										
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00		RTS 17/ II		Indiv
Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný uklád v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.										
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 17/ II		Indiv
Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
Díl: ON		Ostatní náklady	31 500,00							
6	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		RTS 17/ II		Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.										
7	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		RTS 17/ II		Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.										
Celkem			55 650,00							

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O: SO-01	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1.1	VRN a ON NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 400,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveníště	Soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení případná příprava uzemnění pro objekty zařízení staveníště a vlastní vybudování objektu zařízení staveníště									
2	005121020R	Provoz zařízení staveníště	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady na vybavení objektu zařízení staveníště, ostraha staveníště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveníště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveníště a na přípojkách energií.									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveníště	Soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00		RTS 17/ II	Indiv
Odstranění objektu zařízení staveníště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveníště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveníště provozováno.									
Celkem						8 400,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	6,00000	262,50	1 575,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						236 290,81			
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	4,00000	157,50	630,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,									
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	14,34000	1 575,00	22 585,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vybourání betonových konstrukcí před vstupem do kuchyně z boku budovy, jedná se o rampu, schodiště, opěrnou zeď, celkové množství kvůli zakryté konstrukci není možno určit, některé množství je bráno odhadem : 4*1,2*0,25 rampa : (4+1,2+1,2)*3*0,3 podlaha : 2*3,6*0,25 opěrka : 2*3,6*0,3*2 schodiště : 1,8*2*0,35									
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	72,00000	231,00	16 632,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pro přístavbu : 7*3*2 5*3*2									
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	72,00000	26,25	1 890,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,									
6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	7,28000	252,00	1 834,56	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovně přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění nypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopového terénu proti srážkové vodě z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekami a odstranění kořenu ve výkopu, odstranění napáďavek, urovňování dna výkopu.

základy pro přístavbu : (6,4+2,15+2,15)*0,6*1
2,15*0,4*1

6,42
0,86

7	13220119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3. zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	7,28000	26,25	191,10	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
---	-------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------	------------

8	13220121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	115,50000	294,00	33 957,00	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------	------------

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovně přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění nypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopového terénu proti srážkové vodě z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekami a odstranění kořenu ve výkopu, odstranění napáďavek, urovňování dna výkopu.

obkop podsklepené části domu pro izolace : (14*1,5*3)+(14*1,5*2)+(7*1,5*1)
zároveň součástí výkopových prací bude odbourání světlíků, které je možno stříhnout zemními
strojem.

115,5

9	13220121R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	115,50000	26,25	3 031,88	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
---	-------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	87,09900	792,50	69 025,96	800-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

výkop páték pod ocelové sloupy 1PP : 0,6*0,6*1*3
1NP prohloubení o 15cm : 40,25*11,2*0,15
1PP dtto : 11,2*13,5*0,15

1,08
67,62
22,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady							
O:	SO-02	Stavební práce							
R:	1	Stavební úpravy objektu UN							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
odečtení neuznatelných položek :									
1NP :									
m 1-07 : -(15,59*0,15)									
1PP :									
m03 : -(12,95*0,15)									
11	162701102R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	180,71900	236,25	42 694,86	800-1	RTS 17/II	RTS 14/II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
součet : 14,34+72+7,28+91,38									
- neuznatelné položky : -(2,3385+1,9425)									
12	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	87,09900	157,50	13 718,09	800-1	RTS 17/II	RTS 14/II
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,									
vyvození z budovy a vysypání na kontejner : 91,38									
- neuznatelné položky : -(2,3385+1,9425)									
13	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	180,71900	100,80	18 216,48		RTS 17/II	Indiv
součet : 185									
- neuznatelné položky : -(2,3385+1,9425)									
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	115,50000	89,25	10 308,38	800-1	RTS 17/II	RTS 14/II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu									
Díl: 2									
Základy a zvláštní zakládání									
15	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodu kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	27,00000	886,20	23 927,40		RTS 17/II	RTS 14/II
54*0,5*1									
16	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	62,00000	33,08	2 050,65		RTS 17/II	RTS 14/II
okolo podsklepené části objektu se provede položení drenážního potrubí DN100, které se následně zasype štěrkem a zabali do geotextilie, položky na zásyp a geotextilii jsou uvedeny samostatně : 14+14+2+7+2+5+10									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
v ceně je napojení na kanalizaci :									
napojení světlíku vč T kusu na vedení drenáže 4ks : 2*4									
17	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	194.40000	29,64	5 762,02		RTS 17/ II	RTS 14/ II
54*(1+1+0,5+0,5)				162					
ztratiné : 162*0,2				32,4					
18	273321321R00	Beton základových desek železobeton základových desek C 20/25	m3	88.65900	2 443,77	216 662,20	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
bez dodávky a uložení výtluže									
Položka obsahuje náklady na dopravku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výtluž se oceňuje samostatně									
deska přístavba : 6,4*2,75*0,15									
Pozor betonáž v budově - použití pumpy na beton :									
1NP hrubý beton pod hydroizolaci v budově : 40,25*11,2*0,15									
1PP DTTO : 11,2*13,5*0,15									
odečtení neuznatelných položek :									
1NP :									
m 1-07 : -(15,59*0,15)									
1PP :									
m03 : -(12,95*0,15)									
19	273351215RT1	Bednění stěn základových desek Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2.97500	441,00	1 311,98	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné) , pudorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
(6,4+2,75+2,75)*0,25									
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2.97500	47,25	140,57	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné) , pudorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.									
21	273361921RT2	Výtluž základových desek ze svařovaných sítí Výtluž základových desek ze svařovaných sítí	t	3.54521	19 530,00	69 237,95	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výtluže těchto žeber,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508	uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce	
R:	1	Stavební úpravy objektu UN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
V položce jsou zakačkovány náklady na dodání plosné rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvážení nebo přivážení bodovými svary									
Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.									
přístavba : 6,4*2,72*0,005*1,2									
1NP : 40,25*11,2*0,005*1,2									
1PP dto : 11,2*13,5*0,005*1,2									
odečtení neuznatelných položek :									
1NP :									
m 1-07 : -(15,59*0,005*1,2)									
1PP :									
m03, m06 : -(12,95*0,005*1,2)									
22	274313511R00	Beton základových pasů prostý	m3	0,83600	2 100,00	1 755,60	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.									
patky : 0,6*0,6*0,1*3									
pasy : (6,4+2,15+2,15)*0,6*0,1									
2,15*0,4*0,1									
23	274321321R00	Beton základových pasů železobeton základových pasů C 20/25	m3	7,92320	2 247,50	17 807,39	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
bez výztuže									
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.									
patky : 0,6*0,6*1*3									
pasy : (6,4+2,15+2,15)*0,6*0,94									
2,15*0,4*0,94									
24	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů Bednění stěn základových pasů - zařízení, bednicí materiál prkna	m2	8,12500	490,00	3 981,25	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
patky : (0,6+0,6+0,6+0,6)*0,25*3									
(6,4+2,75+2,75+2,15+2,15+2,15+2,15+2,6+2,2)*0,25									
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,12500	47,25	383,91	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Všechné očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.									
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,07078	19 635,00	1 389,77	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
V položce jsou zahrnutovány náklady na dodání nasáhlých a nachýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátů, skob apod. dále náklady na uložení výztuže a její vyvazání nebo přivaření bodovými svary (6,4+2,750+2,750+2,750)*6*0,000671*1,2									
27	274364151R00	Výztuž základových pasů Obalení boků kostry z betonářské oceli Obalení kostry základ. pásu ocelovou sítí 11423	t	0,21075	28 000,00	5 901,00	801-1	RTS 15/II	RTS 14/II
obalení vstříchů a šikmých boků kostry z betonářské oceli konstrukce základových pasů a patek svařovanou sítí (rohoží), s jejím dodáním (3*(2,75+2,75+6,4+2,15))*0,005									
28	631571010R00	Náryp pod podlahy z kamenná bez dodávky materiálu Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.	m3	72,04920	472,50	34 043,25	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II

Položka je určena pro zřízení násypu pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.

Dodávka násypového materiálu se oceňuje ve specifikaci, na sednutí násypového materiálu se doporučuje koeficient 1,1.

pod podlahy přistavby : 2,15*2,6*0,1

2,2*2,15*0,1

pod podlahy v nepodsklepené části 1NP a 1PP :

1NP : 40,25*11,2*0,1

1PP ditto : 11,2*13,5*0,1

dosednutí materiálu : 61,232*0,1

Vyrovnavací vrstva z písku 1NP podsklepená část v tl.50mm :

1NP podsklepená část :

(4,6+6,12+1,75+1,8+13,05+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33)*0,05

odečtení neuznatelných položek :

1NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	mJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m 1-07 : -(15,59*0,10) 1PP :				-1,559			
		m03 : -(12,95*0,10)				-1,295			
29	58153310R	písek technický	T	13,58640	210,00	2 853,14	SPCM	RTS 17/II	RTS 14/II
		vyrovnání podlah 1NP-podsklepená část- dodávka vč dopravy na místo : 7,548*1,8		13,5864					
30	58337333R	Štěrkopísek frakce 0-32 A	T	116,10180	262,50	30 476,72	SPCM	RTS 17/II	RTS 14/II
		štěrkopísek vč dopravy na stavbu : 67,355*1,8		121,239					
		-neuznatelné položky :							
		m1-07 : -(1,559*1,8)				-2,8062			
		m03 : -(1,295*1,8)				-2,331			

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					641 887,70			
31	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	6,53457	4 222,34	27 591,18	801-4	RTS 17/II	RTS 14/II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		zazdívka oken : 1,3*2,21*0,45*3							
		ostatní drobné zazdívky : 3							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 okno v obvodové zdi : -(0,9*0,84*0,455)				-0,34398			
32	311238114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2 K,	m2	55,37000	698,19	38 658,78	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II

V položkách zdiva jsou zaokrouhleny i náklady na:

- očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdi, navlhčení tvárnice natežení šnury a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnice na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnice, provedení rohu a koutu svisle, provedení výškových bodů,
 - vyzdívání ostění, parapetu, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupku tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupu, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
 - vynechání rýh, instalačních drážek, prouduhu, výklenku (nik), prostupu a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu.
- Zitravné cihel je kalkulováno ve výši 2 %

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(5,9+2,61+2,61)*6		66,72					
		-(1,55*2,2)		-3,41					
		-(2*1,8)		-3,6					
		-(1,55*2,8)		-4,34					
33	311271175RT4	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K	m ²	54,80000	658,28	36 073,74	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
		V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové.							
		zazdívkové, pudní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.		46,8					
		zazdívká nik za radiátory u vybraných otvorů : 36*1,3*1		5,4					
		6*0,9*1		3,9					
		3*1,3*1		-1,3					
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -(1*1,3*1)							
34	317121021RU1	Preklady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	182,70	365,40	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP : 2		2					
		1PP : 0							
35	317121021RU2	Preklady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	26,00000	202,13	5 255,26	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP : 19		19					
		1PP : 7		7					
36	317121021RU5	Preklady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	18,00000	234,15	4 214,70	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP dodatečně osazení : 18		18					
37	317121022RU1	Preklady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	234,15	234,15	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP : 1		1					
38	317121022RU2	Preklady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	267,23	801,69	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1NP 3									
39	317121022RU4	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000	247,80	1 486,80	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
1NP dodatečné osazení : 6									
40	317121022RU5	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	117,00000	299,25	35 012,25	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
1NP dodatečné osazení : 6+(36*3)+3									
41	317165113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	7,00000	435,75	3 050,25	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
7									
42	317165116R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	681,45	2 044,35	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
3									
43	317238121R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 145 mm	m	603,00000	89,31	53 853,93	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
Nadezdívka plochých překladů POROTHERM šířky zdiva 14,5 cm z cihel plných CP 29x14x6,5 cm P10. Výška nadezdívky je 16,7 cm.									
Je nutné promaltování ložných i styčných spar mezi cihlami. Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm.									
nadezdívka nad překlady, počítám 2x, v poloze je jen jedna řada cihel 42*3*2									
6*3*2*1,5 504									
6*3*2*1,25 54									
45									
44	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší	t	0,57760	5 775,00	3 335,64	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L									
V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na průřez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek									
HEB 200 dl.5 a 4,5m : (5+4.5)*0,0608									
pozor jedná se o osazení HEB 200 dl.5m a 4,5m pod strop v 1PP :									
0,5776									
45	328151111R00	Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
osazení hmoždinek, nanesení těsnícího tmelu, vložení roštu, osazení světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzavěrky,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Očštění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. (14+1,7+2,89)*3 (3*2/2) 14*1,75 55,77 3 24,5									
50	342 01	Nerez kotva - plech pro ukotvení příček ke stáv. zdem vč hmoždinek - dodávka, montáž při zední	kus	220,00000	21,00	4 620,00		Vlastní	Indiv
kotvení příček ke stáv. zdem plech : 55*4 odečtení neuznatelných položek :									
51	28375999R	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x140 mm	m2	90,00000	331,81	29 862,90	SPCM	RTS 17/II	RTS 14/II
52	317 001	HEB 200	t	0,62381	17 220,00	10 742,01		Vlastní	Indiv
HEB 200 dl.5 a 4,5m : (5+4,5)*0,0608 ztrátě : 0,5776*0,08 0,5776 0,04621									
53	317 002	TRUBKA 152/10	t	0,26250	30 000,00	7 875,00		Vlastní	Indiv
TR 152/10 dl.2,5m x3 : 2,5*3*0,035 0,2625									
54	317 003	Ocelová plotna 250*250mm vč 4 ks otvor v rozích D12,5mm	kus	6,00000	262,50	1 575,00		Vlastní	Indiv
ocelové plotny 250*250/10 6x : 6 6									
55	317 004	Oddílování přístavby od stávajícího zdiva polystyrenem tl 1cm	m2	3,25000	43,70	142,03		Vlastní	Indiv
6,5*2*0,25 3,25									
56	553508879	Sklepní světlík např ACO Allround pochází, 1250 x 1000 x 400 mm, tahokov	kus	4,00000	5 008,50	20 034,00		Vlastní	Indiv
1PP : 4 4									
Díl: 4 Vodotěrné konstrukce									
57	411321414R00	Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 25/30	m3	1,13250	4 105,50	4 649,48	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II

V položce nejsou zakačkovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů.

Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů.

po vybouraném schodišti dobet stropu tl 200mm : ((1,2*1,75)+(1,9*1,875))*0,2

1,1325

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením po vybouraném schodišti dobet stropu tl.200mm : (1,2*1,75)+(1,9*1,875)	m2	5,66250	751,00	4 252,54	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
59	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy - odstranění bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	m2	5,66250	99,75	564,83	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
60	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 prostě uložených, vektuřích i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavesení železobetonových podhledů, Položka je určena pro stropy prostě uložené, vektuřích i spojitých, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavesení železobetonových podhledů	t	0,09060	19 635,00	1 778,93	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
61	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, vektuřích i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavesení železobetonových podhledů, Položka je určena pro stropy prostě uložené, vektuřích i spojitých, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavesení železobetonových podhledů	t	0,26841	19 530,00	5 242,05	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
62	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 25/30 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně	m3	1,39000	4 105,50	5 706,65	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
63	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	5,56000	441,00	2 451,95		RTS 17/ II	RTS 14/ II
64	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	5,56000	47,25	262,71		RTS 17/ II	RTS 14/ II
65	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505 V10 žebro 4x : (5,9+2,61+2,61)*2*4*0,00061 ztrátne : 0,05427*0,2	t	0,08958	19 635,00	1 758,90	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen/k	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
V6 žebro tříminky : ((5,9+2,61+2,61)*2/0,2)*1*0,00022				0,02446					
66	40001	Strop spirál tl.200 vč závlivky spár betonem C25/30 dodávka a montáž	m2	6,87500	1 890,00	12 993,75		Vlastní	Indiv
strop je plocha 2,5*2,75 : 2,5*2,75				6,875					
z jedné strany spirál velknout do obvodové zdi hl. 15cm na bet. lože :									
67	40002	Průřez schodiště rovné 9x168,3/270 dodávka + montáž	kus	2,00000	14 589,75	29 179,50		Vlastní	Indiv
2				2					
pozn: možno provést na stavbě jako monolit, doložit stat. výpočtem :									
68	40003	Průřez podesta pro schod ramena v el. 1,2*2,5 velknutá do zdi - dodávka + montáž	kus	1,00000	17 346,00	17 346,00		Vlastní	Indiv
1				1					

možno provést na stavbě jako monolit, doložit statickým výpočtem :

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					589 151,03			
69	611471411R00	Tenkovrstva úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	16,16000	334,37	5 403,42	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroubením podkladu (pěmzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

nanašením a vyhlazením plsti

přistavba : 5,9*2,5

2,25*0,3*2

0,2*0,3

70	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	72,56400	434,37	31 519,62	801-4	RTS 17/II	RTS 14/II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

ostění u oken a dveří : (1,3+1,8+1,8)*0,3*35

(0,9+0,84+0,84)*0,3*6

(1,05+2,8+2,8)*0,3*2

(1,4+2,8+2,8)*0,3*4

(2+1,8+1,8)*0,2*1

(1,55+2,2+2,2)*0,2*1

(1,4+2+2)*0,3*2

14,75

1,35

0,05

51,45

4,644

3,99

8,4

1,12

1,19

3,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady									
O:	SO-02	Stavební práce									
R:	1	Stavební úpravy objektu UN									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		
odečtení neuznatelných nákladů :											
m1-07 : -((1,3+1,8+1,8)*0,3*1)											
71	612433212R00	Omitka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, kompletní sanační systém včetně špičky :	m2	132,36875	564,67	74 744,66	801-4	RTS 17/ II	RTS 14/ II	-1,47	
1PP : 2,65*(11,2+11,2+13,45+13,45+2+2)											
-(1,15*0,85*8)-(0,52*0,85*2)											
špalety : (1,15+0,85+0,85)*0,3*8											
(0,52+0,85+0,85)*0,3*2											
sloupky (0,5+0,5+0,5+0,5)*2*2,65											
odečtení neuznatelných nákladů :											
m03 : -((2,65*7,195)-(1,15*0,85*1))											
špalety : -((1,15+0,85+0,85)*0,3*1)											
72	612475121RT3	Omitky vnitřní stěn ze suché směsi s postříkáním, vápenocementové, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	1 914,77025	225,90	432 540,86	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II		
v podlaží i ve schodišti											
1NP : 3,5*(11,2+11,2+2+27,9+40,25+2+2+2+1,7+1,7+0,5+0,5+2+2+2+2)											
3,5*(14+11,3+13+1+1+0,5+0,5+0,7+0,7+2+2)											
-(1,3*1,8*35)-(0,9*0,84*6)-(1,05*2,8*2)-(1,4*2,1*6)-(2*1,8*1)											
přístavba : (2,36+2,36+5,9+5,9)*6											
1PP příčky : (2,75*(10,75+1,8+1,8+1,8+5,4+1,5+3,45+7,2+1,4+5,725+2,25+3))*2											
-(1*2*4)-(0,9*2*3))*2											
1NP příčky : (3,64*(4,45+4+4,25+5,4+4+5,4+3,5+5,4+9+3,525+3,525+2+0,9+3,25+2,25))*2											
1NP příčky :											
(3,61*(5,4+5,4+4,7+4+2,125+5,4+5,4+5,725+5,725+3,1+4+4+4,2+31,525+3,270+3,270+1+1,75+3,270+3,270+3,270))*2											
-(0,9*2*3)-(1*2*17)-(0,8*2*2)-(1,5*2*3)-(1,3*2*2))*2											
odečtení neuznatelných nákladů :											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

m03 : -(((1,8+7,195)*2,75)-0,9*2)

m1-07 : -(((3,27+3,27+4,765+4,765)*3,5)-1*2-1,3*1,8)

Příplatek za zabudované rohovníky

příplatek za M2 omítky : 1989,6115+151,313+74,034

odečtení neuznatelných nákladů :

1PP : -22,936

1NP : -51,905

-22,93625

-51,905

m2

2 140,11750

21,00

44 942,47

Vlastní

Indiv

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

74	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	129,41240	31,50	4 076,49	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------	------------

819 197,13

s rány a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

1,3*1,8*35

0,9*0,84*6

1,05*2,8*2

1,4*2,8*4

2*1,8*1

1,55*2,2*1

1,4*2*2

1,15*0,86*8

0,52*0,86*2

81,9

4,536

5,88

15,68

3,6

3,41

5,6

7,912

0,8944

75	622319524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	137,79500	1 264,80	174 283,12	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení síťky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení síťky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2

kompletní zateplovací systém vč.veškerých listů k systému : 29,5*0,6

(5,6*3)-(1,4*2,1)

(4*3)-(1,15*0,86)

17,7

15,86

11,011

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1,2*1,5 1,8
2,8*3 8,4
(14*2)-(1,15*0,86*4) 24,044
12,5*0,6 7,5
2,8*0,6 1,68
14*0,6 8,4
12*0,6 7,2
41,5*0,8 33,2

76	622319734RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolovým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,3 kg/m2	m2	566,46900	862,58	488 624,83	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochranné hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

kompletní zateplovací systém vč všech lišt k systému :

(41,5+12,1+14+2,8+29,5+6,7+4+1,1+3+14+12,4)*4,75

zateplení vč římsy :

odečet oken : (-1,3*1,8*35)-(0,9*0,84*6)-(1,05*2,8*2)-(1,4*2,8*2)-(2*1,8*1)

kolem oken budou vytvářeny šambrány v tl 100mm, fasáda bude v kombinaci dvou barev- žluta a fialová :

670,225

-103,756

77	622319453RT1	Zateplení ostění prodýšným polystyrenem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	71,38900	1 249,67	89 212,69	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrenu, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

špalety vč apu lišt a rohových lišt : (1,3+1,8+1,8)*0,3*35

(0,9+0,84+0,84)*0,3*6

(1,05+2,8+2,8)*0,3*2

(1,4+2,8+2,8)*0,3*2

(2+1,8+1,8)*0,2*1

51,45

4,644

3,99

4,2

1,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1.4+2.1+2.1)*0.3*1		1,68					
		(1.15+0.86+0.86)*0.3*5		4,305					
78	620 98	Obrázek srdce a nápisu materiďouška na fasádě barevně vel cca 2,5x2,5m	kus	2,00000	15 750,00	31 500,00		Vlastní	Indiv
79	620 99	Obrázek srdce a nápisu materiďouška na fasádě barevně vel cca 1,5*1,5m	kus	3,00000	10 500,00	31 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				259 436,86			
80	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25	m3	45,25080	2 441,25	110 468,52	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Všechné vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výšky do asfaltu, pod podlahy

Mazaniny tloušťek do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr

Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

1PP : (6,37+14,38+12,95+6,22+24,8+30,3+51,72+3,82+2,07)*0,06

1NP podsklepená část :

(4,6+6,12+1,75+1,8+13,05+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33)*0,06

1NP nepodsklepená část :

(63,05+98,43+16,21+27,11+18,72+23,9+14,19+15,59+44,77+24,75+24,75+38,96+15,46+13,4+1

2,73+27,11)*0,06

odečtení neuznatelných nákladů :

m1-07 : -(15,59*0,06)

m03 : -(12,95*0,06)

81	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,00000	3 150,00	3 150,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 14/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------	------------

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

drobné dobetonávky po průrazech : 1

82	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	45,25080	157,50	7 127,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem

1PP : (6,37+14,38+12,95+6,22+24,8+30,3+51,72+3,82+2,07)*0,06

9,1578

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP podsklepená část : (4,6+6,12+1,75+1,8+13,05+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33)*0,06		9,0576					
		1NP nepodsklepená část : (63,05+98,43+16,21+27,11+18,72+23,9+14,19+15,59+44,77+24,75+24,75+38,96+15,46+13,4+12,73+27,11)*0,06		28,7478					
		odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -(15,59*0,06) m03 : -(12,95*0,06)		-0,9354 -0,777					
83	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	2,71505	19 530,00	53 024,93	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		1PP : (6,37+14,38+12,95+6,22+24,8+30,3+51,72+3,82+2,07)*0,003		0,45789					
		1NP podsklepená část : (4,6+6,12+1,75+1,8+13,05+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33)*0,003		0,45288					
		1NP nepodsklepená část : (63,05+98,43+16,21+27,11+18,72+23,9+14,19+15,59+44,77+24,75+24,75+38,96+15,46+13,4+12,73+27,11)*0,003		1,43739					
		překrytí a ztravně : 2,34816*0,2		0,46963					
		odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -(15,59*0,003) m03 : -(12,95*0,003)		-0,04677 -0,03885 -0,01712					
		překrytí a ztravně k neuznatelným nákladům : -(0,04677+0,03885)*0,2)							
84	632419104RT2	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	634,66000	134,98	85 666,41	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		s rozprostřením a uhlazením							
		Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vylápení, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.							
		nivelační stěrka pod lino a koberec : 349,37+300,88		650,25					
		odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -15,59		-15,59					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m03 : 0							

Díl: 64 Výplně otvorů									
85	764411360R00	Oplechování parapetů z hliníkového plechu výroba a montáž z hliníkového eloxovaného plechu, tloušťky 1,6 až 2,6 mm, řs 360 mm	m	60,69000	789,19	47 895,94	800-764	RTS 16/ II	RTS 14/ II

včetně rohů
 Dodávka a montáž oplechování parapetu s povrchovou úpravou upravenou eloxováním včetně plastových krytek. Parapet je připevněn k oknu srouby a k podkladu lepidlem.

vnější parapety tažený hliník barva šedá přírodní : 1,3*32

0,9*6 41,6

2*1 5,4

1,15*8 2

0,52*2 9,2

1,3*3 1,04

odečtení neuznatelných položek : 3,9

m1-07 : -(1,3*1) -1,3

m03 : -(1,15*1) -1,15

86	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	26,00000	1 102,50	28 665,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 14/ II
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	---------	------------	------------

dle výpisu dveří : 29

odečtení neuznatelných položek :

m1-07 : -2

m03 : -1

87	767641110R00	Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otlivavých, jednokřídlových	kus	26,00000	105,00	2 730,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 14/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	---------	------------	------------

kování je v popisu dveří jako dodávka s dveřmi : 9+6*2+4*2+4+2

odečtení neuznatelných položek : -3

88	764 00 0001	Montáž a dodávka plast parapet dezén na bázi dřeva šíře 400mm dodávka + montáž	m	49,09000	277,27	13 611,33		Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

vnitřní parapety : 1,3*29

2*1

37,7

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.15*6		6,9					
		0.52*2		1,04					
		1.3*3		3,9					
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -(1,3*1)		-1,3					
		m03 : -(1,15*1)		-1,15					
89	764 00 0002	Montáž a doprava na místo pro plastové výplně vč okování dle specifikace při montáži použít veškeré příslušenství k vyplnění předepsané výrobcem, pěna, pásky, kotvy :	soub	0,90000	70 306,11	63 275,50		Vlastní	Indiv
		cena v místě obvyklá :		1					
		odečtení za poměrnou část neuznatelných položek : -0,1		-0,1					
90	764 01	D/1 Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem, dveře otevíravé dvoukřídlé AKP, bílé, kování klika-klika, osazené madly s madly, dle vyhl 398/2009 Sb, zámek vložkový, barva kování nerez mat.částečně prosklené :	kus	2,00000	28 768,95	57 537,90		Vlastní	Indiv
		vel: 2800x1400mm :		2					
91	764 02	D/2 Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem, dveře otevíravé jednokř., bílé, kování klika-klika zámek vložkový, bsrva kování nerez mat.částečně prosklené :	kus	2,00000	18 205,95	36 411,90		Vlastní	Indiv
		vel: 900*2800mm :		2					
92	764 03	D/3 Plastové vstupní dveře , dveře otevíravé dvoukřídlé AKL, bílé, kování klika-klika, osazené madly s madly, dle vyhl 398/2009 Sb, zámek vložkový, bsrva kování nerez mat.částečně prosklené :	kus	1,00000	25 655,70	25 655,70		Vlastní	Indiv
		vel: 2100x1400mm :		1					
93	764 04	D/4 Plastové interier, dveře , dveře otevíravé dvoukřídlé, fól dub, kování klika-klika zámek vložkový, barva kování nerez mat 1/3 sklo :	kus	4,00000	31 717,35	126 869,40		Vlastní	Indiv
		vel: 2000x1400mm :		4					
94	764 05	D/5 Plastové interier, dveře , dveře otevíravé dvoukřídlé, fól dub, kování klika-klika	kus	1,00000	22 971,90	22 971,90		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
zámek vložkový, barva kování nerez mat. 1/3 sklo : 1 vel: 2000x1200mm :									
95	764 06	D/6 Inter dveře 90/197 piné hladké L.P., dub, CPL lamin., kování klika-klika, vložka	kus	13,00000	1 331,78	17 313,14		Vlastní	Indiv
celkem : 8+6				14					
odečtení neuznatelných položek :									
m1-07 : -1									
96	764 07	D/7 Inter dveře 90/197 piné hladké L.P., dub, CPL lamin., kování klika-klika, vložka	kus	6,00000	1 331,78	7 990,68		Vlastní	Indiv
celkem : 2+4				6					
97	764 08	D/8 Inter dveře 80/197 piné hladké L.P., dub, CPL lamin., kování klika-klika, vložka	kus	5,00000	1 331,78	6 658,90		Vlastní	Indiv
celkem : 2+4				6					
odečtení neuznatelných položek :									
m03 : -1									
98	764 09	D/9 Inter dveře 70/197 piné hladké L.P., dub, CPL lamin., kování klika-klika, vložka	kus	2,00000	1 331,78	2 663,56		Vlastní	Indiv
celkem : 2				2					
99	764 10	D/10 Hliníkové interier. dveře , dveře otevíravé dvoukřídlé, fóli dub, kování klika-klika EW15DP3	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní	Indiv
s madlem, dle výhl.398/2009 Sb, zámek vložkový, barva kování nerez mat.1/3 protipož bezpečnostní sklo : 1 vel: 2000x1400mm. požární odolnost EW15 DP3 :									
100	764 11	Ocelová obložková zárubeň šíře 125mm vel: 700/1970	kus	2,00000	643,31	1 286,62		Vlastní	Indiv
101	764 12	Ocelová obložková zárubeň šíře 125mm vel: 800/1970	kus	5,00000	656,17	3 280,85		Vlastní	Indiv
celkem : 6				6					
odečtení neuznatelných položek :									
m03 : -1									
102	764 13	Ocelová obložková zárubeň šíře 125mm vel: 900/1970	kus	20,00000	664,02	13 280,40		Vlastní	Indiv
celkem : 6+6+9				21					
odečtení neuznatelných položek :									
m1-07 : -1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	764 14	O/1 Plastové okno tříkřídlé otevíravé a sklopné bílé s izolačn.trojsklem 1300x1800	kus	31.00000	11 976,30	371 265,30		Vlastní	Indiv
celkem : 32									
odečtení neuznatelných nákladů :									
m1-07 : -1									
104	764 15	O/2 Plastové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné bílé s izolačn.trojsklem 900x840	kus	6.00000	2 157,75	12 946,50		Vlastní	Indiv
celkem : 6									
105	764 16	O/3 Plastové okno tříkřídlé otevíravé a sklopné bílé s izolačn.trojsklem 2000x1800	kus	1.00000	16 130,65	16 130,65		Vlastní	Indiv
105	764 17	O/4 Plastové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné bílé s izolačn.trojsklem 1150x860	kus	7.00000	2 504,25	17 529,75		Vlastní	Indiv
celkem : 8									
odečtení neuznatelných nákladů :									
m03 : -1									
107	764 18	O/5 Plastové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné bílé s izolačn.trojsklem 520x860	kus	2.00000	1 833,30	3 666,60		Vlastní	Indiv
108	764 19	O/6 Plastové okno tříkřídlé otevíravé a sklopné bílé s izolačn.trojsklem 1300x1800 neprůhledné zaskl	kus	3.00000	12 931,80	38 795,40		Vlastní	Indiv
109	764 20	Poklop do podstřešní části 900/600 protipožární EW15DP3-dodávka a montáž	kus	1.00000	10 422,83	10 422,83		Vlastní	Indiv
Díl: 94									
Lešení a stavební výtahy									
110	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	700.00000	36,75	25 725,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
Všechné kotvení lešení.									
700									
111	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení 1 m2 lehkého řadového lešení	km	10 500.00000	1,05	11 025,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
700*15									
112	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den 700*30	m2	21 000.00000	1,05	22 050,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
700*30									
113	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	700.00000	26,25	18 375,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
700									
114	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	139.68000	42,00	5 866,56	800-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 6,37+14,38+12,95+6,22+24,8+30,3+51,72+3,82+2,07		152,63					
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m03 : -12,95							

115	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	614,50000	52,50	32 261,25	800-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		1NP :				630,09			
		98,43+16,21+27,11+18,72+23,9+14,19+15,59+44,77+24,75+24,75+38,96+15,46+13,4+12,73+27,11+4,6+6,12+1,75+1,8+13,05+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33+63,05							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					615 344,83			
116	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětu před předáním do užívání	m2	754,18000	41,00	30 921,38	801-1	RTS 17/ II	RTS 14/ II

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětu před předáním do užívání.

Položka je určena i pro vyčištění puů a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno číst konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.

Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.

Položka je určena za předkolaudační úklid.

celkem : 6,37+14,38+12,95+6,22+24,8+30,3+51,72+3,82+2,07

152,63

98,43+16,21+27,11+18,72+23,9+14,19+15,59+44,77+24,75+24,75+38,96+15,46+13,4+12,73+27,11+4,6+6,12+1,75+1,8+13,05+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33+63,05

630,09

odečtení neuznatelných nákladů :

m1-07 : -15,59

-15,59

m03 : -12,95

-12,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
117	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ochranných úhelníků do přípravek otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	20,00000	105,00	2 100,00	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
Osazení ochranných úhelníků se zalitím maltou cementovou do připravených otvorů, vodorovných, svislých nebo šikmých (za každé zalití)									
Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Zlútné se nestanoví									
118	99901	Montáž PHP na zeď na hmoždinky	kus	6,00000	105,00	630,00		Vlastní	Indiv
1NP - chodba východní křídlo 2xpraškový 6kg, 21A : 2									
1NP - chodba jižní křídlo DTTO : 2									
1PP - chodba DTTO : 2									
119	99902	Požární upávký pro zachování požárních úseků vč atestu	kus	5,00000	2 100,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
Počet závisí na počtu odkrytých nezazděných průstupů ele, vody kanalizace a VZT : 5									
120	99903	Zajištění prasklého zdiva technologií např. Helifix - ocel nerez spony do zdiva v kombinaci s cement.	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
zajištění obvodového zdiva- prasklin 6xprut délka 2m : 1									
121	99904	Sanitární dělicí příčka WC výška 2100 mm, tl. panelů 13mm, nohy nerez, barva sv. šedá viz VV, D+M	kus	1,00000	132 120,87	132 120,87		Vlastní	Indiv
WC sanitární dělicí příčka donamáhaného suchého prostředí výška 2100mm, tloušťka panelů min. 13mm (materiál kompaktní deska), konstrukce z eloxovaného hliníku skrytá, nohy nerez- nastavitelné s krytkou (v 150mm), barevné provedení světle šedá (RAL 7038) 1									
3 x WC kabinka standart dveře 80/210 s dělicí příčkou dl. 1750, šířka kabinky 900mm :									
1x WC kabinka-příčka s dveřmi 80/210 - celková délka příčky s dveřmi 1650mm :									
1x WC kabinka - invalida - do rohu, délka příčky s dveřmi 90/210 je 1600mm a délka druhé příčky je 1650mm :									
2x WC kabinka standart šířka 1000mm s dveřmi 800/2100 a délka dělicí příčky je 1750mm :									
122	99901	Práškový hasicí přístroj 6kg, 21A vč revize o provozuschopnosti PHP	kus	6,00000	855,75	5 134,50		Vlastní	Indiv
1NP : 2+2									
1PP : 2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	9902	Vystražné bezpečnostní značky a tabulky	kus	27,00000	52,50	1 417,50		Vlastní	Indiv
Směr úniku : 7									
únikový východ : 4									
PHP : 6									
ele rozvaděč- nehas vodou - symb.blesk : 3									
hlavní uzávěr vody : 1									
hlavní uzávěr plynu : 1									
plynový spotřebič : 5									

7

4

6

3

1

1

5

124	9903	Ochranný úhelník nerez ocel 50/50/2 dl.1500mm	kus	20,00000	254,10	5 082,00		Vlastní	Indiv
125	9904	Markýza nad vstupem šíře 2500mm a vyložení 1000mm kombinace hliníku nebo oceli a polykarbonátu D+M	kus	4,00000	31 500,00	126 000,00		Vlastní	Indiv
4									

4

126	9905	Dodávka a montáž kuchyňské linky dle specifikací v PD - nutno cenit dle výkresu a návrhu v TZ	kus	1,00000	126 000,00	126 000,00		Vlastní	Indiv
kuch linka vč dřezu, baterie, spotřebičů dodávka a montáž : 1									

1

127	9906	Dodávka a montáž ochrany stěn na chodbách- madlo AKROVIN HRB 4C dodává např BS Vsetín	m	59,02500	2 737,46	161 578,58		Vlastní	Indiv
-----	------	---	---	----------	----------	------------	--	---------	-------

59,025

128	9907	2,175+1,875+4,725+0,5+2+3+9,025+3+3,5+31,525-(0,9*9)-(0,8+1,4)+5+2+1	kus	32,00000	105,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
Štítek s označením místnosti u dveří na zdi a číslo místnosti na dveře									
celkem : 4+1+14+6+2+1									
odečtení neuznatelných nákladů :									
m1-07 : -1									
m03 : -1									
34									

34

-1

-1

-1

Díl: 96	Bourání konstrukcí					503 199,85			
129	96105511R00	Bourání základů železobetonových železobetonových	m3	0,54320	1 575,00	855,54	801-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,									
1PP 2x podesta 1,4*0,97*0,2 : 1,4*0,97*0,2*2									
0,5432									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	682,50040	126,00	85 995,05	801-3	RTS 17/1	RTS 14/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		1NP výška 3,6 :		594,3924					
		3,6*(4,35+4,5+5,4+4,049+0,3+4,05+5,7+4,05+3,15+0,2+0,5+10,3+3+3+3+3+12+8,3+2,2+1,8+5,4+5,4+3,9+5,12+4,5+0,68+1,26+6,9+0,75+0,75+1,2+1,2+1,5+1,8+4,4+2,1+10,8+0,2+0,2+4,5+1,8+1,8+0,7+4,5+3+2+0,7+0,7+1,5)							
		-(0,9*2*5)-(0,8*2*10)-(0,6*2*5)-(1,4*2*2)-(1,4*2*2)		-42,2					
		1PP výška 2,7 :		145,908					
		2,7*(2,5+0,68+0,68+0,68+3,3+3+0,8+0,8+1+2+2+5,5+3,7+2,4+5,4+4,5+3,3+3+3+3+1,2+1)							
		-(0,8*2*9)-(0,6*2*1)		-15,6					

131	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	20,55408	572,50	11 767,21	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		1NP : 1,26*0,78*3,6		3,53808					
		1PP : 2,8*0,3*(4,6+1+1,2+2+7,3+7,3)		19,656					
		-(0,3*(2*0,8*3)+(0,6*2*1))		-2,64					

132	962032631R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,52000	572,50	1 442,70	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		0,6*0,6*7		2,52					

133	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	1,73250	1 575,00	2 728,69	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
		V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979 schodiště do 1PP jednoramenné : 5,5*0,9*0,35		1,7325					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
134 965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakaikulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné vyztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s vyztuží. 1NP jen mazanina nad stropem : 11,2*13,9*0,1	m3	15,56800	1 575,00	24 519,60	801-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
135 965043441RT6	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakaikulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo teracem. Bourání případné vyztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s vyztuží. 1NP vybourání podlah kompletně až na podsyp tl.25cm : 40,25*11,2*0,25 1PP dttto : 11,2*13,5*0,25 udávám šířku betonu s mazaninou tl.250mm, nepředpokládá se izolace tepelná : odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -(15,59*0,25) m03 : -(12,95*0,25)	m3	143,36500	1 575,00	225 799,88	801-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II
136 965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Položka se používá jako příplatek k položkám bourání mazanin a betonových podkladů a obsahuje náklady na zřízení práce při bourání vyztužených mazanin nebo podkladů. 1NP+1PP přenos z bourání podlah : 1NP jen mazanina nad stropem : 15,56 1NP vybourání podlah kompletně až na podsyp tl.25cm : 40,25*11,2*0,25 1PP dttto : 11,2*13,5*0,25 udávám šířku betonu s mazaninou tl.250mm, nepředpokládá se izolace tepelná : odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -(15,59*0,25) m03 : -(12,95*0,25)	m3	158,92500	157,50	25 030,69	801-3	RTS 17/ II	RTS 14/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	968015121R00	Vybourání části říms z Hurdis a desek železobetonových z desek železobetonových prefabrikovaných, tloušťky do 150 mm, jakéhokoliv vložení	m	0,60000	1 575,00	945,00	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Vybourání bet markýzy nad vstupy : 2*1*0,15*2

0,6

138	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	99,00000	15,75	1 559,25	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
-----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních změn, křídel určených k likvidaci

1NP : 44*2

1PP : 11

88

11

139	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	41,00000	15,75	645,75	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
-----	--------------	---	-----	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních změn, křídel určených k likvidaci

1NP : 26

1PP : 15

26

15

140	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	9,00000	15,75	141,75	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
-----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	-----------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních změn, křídel určených k likvidaci

1NP vč vchodových : 8

1PP vřahové : 1

8

1

141	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	116,94500	115,50	13 507,15	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.

1NP : 1,3*2,210*36

0,9*1,22*7

103,428

7 686

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 1,15*0,85*9 0,52*0,85*2 odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -(1,3*2,210*1) m03 : -(1,15*0,85*1)		8,7975 0,884 -2,873 -0,9775					
142	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvážení dřevních křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 - 11 Vyvážení dřevěných křidel 1NP : 1,4*2,1*2 5,88	m2	5,88000	115,50	679,14	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
143	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm. 1NP : 1,3*36 0,9*7 odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -(1,3*1) -1,3	m	51,80000	26,25	1 359,75	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
144	970031025R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 25 mm, zdivo cihelné 1PP otvor pro průchod komínu : 0,45 0,45	m	0,45000	1 260,00	567,00	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
145	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 300 mm, ŽB vrtání ŽB stropu tl 250mm - pozor vrtat mezi nosníky : 0,25*8 2	m	2,00000	5 250,00	10 500,00	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
146	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 1,3*0,8*0,45 1,05*2,8*0,45*2 1PP : 1,55*2*0,45 vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro okna a dveře	m3	4,50900	682,50	3 077,39	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
				0,468 2,646 1,395					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenová úroveň
147	974031167R00	Výsekaný rýh v jakémkoliv zdvu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	108,75000	157,50	17 128,13	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 15 kPa (150 kg/m²); Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou.

V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

1NP : 1,8*(3+3+3)

16,2

Výsekaní rýh pro překlád, nad novými otvory na celo šířku, u dodatečně osazených překladů jen rýha pro uložení, na zdivo 45cm 3x : 0,3*6*45

81

1PP : 1,8*3

5,4

1NP-1PP vektnutí stropu do zdi : 2,5

2,5

1NP-1PP vektnutí stropu do zdi po schodišti : 1,75+1,9

3,65

148	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	613,85775	47,25	29 004,78	801-3	RTS 17/II	RTS 14/II
-----	--------------	---	----------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka obsahuje otlučení omítek vč obkladu v místech ve kterých se nacházejí a vyskrábání spár.

1NP : 3,5*(11,2+11,2+2+27,9+40,25+2+2+2+1,7+1,7+0,5+0,5+2+2+2)

388,325

3,5*(14+11,3+13+1+1+0,5+0,5+0,7+0,7+2+2)

163,45

-(1,3*2,21*37)-(0,9*1,22*7)-(1,4*2,1*2)

-119,867

špalety (1,3+2,21+2,21)*0,3*7

63,492

(0,9+1,22+1,22)*0,3*7

7,014

(1,4+2,1+2,1)*0,3*2

3,36

1PP 2,65*(11,2+11,2+13,45+13,45+2+2)

141,245

-(1,15*0,85*7)-(0,52*0,85*2)

-7,7265

špalety (1,15+0,85+0,85)*0,3*7

5,985

(0,52+0,85+0,85)*0,3*2

1,332

odečtení neuznatelných nákladů :

špalety 1NP :

-1,47

m1-07 : -(1,3+1,8+1,8)*0,3*1

1PP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m03 : -((2,65*7,195)-(1,15*0,85*1)) spalety : -((1,15+0,85+0,85)*0,3*1) 1NP zdi : m1-07 : -(((4,765)*3,5)-1*2-1,3*1,8)							
		-18,08925 -0,855 -12,3375							
149	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových demontáž všech otopných těles ocelových vč armatur a držáků ve zdvu - 40*2 odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -1	m2	79,00000	0,10	7,90	800-731	RTS 17/II	Indiv
150	999001	Demontáž a vybourání kuch. výtahu vč příslušenství - 2 patra Vybourání kuch. výtahu-vlkost sachtý 0,7*1,2m na výšku 6,4m : 1 zdemontovat výtah kabinku, motor a veškeré příslušenství, : příčky se bourají v jiné poloze :	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní	Indiv
151	999002	Demontáž a odstranění mobiliáře a zařízení kuchyně Demontáž a likvidace zbylého mobiliáře a zařízení kuchyně v prostorách 1NP, kuchyně a 1PP : 1 jedná se o skříně, skřínky a zbylé zařízení kuchyně :	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
152	999003	Demontáž a likvidace vzduchotechnických rozvodů a strojovny pro VZT 1NP a 1PP Jedná se o likvidaci čtyřhranného lakovaného potrubí v 1NP a částečně 1PP : 1 dále o likvidaci a vybourání strojovny :	kpl	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní	Indiv
153	999004	Vybourání a likvidace rozvodů elektro.SV, TUV, odpady toto zařízení bude většinou vybouráno s bouráním všech vnitřních příček, jedná se tudíž o obvodové zdivo : 1 jelikož zařízení je ve zdech, nedá se odhadnout jejich metráž :	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
154	999005	Demontáž rozvodů topné vody a zařízení UT demontáž veškerého zařízení a rozvodu spojeného s UT vč boulerů a likvidace do šrotu a na sklادku : 1	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
155	999006	Demontáž ocelového výlezu na půdu 1,2*0,7	kus	1,00000	262,50	262,50		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				94 210,89			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508	uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce	
R:	1	Stavební úpravy objektu UN	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
156	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	815,67866	115,50	94 210,89	801-4	RTS 17/II	RTS 14/II
oborů 801, 803, 811 a 812									

Díl: 711			270 784,25						
157	711111001RZ1	Izolace proti vodě	m2	591,06000	28,04	16 573,32	800-711	RTS 17/II	RTS 14/II
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena									

1NP : 40,25*11,2 450,8
1PP dtto : 11,2*13,5 151,2
přístavba : 6,4*2,75 17,6
odečtení neuznatelných nákladů :
m1-07 : -15,59
m03 : -12,95

158	711112001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	83,27000	28,04	2 334,89	800-711	RTS 17/II	RTS 14/II
(14+1,7+2,89)*3				55,77					
(3*2/2)				3					
14*1,75				24,5					

159	711141559RY2	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	709,27200	176,49	125 179,42	800-711	RTS 17/II	RTS 14/II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu.

1NP vše proti radonu : 40,25*11,2 450,8
1PP dtto : 11,2*13,5 151,2
přístavba : 6,4*2,75 17,6
ztratné - přesahy : 619,6*0,2 123,92
odečtení neuznatelných nákladů :
m1-07 : -15,59
m03 : -12,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ztratiné : -(15,59+12,95)*0,2							
160	711142559RZ2	Isolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	99,92400	392,98	39 268,13	800-711	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		(14+1,7+2,89)*3		55,77					
		(3*2/2)		3					
		14*1,75		24,5					
		ztratiné : 83,27*0,2		16,554					
161	711212000R00	Isolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	152,69000	31,50	4 809,74	800-711	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		Penetrace podkladu pod hydroizolační natěry.							
		izolace stěrková vč koutových pásek dle typového listu výrobce :							
		okolo sprchových koutů stěny : 7*2,25		15,75					
		podlahy : 30,3+2,52+2,52+16,21+23,9+14,16+13,4+12,73+4,6+1,75+1,8+13,05		136,94					
162	711212002RT1	Isolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky stěrka hydroizolační. Stěrka hydroizolační těsnící	m2	152,69000	307,12	46 894,15	800-711	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		hmotou							
		Stěrka proti vlhkosti tloušťka 2 mm. Aplikace pomocí válečku nebo stěrky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetrační pol.c.							
		71121-2000							
		Na beton a zdívo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorech, pro novostavby a starou zástavbu (včetně rekonstrukcí).							
		také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdovacích a sádkových jam apod							
		izolace stěrková vč koutových pásek dle typového listu výrobce :							
		okolo sprchových koutů stěny : 7*2,25		15,75					
		podlahy : 30,3+2,52+2,52+16,21+23,9+14,16+13,4+12,73+4,6+1,75+1,8+13,05		136,94					
163	711263241R00	Isolace proti netlakové vodě - izolační pásy Těsnění prostupů stěn, manžeta	kus	3,00000	138,63	415,89	800-711	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		plyn, voda, kanalizace : 3		3					
164	711263242R00	Isolace proti netlakové vodě - izolační pásy , těsnění prostupů podlah - manžeta, z oboustranně	kus	10,00000	174,60	1 746,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		kaširované polyetylenové tkaniny , 400x400 mm							
165	711491172RZ1	Isolace proti tlakové vodě ostatní vodorovná, ochranná textilia, včetně dodávky materiálu	m2	709,27200	31,73	22 505,20	800-711	RTS 17/ II	RTS 14/ II
		INP vše proti radonu : 40 25*11,2		450,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1PP dttto : 11,2*13,5
přístavba : 6,4*2,75
ztratné - přesany : 619,6*0,2
odečtení neuznatelných nákladů :
m1-07 : -15,59
m03 : -12,95
ztratné : -((15,59+12,95)*0,2)

166	711491271RZ1	Izolace proti tlakové vodě ostatní svislá, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	99,92400	31,73	3 170,59	800-711	RTS 17/II	RTS 14/II
		překrytí izolace tepelné před záhozem : 83,27*1,2							
167	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	3,00000	2 628,97	7 886,92	800-711	RTS 17/II	RTS 14/II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							

Díl: 713	Izolace tepelné					280 218,70			
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

168	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	754,18000	15,75	11 878,34	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
		1PP : (6,37+14,38+12,95+6,22+24,8+30,3+51,72+3,82+2,07)							
		1NP podsklepená část : (4,6+6,12+1,75+1,8+13,05+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33)		152,63					
				150,96					
		1NP nepodsklepená část :							
		(63,05+98,43+16,21+27,11+18,72+23,9+14,19+15,59+44,77+24,75+24,75+38,96+15,46+13,4+12,73+27,11)		479,13					
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59		-15,59					
		m03 : -12,95		-12,95					

169	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	605,93400	31,50	19 086,92	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
		Půda-položení vaty ve dvou vrstvách tl.100mm : 40,25*11,2		450,8					
		11,2*14							
		přístavba : 5,9*2,36		156,8					
		odečtení neuznatelných nákladů :		13,924					
		m1-07 : -15,59		-15,59					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
170	71312118RT1	Izolace podlah tepelná obložení stěn pásky na sucho, materiál ve specifikaci, celkem : (10,75+1,8+1,8+1,8+5,4+1,5+3,457+7,2+1,4+5,725+2,25+3)*2 (4,45+4+4,25+5,4+4+5,4+4,35+5,4+9+3,525+3,525+2+0,9+3,25+2,25)*2 (5,4+5,4+4,7+4+2,125+5,4+5,4+5,725+5,725+5,725+3,75+3,1+4+4+4,2+31,525+3,270+3,270 +1+1,75+3,270+3,270)*2 31,525+9,2+11,2+28+14+14+11,2+1+2+16+4+2+11,2+11,2+14+14+2+2 odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -(4,765+4,765+3,27+3,27) m03 : -(7,195+7,195+1,8+1,8)	m	626,57900	15,75	9 868,62	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
				92,164					
				123,4					
				246,55					
				198,525					
				-16,07					
				-17,99					
171	713141221R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých střeš, nosný materiál ve specifikaci Puda : 40,25*11,2 11,2*14 odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -15,59	m2	592,01000	26,25	15 540,26	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
				450,8					
				156,8					
172	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci položení parozábrany na pudu : 607,6 odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -15,59	m2	592,01000	26,25	15 540,26	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
				607,6					
173	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení separační fólie podlahy celkem : 782,72 odečtení neuznatelných nákladů : m1-07 : -15,59	m2	754,18000	26,25	19 797,23	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
				782,72					
174	713190812R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 50 do 100 mm Puda - odstranění násypu ze škváry, zametení a příprava pro položení tep izolace : 40,25*11,2	m2	592,01000	84,00	49 728,84	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
				450,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,2*14							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
175	28301	izolace tepelná z minerálních vláken tl.100mm	m2	1 333,05480	40,43	53 895,41	Vlastní		Indiv
		621,524*2*1,1							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -(15,59*2*1,1)							
176	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	689,23690	10,50	7 236,99	SPCM	RTS 17/II	RTS 14/II
		celkem : 660,639*1,1							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -(4,765+4,765+3,27+3,27)							
		m03 : -(7,195+7,195+1,8+1,8)							
		ztrátové : -((16,07+17,99)*0,1)							
177	28375475R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,703 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	10,00000	248,57	2 485,70	SPCM	RTS 17/II	RTS 14/II
		podlahový polystyren extrudovaný pod vanu : 10							
178	28375832	Deska z lehk. polystyrenu 1000x500x60 mm EPS 100 Z	m2	819,59800	80,40	65 895,68	Vlastní		Indiv
		podlahový polystyren EPS 100Z : 782,72*1,1							
		minus pod vanu XPS : -10							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
179	67352295R	folie izolační střešní parotěsná; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; μ = 210154,0; sd do 46,00 m	m2	710,41200	12,05	8 560,46	SPCM	RTS 17/II	RTS 14/II
		Půda : 40,25*11,2							
		11,2*14							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							
		ztrátové : -((15,59+12,95)*0,1)							
		odečtení neuznatelných nákladů :							
		m1-07 : -15,59							
		m03 : -12,95							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ztrátě: 607,6*0,2		121,52					
		odečtení neuznatelných nákladů:							
		m1-07: -15,59		-15,59					
		ztrátě: -(15,59*0,2)		-3,118					
180	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,55872	1 260,00	703,99	800-713	RTS 17/II	RTS 14/II
		50 m vodorovně							
Díl: 725	Zařizovací předměty					2 719,50			
181	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	8,00000	105,00	840,00	800-721	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP: 7		7					
		1PP: 1		1					
182	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,00000	52,50	577,50	800-721	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP: 9		9					
		1PP: 2		2					
183	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	4,00000	52,50	210,00	800-721	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP: 3		3					
		1PP: 1		1					
184	725320822R00	Demontáž dřezu dvojitých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	2,00000	73,50	147,00	800-721	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP: 2		2					
185	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	18,00000	52,50	945,00	800-721	RTS 17/II	RTS 14/II
		1NP: 15		15					
		1PP: 3		3					
Díl: 762	Konstrukce tesařské					59 335,22			
186	762341630R00	Bednění, laťování a rošty montáž bednění šítových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z fdesek tvrdých tloušťky do 8 mm	m2	7,80000	442,04	3 447,91	800-762	RTS 17/II	RTS 14/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
obložení podstřešní části cement. deskami na roštu z latí : (2,75+2,75+7,5)+(0,2+0,4)									
187	762342202RT4	Bednění , latování a rošty s dodávkou řeziva latování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm nová střeška : 18+30	m ²	91,75000	75,80	6 954,65	800-762	RTS 17/II	RTS 14/II
				48					
				43,75					
188	762342204RT4	Bednění , latování a rošty s dodávkou řeziva latování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost latí 1000 mm, svislé, včetně dodávky latí 40/60 mm Montáž svisleho latování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků	m ²	91,75000	35,80	3 284,65	800-762	RTS 17/II	RTS 14/II
				91,75					
189	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m ³	2,30500	892,50	2 057,21	800-762	RTS 17/II	RTS 14/II
				2,305					
190	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m ²	7,80000	126,00	982,80	800-762	RTS 17/II	RTS 14/II
191	7623321107	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm ² , včetně dodávky řeziva, hranoly 80/160	m	52,00000	244,86	12 732,72		Vlastní	Indiv
				40					
				12					
192	762332121	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm ² , včetně dodávky řeziva, hranoly 12/18	m	30,00000	325,92	9 777,60		Vlastní	Indiv
				30					
193	762332936	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm ² , včetně dodávky hranolů 130 x 160 mm	m	12,00000	320,46	3 845,52		Vlastní	Indiv
				12					
194	762332937	Doplnění krovů do stáv krovu 130/160. 6+6	m	29,50000	350,49	10 339,46		Vlastní	Indiv
				29,5					
195	59590740R	doplnění podpěr nárožních krokvi 140/180 : 4+4+9+3+1,5+4+4							
196	998762102R00	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	m ²	10,00000	267,53	2 675,32	SPCM	RTS 17/II	RTS 14/II
				t	2,56935	1 260,00	800-762	RTS 17/II	RTS 14/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	77/2015_1_2	Denní stacionář - Sokolov, Sokolovská 1508 uznatelné a neuznatelné náklady
O:	SO-02	Stavební práce
R:	1	Stavební úpravy objektu UN

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	50 m vodorovné							

Díl: 7631	Konstrukce sádrokartonové				442 795,61			
197/416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilu CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45	m2	14,75000	840,00	12 390,00	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK21 odpovídá D112, zavěšeny ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost REI 45.

4 10 13

přístavba : 5,9*2,5

14,75

198/954112206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 2x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm	m	5,01250	1 260,00	6 315,75	801-1	RTS 17/II	RTS 14/II
------------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr.
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu.
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
- obklad HEB 200 u stropu : (4,2+4,8)*(0,25+0,25*0,25)
- nika ve stropě k výjezu na pudu : (0,8+0,8+1,4+1,4)*0,5
- 2,8125
- 2,2

199/767586201RT5	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	495,85000	525,00	260 321,25	800-767	RTS 17/II	RTS 14/II
------------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-----------

minerální kazetové podhledy 600x600 na ocel roštu :

98,43+16,21+27,11+18,72+15,59+44,77+24,75+24,75+38,96+15,46+24,64+26,06+23,85+25,23+17,53+6,33+63,05

odečtení neuznatelných nákladů :

m1-07 : -15,59

511,44

-15,59

200/767586201RU1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	252,17000	625,00	157 606,25	800-767	RTS 17/II	RTS 14/II
------------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-----------	-----------

Místnosti kde se předpokládá vlhkost prostředí :