





Tabulka místností:

číslo	popis	plocha [m^2]	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
2.01	chodba	29,2	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický sokl v. 100
2.02	půda 2	115,51	PUR pěna stříkaná			
2.03	půda 3	79,95	PUR panely			
2.04	WC ženy - předsíň	1,85	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1600
2.05	WC ženy	1,49	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1400
2.06	WC muži - předsíň	1,85	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1600
2.07	WC muži	1,49	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1400
2.08	WC muži - pisoáry	4,57	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1600
2.09	půda 4	162,69	PUR panely			
2.10	místnost pro zasedání kriz. štábu obce kancelář velitele JPO	33,8	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 100
2.11	denní místnost	31,9	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 100
2.12	kuchyňský kout	7,5	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 100
celkem podlahová plocha		471,8				

Legenda materiálu (předpoklad):

- zdivo stávající z pórobetonových tvárnic tl. 300 a 240mm na MVC 1 MPa
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY - ZDIVO PÓROBETONOVÉ
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO PÓROBETONOVÉ P4-500, tl. 375mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO PÓROBETONOVÉ P4-500, tl. 200mm
- PŘÍČKY PÓROBETONOVÉ, tl. 100mm, 150mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA, tl. 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F, tl. 150mm
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ, tl. 100mm

M.Č.. 2.01, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08

nová
- KERAMICKÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, tl. 10 mm
- LEPÍCÍ HMOTA, tl. 5 mm
- BETONOVÁ MAZANINA , tl. 55 mm
  + VÝZTUŽ VLÁKNY (tzv. VLÁKNOBETON)
- PE FOLIE
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S, tl. 30 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE DO TĚŽKÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH, tl. 30 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY, tl. 215mm
- OMÍTKA, tl. 15mm

M.Č.. 2.02 (dle původního projektu)

nová
- TEPELNÁ IZOLACE ZE STŘÍKANÉ PUR PĚNY (se zvýšenou hustotou, pochozí) tl. 100mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE HERAKLIT, tl. 50mm
- ŽELEZOBETONOVÉ KAZETOVÉ PANELY SZD 33-450, tl. 150mm (240mm)
- OMÍTKA, tl. 15mm

M.Č.. 2.03 (dle původního projektu)
- SENDVIČOVÉ PUR PANELY (PLECH-PUR-PLECH)
  (kotvené zespoda dřevěných příhradových vazníků)

M.Č.. 2.09

nová
- SENDVIČOVÉ PANELY PLECH-PUR-PLECH (barva dle volby investora), tl. 100 mm
  (kotvené zespoda dřevěných příhradových vazníků)
  !!! panely včetně způsobu kotvení musí splňovat požární odolnost EI 15/DP3 !!!

POZN. 1
- NUTNO ZJISTIT SKUTEČNÝ ÚČEL CHRÁNIČKY. V PŘÍPADĚ NEVYUŽÍVÁNÍ CHRÁNIČKU ZASLEPIT V NOVÉ PODLAZE. V PŘÍPADĚ VYUŽÍVÁNÍ NUTNO ETÁŽOVAT V NOVÉ PODLAZE KE KOMÍNU A POD KOMÍNA VYVÉST DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘIZDÍT PÓROBETONOVÝM ZDIVEM

POZNÁMKY:
- NA VĚTŠÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY A K PROVEDENÍ NOVÉ EXTERIÉROVÉ OMÍTKY (LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA A VYROVNÁVKA MALTOU, STĚRKOVÁ VRSTVA S ARMOVACÍ TKANINOU, PROBARVENÁ OMÍTKA)
- U NOVÝCH NEBO MĚNĚNÝCH OKEN BUDE PROVEDEN NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET (LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH) A NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET (PVC)
- PŘEKLADY NA PŘÍČKÁCH - TYPOVÉ PÓROBETONOVÉ, ULOŽENÍ min. 100mm

SCHODIŠTĚ:
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 160mm
- BETON C25/30, KRYTÍ VÝZTUŽE 25mm
- PODÉLNÁ VÝZTUŽ ØR10 po 125mm u obou povrchů - 10 505
- PŘÍČNÁ VÝZTUŽ ØR8 po 250mm u obou povrchů - 10 505
- VÝZTUŽ STUPŇŮ - VIZ SCHÉMA
- V PATĚ VOLNĚ ULOŽENO NA NOVÝ ZÁKLAD PŘES HYDROIZOLACI
- PO OBVODĚ KOTVENÍ DO NOSNÝCH STĚN SPŘAHUJÍCÍMI TRNY ØR20 PO 300mm DÉLKY 400mm (DO ZDIVA NAVRTÁNÍ NA CHEMICKOU KOTVU DO HLOUBKY min. 150mm)
- DO STROPNÍ KONSTRUKCE KOTVENO SPŘAHUJÍCÍMI TRNY ØR20 PO 300mm DÉLKY 200mm (NAVAŘENÉ K NOVÉMU STROPNÍMU OCELOVÉMU NOSNÍKU PODESTY)

SCHÉMA VYZTUŽENÍ SCHODIŠTĚ



!!! POZOR !!!
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPRŠET DEŠŤOVÁ VODA Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.

PŮDORYS PODKROVÍ M 1:50

POZN.:
VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma : ProjektyDomu s.r.o		Razítko : ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice
Adresa : Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval : Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant: Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo : č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor : Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
	Formát: 10xA4	Datum :04/2017
Akce : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah : D.1.1.3. navržený stav PŮDORYS PODKROVÍ	Č. výkresu : 3	

*