

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍK

Dlažba zámková betonová	DL I	60 mm
Lože dtr 4/8	L	30 mm
Štěrkoдр	ŠDb	150 mm
Celkem		240 mm

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOVÁ CESTA

Asfaltový beton	AOQ 11	40 mm
Spojovací posítk asfaltový	PS 0,3 kg/m2	-
Asfaltový beton	ACP 16+	60 mm
Infiltrační posítk asfaltový	PI 1,0 kg/m2	-
Směs stmelená cementem	SC C8/10	120 mm
Štěrkoдр	ŠDa	200 mm
Celkem		420 mm

LEGENDA SITUACE:

- stávající objekt hasičské zbrojnice
- navržená přístavba k hasičské zbrojnici
- hranice parcel z katastru nemovitostí
- výškové body
- hranice dotčeného území
- tráva

- stávající zpevněné plochy, komunikace - betonová dlažba, asfalt
- navržené zpevněné plochy - betonová zámková dlažba
- navržené zpevněné plochy - asfalt
- navržený štěrkový chodníček kolem domu (šířka 300mm)

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- zaměněný průběh metalického kabelu (CETIN)
- stávající vedení NN nadzemní
- stávající STL plynovod
- stávající vodovod (ze studny)
- stávající splašková kanalizace
- stávající jednotná kanalizace

NAVRŽENÉ SÍŤE

- navržená dešťová kanalizace
- revizní šachta
- navržený vodovod
- navržená vodoměrná šachta


Zastavěná plocha hasičskou zbrojnicí	539,6m2	13,2 %
- z toho nová přístavba 181,6 m2		
Zpevněné plochy	456,5m2	11,2%
- z toho nová betonová zámková dlažba 132,8 m2		
- z toho nový asfaltový povrch 90,8 m2		
Ozeleněná plocha	3085,9m2	75,6%
Celková plocha pozemků st.260, st.285, 740/3, 742/2	4082m2	100%

POZNÁMKY:

- Dojde k odstranění stávajícího samostatně stojícího objektu skladu (č.p. st.285). Na objekt bude vydán samostatný demoliční výměr
- Dojde k úplnému zrušení a demontáži vzdušné přípojky datového kabelu (O2 resp. CETIN)
- Odvodnění nových zpevněných ploch - vysádování povrchu k okoliniu travnatému povrchu

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVADĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice	ProjektyDomu s.r.o	
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický	Chválenice 17	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír	332 05, Chválenice	
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy		
	k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1:200
	č. p. 84, 33554 Žinkovy	Formát: 2 x A4	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba	Stupeň:	Paré :
	stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	DPS	
Obsah :		Č. výkresu :	
C.3.b	Koordinační situační výkres – navržený stav	C.3.b	



geodetické zaměření  
vyfotovil dne 07/2016 Gps Šedivý spol. s r.o.  
polohový systém: S-JTSK  
výškový systém: Bpv