


!!! POZOR !!!

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPŘEŠET DEŠŤOVÁ VODA Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT POSTUPNĚ OD NEVYŠŠÍCH PATER SMĚREM DOLŮ
DOZDÍVKY A NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ PROBIHAT OPAČNĚ OD NEJNIŽŠÍCH PATER SMĚREM NAHORU.

PŘI DEMONTÁŽI OKEN BUDOU ODBRAŇENY VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPETY !!!



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- zdívko stávající z porobetonových tvárníc tl. 300 a 240 mm na M/C 1 MPa
- zdívko stávající z cihel plných pálených VF P 20 MPa na M/C 5 MPa
- zdívko stávající z cihel plných pálených VF P 10 MPa na M/C 1 MPa
- TEPelnÁ IzOLACE EPS, tl. 40mm
- ŽELEZObETON
- PROSTÝ BETON
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮvodNÍ ZEMINA

ŘEZ A-A M 1:50

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBA - A (dle původního projektu)

- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPĚZOVÉHO PLECHU
- STŘEŠNÍ LATĚ
- KONSTRUKCE KROVU

SKLADBA - B (dle původního projektu)

- MINERÁLNÍ VATA, tl. 100mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 80mm
- ŠKVÁRA VE SPÁDU, tl. 80-400mm
- ŽELEZObETONOVÉ PANELY, tl. 215mm
- OMÍTKA, tl. 15mm

SKLADBA - C (dle původního projektu)

- NAŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (dlažba, PVC)
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE LEPENKA
- BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 50mm
- NÁSYP ZE ŠKVÁRY, tl. 150mm

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice	ProjektyDomu s.r.o	
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický	Chválenice 17	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korišák Lubomír	332 05, Chválenice	
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy		
	K.ú. Žinkovy 797111, okres: Píseň-jin		
Investor :	Městys Žinkovy	Zakázka :	Měřítka: 1 : 50
	č. p. 84, 33554 Žinkovy	Formát: 2 x A4	Datum :04/2017
Álce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba	Stupeň: DPS	Paré :
	stávající hasičské zbrojnice č.p. 158		
Obsah :	D.1.1.2. bourací práce	Č. výkresu :	6
	ŘEZ A-A		

*