

LEGENDA

DOBETONÁVKA - deska tl. 155mm

beton C25/30

d.v. KARI síť 8/100/100



h.v. KARI síť 8/100/100

krytí 20mm


TRAPÉZOVÝ PLECH - výška vlny 50mm (např. typ TR 50/250, tl. 0,75mm)

POZN. **!!! POZOR !!!**

- NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU STROPNÍCH PANELŮ A ZJISTIT VZNIKLOU ŠÍŘKU STAVEBNÍHO OTVORU PO VYBOURÁNÍ. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA OTVORU MUSÍ BÝT 1960mm. V PŘÍPADĚ UŽŠÍHO OTVORU JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU (např. ZÚŽENÍ SCHODIŠTĚ, SERÍZNUTÍ KRAJNÍHO PANELU apod.)



ŘEZ 2-2



STROP NAD PŘÍZEMÍM - VÝŘEZ M 1:50

POZN:

VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

Firma : Projekt/Domu s.r.o		Razítko :	
Adresa : Chválenice 17, 332 05, Chválenice		Projekt/Domu s.r.o	
Vypracoval : Ing. Jan Čepický		Chválenice 17	
Odpovědný projektant: Ing. Arch. Koričák Lubomír		332 05, Chválenice	
Místo : č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy			
K.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih			
Investor :	Městys Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
	č. p. 84, 33564 Žinkovy	Formát: 2 x A4	Datum :04/2017
Akce : Stavební úpravy, přístavba a nástavba	stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah : D.1.1.3. navržení stáv		Č. výkresu :	
STROP NAD PŘÍZEMÍM - VÝŘEZ		4	

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM