

LEGENDA



- BOURANÉ STROPNÍ PANELY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZN. **!!! POZOR !!!**
- NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU STROPNÍCH PANELŮ A ZJISTIT VZNIKLOU ŠÍŘKU STAVEBNÍHO OTVORU PO VYBOURÁNÍ. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA OTVORU MUSÍ BÝT 1960mm. V PŘÍPADĚ UŽŠÍHO OTVORU JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU (např. ZUŽENÍ SCHODIŠTĚ, SEŘÍZNUTÍ KRAJNÍHO PANELU apod.)

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT POSTUPNĚ OD NEJVYŠŠÍCH PATER SMĚREM DOLŮ
DOZDÍVKY A NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ PROBIHAT OPAČNĚ OD NEJNIŽŠÍCH PATER SMĚREM NAHORU.

PŘI DEMONTÁŽI OKEN BUDOU ODSTRANĚNY VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPETY !!!



±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	Projekt/Domu s.r.o			Razítko :	Projekt/Domu s.r.o		
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice				Chválenice 17		
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický				332 05, Chválenice		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Kotešák Lubomír						
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy						
	K.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih						
Investor :	Městys Žinkovy			Zakázka :	Měřítko: 1 : 50		
	č. p. 84, 33564 Žinkovy						
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající nosičské zbrojnice č.p. 158			Formát: 2 x A4	Datum :04/2017		
				Stupeň: DPS	Paré :		
Osnah :	D.1.1.2. bourací práce			Č. výkresu :	3		
	STROP NAD PŘÍZEMÍM - VÝŘEZ						

STROP NAD PŘÍZEMÍM - VÝŘEZ M 1:50

POZN:

VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.