

STÁVAJÍCÍ DIMENZE HLAVNÍCH NOSNÝCH PRVKŮ KROVU

1. - KROKVE: 100/140 mm
2. - VAZNICE: 120/140 mm
3. - POZEDNICE: 120/120 mm
4. - KLEŠTINY: 2x80/140 mm
5. - SLOUP: 120/120 mm
6. - PÁSKY: 100/100 mm
7. - PATNÍ TRÁM : 150/120 mm
8. - PRODLOUŽENÍ KROKVE: 60/120 mm
9. - DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK

POZNÁMKY:
BOURACÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT POSTUPNĚ OD NEJVYŠŠÍCH PATER SMĚREM DOLŮ

DOZDÍVKY A NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ PROBÍHAT OPAČNĚ OD NEJNIŽŠÍCH PATER SMĚREM NAHORU.

PŘI DEMONTÁŽI OKEN BUDOU ODSTRANĚNY VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPETY !!!

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

POZN. 1
- NUTNO ZJISTIT SKUTEČNÝ ÚČEL CHRÁNIČKY. V PŘÍPADĚ NEVYUŽÍVÁNÍ CHRÁNIČKU ZASLEPIT V NOVÉ PODLAZE. V PŘÍPADĚ VYUŽÍVÁNU NUTNO ETÁŽOVAT V NOVÉ PODLAZE KE KOMÍNU A POD KOMÍNA VYVÉST DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘIZDÍT PÓROBETONOVÝM ZDIVEM

!!! POZOR !!!
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPRŠET DEŠŤOVÁ VODA Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

POZN:
VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNĚMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko : ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
		Formát: 8 x A4	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah :	D.1.1.2. bourací práce KROV	Č. výkresu : 4	

KROV M 1:50