


!!! POZOR !!!
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT
PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPŘEŠT DEŠŤOVÁ VODA
Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- zdivo stávající z porobetonových tvárnic tl. 300 a 240 mm na MVC 1 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 20 MPa na MVC 5 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 10 MPa na MVC 1 MPa
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 40mm
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮVODNÍ ZEMINA

ŘEZ B-B M 1:50

- SKLADBA - A (dle původního projektu)
- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
 - STŘEŠNÍ LATĚ
 - KONSTRUKCE KROVU

- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ - A1 (dle původního projektu)
- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
 - STŘEŠNÍ LATĚ
 - KONSTRUKCE KROVU

- SKLADBA - C (dle původního projektu)
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (dlažba, PVC)
 - BETONOVÁ MAZANINA, tl. 100 mm
 - HYDROIZOLACE LEPENKA
 - BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 50mm
 - NÁSYP ZE ŠKVÁRY, tl. 150mm

- SKLADBA - F (dle původního projektu)
- ASFALTOVÁ LEPENKA
 - BETONOVÁ MAZANINA, tl. 40mm
 - TEPELNÁ IZOLACE HERAKLIT, tl. 50mm
 - ŽELEZOBETONOVÉ KAZETOVÉ PANELE SZD 33-450, tl. 150mm (240mm)
 - OMÍTKA, tl. 15mm

POZN.:
VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNĚ A DIGITÁLNÍMI
MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ
ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE MUSÍ PROBIHAT POSTUPNĚ OD NEJVYŠŠÍCH PATER SMĚREM DOLŮ
DOZDÍVKY A NOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ PROBIHAT OPAČNĚ OD NEJNÍŽŠÍCH PATER SMĚREM
NAHORU.

PŘI DEMONTÁŽI OKEN BUDOU ODSŤRANĚNY VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPETY !!!

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	Projekty/Domu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice	Projekty/Domu s.r.o	
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický	Chválenice 17	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korišák Lubomír	332 05, Chválenice	
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy		
	k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy	Zakázka :	Měřítka: 1 : 50
	č. p. 84, 33554 Žinkovy	Formát: 2 x A4	Datum :04/2017
Álce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba	Stupeň:	DPS
	stávající nástěšské zbrojnice č.p. 158	Paré :	
Ousan :	D.1.1.2, bourací práce	Č. výkresu :	7

*