

Tabulka místností:

číslo	popis	plocha [m²]	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
2.01	půda 1	127,19	minerální vata			
2.02	půda 2	115,51	asfaltová lepenka			
2.03	půda 3	79,95	PUR panely			
celkem podlahová plocha		322,65				

Legenda materiálu (předpoklad):

zdivo stávající z pórobetonových tvárnic tl. 300 a 240 mm na MVC 1 MPa

M.Č.. 2.01 (dle původního projektu)
- MINERÁLNÍ VATA, tl. 100mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 80mm
- ŠKVÁRA VE SPÁDU, tl. 80-400mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY, tl. 215mm
- OMÍTKA, tl. 15mm

M.Č.. 2.02 (dle původního projektu)
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE HERAKLIT, tl. 50mm
- ŽELEZOBETONOVÉ KAZETOVÉ PANELY SZD 33-450, tl. 150mm (240mm)
- OMÍTKA, tl. 15mm

M.Č.. 2.03 (dle původního projektu)
- SENDVIČOVÉ PUR PANELY (PLECH-PUR-PLECH)
(kotvené zespoda dřevěných přihradových vazníků)

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

POZN:
VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko : ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
		Formát: 8 x A4	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah :	D.1.1.1. stávající stav PŮDORYS PODKROVÍ	Č. výkresu : 2	

PŮDORYS PODKROVÍ M 1:50