

LEGENDA MATERIÁLŮ

1) stávající cihelné zdivo tl. 300 a 450 mm

2) dozdivky stávajících otvorů porobetonovými tvárnicemi

3) nové vnitřní příčkové stěny tl. 125 a 150 mm (běžná příčka)

- SDK systém: 1x profil CW, os. á 0,625 m, oboustranný SDK obklad s protipožární úpravou tl.15 mm vč. vložené minerální izolace tl. 60 mm (v hygienických prostorech budou použity impregnované desky)


POZNÁMKA:

Zakreslené stávající stoupační potrubí spalškové kanalizace a vodovodu, požární hydrant a elektro rozvaděč je nutno na místě prověřit a případně upřesnit polohu.

Rozměry výtahové šachty je nutno ověřit:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| číslo místn. | název místnosti | plocha m ² | podlaha | povrch stěn a stropů |
|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|---|
| 3.01 | SCHODIŠTĚ | 14,76 | keramická dlažba | štuková omítka, keramický sokl, SDK podhled |
| 3.02 | VÝTAH | 2,25 | | neomítané pohledové zdivo - bezprašná úprava, SDK podhled |
| 3.03 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 7,00 | keramická dlažba | štuková omítka, keramický sokl, SDK podhled |
| 3.04 | WC - MUŽI | 4,30 | keramická dlažba | omítka štuková, keramický obklad v. 2,0 m, SDK podhled |
| 3.05 | WC - ŽENY + TP | 4,00 | keramická dlažba | omítka štuková, keramický obklad v. 2,0 m, SDK podhled |
| 3.06 | KANCELÁŘSKÝ PROSTOR | 52,48 | zátěžový koberec | omítka štuková, podlahová lišta, SDK podhled |
| 3.07 | HALA - VSTUPNÍ ČÁST | 49,24 | keramická dlažba | štuková omítka, keramický sokl, SDK podhled |
| 3.08 | ARCHIV 1 | 18,80 | zátěžový koberec | omítka štuková, podlahová lišta, SDK podhled |
| 3.09 | ARCHIV 2 | 48,30 | keramická dlažba | štuková omítka, keramický sokl, SDK podhled |





PROJEKČNÍ ATELIER
Nám. Dr. Josefa Theurera 203
261 01 Příbram II
telefon: 318 628 077
fax: 318 628 077
e-mail: aspira@aspira.cz

projekty • architektura • stavby

| | | |
|--|--|--|
| zodp. projektant: Ing. Čestmír Kabátník | vypracoval: Ing. arch. A. Dolejš, V. Koukol | paré: |
| investor: Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín | | |
| místo stavby: K.ú. Milín, parc. č. st. 29/1, okres Příbram | | č.zak.: 017/2017 |
| stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 27 - PODKROVNÍ VESTAVBA - | | stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby - DPS |
| výkres: PŮDORYS PODKROVÍ (3.NP) | | datum: květen 2018 |
| | | měřítko: 1:100 číslo výkresu: 3 |