

Vážení,

v rámci výběrového řízení na zadání zakázky na stavební práce s názvem „San Souci - CVIKOV, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“, kterou zahájil zadavatel SANS SOUCI, s.r.o., IČO: 272 78 727, se sídlem Praha 1, Řeznická 656/14, Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „zadavatel“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu účastníka doručeného zadavateli dne 28. 11. 2018.

Výběrové řízení na zakázku na stavební práce zahájil zadavatel formou zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele na adrese: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_632.html dne 2. listopadu 2018.

Dotaz č. 1:

„Ve výkazu výměr jsme v profesi ZTI našli nesoulad množství měrných jednotek v položkách zemních prací v objektech:

06 – ZTI Hala + Kotelna: u položek č. 1 – 12

07 – ZTI Administrativní budova: u položek č. 1 a 2

Domníváme se, že v těchto položkách jsou chyby ve výpočtech kabatur jednotlivých množství, a dále nám také nesouhlasí celkové množství výkopů s následnými zásypy.

Žádáme proto zadavatele o přehodnocení kabatur výše uvedených položek a také o případnou opravu výkazu výměr “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po analýze žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek provedl úpravu objemu kubatur a úpravu výkazu výměr:

Rozpočet:

06 ZTI Hala + Kotelna

Oprava položky ve výkazu výměr:

1	K	HSV	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3	m3	386,640
---	---	-----	-----------	---	----	---------

11	M	HSV	58333627	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	195,390
----	---	-----	----------	----------------------------------	---	---------

Rozpočet:

07 ZTI Administrativní budova

Oprava položky ve výkazu výměr:

1	M	HSV	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	45,744
---	---	-----	----------	-------------------------	---	--------

Dotaz č. 2:

„Ve výkazu výměr jsme v profesi ZTI našli nesoulad množství měrných jednotek v položkách zemních prací. Jedná se o tyto položky:

06- ZTI Hala+ Kotelna

Domníváme se, že u položky č. 1 je výměra 10,96 m³ uvedena chybně. Správná výměra je dle našeho názoru 386,64 m².

1	K	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100m ³	M3	10,960
			$158^2 \cdot 1,8^2 \cdot 0,8 + 110^2 \cdot 1,4^2 \cdot 0,8 + 26^2 \cdot 0,8^2 \cdot 1,2$		375,680
			$(13,7)^2 \cdot 0,8^2 \cdot 1$		10,960

Dále se domníváme, že u položky č. 11 je výměra 78,2t také chybně. Správná výměra je dle našeho názoru 216,88t

10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3m	M3	130,260
			$158^2 \cdot 0,4^2 \cdot 0,8 + 110^2 \cdot 1,4^2 \cdot 0,4 + 26^2 \cdot 0,20^2 \cdot 1,2$		118,400
			$(13,7)^2 \cdot 0,2^2 \cdot 1$		2,740
			$(33+21+3)^2 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2$		9,120
			Součet		130,260

11	M	58333627	kamenivo těžebně hrubé frakce 4-8	t	78,200
----	---	----------	-----------------------------------	---	--------

07-ZTI Administrativní budova:

Výměra položky č. 1 17,564t je také chybně. Správná výměra je dle našeho názoru 44,85t.

1	K	132101102	šterkopísek frakce 0/22	t	17,564
			$(8,5+3+4+22+17,5+31)^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8/1,676$		8,210
			$(5+20+9+25+4+2)^2 \cdot 0,2^2 \cdot 1/1,676$		7,757
			Součet		15,967

Prosíme zadavatele o opravu těchto položek ve výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po analýze žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek provedl úpravu výkazu výměr:

Rozpočet:

06 ZTI Hala + Kotelna

Oprava položek:

7	K	HSV	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	252,420
---	---	-----	-----------	--	----	---------

9	K	HSV	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	283,520
---	---	-----	-----------	---	----	---------

Posouzení opravených výměř:

Celková kubatúra výkopů: 431,82 m³
Obsypy potrubí a šachet: - 130,26 m³
Objem instalovaného potrubí a šachet: - 18,04 m³
Zpětný zásyp zeminou: 283,52 m³

Rozpočet:

07 ZTI Administrativní budova

Oprava položky:

6	K	HSV	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m ³	m3	134,560
---	---	-----	-----------	---	----	---------

Posouzení opravených výměř:


Celková kubatúra výkopů: 153,76 m³
Obsypy potrubí a šachet: - 37,464 m³
Objem instalovaného potrubí a šachet akumuláční nádrže: - 10,85 m³
Zpětný zásyp zeminou: 105,44 m³.

II.

V důsledku informací uvedených v čl. I. tohoto vysvětlení zadavatel upravuje délku lhůty pro podání nabídek. Původní lhůta pro podání nabídek dle čl. 3.3 ZD končila dne 7. 12. 2018 v 10:00 hodin (viz vysvětlení ZD č. 1). Nová lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 12. 2018 v 10:00 hodin.**

Příloha: Aktualizovaný výkaz výměř

V Praze dne 29. listopadu 2018



SANS SOUCI, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, advokát, na základě plné moci