


LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
B.5.1	PODESTA	11.20
B.5.2	VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	287.05
B.5.3	VÝTAH	2.90
B.5.4	PŘEDSÍŇ MUŽI	4.20
B.5.5	WC MUŽI	6.10
B.5.6	PŘEDSÍŇ MUŽI	6.50
B.5.7	KOUPELNA MUŽI	3.50
B.5.8	PŘEDSÍŇ ŽENY	6.50
B.5.9	KOUPELNA ŽENY	3.50
B.5.10	PŘEDSÍŇ ŽENY	4.00
B.5.11	WC ŽENY	5.75
B.5.12	KUCHYŇKA	10.00




LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
ZNAČKA	POPIS
WC	WC MÍSA ZÁVĚSNÁ, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM S OBJEMEM NÁDRŽKY 6 l, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, IZOLAČNÍ DESKA PRO ZÁVĚSNÉ WC, WC SEDÁTKO, PŘIPOJOVACÍ KOLENO, PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY 1/2"
U	UMÝVADLO KLASICKÉ KULATÉ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL, UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, PŘIPOJOVACÍ HADICE DÉLKY 450 mm, 2x KULOVÝ ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"x3/8"
P	PISOÁŘ SE SPLACHOVAČEM, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO PISOÁŘ, BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM
S	SPRCHOVÁ ČTVERCOVÁ VANIČKA 900x900 mm, PLASTOVÝ VANIČKOVÝ SIFON, SKLENĚNÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA DVEŘE 900x1900 mm, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET
D	PŘÍPRAVA NA KUCHYŇSKÝ DŘEZ
PR	PŘÍPRAVA NA PRAČKU
SU	PŘÍPRAVA NA SUŠIČKU

LEGENDA KANALIZACE	
ZNAČKA	POPIS
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENO POD STROPEM, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
ČK	ČISTÍCÍ KUS, OSAZEN 1 m NAD PODLAHOU
VH	VENTILAČNÍ HLAVICE , VYVEDENA 0,5 m NAD STŘECHU

POZNÁMKY:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE JE VEDENO VE SKLONU 3 ‰ K ODPADNÍMU POTRUBÍ



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Řířica, ČKAIT 0012001 Třebízského 839/10, Beroun 266 01	 smart energy solutions Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 IČO: 29136440 +420 736 630 021 www.ecoten.cz info@ecoten.cz					
VYPRACOVAL:	Ing. Norbert Glejdlara Bc. Zuzana Plojharová						
STAVEBNÍK:	Sans Souci s.r.o. Reznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727						
HIP:	Ing. Tomáš Pospíšil						
AKCE:	Sans Souci Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj						
ADRESA:	Tovární 417 471 54 Cvikov						
ČÁST:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.A Zdravotně technické instalace	Č. PÁŘE:					
NÁZEV VÝKRESU:	KANALIZACE - PŮDORYS 5.NP						
MĚŘÍTKO:	1:100		STUPEŇ PROJEKTU:	DVZ	DATUM:	červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU: