LEGENDA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT B						
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
B.4.1	SCHODIŠTĚ	26,15	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	
B.4.2	VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	344.80	KOBEREC	MALBA	PODHLED	PK02
B.4.3	VÝTAH	2.90				
B.4.4	VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	161.05	KOBEREC	MALBA	PODHLED	PK02
B.4.5	PŘEDSÍŇ ŽENY	2.40	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD	PODHLED	OBKLAD (2200), PK02
B.4.6	WC ŽENY	7.70	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD	PODHLED	OBKLAD (2200), PK02
B.4.7	PŘEDSÍŇ MUŽI	2.45	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD	PODHLED	OBKLAD (2200), PK02
B.4.8	WC MUŽI	8.85	KERAM. DLAŽBA	OBKLAD	PODHLED	OBKLAD (2200), PK02

POZNÁMKA 1:
- OBKLAD (3200) - VÝŠKA HORNÍ HRANY OBKLADU 3200 mm NAD PODLAHOU
- PK02 - KAZETOVÝ PODHLED

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ
- PROSTÝ/KONSTRUKČNÍ BETON
- ZDIVO BETONOVÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA MC
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ P2-500
- ZDIVO STĚNOVÉ PÓROBETONOVÉ P3-450
- DOZDÍVKY CP , CDm, CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- POLYSTYREN XPS
- ZEMINA PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP, PODSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY

POZNÁMKA 2:
- KZS KÓTOVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

LEGENDA PRVKŮ

- (Ox) OKNO
- (X/x) DVEŘE
- (KL/x) KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- (ZA/x) ZÁMEČNICKÝ PRVEK
- (PK/01) PODHLED - STANDARDNÍ SÁDROKARTONOVÝ
- (PK/02) PODHLED - KAZETOVÝ



JTSK
± 0,00 = 343,48 m Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Pospíšil; ČKAIT 0005093 Horní Chaloupky 3149/18, 106 00 Praha 10
VYPRACOVAL:	Ecoten s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440
ZASTOUPENÝ:	Ing. JiFí Tencar, Ph.D. – jednatel
STAVEBNÍK:	Sans Souci s.r.o. Řeznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727
HIP:	Ing. Tomáš Pospíšil
AKCE:	Sans Souci Cvikov, rekonstrukce stárého závodu firmy Grafostroj
ADRESA:	Tovární 417 471 54 Cvikov
ČÁST:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení OBJEKT B – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
NÁZEV VÝKRESU:	ADM - PŮDORYS 4.NP
MĚŘÍTKO:	1:50
STUPEŇ PROJEKTU:	DVZ
DATUM:	červenec 2018
ČÍSLO VÝKRESU:	B104
Č. PARÉ:	

ecoten
smart energy solutions
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.ecoten.cz | info@ecoten.cz