POHLED SEVER



POHLED JIH



LEGENDA PRVKŮ

- Ox — OKNO
- D — DVEŘE
- KL — KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- ZA — ZÁMEČNICKÝ PRVEK

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PU 01	OMÍTKA SOKLOVÁ DEKORATIVNÍ, VODOODPUDIVÁ, ZRNITOST JEMNÁ (ZRNO DO 1,5 mm), BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
PU 02	OMÍTKA FASÁDNÍ ŠILIKON - SILIKÁTOVÁ PRO KZS/ETICS, PAROPROPUSTNÁ, S PROTIPLÍSŇOVÝMI ADITIVY, ZRNITOST JEMNÁ (ZRNO DO 1,5 mm), STRUKTURA HLAZENÁ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
PU 03	ZDIVO CIHELNÉ/KAMENNÉ/SMÍŠENÉ PŮVODNÍ, HYDROFOBNÍ PAROPROPUSTNÝ NÁTĚR, SPÁROVANÉ
PU 04	ZDIVO BETONOVÉ SPÁROVANÉ - TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, POVRCH HLADKÝ
PU 10	VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, VCHODOVÉ DVEŘE: MATERIÁL HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYPALOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016), ZASKLENÍ FLOAT ČIRÉ
PU 11	VÝPLNĚ OTVORŮ - VRATA OTVÍRAVÁ: MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKEM NA POZINKOVANÉ POVRCHY, BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016), STRUKTURA HLADKÁ
PU 12	VÝPLNĚ OTVORŮ - VRATA ROLOVACÍ: MATERIÁL HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYPALOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
PU 20	STŘEŠNÍ KRYTINA FÓLIOVÁ (PVC-P), BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
PU 30	ZÁMEČNICKÉ PRVKY: MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKEM NA POZINKOVANÉ POVRCHY, BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016), STRUKTURA HLADKÁ
PU 40	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: MATERIÁL POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKEM NA POZINKOVANÉ POVRCHY, BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (RAL 7016), STRUKTURA HLADKÁ
PU 50	TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY: NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM S UV FILTREM, FUNGICIDNÍ, BARVA EBEN

STAV
± 0,00 = 343,48 m Bpv

ZPRACOVATEL PROJEKTANT	Ing. Tomáš Pospíšil, RE: ČKAIT 0005093 Hamr Chotusitky 2149/18, 106 00 Praha 10		
OPRAVOVAL ZAJIŠŤUJÍCÍ	Ecolan s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440 Ing. JPT Tencar, Ph.D. – jednatel		
STAVEBNÍK	Sera Sosol s.r.o. Řeznická 636/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727		
HIP	Ing. Tomáš Pospíšil		
MÍSTO	Sera Sosol Cvikov, rekonstrukce stávého závodu firmy Grafostroj		
ADRESA	Svobody 413 471 54 Cvikov		
ČÁST	D.1 Dokumentace stavebního nebo stavebně-technického objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		č. revize
OBJEKT A+F – HRUBÁ STAVBA			
	POHLED SEVER, POHLED JIH		
MĚŘÍTKO	1:100	ZÁZNAM PROJEKTU	DYZ
DATUM	Červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU	**Z301**

ecolan
smart energy solutions
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
IČO: 29136440 | +420 736 630 021
www.ecolan.cz | info@ecolan.cz