



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZN	NÁZEV	MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
B.3.1		SCHODIŠTĚ	26.15
B.3.2		CHODBA	115.20
B.3.3		VÝTAH	2.90
B.3.4		KANCELÁŘ	16.85
B.3.5		KANCELÁŘ	17.95
B.3.6		KANCELÁŘ	15.65
B.3.7		KANCELÁŘ	23.60
B.3.8		KANCELÁŘ	35.15
B.3.9		KANCELÁŘ	35.05
B.3.10		KANCELÁŘ	61.30
B.3.11		KOMORA	2.70
B.3.12		KOMORA	6.41
B.3.13		VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	160.00
B.3.14		PŘEDSÍN ŽENY	2.40
B.3.15		WC ŽENY	7.70
B.3.16		PŘEDSÍN MUŽI	2.45
B.3.17		WC MUŽI	8.85




LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
ZNAČKA	POPIS
WC	WC MÍSA ZÁVĚSNÁ, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM S OBJEMEM NÁDRŽKY 6 l, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, IZOLAČNÍ DESKA PRO ZÁVĚSNÉ WC, WC SEDÁTKO, PŘIPOJOVACÍ KOLENO, PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY 1/2"
U	UMYVADLO KLASICKÉ KULATÉ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL, UMYVADLOVÝ SIFON PLASTOVÝ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, PŘIPOJOVACÍ HADICE DÉLKY 450 mm, 2x KULOVÝ ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"x3/8"
P	PISOÁR SE SPLACHOVAČEM, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO PISOÁR, BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM
D	PŘÍPRAVA NA KUCHYŇSKÝ DŘEZ

LEGENDA KANALIZACE	
ZNAČKA	POPIS
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
ČK	ČISTIČÍ KUS, OSAZEN 1 m NAD PODLAHOU

POZNÁMKY:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE JE VEDENO VE SKLONU 3 ‰ K ODPADNÍMU POTRUBÍ



± 0,00 = 343,48 m BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Říčka, ČKAIT 0012001 Třebízského 839/10, Beroun 266 01	 smart energy solutions Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 IČO: 29136440 +420 736 630 021 www.ecoten.cz info@ecoten.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Norbert Glejdura Bc. Zuzana Plojharová	
STAVEBNÍK:	Sans Souci s.r.o. Reznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727	
HIP:	Ing. Tomáš Pospíšil	
AKCE:	Sans Souci Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj	
ADRESA:	Tovární 417 471 54 Cvikov	
ČÁST:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.A Zdravotně technické instalace	Č. PÁŘE:
NÁZEV VÝKRESU:	KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP	
MĚŘÍTKO:	1:100	STUPEŇ PROJEKTU:
	DVZ	DATUM:
	červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU:
		003