



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
B.4.1	SCHODIŠTĚ	26.15
B.4.2	VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	344.80
B.4.3	VÝTAH	2.90
B.4.4	VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ	161.05
B.4.5	PŘEDSÍN ŽENY	2.40
B.4.6	WC ŽENY	7.70
B.4.7	PŘEDSÍN MUŽI	2.45
B.4.8	WC MUŽI	8.85




LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
ZNAČKA	POPIS
WC	WC MÍSA ZÁVĚSNÁ, PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM S OBJEMEM NÁDRŽKY 6 l, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, IZOLAČNÍ DESKA PRO ZÁVĚSNÉ WC, WC SEDÁTKO, PŘIPOJOVACÍ KOLENO, PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY 1/2"
U	UMÝVADLO KLASICKÉ KULATÉ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL, UMYVADLOVÝ SIFON NEREZOVÝ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, PŘIPOJOVACÍ HADICE DÉLKY 450 mm, 2x KULOVÝ ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"x3/8"
P	PISOÁR SE SPLACHOVAČEM, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO PISOÁR, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍ DESKY, BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM
D	PŘÍPRAVA NA KUCHYŇSKÝ DŘEZ

LEGENDA KANALIZACE	
ZNAČKA	POPIS
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
- - - - -	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENO POD STROPEM, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP
	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE, MATERIÁL HT-PP

POZNÁMKY:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE JE VEDENO VE SKLONU 3 ‰ K ODPADNÍMU POTRUBÍ



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Řířica, ČKAIT 0012001 Třebízského 839/10, Beroun 266 01			 smart energy solutions Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 IČO: 29136440 +420 736 630 021 www.ecoten.cz info@ecoten.cz			
VYPRACOVAL:	Ing. Norbert Glejdura Bc. Zuzana Plojharová						
STAVEBNÍK:	Sans Souci s.r.o. Reznická 656/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727						
HIP:	Ing. Tomáš Pospíšil						
AKCE:	Sans Souci Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj			Č. PÁŘE:			
ADRESA:	Tovární 417 471 54 Cvikov						
ČÁST:	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.A Zdravotně technické instalace						
NÁZEV VÝKRESU:	KANALIZACE - PŮDORYS 4.NP						
MĚŘÍTKO:	1:100	STUPEŇ PROJEKTU:	DVZ	DATUM:	červenec 2018	ČÍSLO VÝKRESU:	004