

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Mladý Smolivec
Sídlo: Mladý Smolivec 95, Nepomuk 335 01
Zastoupen: Evou Kubovou, starostkou obce
IČ: 00256935
DIČ: CZ00256935
Bankovní spojení: KB Nepomuk
Číslo účtu: 5822361/0100

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Eva Kubová, Jan Spour

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Lesní stavby, s.r.o.
Sídlo: Palackého 764, 640 22 Nýrsko
Kontaktní místo: Pražská 22, 339 01 Klatovy
Zastoupen: p. Václav Svoboda, jednatel
IČ: 64834042
DIČ: CZ64834042
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7565
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Klatovy
Číslo účtu: 9796140287/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: p. David Přerost, vedoucí IS

na straně druhé jako „zhotovitel“



I.
Preamble

Tento dodatek je uzavřen na základě nutnosti provedení víceprací k zakázce na stavební práce s názvem „Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, Výzva I., registrační číslo projektu: 4216.

Tímto dodatkem se mění ustanovení odstavce IV. Cena díla, odst. 4.1. a odst. 4.2., dále příloha č. 1 Položkový rozpočet takto.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2017 zůstávají nezměněna a dodatkem nijak nedotčena.

IV.
Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	2 108 774,00 Kč
DPH	442 843,00 Kč
Cena včetně DPH	2 551 617,00 Kč

Pokud bude DPH podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel odváděna podle předpisů platných v době fakturace. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně bude povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci výběrového řízení doplněný o soupis víceprací označených v rozpočtu v D_01 z uzavřeného dodatku č. 1, v D_02 z uzavřeného dodatku č. 2 a o soupis víceprací trhání pařezů, prodloužení výustě, schody a vývařiště. Soupis D_03 je sjednán jako závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo a jeho přílohou č. 1.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Mladém Smolivci dne: 25.4.2018

V Nýrsku dne:



Obec Mladý Smolivec
Eva Kubová
starostka



za objednatele



Lesní stavby, s.r.o.
p. Václav Svoboda
jednatel

za zhotovitele

 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.** ③
Palackého 764, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042
registrace dne 28. 3. 1996 u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 7565

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	412017
Zakázka	Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný
Klasifikace	Inženýrské stavby
Fáze	Realizace
Komentář	Pláž - zemní práce

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Lesní stavby, s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jiří Pohanka

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	2 108 774
DPH 21 % ze základny: 2 108 774	442 843
Celkem (včetně DPH)	2 551 617



Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	1 959 237
00: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	36 697
VRN3: Zařízení stavenišť	36 697
SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný	1 922 540
1: Zemní práce	1 231 360
2: Zakládání	86 092
3: Svislé a kompletní konstrukce	130 013
4: Vodorovné konstrukce	168 615
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích	3 423
5: Komunikace pozemní	133 370
8: Trubní vedení	104 951
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 885
998: Přesun hmot	57 832
D_01: Výměna vypustního zařízení	149 486
SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný	149 486
1: Zemní práce	31 751
2: Zakládání	141
3: Svislé a kompletní konstrukce	29 626
4: Vodorovné konstrukce	36 363
767: Konstrukce zámečnické	18 929
8: Trubní vedení	27 681
998: Přesun hmot	4 996
D_02: Méněpráce - Odečtení panelové komunikace, vícepráce - zemní práce ve dně r	- 113 098
SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný	- 113 098
1: Zemní práce	35 402
4: Vodorovné konstrukce	- 44 200
5: Komunikace pozemní	- 104 300
D_03: Trhání pařezů + prodloužení výústě, schody a vývřiště	113 149
SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný	113 149
004: Vodorovné konstrukce	44 408
1: Zemní práce	33 491
2: Zakládání	4 728
3: Svislé a kompletní konstrukce	7 490
4: Vodorovné konstrukce	8 708
8: Trubní vedení	14 325
Celkem (bez DPH)	2 108 774



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet						
00: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
VRN3: Zařízení staveniště						
1.	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	36 697,00	36 697

1 959 237
36 697
36 697

SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný
1: Zemní práce

1.	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	460,0	35,90	16 512
2.	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,0	278,52	279
3.	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	1,0	515,08	515
4.	11315111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	540,0	51,65	27 891
5.	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	40,0	86,64	3 465
6.	122703601	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	3 068,0	100,00	306 800
7.	123202101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	72 504	105,50	7 649
8.	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	122,4	116,00	14 198
9.	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	32,4	345,58	11 197
10.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	68,94	190,00	13 099
11.	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	1 534,0	25,50	39 117
12.	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa	m3	1 534,0	150,00	230 100
13.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3 068,0	14,00	42 952
14.	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3 316,22	28,03	92 954
15.	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	248,22	56,45	14 012
16.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 316,22	30,00	99 487
17.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 068,0	14,70	45 100
18.	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	80,229	68,31	5 481
19.	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	495,0	46,00	22 770
20.	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	kg	7,425	105,00	780
21.	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	495,0	67,12	33 225
22.	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	30 680,0	5,00	153 400
23.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	495,0	27,82	13 769
24.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5 900,0	4,90	28 939
25.	183408212	Orba střední na plochách nad 1 ha v půdě střední	ha	3,068	2 500,00	7 670

1 922 540
1 231 360

2: Zakládání						
26.	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	40,0	631,99	25 279
27.	213311141	Poštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,86	785,63	1 461
28.	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	12,69	2 921,21	37 070
29.	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	22,4	204,13	4 573
30.	272351216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	m2	22,4	54,27	1 216

86 092
25 279
1 461
37 070
4 573
1 216

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
31.	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,229	24 265,87	5 557
32.	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,72	2 939,65	10 935
33.	321213234	3: Svislé a kompletní konstrukce Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	26,037	4 993,40	130 013
34.	451311521	4: Vodorovné konstrukce Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	54,24	542,04	29 400
35.	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m2	1,05	526,00	552
36.	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	54,24	78,12	4 237
37.	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopisků vrstva tl do 100 mm	m2	540,0	81,85	44 200
38.	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	54,0	834,84	45 082
39.	465210122	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 250 mm	m2	0,6	1 111,81	667
40.	465512227	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 250 mm	m2	54,24	820,00	44 477
50.	460030028	46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	3,68	930,04	3 423
41.	564261111	5: Komunikace pozemní Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 200 mm	m2	330,0	88,09	29 070
42.	584121111	Osazení silničních dilců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	540,0	128,70	69 500
43.	59381134	Panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - doprava+jeřáb	kus	60,0	580,00	34 800
44.	871470410	8: Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	15,2	334,52	5 085
45.	28613860	Potrubí kanalizační UPOROL (PE-HD/PP) 730/600 mm SN 8, dl.6 m	kus	3,0	15 631,20	46 894
46.	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	16,5	2 973,13	49 057
47.	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	13,2	296,68	3 916
48.	985323111	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	27,0	255,00	6 885
49.	998321011	998: Přesun hmot Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	503,773	114,80	57 832
1.	115101201	D_01: Výměna výpustního zařízení SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný 1: Zemní práce Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,0	48,39	774
2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,0	42,23	84

149 486
149 486
31 751

24.4.2018

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	160,0	18,60	2 976
3.	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	32,0	29,30	938
4.	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	142,0	65,76	9 338
7.	123202101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	160,0	105,50	16 880
10.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,0	190,00	760
2: Zakládání						
6.	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	24,0	5,86	141
3: Svislé a kompletní konstrukce						
7.	300000001R	Osazení a dodání železobetonového požeráku - 21700,-+3300,-	kpl	1,0	25 000,00	25 000
9.	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,0	3 200,00	3 200
12.	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,06	23 767,11	1 426
4: Vodorovné konstrukce						
13.	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,8	2 999,36	5 399
14.	452321171	Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	2,16	2 663,02	5 752
15.	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	24,0	284,50	6 828
16.	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,28	19 856,17	5 560
17.	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	6,0	744,18	4 465
18.	462519002	Příplatek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	10,0	136,81	1 368
20.	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm	m2	6,0	345,20	2 071
40.	465512227	Dlažba z lomového kamene na suchu se zalitím spár cementovou maltou tl 250 mm	m2	6,0	820,00	4 920
767: Konstrukce zámečnické						
25.	767000001R.1	Ocelový rošt dělený pozinkovaný oka 30x30mm D+M	m2	2,0	2 499,00	4 998
26.	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg	m	4,0	287,77	1 151
27.	14011020	Trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 44,5 x 3,2 mm / 2*dl.4,65m+6*stojina 1,10m,zinek	m	12,0	243,60	2 923
28.	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	150,0	45,56	6 834
29.	130108160R	ocel pozinkovaný profil U 100, U 160	kg	80,0	31,95	2 556
30.	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,48	972,23	467
8: Trubní vedení						
21.	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	12,0	716,47	8 598
22.	89623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,5	2 968,92	16 329
23.	800000001R	Pačkování tekutým jilem potrubí	m2	15,0	183,60	2 754
998: Přesun hmot						
24.	998332011.1	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	46,0	108,60	4 996

- 113 098

D_02: Méněpráce - Odečtení panelové komunikace, vícepráce - zemní práce ve dně rybníku

Kubina

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný						
1: Zemní práce						
2.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	510,0	18,60	9 488
4.	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	- 540,0	51,65	- 27 891
7.	123202101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	510,0	105,50	53 805
- 113 098						
35 402						
4: Vodorovné konstrukce						
37.	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	- 540,0	81,85	- 44 200
- 44 200						
- 44 200						
5: Komunikace pozemní						
42.	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	- 540,0	128,70	- 69 500
43.	59381134	Panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm - doprava+jeřáb	kus	- 60,0	580,00	- 34 800
- 104 300						
- 69 500						
- 34 800						
D_03: Trhání pařezů + prodloužení výústě, schody a vývaraště						
SO 01: Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný						
004: Vodorovné konstrukce						
60.	451571223	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl nad 150 do 200 mm - Schody	m2	6,75	130,98	884
62.	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop - Schody	m3	1,5	4 134,96	6 202
63.	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC - Schody	m2	6,75	5 529,04	37 321
113 149						
113 149						
44 408						
1: Zemní práce						
2.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,0	18,60	577
4.	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	31,0	65,76	2 039
10.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,0	190,00	5 890
52.	127C0060-006	Zásyp jam po pařezech - průměr pařezu přes 500 do 700 mm	kus	14,0	301,67	4 223
54.	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	14,0	825,59	11 558
55.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,0	79,47	2 781
56.	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	35,0	55,44	1 941
57.	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	35,0	21,57	755
58.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,0	80,07	2 802
59.	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 - Schody	m3	4,05	228,40	925
33 491						
2: Zakládání						
32.	273321511	Zakladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - Vývaraště	m3	1,2	2 939,65	3 528
61.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - Schody	t	0,027	44 444,44	1 200
4 728						
3: Svislé a kompletní konstrukce						
7 490						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
33.	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 - Vývaziště	m3	1,5	4 993,40	7 490
4: Vodorovné konstrukce						
13.	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,21	2 999,36	3 629
14.	452321171	Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	1,0	2 663,02	2 663
15.	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	5,0	284,50	1 422
16.	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,05	19 856,17	993
						8 708
8: Trubní vedení						
21.	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	5,0	716,47	3 582
22.	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,0	2 968,92	8 907
23.	800000001R	Pačokování tekutým jílem potrubí	m2	10,0	183,60	1 836
						14 325

Kulau