

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

JKSO:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.

Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtů	11 675 439,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 675 439,55
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	11 675 439,55	1 751 315,93

Cena s DPH	v	CZK	13 426 755,48
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Design&Build, s.r.o.**
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ 242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY		
Místo:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav	Datum:	20.09.2018
Objednatel:	R-MOSTY, Z.S.	Projektant:	Design&Build s.r.o.
Zhotovitel:	Design&Build s.r.o.	Zpracovatel:	Design&Build s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		11 675 439,55	13 426 755,48
SO 01	Stavební část		
01	Bourací práce	1 195 452,42 Kč	1 374 770,28 Kč
02	Stavební úpravy	6 916 010,48 Kč	7 953 412,05 Kč
SO 02	Profese		
03	Vnitřní Kanalizace	577 533,48 Kč	664 163,50 Kč
04	Vnitřní Vodovod	379 609,81 Kč	436 551,28 Kč
05	Topení	1 227 090,46 Kč	1 411 154,03 Kč
06	Vnitřní plynovod	27 639,87 Kč	31 785,85 Kč
07	Elektroinstalace	652 858,55 Kč	750 787,33 Kč
08	Vzduchotechnika	409 214,38 Kč	470 596,54 Kč
09	Truhlářské práce	- Kč	- Kč
VRN	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
	VRN1 - Projektové práce	49 868,03 Kč	57 348,23 Kč
	VRN2 - Zařízení staveniště	240 162,07 Kč	276 186,38 Kč
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 675 439,55	13 426 755,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Část: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

JKSO:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 20.08.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.

Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu	290 030,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	290 030,10
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	290 030,10	43 504,52

Cena s DPH	v CZK	333 534,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **Design&Build, s.r.o.**
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ 242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Část: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.08.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.
Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	290 030,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	290 030,10
VRN1 - Projektové práce a dokumentace	49 868,03
VRN2 - Zařízení staveniště	240 162,07
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	290 030,10

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Část: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.08.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

290 030,10

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

290 030,10

VRN1 - Projektové práce a dokumentace

49 868,03

1.		0052610356R	Projektové práce - dílenská dokumentace	soub or	1,000	24 872,54	24 872,54
2.		005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soub or	1,000	7 559,22	7 559,22
3.		0052610365R	Fotodokumentace stavby	soub or	1,000	6 461,76	6 461,76
4.		0052610323R	Zajištění všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech - admonistrativní činnost	soub or	1,000	10 974,51	10 974,51

VRN2 - Zařízení staveniště

240 162,07

5.		005121R	Zařízení staveniště	soub or	1,000	192 366,00	192 366,00
6.		5211040	Zábor veřejného prostranství	soub or	1,000	10 974,51	10 974,51
7.		5211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, ochrana před vstupem nepovolaných osob	soub or	1,000	11 949,02	11 949,02
8.		005121R	Zajištění koordináční a kompletační činnosti	soub or	1,000	24 872,54	24 872,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: SO01 - Stavební část

Část: 01 - BOURACÍ PRÁCE

JKSO: Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ: Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!
Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.
Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu	1 195 452,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 195 452,42
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	1 195 452,42	179 317,86

Cena s DPH	v CZK	1 374 770,28
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **Design&Build, s.r.o.**
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ 242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO01 - Stavební část

Část: 01 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 195 452,42
01 - BOURACÍ PRÁCE	1 195 452,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 195 452,42

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: 5001 - Stavební část

Část: 01 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 195 452,42

01 - BOURACÍ PRÁCE

1 195 452,42

BOURACÍ PRÁCE-1.PP

1.		RBP20181001	Otlučení omítek stěn v ploše do 100 %	m2	214,740	100,42	21 564,26
2.		RBP20181002	Otlučení omítek kleneb v ploše do 100 %	m2	107,525	110,46	11 877,44
3.		RBP20181003	Vybourání nosné zdi tl. 300 mm	m3	0,965	3 442,98	3 323,34
4.		RBP20181004	Vybourání nenosných příček tl. 195 mm	m3	2,028	3 442,98	6 982,37
5.		RBP20181005	Vybourání nenosných příček tl. 150 mm	m3	0,317	3 442,98	1 092,60
6.		RBP20181006	Vybourání pro přívod/odtah provětrávaného podloží	m3	1,498	3 787,28	5 673,19
7.		RBP20181007	Vybourání schodiště 1.PP	m3	2,268	4 923,46	11 166,42
8.		RBP20181008	Vybourání části stropní kce nad 1.PP	m3	7,025	3 098,68	21 768,26
9.		RBP20181009	Plošné podepření přilehlé klenby a klenebných pasů vč. Stojek a desek	m2	10,500	244,78	2 570,20
10.		RBP20181010	Vybourání cihelné části podlahy	m3	15,358	3 442,98	52 877,32
11.		RBP20181011	Vybourání skladby podlahy 1.pp v místě jímky	m3	1,875	3 787,28	7 101,15
12.		RBP20181012	Demontáž dveřních křídel pl. do 4m2	ks	1,000	143,46	143,46
13.		RBP20181013	Demontáž dveřních zárubní	ks	1,000	286,92	286,92
14.		RBP20181014	Odvoz a likvidace směsného odpadu	m3	2,713	317,08	860,12
15.		RBP20181015	Odvoz a likvidace suti	m3	54,253	376,67	20 435,30
16.		RBP20181016	Přesun hmot po staveništi	m3	56,965	717,29	40 860,61

BOURACÍ PRÁCE-1.NP

15.		RBP20181012	Demontáž dveřních křídel pl. do 2m2	ks	12,000	143,46	1 721,49
16.		RBP20181013	Demontáž ocelových zárubní	ks	12,000	286,92	3 442,98
17.		RBP20181017	Demontáž okenních křídel pl. do 1m2	ks	2,000	215,19	430,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18.		RBP20181018	Demontáž okenních křídel pl. do 4 m2	ks	7,000	322,78	2 259,46
19.		RBP20181019	Demontáž dřevěných rámu oken	ks	9,000	215,19	1 936,68
20.		RBP20181020	Demontáž mříží oken	ks	9,000	143,46	1 291,12
21.		RBP20181021	Demontáž oplechování parapetů rš do 200 mm	m	10,460	47,82	500,19
22.		RBP20181022	Demontáž vnitřních parapetů rš do 300 mm	m	10,460	38,26	400,15
23.		RBP20181023	Vyklizení nábytku a truhlářských prvků	hod	24,000	152,15	3 651,65
24.		RBP20181024	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	8,000	121,72	973,77
25.		RBP20181025	Demontáž stávající technologie - vnější trubní zakončení vodovodu a kanalizace (roháčky, syfony apod..)	kpl	1,000	486,89	486,89
26.		RBP20181026	Osekání keramického obkladu	m2	51,050	43,04	2 197,05
27.		RBP20181027	Osekání keramické dlažby	m2	42,900	43,04	1 846,30
28.		RBP20181028	Osekání soklíků keramické dlažby	m	66,380	8,61	571,36
29.		RBP20181029	Demontáž lamino podlahy	m2	81,300	21,52	1 749,47
30.		RBP20181030	Demontáž radiátorů	ks	12,000	43,04	516,45
31.		RBP20181003	Vybourání nosné stěny tl. 320 mm	m3	4,846	3 442,98	16 686,07
32.		RBP20181030	Vybourání části nosných stěn tl. 365 mm	m3	0,679	3 442,98	2 336,41
33.		RBP20181031	Vybourání části nosných stěn tl. 690(700) mm	m3	10,222	3 442,98	35 193,55
34.		RBP20181032	Vybourání stěny tl. 180 mm	m3	3,159	3 442,98	10 874,83
35.		RBP20181033	Vybourání stěny tl. 160 mm	m3	1,066	3 442,98	3 670,22
36.		RBP20181034	Vybourání příčky tl. 100 mm	m3	4,108	3 442,98	14 142,05
37.		RBP20181035	Vybourání příčky tl. 120 (130) mm	m3	2,336	3 442,98	8 042,12
38.		RBP20181036	Vybourání podlahy pro betonové základky příček	m3	0,599	3 098,68	1 854,87
39.		RBP20181037	Celoplošné rozebrání podlahy 1.NP	m2	124,200	286,92	35 634,87
40.		RBP20181014	Odvoz a likvidace směsného odpadu	m3	4,274	317,08	1 355,07
41.		RBP20181015	Odvoz a likvidace suti	m3	85,472	376,67	32 194,73
42.		RBP20181516	Přesun hmot po staveništi	m3	89,746	573,83	51 498,99
BOURACÍ PRÁCE-2.NP							
43.		RBP20181012	Demontáž dveřních křídel pl. do 2m2	ks	8,000	143,46	1 147,66
44.		RBP20181038	Demontáž dveřních křídel pl. do 3m2	ks	2,000	71,73	143,46
45.		RBP20181013	Demontáž ocelových zárubní	ks	10,000	286,92	2 869,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46.		RBP20181017	Demontáž okenních křídel pl. do 1m2	ks	1,000	107,59	107,59
47.		RBP20181018	Demontáž okenních křídel pl. do 3 m2	ks	11,000	161,39	1 775,29
48.		RBP20181019	Demontáž dřevěných rámu oken	ks	12,000	107,59	1 291,12
49.		RBP20181021	Demontáž oplechování parapetů rš do 200 mm	m	13,270	47,82	634,56
50.		RBP20181022	Demontáž vnitřních parapetů rš do 300 mm	m	13,270	38,26	507,65
51.		RBP20181023	Vyklizení nábytku a truhlářských prvků	hod	24,000	152,15	3 651,65
52.		RBP20181024	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	5,000	121,72	608,61
53.		RBP20181025	Demontáž stávající technologie - vnější trubní zakončení vodovodu a kanalizace (roháčky, syfony apod..)	kpl	1,000	486,89	486,89
54.		RBP20181026	Osekání keramického obkladu	m2	29,920	43,04	1 287,68
55.		RBP20181027	Osekání keramické dlažby	m2	6,300	43,04	271,13
56.		RBP20181028	Osekání soklíků keramické dlažby	m	15,730	8,61	135,40
57.		RBP20181101	Demontáž parketové podlahy	m2	66,500	71,73	4 769,97
58.		RBP20181102	Demontáž prkenné podlahy	m2	58,200	71,73	4 174,62
59.		RBP20181030	Demontáž radiátorů	ks	13,000	43,04	559,48
60.		RBP20181103	Demontáž SDK podhledů	m2	6,300	55,95	352,48
61.		RBP20181104	Vybourání vloženého patra vč. Schodiště	m2	9,950	182,58	1 816,69
62.		RBP20181105	Vybourání části nosných stěn tl. 520 mm	m3	2,625	4 131,58	10 846,30
63.		RBP20181106	Vybourání části nosných stěn tl. 620 mm	m3	1,897	4 544,74	8 619,46
64.		RBP20181107	Vybourání nosné stěny tl. 330 mm	m3	7,673	3 442,98	26 416,42
65.		RBP20181108	Vybourání stěn tl. 220 mm	m3	3,260	3 442,98	11 225,50
66.		RBP20181109	Vybourání stěny tl. 180 mm	m3	2,896	3 442,98	9 970,02
67.		RBP20181110	Vybourání stěny tl. 90 mm	m3	3,288	3 442,98	11 319,49
68.		RBP20181637	Celoplošné rozebrání podlahy 2.NP	m2	131,000	286,92	37 585,89
69.		RBP20181014	Odvoz a likvidace směsného odpadu	m3	3,611	317,08	1 144,89
70.		RBP20181015	Odvoz a likvidace suti	m3	72,215	376,67	27 201,10
71.		RBP20181716	Přesun hmot po staveništi	m3	75,826	860,75	65 266,71
BOURACÍ PRÁCE-3.NP							
72.		RBP20181012	Demontáž dveřních křídel pl. do 2m2	ks	8,000	143,46	1 147,66
73.		RBP20181038	Demontáž dveřních křídel pl. do 3m2	ks	2,000	71,73	143,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74.		RBP20181013	Demontáž ocelových zárubní	ks	10,000	286,92	2 869,15
75.		RBP20181017	Demontáž okenních křídel pl. do 1m2	ks	1,000	107,59	107,59
76.		RBP20181018	Demontáž okenních křídel pl. do 3 m2	ks	11,000	161,39	1 775,29
77.		RBP20181019	Demontáž dřevěných rámu oken	ks	12,000	107,59	1 291,12
78.		RBP20181021	Demontáž oplechování parapetů rš do 200 mm	m	13,270	47,82	634,56
79.		RBP20181022	Demontáž vnitřních parapetů rš do 300 mm	m	13,270	38,26	507,65
80.		RBP20181023	Vyklizení nábytku a truhlářských prvků	kpl	1,000	152,15	152,15
81.		RBP20181024	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	5,000	121,72	608,61
82.		RBP20181025	Demontáž stávající technologie - vnější trubní zakončení vodovodu a kanalizace (roháčky, syfony apod..)	kpl	1,000	486,89	486,89
83.		RBP20181026	Osekání keramického obkladu	m2	29,920	43,04	1 287,68
84.		RBP20181027	Osekání keramické dlažby	m2	6,300	43,04	271,13
85.		RBP20181028	Osekání soklíků keramické dlažby	m	15,730	8,61	135,40
86.		RBP20181101	Demontáž parketové podlahy	m2	66,500	71,73	4 769,97
87.		RBP20181102	Demontáž prkenné podlahy	m2	58,200	71,73	4 174,62
88.		RBP20181030	Demontáž radiátorů	ks	13,000	43,04	559,48
89.		RBP20181103	Demontáž SDK podhledů	m2	6,300	55,95	352,48
90.		RBP20181104	Vybourání vloženého patra vč. Schodiště	m2	9,950	182,58	1 816,69
91.		RBP20181201	Vybourání části nosných stěn tl. 575 mm	m3	0,645	3 925,00	2 530,52
92.		RBP20181202	Vybourání části nosných stěn tl. 520(530) mm	m3	4,044	4 131,58	16 706,66
93.		RBP20181203	Vybourání nosné stěny tl. 400 mm	m3	0,905	3 442,98	3 115,76
94.		RBP20181204	Vybourání stěn tl. 330(350) mm	m3	2,239	3 442,98	7 709,60
95.		RBP20181205	Vybourání stěny tl. 240(220) mm	m3	8,189	3 442,98	28 193,55
96.		RBP20181206	Vybourání stěny tl. 90 (100) mm	m3	4,429	3 442,98	15 247,85
97.		RBP20181207	Celoplošné rozebrání podlahy 3.NP	m2	135,100	286,92	38 762,24
98.		RBP20181014	Odvoz a likvidace směsného odpadu	m3	4,107	317,08	1 302,09
99.		RBP20181015	Odvoz a likvidace suti	m3	82,131	376,67	30 936,03
100.		RBP20181816	Přesun hmot po staveništi	m3	86,237	1 004,20	86 599,74
BOURACÍ PRÁCE - 4.NP						0,00	
101.		RBP20181018	Demontáž okenních křídel pl. do 2 m2	ks	4,000	143,46	573,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102.		RBP20181019	Demontáž dřevěných rámu oken	ks	4,000	71,73	286,92
103.		RBP20181021	Demontáž oplechování parapetů rš do 100 mm	m	3,320	47,82	158,76
104.		RBP20181022	Demontáž vnitřních parapetů rš do 100 mm	m	3,320	38,26	127,01
105.		RBP20181501	Rozebrání střešního pláště v místě navrhovaných střešních oken	m2	14,258	430,37	6 136,43
106.		RBP20181502	Vybourání komínu v prostorách půdy a nad střešní rovinou	m3	5,209	4 131,58	21 520,98
107.		RBP20181503	Celoplošné rozebrání podlahy 4.NP	m2	154,400	286,92	44 299,71
108.		RBP20181014	Odvoz a likvidace směsného odpadu	m3	3,014	317,08	955,67
109.		RBP20181015	Odvoz a likvidace suti	m3	60,280	376,67	22 705,37
110.		RBP20181916	Přesun hmot po staveništi	m3	63,293	1 147,66	72 639,45

OSTATNÍ

111.		RBP2018917	Pomocné lešení	kpl	1,000	21 802,88	21 802,88
112.		RBP2018918	Úklid stavby	hod	36,000	152,15	5 477,47
113.		RBP2018919	Oškrábání omítek 1.-4.NP stěn ze 80%	m2	659,900	50,21	33 133,66
114.		RBP2018920	Oškrábání omítek 1.-4.NP stropů ze 80% (nebude provedeno na žádost investora)	m2	340,855	0,00	0,00
115.		RBP2018921	Otlučení omítek 1.-4.NP stěn ze 20%	m2	659,900	20,08	13 253,46
116.		RBP2018922	Otlučení omítek 1.-4.NP stropů ze 20% (nebude provedeno na žádost investora)	m2	340,855	0,00	0,00
117.		RBP20181014	Odvoz a likvidace směsného odpadu	m3	1,900	317,08	602,45
118.		RBP20181015	Odvoz a likvidace suti	m3	11,086	376,67	4 175,86
119.		RBP20181995	Přesun hmot po staveništi	m3	12,986	860,75	11 177,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: SO01 - Stavební část

Část: 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

JKSO:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 20.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.

Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu

6 916 010,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 916 010,48

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

6 916 010,48

1 037 401,57

Cena s DPH

v CZK

7 953 412,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Design&Build, s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 748/73

Praha 3, 130 00

IČ: 242 70 857

DIČ: CZ 242 70 857

Tel.: 724 900 564

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO01 - Stavební část

Část: 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.
Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 916 010,48
02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	6 916 010,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 916 010,48

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: SO01 - Stavební část

Část: 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 916 010,48

02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

6 916 010,48

OCELOVÉ PRVKY A PŘEKLADY

1.		ROC20181001	Osazení ocelové překlady HEA 100	m	123,800	1 267,79	156 952,90
2.		ROC20181002	<i>Ocelový profil HEA100</i>	<i>m</i>	<i>148,560</i>	430,88	<i>64 011,74</i>
3.		ROC20181003	Osazení ocelový překlad IPE 160	m	4,430	1 707,95	7 566,21
4.		ROC20181004	<i>Ocelový profil IPE 160</i>	<i>m</i>	<i>5,316</i>	<i>417,13</i>	<i>2 217,47</i>
5.		ROC20181005	Osazení ocelové profily stropu IPE200	m	21,960	2 246,67	49 336,79
6.		ROC20181006	<i>Ocelový profil IPE 200</i>	<i>m</i>	<i>26,352</i>	<i>591,44</i>	<i>15 585,64</i>
7.		ROC20181007	Osazení ocelové profily stropu nad IPE 220	m	73,465	2 452,82	180 196,72
8.		ROC20181008	<i>Ocelový profil IPE 220</i>	<i>m</i>	<i>88,158</i>	<i>713,28</i>	<i>62 880,92</i>
9.		ROC20181009	Osazení ocelový profil IPE 270	m	10,530	3 167,60	33 354,87
10.		ROC20181010	<i>Ocelový profil IPE 270</i>	<i>m</i>	<i>12,636</i>	<i>992,63</i>	<i>12 542,83</i>
11.		ROC20181011	Osazení ocelové profily-příložky vazných trámů UPE 240	m	99,970	2 991,54	299 064,49
12.		ROC20181012	<i>Ocelový profil UPE 240</i>	<i>m</i>	<i>119,964</i>	<i>857,45</i>	<i>102 862,78</i>
13.		ROC20181013	Osazení ocelové profily stropu UPE 270	m	21,400	3 167,60	67 786,73
14.		ROC20181014	<i>Ocelový profil UPE 270</i>	<i>m</i>	<i>25,680</i>	972,54	<i>24 974,76</i>
15.		ROC20181015	Osazení sloupek JEKL 100/100/4	m	32,630	1 239,96	40 459,74
16.		ROC20181016	<i>JEKL 100/100/4</i>	<i>m</i>	<i>39,156</i>	<i>410,81</i>	<i>16 085,69</i>
17.		ROC20181017	Osazení ocelová pásnice 50/10	m	5,065	742,62	3 761,36
18.		ROC20181018	<i>Ocelová pásnice 50/10</i>	<i>m</i>	<i>6,078</i>	<i>82,31</i>	<i>500,30</i>
19.		ROC20181019	Osazení keramické ploché překlady osazené do maltového lože, výšky 71 mm, šířky 145 mm, délky 1250 mm	ks	18,000	484,17	8 715,05
20.		ROC20181020	<i>Keramický plochý překlad 71/145/1250 mm</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>	<i>241,52</i>	<i>4 347,37</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21.		ROC20181021	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	116 184,24	116 184,24
22.		ROC20181022	Přesun hmot po staveništi	t	17,963	1 235,52	22 193,65
23.		ROC20181023	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	38 081,66	38 081,66

DŘEVĚNÉ PRVKY

67.		ROC20181024	Zhotovení dřevěné oboustranné příložky stropních trámů fošna 80/200 (předpoklad 50% sanace stávající konstrukce)	m3	3,885	13 406,40	52 079,04
68.		ROC20181025	Zhotovení dřevěné trámky stropu 100/100	m3	3,721	13 406,40	49 885,21
92.		ROC20181026	Zhotovení dřevěné trámky stropu 80/80	m3	0,134	13 406,40	1 791,52
77.		ROC20181027	Zhotovení dřevěná fošna 100/150 kotvena na chemickou kotvu, závitová tyč Ø10 mm, uložení 300 mm	m3	0,149	25 239,60	3 748,08
79.		ROC20181028	Smrkové řezivo C24 impregnované proti dřevokazným škůdcům	m3	12,950	5 726,45	74 155,52
70.		ROC20181029	Svorníky-závitová tyč Ø10mm á 600 mm (1ks=300mm)	m	136,400	23,18	3 161,86
71.		ROC20181030	Svorníky-2xmatka M10	ks	760,000	2,52	1 918,21
72.		ROC20181031	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	25 642,40	25 642,40
73.		ROC20181032	Přesun hmot po staveništi	t	12,656	1 853,28	23 454,45
74.		ROC20181033	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	6 371,46	6 371,46

BETONOVÉ KONSTRUKCE

75.		ROC20181034	Zhotovení ŽB deska tl. 100 mm, nad 1.PP, beton C20/25	m3	0,407	2 154,60	877,57
76.		ROC20181035	Bednění ŽB desky	m2	3,690	389,20	1 436,13
77.		ROC20181036	Vyztužení žb desky	t	0,040	18 399,60	735,98
78.		ROC20181037	Výztuž dle statické části	t	0,044	23 912,64	1 052,16
79.		ROC20181038	Osazení PZD desky 180/30/9	ks	89,000	293,44	26 115,80
80.		ROC20181039	PZD deska 180/30/9	ks	89,000	509,03	45 303,92
81.		ROC20181040	Roznášecí betonové prahy 190/125 pod zděné příčky tl. 140 mm, C20/25	m3	0,719	2 291,40	1 647,86
82.		ROC20181041	Bednění betonových prahů	m2	7,575	426,13	3 227,95
83.		ROC20181042	Provedení ŽB bloku pod ocelový svařenec 1.NP	m3	0,140	3 145,03	440,30
84.		ROC20181043	Bednění žb desky schodiště	m2	11,125	545,83	6 072,38
85.		ROC20181044	Bednění schod. Stupnu schodiště	m2	3,404	545,83	1 858,01
86.		ROC20181045	Vyvázaní výztuže žb schodiště	t	0,234	25 171,20	5 880,62
87.		ROC20181046	Výztuž žb schodiště	t	0,257	23 912,64	6 145,25
88.		ROC20181047	Betonáž žb desky schodiště	m3	2,336	1 155,96	2 700,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89.		ROC20181048	Betonáž schodišťových stupňů	m3	0,370	1 155,96	428,05
90.		ROC20181049	Beton C20/25	m3	3,973	1 740,40	6 914,61
91.		ROC20181050	OSB desky tl. 22 mm	m2	28,373	146,84	4 166,38
92.		ROC20181051	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	22 503,60	22 503,60
93.		ROC20181052	Přesun hmot po staveništi	t	42,812	1 429,92	61 217,04
94.		ROC20181053	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	4 125,22	4 125,22

ZDĚNÉ KONSTRUKCE

121.		ROC20181054	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel P15, tl. Příčky 140 mm	m2	251,485	247,61	62 269,80
122.		ROC20181055	Děrované cihly P+D, P15, tl. 140 mm	m2	276,634	328,32	90 824,46
151.		ROC20181056	Zdivo jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm	m2	16,912	291,38	4 927,86
152.		ROC20181057	Děrované cihly P+D, P15, tl. 240 mm	m2	18,603	437,76	8 143,69
130.		ROC20181058	Dozdívky z cihel plných pálených na maltu M5 D+M	m3	13,427	3 050,64	40 960,61
124.		ROC20181059	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	17 072,64	17 072,64
125.		ROC20181060	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	76 071,74	76 071,74
126.		ROC20181061	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	4 483,98	4 483,98

SDK KONSTRUKCE

160.		ROC20181062	Provětrávaná předstěna tl. 125 mm, HLINÍKOVÝ ROŠT tl. 100 mm vodovzdorná překližka tl. 12 mm, 1x SDK deska RBI tl. 12,5 mm	m2	113,684	934,46	106 233,93
159.		ROC20181063	Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplašt. TL. 100 mm, RB 12,5 mm	m2	41,118	738,09	30 348,47
167		ROC20181064	Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplašt. TL. 100 mm, 2x RB 12,5 mm, 2xRBI 12,5 mm	m2	26,064	783,00	20 407,90
193		ROC20181065	Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplašt. TL. 150 mm, 2x RB 12,5 mm, 2xRBI 12,5 mm	m2	29,086	875,08	25 452,51
192		ROC20181066	Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplašt. TL. 150 mm, 2x RB 12,5 mm	m2	85,561	1 139,92	97 532,51
185		ROC20181067	SDK kaslík 1xoplašt. 1x RB 12,5 mm	m2	6,292	1 789,34	11 258,55
186		ROC20181068	SDK kaslík 1xoplašt. 1x RBI 12,5 mm	m2	5,395	1 789,34	9 653,87
170		ROC20181069	SDK předstěna tl. 100 mm	m2	2,070	630,30	1 304,71
198		ROC20181070	SDK předstěna tl. 50 mm	m2	23,048	595,86	13 733,41
187		ROC20181071	SDK podhled 1xoplašt 1xRB 12,5 mm	m2	176,054	571,16	100 554,99
196		ROC20181072	SDK podhled 1xoplašt 1xRBI 12,5 mm	m2	40,100	575,87	23 092,57
163.		ROC20181073	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	15 473,60	15 473,60
164.		ROC20181074	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	34 583,58	34 583,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165.		ROC20181075	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	23 662,45	23 662,45

PODLAHY

166.		ROC20181076	Zřízení provětrávaného podloží z plastová tvarovka provětrávané podlahy 580x580x300 mm	m2	101,200	322,78	32 665,30
167.		ROC20181077	Plastová tvarovka provětrávané podlahy 580x580x300 mm	ks	331	115,60	38 298,06
168.		ROC20181078	Zřízení šterkového lože tl. 100 mm	m3	10,120	880,31	8 908,72
169.		ROC20181079	Štěrka 0/63	m3	11,132	428,30	4 767,81
170.		ROC20181080	Zřízení betonové desky tl. 65 mm	m2	93,300	272,37	25 412,01
171.		ROC20181081	Beton C20/25	m3	6,671	1 740,40	11 610,12
172.		ROC20181082	Výztuž betonové desky KARI síť 150/150/6	t	0,340	29 398,32	9 984,02
173.		ROC20181083	Pokládka TI polyestern EPS tl. 100 mm	m2	154,700	53,56	8 285,30
174.		ROC20181084	Polystyren EPS tl. 100 mm	m2	170,170	142,27	24 210,43
175.		ROC20181085	Pokládka TI polyestern EPS tl. 80 mm	m2	120,700	46,72	5 638,77
176.		ROC20181086	Polystyren EPS tl. 80 mm	m2	132,770	128,67	17 083,25
177.		ROC20181087	Pokládka TI polyestern EPS tl. 60 mm	m2	112,250	35,04	3 933,39
178.		ROC20181088	Polystyren EPS tl. 60 mm	m2	123,475	102,12	12 609,42
179.		ROC20181089	Pokládka TI polyestern EPS tl. 50 mm	m2	45,900	33,04	1 516,41
180.		ROC20181090	Polystyren EPS tl. 50 mm	m2	50,490	90,70	4 579,36
181.		ROC20181091	Pokládka TI polyestern EPS tl. 40 mm	m2	143,680	30,99	4 451,95
182.		ROC20181092	Polystyren EPS tl. 40 mm	m2	158,048	82,15	12 983,39
183.		ROC20181093	Pokládka TI polyestern EPS tl. 20 mm	m2	32,650	24,76	808,44
184.		ROC20181094	Polystyren EPS tl. 20 mm	m2	35,915	57,30	2 058,07
185.		ROC20181095	Zřízení betonové mazaniny s PVL výztuží tl. 60 mm	m2	577,230	252,60	145 808,99
186.		ROC20181096	Beton C20/25 s PVL výztuží	m3	38,097	2 036,80	77 596,34
187.		ROC20181097	Zřízení penetračního nátěru betonové mazaniny	m2	577,230	28,93	16 701,11
188.		ROC20181098	Penetrační nátěr	l	126,991	44,99	5 713,56
189.		ROC20181099	Zřízení podlah keramických 200x200 mm	m2	118,850	377,57	44 873,96
190.		ROC20181100	Zřízení podlah keramických 200x200 mm schodiště	m2	7,337	377,57	2 770,22
191.		ROC20181101	Keramické dlaždice protiskluzové 200x200 mm	m2	138,806	199,00	27 622,33
192.		ROC20181102	Obklad soklíků keram rovných tmel výška 10 cm, lepidlo, spár. Hmota	m	155,810	150,48	23 446,29
193.		ROC20181103	Řezání dlaždic keram. Pro soklíky	m	77,905	16,42	1 278,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
194.		ROC20181104	Spárování podlah keramických vč spárovacího tmelu	m2	118,850	60,88	7 235,11
195.		ROC20181105	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	551,950	280,44	154 788,86
196.		ROC20181106	<i>Podlahovina z PVC</i>	<i>m2</i>	<i>607,145</i>	<i>152,00</i>	<i>92 286,04</i>
197.		ROC20181107	Zřízení soklové lišty PVC	m	406,540	74,71	30 371,79
198.		ROC20181108	<i>Soklová lišta PVC</i>	<i>m</i>	<i>447,194</i>	<i>31,67</i>	<i>14 162,28</i>
199.		ROC20181109	Svařování povlakových podlah z pásů včetně svařovací šňůry PVC	m	150,900	42,41	6 399,37
200.		ROC20181110	Zřízení celoplošného záklopu z OSB desek tl. 15 mm P+D	m2	4,000	216,28	865,12
201.		ROC20181111	<i>OSB deska P+D tl. 15 mm 2500x675 mm</i>	<i>m2</i>	<i>4,400</i>	<i>145,46</i>	<i>640,00</i>
202.		ROC20181112	Zřízení celoplošného záklopu z OSB desek tl. 18 mm P+D	m2	370,400	216,28	80 110,41
203.		ROC20181113	<i>OSB deska P+D tl. 18 mm 2500x675 mm</i>	<i>m2</i>	<i>407,440</i>	<i>181,94</i>	<i>74 128,17</i>
204.		ROC20181114	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	42 660,40	42 660,40
205.		ROC20181115	<i>Přesun hmot po staveništi</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>	<i>45 453,82</i>	<i>45 453,82</i>
206.		ROC20181116	<i>Doprava materiálu na stavbu</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>	<i>32 467,02</i>	<i>32 467,02</i>

OBKLADY

207.		ROC20181117	Zřízení obkladů stěn, tmel, lepidlo, 200x200 mm	m2	82,570	419,52	34 639,77
208.		ROC20181118	Spárování obkladů keramických vč spárovacího tmelu	m2	82,570	67,64	5 585,03
209.		ROC20181119	<i>Keramická obkladačka 200 x 200 mm</i>	<i>m2</i>	<i>90,827</i>	<i>199,00</i>	<i>18 074,57</i>
209.		ROC20181919	<i>D+M Hydroizolační stěrka koupelňová (pouze v prostoru sprch a van)</i>	<i>m2</i>	<i>122,200</i>	<i>447,64</i>	<i>54 701,61</i>
210.		ROC20181120	<i>Přesun hmot po staveništi</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>	<i>3 469,05</i>	<i>3 469,05</i>
211.		ROC20181121	<i>Doprava materiálu na stavbu</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>	<i>3 469,05</i>	<i>3 469,05</i>

FASÁDA

212.		ROC20181121	Zakrývání výplní otvorů z lešení	m2	88,000	34,09	2 999,97
213.		ROC20181122	<i>Ochranná folie</i>	<i>m2</i>	<i>96,800</i>	<i>16,22</i>	<i>1 570,53</i>
214.		ROC20181123	Zateplovací systém fasády EPS tl. 150 mm s kotvením dle výrobce	m2	632,450	442,47	279 837,57
215.		ROC20181124	<i>Fasádní polystyren EPS tl. 150 mm</i>	<i>m2</i>	<i>695,695</i>	<i>201,48</i>	<i>140 167,96</i>
216.		ROC20181125	Zateplovací systém sokl XPS tl. 120 mm s kotvením dle výrobce	m2	71,250	425,39	30 309,27
217.		ROC20181126	<i>Fasádní polyester XPS tl. 120 mm</i>	<i>m2</i>	<i>78,375</i>	<i>242,03</i>	<i>18 968,83</i>
218.		ROC20181127	<i>Zakládací soklový profil LOS 153/0,7 mm</i>	<i>m</i>	<i>58,828</i>	<i>37,92</i>	<i>2 230,81</i>
219.		ROC20181128	<i>Rohová lišta PVC 100x2,0 m</i>	<i>m</i>	<i>273,780</i>	<i>39,51</i>	<i>10 816,46</i>
220.		ROC20181129	<i>Okapový LT profil</i>	<i>m</i>	<i>45,600</i>	<i>31,14</i>	<i>1 419,79</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221.		ROC20181130	parapetní LPE profil	m	45,600	27,25	1 242,63
222.		ROC20181131	Zřízení fasádní probarvené omítky na penetrační nátěrl.5 mm	m2	703,700	229,27	161 338,23
223.		ROC20181132	Zřízení lepící stěrky s perlínkou	m2	703,700	67,63	47 593,99
224.		ROC20181133	Zřízení lepící stěrky tl. 5 mm	m2	703,700	52,70	37 081,72
225.		ROC20181134	Celeplošné vyrovnaní stávající fasády	m2	703,700	28,62	20 138,88
226.		ROC20181135	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 15 m	m2	895,800	97,73	87 546,46
227.		ROC20181136	Příplatek za každý měsíc použití lešení	m2	895,800	35,35	31 665,74
228.		ROC20181137	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 15 m	m2	895,800	37,43	33 528,43
229.		ROC20181138	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	38 155,21	38 155,21
230.		ROC20181139	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	34 521,38	34 521,38

VÝPLNĚ OTVORŮ

231.		ROC20181140	Osazení zárubní dveří ocelových pl. Do 3,0 m2	ks	3,000	525,92	1 577,76
232.		ROC20181141	Ocelová zárubeň 100/1450/1970 mm	ks	2,000	1 489,60	2 979,20
233.		ROC20181142	Ocelová zárubeň 100/1300/2050 mm	ks	1,000	1 383,20	1 383,20
234.		ROC20181143	Osazení zárubní dveří ocelových pl. Do 2,0 m2	ks	49,000	148,80	7 291,20
235.		ROC20181144	Ocelová zárubeň pravá 145/800/1970	ks	11,000	699,20	7 691,20
236.		ROC20181145	Ocelová zárubeň levá 145/800/1970	ks	17,000	699,20	11 886,40
237.		ROC20181146	Ocelová zárubeň pravá 145/900/1970	ks	1,000	699,20	699,20
238.		ROC20181147	Ocelová zárubeň levá 145/900/1970	ks	1,000	699,20	699,20
239.		ROC20181148	Ocelová zárubeň levá 100/800/1970	ks	2,000	699,20	1 398,40
240.		ROC20181149	Ocelová zárubeň pravá 100/800/1970	ks	2,000	699,20	1 398,40
241.		ROC20181150	Ocelová zárubeň levá 100/700/1970	ks	10,000	699,20	6 992,00
242.		ROC20181151	Ocelová zárubeň pravá 100/700/1970	ks	3,000	699,20	2 097,60
243.		ROC20181152	Ocelová zárubeň levá 145/700/1970	ks	1,000	699,20	699,20
244.		ROC20181153	Ocelová zárubeň levá 100/600/1970	ks	1,000	699,20	699,20
245.		ROC20181154	Montáž dveří do zárubní pl. Do 3,0 m2	ks	3,000	863,36	2 590,08
246.		ROC20181155	Dveře vnitřní plechové pozinkované 1450/1970	ks	2,000	4 529,60	9 059,20
247.		ROC20181156	Dveře vnitřní plechové pozinkované 1300/2050	ks	1,000	3 587,20	3 587,20
248.		ROC20181157	Montáž dveří do zárubní pl. Do 2,0 m2	ks	49,000	729,60	35 750,40
249.		ROC20181158	Dveře vnitřní plechové pozinkované pravé 800/1970	ks	1,000	1 717,60	1 717,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
250.		ROC20181159	Dveře vnitřní dřevěné levé 700/1970	ks	11,000	676,40	7 440,40
251.		ROC20181160	Dveře vnitřní dřevěné pravé 700/1970	ks	3,000	676,40	2 029,20
252.		ROC20181161	Dveře vnitřní dřevěné levé 800/1970	ks	19,000	676,40	12 851,60
253.		ROC20181162	Dveře vnitřní dřevěné pravé 800/1970	ks	12,000	676,40	8 116,80
254.		ROC20181163	Dveře vnitřní dřevěné pravé 900/1970	ks	1,000	676,40	676,40
255.		ROC20181164	Dveře vnitřní dřevěné levé 900/1970	ks	1,000	676,40	676,40
256.		ROC20181265	Dodávka a montáž kování, klik a vložek	kpl	52,000	657,02	34 165,04
257.		ROC20181165	Montáž vstupních dveří 900/2250	ks	2,000	1 067,04	2 134,08
258.		ROC20181166	Dveře vstupní prosklíné levé 900/2250	ks	1,000	21 185,87	21 185,87
259.		ROC20181167	Montáž plastových oken s vypěněním do 3 m2	ks	36,000	1 067,04	38 413,44
260.		ROC20181168	O2-Plastové okno 1150x1950	ks	14,000	9 313,41	130 387,77
261.		ROC20181169	O2-Plastové okno 1150x1950	ks	19,000	9 313,41	176 954,84
262.		ROC20181170	O3-Plastové okno 1150x1250	ks	3,000	6 133,68	18 401,05
263.		ROC20181171	O5-Plastové okno 830x1350	ks	2,000	7 186,59	14 373,18
264.		ROC20181172	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	16 821,34	16 821,34
265.		ROC20181173	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	16 821,34	16 821,34

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - STŘECHA

266.		ROC20181174	Demontáž starého oplechování	m2	32,870	54,33	1 785,83
267.		ROC20181175	Ventilač. nást.na vln. kryt. do prům. 200	ks	16,000	983,72	15 739,55
268.		ROC20181176	Žlab podokap. půlkruh. rš.330	m	28,600	321,36	9 190,81
269.		ROC20181177	Rohy-Žlab podokap.půlkruh.do rš.330	ks	1,000	105,19	105,19
270.		ROC20181178	Čela-Žlab podokap.půlkruh.do rš.330	ks	6,000	105,19	631,15
271.		ROC20181179	Háky-Žlab podokap.půlkruh.	ks	32,000	160,68	5 141,71
272.		ROC20181180	Kotlík trycht. do prům. 150	ks	4,000	430,02	1 720,07
273.		ROC20181181	Závětrná lišta rš. 400	m	41,800	384,93	16 090,27
274.		ROC20181182	Rohy- Závětrná lišta do rš. 500	ks	9,000	71,67	645,03
275.		ROC20181183	Úžlabí rš. 660	m	13,000	560,64	7 288,33
276.		ROC20181184	Spoj úžlabí v hřebeni, rohy	ks	1,000	90,16	90,16
277.		ROC20181185	Demont.+ zpětná mont. stáv. krytiny	m	146,600	206,92	30 334,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
278.		ROC20181186	Řezání krytiny- diamant. Kotouč	m	101,600	45,08	4 580,38
279.		ROC20181187	Utěšňovací klínový pás 30*60 samolep.	m	26,000	57,22	1 487,72
280.		ROC20181188	Střešní okna včetně tep.izolačního rámu a lemování	ks	12,000	10 250,42	123 005,09
281.		ROC20181189	Montáž střešních oken	ks	12,000	1 972,05	23 664,58
282.		ROC20181190	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	16 421,99	16 421,99
283.		ROC20181191	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	7 245,00	7 245,00

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - FASÁDA

284.		ROC20181192	Parapet rš. 330	m	45,600	273,87	12 488,64
285.		ROC20181193	Lepení klemp prvků - Enkolit	m	45,600	55,13	2 513,95
286.		ROC20181194	Svod prům. 100	m	46,800	232,08	10 861,40
287.		ROC20181195	Spony-Svod do prům. 200	ks	24,000	148,50	3 563,91
288.		ROC20181196	Zaústění do kanalizace	ks	4,000	86,25	345,01
289.		ROC20181197	Etáž-Svod prům. 100	ks	4,000	462,38	1 849,54
290.		ROC20181198	Krytina z pasů š. 670 - markýza	m2	6,700	929,21	6 225,73
291.		ROC20181199	Podkladní plech rš. 250	m	2,450	175,17	429,17
292.		ROC20181200	Maska hladká rš. 330	m	7,950	232,97	1 852,11
293.		ROC20181201	Rohy,Čela- Maska hladká do rš. 330	ks	4,000	54,24	216,96
294.		ROC20181202	Podkladní plech rš. 200	m	7,950	147,61	1 173,48
295.		ROC20181203	Dilatační lišta rš. 80,tmel,hmožd.	m	2,450	128,04	313,71
296.		ROC20181204	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	2 844,69	2 844,69
297.		ROC20181205	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	1 255,01	1 255,01

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

298.		ROC20181206	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 650 mm	m	16,000	319,96	5 119,36
299.		ROC20181207	Deska parapetní plastová	m	17,600	295,41	5 199,25
300.		ROC20181208	Interiérové schody do vložených pater včetně,zábradlí dodávky a montáže (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)	ks	8,000	0,00	0,00
301.		ROC20181962	Ochrana bednění schodiště D, M, Demontáž a likvidace	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00
302.		ROC20181963	Obroušení a nátěr stávajícího schodiště (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)	kpl	1,000	0,00	0,00
303.		ROC20181964	SDK Kastlív v zrcátku schodiště na dřevěný rošt (D+M)	kpl	1,000	110 189,36	110 189,36
304.		ROC20181209	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	9 051,34	9 051,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
305.		ROC20181210	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	8 404,81	8 404,81

STŘECHA

303.		ROC20181211	Rozebrání střešního pláště v místě střešních oken	m2	22,800	220,25	5 021,65
304.		ROC20181212	Provedení výměny krovu v místě střešního okna	ks	1,000	4 322,88	4 322,88
305.		ROC20181213	Vytvoření provětrávané mezery-latě 40/60 z boku krokví	m	408,000	73,36	29 930,47
306.		ROC20181214	Smrkové řezivo včetně impregnace proti dřevojazným škůdcům	m3	1,077	6 333,84	6 822,31
307.		ROC20181215	Provedení difúzní kontaktní folie	m2	232,164	15,05	3 493,60
308.		ROC20181216	Difúzní kontaktní folie	m2	255,380	24,70	6 307,89
309.		ROC20181217	Provedení zeteplení mezi krokve minerální vlna tl. 100 mm	m2	212,564	61,08	12 983,64
310.		ROC20181218	Minerální vlna tl. 100 mm	m2	233,820	103,36	24 167,63
311.		ROC20181219	Provedení zeteplení mezi krokve minerální vlna tl. 60 mm	m2	212,564	33,52	7 124,28
312.		ROC20181220	Minerální vlna tl. 60 mm	m2	233,820	47,88	11 195,30
313.		ROC20181221	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	3 897,94	3 897,94
314.		ROC20181222	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	3 341,09	3 341,09

MALBY A NÁTĚRY

315.		ROC20181223	Výmalba stěn včetně penetrace a dvojitého nátěru - práce	m2	1427,647	26,66	38 054,61
316.		ROC20181224	Výmalba kleneb včetně penetrace a dvojitého nátěru - práce	m2	252,526	30,29	7 648,37
317.		ROC20181225	Výmalba stropů rovných včetně penetrace a dvojitého nátěru - práce	m2	377,900	29,92	11 306,07
318.		ROC20181226	Výmalba stropů šikmých včetně penetrace a dvojitého nátěru - práce	m2	159,620	30,53	4 873,80
319.		ROC20181227	Vnitřní malířský nátěr - materiál bezotěrový bílý např. v abreviaturě RAL 9010	m2	2439,461	14,34	34 990,37
320.		ROC20181228	Omyvatelná výmalba bílá stěn	m2	238,456	34,04	8 117,69
321.		ROC20181229	Vnitřní malířský nátěr omyvatelný např. v barevnosti RAL 9010	m2	262,302	32,15	8 432,48
322.		ROC20181230	Zakrytí nemalovaných ploch	m2	64,990	7,51	488,10
323.		ROC20181231	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	71,489	14,71	1 051,81
324.		ROC20181232	Provedení antikorozní nátěr ocelových prvků vč. Nátěru	m2	319,950	47,33	15 144,11
325.		ROC20181233	Celoplošné obroušení a protipožární nátěr dřevěných prvků krovu	m2	197,443	326,04	64 374,38
326.		ROC20181234	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	5 834,46	5 834,46
327.		ROC20181235	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	5 834,46	5 834,46

SBĚRNÁ JÍMKA 1.PP

328.		ROC20181236	Zřízení šterkového lože 16/32 tl. 100 mm	m3	0,610	880,31	536,99
------	--	-------------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
329.		ROC20181237	Štěrk fr. 0/32	m3	0,671	428,30	287,39
330.		ROC20181238	Zřízení základové desky jímky tl. 150 mm	m3	0,915	272,37	249,22
331.		ROC20181239	Beton C20/25	m3	1,007	1 740,40	1 751,71
332.		ROC20181240	Vyzdění obvodových stěn jímky CPP na maltu M5	m3	0,766	3 365,28	2 577,47
333.		ROC20181241	CPP 290 x 140 x 65 mm	m3	0,842	1 839,96	1 550,15
334.		ROC20181242	Provedení izolace proti vodě dvěma PVC hydroizolačními pásy	m2	26,622	251,85	6 704,72
335.		ROC20181243	PCV hydroizolační pás	m2	29,284	286,60	8 392,73
336.		ROC20181244	Provedení podkladního betonu ve spádu	m3	0,660	608,76	401,78
337.		ROC20181245	Beton C15/20	m3	0,726	1 664,40	1 208,35
338.		ROC20181246	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	709,82	709,82
339.		ROC20181247	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	709,82	709,82

OMÍTKY

340.		ROC20181248	Omítka vápenocementová vnitřních kleneb stropů nanášená ručně jednovrstvá, tl. Do 20 mm (nebude provedeno na žádost klienta)	m2	217,948	0,00	0,00
341.		ROC20181249	Omítka vápenocementová vnitřních stěn nanášená ručně jednovrstvá, tl. Do 20 mm	m2	1002,445	256,80	257 427,87
342.		ROC20181250	Omítka vápenocementová vnitřních stropů nanášená ručně jednovrstvá, tl. Do 20 mm (nebude provedeno na žádost klienta)	m2	391,221	0,00	0,00
343.		ROC20181251	Vysprávka stávajících omítek pruh 500 mm	m2	48,066	215,20	10 343,70
344.		ROC20181252	Provedení štuky kleneb tl. 5 mm (nebude provedeno na žádost klienta)	m2	291,580	0,00	0,00
345.		ROC20181253	Provedení štuky stropů tl. 5 mm (nebude provedeno na žádost klienta)	m2	663,905	0,00	0,00
346.		ROC20181254	Provedení štuky stěn tl. 5 mm	m2	1578,430	158,40	250 023,32
347.		ROC20181255	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	15 533,85	15 533,85
348.		ROC20181256	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	15 533,85	15 533,85

ZÁMĚČNICKÉ KONSTRUKCE

349.		ROC20181257	D+M Konstrukce porořostů nad jímkou (není předmětem výběrového řízení)	kpl	1,000	0,00	0,00
341.		ROC20181258	D+M Zábradlí 1.PP a 5.NP	kpl	1,000	19 408,00	19 408,00
347.		ROC20181259	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	582,24	582,24
348.		ROC20181260	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	582,24	582,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO02 - Profese

Část: 03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE

JKSO:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 20.09.2018

Objednatel: Z.S.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.

Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu 577 533,48

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 577 533,48

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 577 533,48 86 630,02

Cena s DPH v CZK 664 163,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Design&Build, s.r.o.
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ 242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MUSIY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	577 533,48
03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE	577 533,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	577 533,48

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: S002 - Profese

Část: 03 - VNITŘNÍ KANALIZACE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

577 533,48

03 - VNITŘNÍ KANALIZACE

577 533,48

VNITŘNÍ KANALIZACE 4.NP

1.		RVK20181001	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	1 965,60	1 965,60
			Trubní vedení:				
2.		RVK20181002	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 50	m	9,860	68,83	678,68
3.		RVK20181003	Trubní vedení HT DN 50	m	10,846	66,46	720,78
4.		RVK20181004	Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°	ks	10,000	8,86	88,56
5.		RVK20181005	Trubní koleno HT DN 50 - 45°	ks	1,000	11,23	11,23
6.		RVK20181006	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 110	m	5,040	213,12	1 074,12
7.		RVK20181007	Trubní vedení HT DN 110	m	5,544	226,94	1 258,18
8.		RVK20181008	Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°	ks	6,000	49,90	299,38
9.		RVK20181009	Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°	ks	5,000	56,38	281,88
10.		RVK20181010	Odbočka HT DN 110/110 - 88,5°	ks	1,000	89,42	89,42
11.		RVK20181011	Montáž trubního stoupacího (větracího) vedení DN125	m	23,130	285,12	6 594,83
12.		RVK20181012	Trubní vedení HT 125	m	25,443	325,44	8 280,17
13.		RVK20181013	Trubní koleno HT DN 125 - 88,5°	ks	4,000	111,60	446,40
14.		RVK20181014	Trubní koleno HT DN 125 - 45°	ks	2,000	111,60	223,20
15.		RVK20181015	Odbočka HT DN 125/110/110 - 88,5°	ks	2,000	134,86	269,71
16.		RVK20181016	Odbočka HT DN 125/50 - 88,5°	ks	1,000	119,52	119,52
17.		RVK20181017	Osazení větrací hlavice DN 125	ks	4,000	694,80	2 779,20
18.		RVK20181018	Větrací hlavice kanalizace DN 125	ks	4,000	1 336,32	5 345,28
			Zařizovací předměty:				
19.		RVK20181101	Osazení záchodové mísy	ks	3,000	357,12	1 071,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20.		RVK20181102	WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm	ks	3,000	1 700,64	5 101,92
21.		RVK20181103	Osazení plastového sedátka WC	ks	3,000	141,12	423,36
22.		RVK20181104	Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se systémem slow close	ks	3,000	1 210,32	3 630,96
23.		RVK20181105	Osazení splachovacího tlačítka WC	ks	3,000	70,78	212,33
24.		RVK20181106	Splachovací tlačítko WC	ks	3,000	933,12	2 799,36
25.		RVK20181107	Osazení podomítkový splachovač pro SDK konstrukce	ks	3,000	1 430,14	4 290,41
26.		RVK20181998	Podomítkový splachovač pro SDK konstrukce	ks	3,000	4 309,92	12 929,76
27.		RVK20181109	Osazení umyvadla	ks	3,000	502,78	1 508,33
28.		RVK20181110	Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii a přepadem	ks	3,000	954,72	2 864,16
29.		RVK20181111	Osazení sifonu umyvadla	ks	3,000	235,00	705,00
30.		RVK20181112	Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 175 do 270 mm	ks	3,000	448,42	1 345,25
31.		RVK20181113	Osazení uzavíratelné kulaté umyvadlové vpusti	ks	3,000	126,72	380,16
32.		RVK20181114	Uzavíratelná kulatá umyvadlová vpust'	ks	3,000	212,40	637,20
33.		RVK20181067	Osazení sprchové vaničky 800x800 mm	ks	3,000	1 324,80	3 974,40
34.		RVK20181068	Sprchová vanička 800x800mm	ks	3,000	2 080,80	6 242,40
35.		RVK20181069	Osazení sifonu sprchové vaničky 800x800mm	ks	3,000	230,40	691,20
36.		RVK20181070	Sifon sprchové vaničky 800x800mm	ks	3,000	296,64	889,92
37.		RVK20181071	Osazení sprchových dveří do výklenku 800 mm	ks	3,000	613,44	1 840,32
38.		RVK20181072	Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 800 mm	ks	3,000	2 152,80	6 458,40
39.		RVK20181121	Osazení kuchyňského dřezu s odkapávačem	ks	1,000	878,40	878,40
40.		RVK20181502	Kuchyňský dřez s odkapávačem s nerezavějící oceli 70x50x15 mm	ks	1,000	683,28	683,28
41.		RVK20181123	Osazení sifonu ke dřezu s dopojením	ks	1,000	187,20	187,20
42.		RVK20181124	Sifon ke dřezu se sítkem, 84-90/20-32	ks	1,000	216,00	216,00
43.		RVK20181043	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	3 706,56	3 706,56
44.		RVK20181066	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	2 825,82	2 825,82
45.		RVK20181067	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	2 825,82	2 825,82

VNITŘNÍ KANALIZACE 3.NP

46.		RVK20181046	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	7 862,40	7 862,40
			Trubní vedení:				
47.		RVK20181002	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 50	m	8,790	68,83	605,03
48.		RVK20181003	Trubní vedení HT DN 50	m	9,669	66,46	642,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49.		RVK20181004	Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°	ks	8,000	8,86	70,85
50.		RVK20181005	Odbočka HT DN 50/50 - 88,5°	ks	1,000	11,23	11,23
51.		RVK20181047	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 75	m	2,140	121,68	260,40
52.		RVK20181048	Trubní vedení HT DN 75	m	2,354	113,76	267,79
53.		RVK20181049	Trubní koleno HT DN 75 - 88,5°	ks	2,000	31,82	63,65
54.		RVK20181050	Odbočka HT DN 75/75 - 88,5°	ks	1,000	33,05	33,05
55.		RVK20181006	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 110	m	4,270	213,12	910,02
56.		RVK20181007	Trubní vedení HT DN 110	m	4,697	226,94	1 065,96
57.		RVK20181008	Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°	ks	4,000	49,90	199,58
58.		RVK20181009	Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°	ks	6,000	56,38	338,26
59.		RVK20181011	Montáž trubního stoupacího(větracího) vedení DN125	m	15,480	285,12	4 413,66
60.		RVK20181012	Trubní vedení HT 125	m	17,028	325,44	5 541,59
61.		RVK20181015	Odbočka HT DN 125/110/110 - 88,5°	ks	3,000	134,86	404,57
62.		RVK20181016	Odbočka HT DN 125/75 - 88,5°	ks	1,000	119,52	119,52
			Zařizovací předměty:				
63.		RVK20181101	Osazení záchodové mísy	ks	4,000	357,12	1 428,48
64.		RVK20181102	WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm	ks	4,000	1 700,64	6 802,56
65.		RVK20181103	Osazení plastového sedátka WC	ks	4,000	141,12	564,48
66.		RVK20181104	Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se systémem slow close	ks	4,000	1 210,32	4 841,28
67.		RVK20181105	Osazení splachovacího tlačítka WC	ks	4,000	70,78	283,10
68.		RVK20181106	Splachovací tlačítko WC	ks	4,000	933,12	3 732,48
69.		RVK20181107	Osazení podomítkový splachovač pro zazdění	ks	4,000	1 430,14	5 720,54
70.		RVK20181108	Podomítkový splachovač pro zazdění	ks	4,000	3 517,92	14 071,68
71.		RVK20181109	Osazení umyvadla	ks	4,000	502,78	2 011,10
72.		RVK20181110	Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii a přepadem	ks	4,000	954,72	3 818,88
73.		RVK20181111	Osazení sifonu umyvadla	ks	4,000	235,00	940,00
74.		RVK20181112	Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 175 do 270 mm	ks	4,000	448,42	1 793,66
75.		RVK20181113	Osazení uzavíratelné kulaté umyvadlové vpusti	ks	4,000	126,72	506,88
76.		RVK20181114	Uzavíratelná kulatá umyvadlová vpust'	ks	4,000	212,40	849,60
77.		RVK20181115	Osazení sprchové vaničky 1500x800 mm	ks	4,000	1 382,40	5 529,60
78.		RVK20181116	Sprchová vanička 1500x800mm	ks	4,000	4 312,80	17 251,20
79.		RVK20181117	Osazení sifonu sprchové vaničky	ks	4,000	230,40	921,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80.		RVK20181118	<i>Sifon sprchové vaničky</i>	ks	4,000	296,64	1 186,56
81.		RVK20181119	Osazení sprchových dveří do výklenku 1500 mm	ks	4,000	649,44	2 597,76
82.		RVK20181120	<i>Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 1500 mm</i>	ks	4,000	6 400,80	25 603,20
83.		RVK20181121	Osazení kuchyňského dřezu s odkapávačem	ks	1,000	878,40	878,40
84.		RVK20181502	<i>Kuchyňský dřez s odkapávačem s nerezavějící oceli 70x50x15 mm</i>	ks	1,000	683,28	683,28
85.		RVK20181123	Osazení sifonu ke dřezu s dopojením	ks	1,000	187,20	187,20
86.		RVK20181124	<i>Sifon ke dřezu se sítkem, 84-90/20-32</i>	ks	1,000	216,00	216,00
87.		RVK20181068	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	7 413,12	7 413,12
88.		RVK20181066	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	3 979,28	3 979,28
89.		RVK20181067	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	3 979,28	3 979,28

VNITŘNÍ KANALIZACE 2.NP

90.		RVK20181051	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	9 434,88	9 434,88
			Trubní vedení:				
91.		RVK20181002	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 50	m	9,230	68,83	635,28
92.		RVK20181003	<i>Trubní vedení HT DN 50</i>	m	10,152	66,46	674,69
93.		RVK20181004	<i>Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°</i>	ks	8,000	8,86	70,85
94.		RVK20181005	<i>Odbočka HT DN 50/50 - 88,5°</i>	ks	1,000	11,23	11,23
95.		RVK20181047	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 75	m	2,194	121,68	266,91
96.		RVK20181048	<i>Trubní vedení HT DN 75</i>	m	2,413	113,76	274,49
97.		RVK20181049	<i>Trubní koleno HT DN 75 - 88,5°</i>	ks	2,000	31,82	63,65
98.		RVK20181050	<i>Odbočka HT DN 75/75 - 88,5°</i>	ks	1,000	33,05	33,05
99.		RVK20181006	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 110	m	4,484	213,12	955,52
100.		RVK20181007	<i>Trubní vedení HT DN 110</i>	m	4,932	226,94	1 119,25
101.		RVK20181008	<i>Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°</i>	ks	4,000	49,90	199,58
102.		RVK20181009	<i>Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°</i>	ks	6,000	56,38	338,26
103.		RVK20181011	Montáž trubního stoupacího (větracího) vedení DN125	m	15,480	285,12	4 413,66
104.		RVK20181012	<i>Trubní vedení HT 125</i>	m	17,028	325,44	5 541,59
105.		RVK20181015	<i>Odbočka HT DN 125/110/110 - 88,5°</i>	ks	3,000	170,40	511,20
106.		RVK20181016	<i>Odbočka HT DN 125/75 - 88,5°</i>	ks	1,000	177,60	177,60
			Zařizovací předměty:				
107.		RVK20181101	Osazení záchodové mísy	ks	4,000	357,12	1 428,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108.		RVK20181102	WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm	ks	4,000	1 700,64	6 802,56
109.		RVK20181103	Osazení plastového sedátka WC	ks	4,000	141,12	564,48
110.		RVK20181104	Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se systémem slow close	ks	4,000	1 210,32	4 841,28
111.		RVK20181105	Osazení splachovacího tlačítka WC	ks	4,000	70,78	283,10
112.		RVK20181106	Splachovací tlačítko WC	ks	4,000	933,12	3 732,48
113.		RVK20181107	Osazení podomítkový splachovač pro zazdění	ks	4,000	1 430,14	5 720,54
114.		RVK20181108	Podomítkový splachovač pro zazdění	ks	4,000	3 517,92	14 071,68
115.		RVK20181109	Osazení umyvadla	ks	4,000	502,78	2 011,10
116.		RVK20181110	Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii a přepadem	ks	4,000	954,72	3 818,88
117.		RVK20181111	Osazení sifonu umyvadla	ks	4,000	235,00	940,00
118.		RVK20181112	Sifon umyvadla chromová ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm	ks	4,000	448,42	1 793,66
119.		RVK20181113	Osazení uzavíratelné kulaté umyvadlové vpusti	ks	4,000	126,72	506,88
120.		RVK20181114	Uzavíratelná kulatá umyvadlová vpust'	ks	4,000	212,40	849,60
121.		RVK20181115	Osazení sprchové vaničky 1500x800 mm	ks	4,000	1 382,40	5 529,60
122.		RVK20181116	Sprchová vanička 1500x800mm	ks	4,000	4 312,80	17 251,20
123.		RVK20181117	Osazení sifonu sprchové vaničky	ks	4,000	230,40	921,60
124.		RVK20181118	Sifon sprchové vaničky	ks	4,000	296,64	1 186,56
125.		RVK20181119	Osazení sprchových dveří do výklenku 1500 mm	ks	4,000	649,44	2 597,76
126.		RVK20181120	Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 1500 mm	ks	4,000	6 400,80	25 603,20
127.		RVK20181121	Osazení kuchyňského dřezu s odkapávačem	ks	1,000	878,40	878,40
128.		RVK20181502	Kuchyňský dřez s odkapávačem s nerezavějící oceli 70x50x15 mm	ks	1,000	683,28	683,28
129.		RVK20181123	Osazení sifonu ke dřezu s dopojením	ks	1,000	187,20	187,20
130.		RVK20181124	Sifon ke dřezu se sítkem, 84-90/20-32	ks	1,000	216,00	216,00
131.		RVK20181069	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	7 413,12	7 413,12
132.		RVK20181066	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	2 677,31	2 677,31
133.		RVK20181067	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	2 677,31	2 677,31

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.NP

134.		RVK20181052	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	9 434,88	9 434,88
			Trubní vedení:				
135.		RVK20181002	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 50	m	19,210	68,83	1 322,26
136.		RVK20181003	Trubní vedení HT DN 50	m	21,131	66,46	1 404,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137.		RVK20181004	Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°	ks	12,000	8,86	106,27
138.		RVK20181005	Trubní koleno HT DN 50 - 45°	ks	4,000	11,23	44,93
139.		RVK20181057	Odbočka HT DN 50/50 - 88,5°	ks	1,000	26,57	26,57
140.		RVK20181047	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 75	m	1,150	121,68	139,93
141.		RVK20181048	Trubní vedení HT DN 75	m	1,265	113,76	143,91
142.		RVK20181050	Odbočka HT DN 75/50 - 88,5°	ks	1,000	56,38	56,38
143.		RVK20181054	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 90	m	2,300	155,52	357,70
144.		RVK20181055	Trubní vedení HT DN 90	m	2,530	179,28	453,58
145.		RVK20181056	Odbočka HT DN 90/50 - 88,5°	ks	1,000	90,72	90,72
146.		RVK20181006	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 110	m	7,630	213,12	1 626,11
147.		RVK20181007	Trubní vedení HT DN 110	m	8,393	226,94	1 904,74
148.		RVK20181008	Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°	ks	4,000	49,90	199,58
149.		RVK20181009	Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°	ks	5,000	56,38	281,88
150.		RVK20181011	Montáž trubního stoupacího (větracího) vedení DN125	m	17,080	285,12	4 869,85
151.		RVK20181012	Trubní vedení HT DN 125	m	18,788	325,44	6 114,37
152.		RVK20181013	Trubní koleno HT DN 125 - 88,5°	ks	2,000	111,60	223,20
153.		RVK20181014	Odbočka HT DN 125/75 - 88,5°	ks	1,000	111,60	111,60
154.		RVK20181015	Odbočka HT DN 125/90 - 88,5°	ks	1,000	134,86	134,86
155.		RVK20181016	Odbočka HT DN 125/110 - 88,5°	ks	3,000	119,52	358,56
			Zařizovací předměty:				
156.		RVK20181101	Osazení záchodové mísy	ks	3,000	357,12	1 071,36
157.		RVK20181102	WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm	ks	3,000	1 700,64	5 101,92
158.		RVK20181103	Osazení plastového sedátka WC	ks	3,000	141,12	423,36
159.		RVK20181104	Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se systémem slow close	ks	3,000	1 210,32	3 630,96
160.		RVK20181105	Osazení splachovacího tlačítka WC	ks	3,000	70,78	212,33
161.		RVK20181106	Splachovací tlačítko WC	ks	3,000	933,12	2 799,36
162.		RVK20181107	Osazení podomítkový splachovač pro zazdění	ks	3,000	1 430,14	4 290,41
163.		RVK20181108	Podomítkový splachovač pro zazdění	ks	3,000	3 517,92	10 553,76
164.		RVK20181109	Osazení umyvadla	ks	2,000	502,78	1 005,55
165.		RVK20181110	Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii a přepadem	ks	2,000	954,72	1 909,44
166.		RVK20181111	Osazení sifonu umyvadla	ks	2,000	235,00	470,00
167.		RVK20181112	Sifon umyvadla chromová ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm	ks	2,000	448,42	896,83
168.		RVK20181113	Osazení uzavíratelné kulaté umyvadlové vpusti	ks	2,000	126,72	253,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169.		RVK20181114	<i>Uzavíratelná kulatá umyvadlová vpust'</i>	ks	2,000	212,40	424,80
170.		RVK20181109	Osazení umyvadla	ks	1,000	502,78	502,78
171.		RVK20181210	<i>Umyvadlo 400 x 310 mm, s otvorem pro baterii vlevo a přepadem</i>	ks	1,000	779,76	779,76
172.		RVK20181111	Osazení sifonu umyvadla	ks	1,000	235,00	235,00
173.		RVK20181112	<i>Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 175 do 270 mm</i>	ks	1,000	448,42	448,42
174.		RVK20181113	Osazení uzavíratelné kulaté umyvadlové vpusti	ks	1,000	126,72	126,72
175.		RVK20181114	<i>Uzavíratelná kulatá umyvadlová vpust'</i>	ks	1,000	212,40	212,40
176.		RVK20181315	Osazení vany 1600x700 mm	ks	1,000	1 931,04	1 931,04
177.		RVK20181316	<i>Obdélníková akrylátová vana včetně podpěr 1600x700 mm</i>	ks	1,000	2 869,20	2 869,20
178.		RVK20181317	Osazení sifonu vany	ks	1,000	230,40	230,40
179.		RVK20181318	<i>Vanový sifon s kovovým ovládáním zátk v předpadu</i>	ks	1,000	287,28	287,28
180.		RVK20181115	Osazení sprchové vaničky 1500x800 mm	ks	1,000	1 382,40	1 382,40
181.		RVK20181116	<i>Sprchová vanička 1500x800mm</i>	ks	1,000	4 312,80	4 312,80
182.		RVK20181117	Osazení sifonu sprchové vaničky	ks	1,000	230,40	230,40
183.		RVK20181118	<i>Sifon sprchové vaničky</i>	ks	1,000	296,64	296,64
184.		RVK20181119	Osazení sprchových dveří do výklenku 1500 mm	ks	1,000	649,44	649,44
185.		RVK20181120	<i>Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 1500 mm</i>	ks	1,000	6 400,80	6 400,80
186.		RVK20181121	Osazení kuchyňského dřezu	ks	2,000	878,40	1 756,80
187.		RVK20181501	<i>Kuchyňský dřez 46x46x15 cm z nerezavějící oceli</i>	ks	2,000	683,28	1 366,56
188.		RVK20181123	Osazení sítka/sifonu ke dřezu	ks	2,000	187,20	374,40
189.		RVK20181124	<i>Sítka/sifon ke dřezu v=84-90cm,š-20-32cm</i>	ks	2,000	216,00	432,00
190.		RVK20181121	Osazení kuchyňský dřez s odkapávačem	ks	1,000	878,40	878,40
191.		RVK20181502	<i>Kuchyňský dřez s odkapávačem 70/50/15</i>	ks	1,000	683,28	683,28
192.		RVK20181123	Osazení sítka/sifonu ke dřezu	ks	1,000	187,20	187,20
193.		RVK20181124	<i>Sítka/sifon ke dřezu v=84-90cm,š-20-32cm</i>	ks	1,000	216,00	216,00
194.		RVK20182003	Osazení výlevky	ks	1,000	892,80	892,80
195.		RVK20182004	<i>Úklidová výlevka 485x320x340 vč. Roštu a sifonu</i>	ks	1,000	1 129,68	1 129,68
196.		RVK20181505	Osazení vestavné myčky	ks	1,000	553,68	553,68
197.		RVK20181506	<i>Vestavná myčka 59,6/55,5/81,8 cm</i>	ks	1,000	4 312,80	4 312,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198.		RVK20181070	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	7 413,12	7 413,12
199.		RVK20181066	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	3 106,26	3 106,26
200.		RVK20181067	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	3 106,26	3 106,26

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.PP

201.		RVK20181053	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	4 245,70	4 245,70
			Trubní vedení:				
202.		RVK20181002	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 50	m	8,020	68,83	552,03
203.		RVK20181003	Trubní vedení HT DN 50	m	8,822	66,46	586,27
204.		RVK20181004	Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°	ks	1,000	8,86	8,86
205.		RVK20181005	Odbočka HT DN 50/50 - 88,5°	ks	1,000	11,23	11,23
206.		RVK20181047	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 75	m	3,930	121,68	478,20
207.		RVK20181048	Trubní vedení HT DN 75	m	4,323	113,76	491,78
208.		RVK20181050	Odbočka HT DN 75/50 - 88,5°	ks	3,000	56,38	169,13
209.		RVK20181054	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 90	m	0,500	155,52	77,76
210.		RVK20181055	Trubní vedení HT DN 75	m	0,550	179,28	98,60
211.		RVK20181056	Odbočka HT DN 90/75 - 88,5°	ks	1,000	90,72	90,72
212.		RVK20181006	Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 110	m	3,250	213,12	692,64
213.		RVK20181007	Trubní vedení HT DN 110	m	3,575	226,94	811,32
214.		RVK20181008	Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°	ks	1,000	49,90	49,90
215.		RVK20181009	Odbočka HT DN 110/90 - 88,5°	ks	1,000	56,38	56,38
216.		RVK20181011	Montáž trubního ležatého vedení z plastových trub HT DN 125	m	18,920	285,12	5 394,47
217.		RVK20181012	Trubní vedení HT DN 125	m	20,812	325,44	6 773,06
218.		RVK20181013	Trubní koleno HT DN 125 - 88,5°	ks	5,000	111,60	558,00
219.		RVK20181014	Trubní koleno HT DN 125 - 45°	ks	5,000	111,60	558,00
220.		RVK20181015	Odbočka HT DN 125/125 - 45°	ks	3,000	134,86	404,57
221.		RVK20181016	Odbočka HT DN 125/50 - 88,5°	ks	1,000	119,52	119,52
222.		RVK20181058	Montáž trubního ležatého vedení z plastových trub HT DN 200	m	5,870	358,56	2 104,75
223.		RVK20181059	Trubní vedení HT DN 200	m	6,457	371,52	2 398,90
224.		RVK20181060	Trubní koleno HT DN 200 - 88,5°	ks	3,000	155,52	466,56
225.		RVK20181061	Redukce 125/200	ks	1,000	165,02	165,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
226.		RVK20181062	Čistící kus DN 125	ks	4,000	491,04	1 964,16
			Zařizovací předměty:				
227.		RVK20182001	Osazení kuchyňského dvoudřezu	ks	2,000	1 216,80	2 433,60
228.		RVK20182002	Kuchyňský dvoudřez z nerezavějící oceli	ks	2,000	1 792,80	3 585,60
229.		RVK20181123	Osazení sítka/sifonu ke dřezu	ks	2,000	280,80	561,60
230.		RVK20181124	Sítka/sifon ke dřezu v=84-90cm, š=20-32cm	ks	2,000	360,00	720,00
231.		RVK20182003	Osazení výlevky	ks	1,000	892,80	892,80
232.		RVK20182004	Úklidová výlevka 485x320x340 vč. Roštu a sifonu	ks	1,000	1 129,68	1 129,68
233.		RVK20182005	Oszazení a zapojení pračky	ks	4,000	324,00	1 296,00
234.		RVK20182006	Pračka 600x600 mm (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)	ks	4,000	0,00	0,00
235.		RVK20182007	Osazení sušičky	ks	2,000	324,00	648,00
236.		RVK20182008	Sušička 600x600 mm (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)	ks	2,000	0,00	0,00
237.		RVK20181063	Montáž kalového čerpadla	ks	1,000	1 512,00	1 512,00
238.		RVK20181064	Kalové čerpadlo	ks	1,000	5 025,60	5 025,60
239.		RVK20181065	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	7 413,12	7 413,12
240.		RVK20181066	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	3 740,21	3 740,21
241.		RVK20181067	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	3 740,21	3 740,21

OSTATNÍ

242.		RVK20181967	Revize a zkoušky kanalizace dle ČSN EN	kpl	1,000	3 312,00	3 312,00
243.		RVK20181968	Trubní a doplňkový materiál, fitinky, manžety, odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.	soubor	1,000	22 085,44	22 085,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO02 - Profese

Část: 04 - VNITŘNÍ VODOVOD

JKSO:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 20.09.2018

Objednatel: Z.S.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!
Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.
Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu	379 609,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	379 609,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	379 609,81	56 941,47

Cena s DPH	v CZK	436 551,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Design&Build, s.r.o.
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 04 - VNITŘNÍ VODOVOD

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	379 609,81
04 - VNITŘNÍ VODOVOD	379 609,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	379 609,81

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: S002 - Profese

Část: 04 - VNITŘNÍ VODOVOD

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

379 609,81

04 - VNITŘNÍ VODOVOD

379 609,81

VNITŘNÍ VODOVOD 4.NP

1.		RVV20181001	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	346,41	346,41
2.		RVV20181002	Montáž trubního vodovodního vedení z PPR potrubí	m	36,870	166,22	6 128,50
3.		RVV20181004	PPR potrubí 16x2,7, PN 20	m	36,608	11,38	416,74
4.		RVV20181005	PPR potrubí 20x3,4, PN 20	m	7,029	12,01	84,44
5.		RVV20181006	Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení	ks	6,000	129,46	776,73
6.		RVV20181007	Kulový kohout KK20	ks	6,000	1 185,88	7 115,30
7.		RVV20181008	Montáž rohových ventilů	ks	8,000	129,46	1 035,64
8.		RVV20181009	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	8,000	48,40	387,19
9.		RVV20181010	Montáž umyvadlové stojánkové baterie	ks	3,000	530,30	1 590,91
10.		RVV20181011	Umyvadlová stojánková páková baterie	ks	3,000	838,08	2 514,24
11.		RVV20181012	Montáž sprchového sloupu	ks	3,000	530,30	1 590,91
12.		RVV20181013	Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a dvěma sprchami	ks	3,000	2 514,24	7 542,72
13.		RVV20181014	Montáž dřezové baterie	ks	1,000	530,30	530,30
14.		RVV20181015	Dřezová misíci baterie	ks	1,000	977,76	977,76
15.		RVV20181019	Doplňkový materiál, fitinky, manžety, odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.	soubor	1,000	1 586,81	1 586,81
16.		RVV20181017	Montáž izolace potrubí:	m	36,870	55,43	2 043,52
17.		RVV20181020	Izolace potrubí tl. 20 mm ($\lambda=0,040$ W/m.K)	m	43,637	8,52	371,81
19.		RVV20181021	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	5 719,90	5 719,90
20.		RVV20181022	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	1 282,22	1 282,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21.		RVV20181023	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	1 282,22	1 282,22

VNITŘNÍ VODOVOD 3.NP

22.		RVV20181003	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	2 578,49	2 578,49
23.		RVV20181002	Montáž trubního vodovodního vedení z PPR potrubí	m	63,180	166,22	10 501,73
24.		RVV20181004	PPR potrubí 16x2,7, PN 20	m	34,518	11,38	392,95
25.		RVV20181005	PPR potrubí 20x3,4, PN 20	m	34,980	12,01	420,20
26.		RVV20181006	Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení	ks	9,000	129,46	1 165,10
27.		RVV20181007	Kulový kohout KK20	ks	9,000	1 185,88	10 672,95
28.		RVV20181008	Montáž rohových ventilů	ks	12,000	129,46	1 553,47
29.		RVV20181009	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	12,000	48,40	580,79
30.		RVV20181010	Montáž umyvadlové stojánkové baterie	ks	4,000	530,30	2 121,21
31.		RVV20181011	Umyvadlová stojánková páková baterie	ks	4,000	838,08	3 352,32
32.		RVV20181012	Montáž sprchového sloupu	ks	4,000	530,30	2 121,21
33.		RVV20181013	Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a dvěma sprchami	ks	4,000	2 514,24	10 056,96
34.		RVV20181014	Montáž dřezové baterie	ks	2,000	530,30	1 060,60
35.		RVV20181015	Dřezová mísící baterie	ks	2,000	977,76	1 955,52
36.		RVV20181016	Doplňkový materiál, fitinky, manžety, odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.	soubor	1,000	2 496,51	2 496,51
37.		RVV20181017	Montáž izolace potrubí:	m	63,180	55,43	3 501,75
38.		RVV20181020	Izolace potrubí tl. 20 mm ($\lambda=0,040$ W/m.K)	m	69,498	8,52	592,16
39.		RVV20181024	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	9 069,42	9 069,42
40.		RVV20181022	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	2 028,56	2 028,56
41.		RVV20181023	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	2 028,56	2 028,56

VNITŘNÍ VODOVOD 2.NP

42.		RVV20181003	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	2 578,49	2 578,49
43.		RVV20181002	Montáž trubního vodovodního vedení z PPR potrubí	m	52,980	166,22	8 806,29
44.		RVV20181004	PPR potrubí 16x2,7, PN 20	m	34,518	11,38	392,95
45.		RVV20181005	PPR potrubí 20x3,4, PN 20	m	23,250	12,01	279,29
46.		RVV20181022	PPR potrubí 25x4,2, PN 20	m	33,660	20,18	679,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47.		RVV20181006	Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení	ks	9,000	129,46	1 165,10
48.		RVV20181007	<i>Kulový kohout KK20</i>	ks	9,000	1 185,88	10 672,95
49.		RVV20181008	Montáž rohových ventilů	ks	12,000	129,46	1 553,47
50.		RVV20181009	<i>Rohový ventil 1/2" x 3/8"</i>	ks	12,000	48,40	580,79
51.		RVV20181010	Montáž umyvadlové stojánkové baterie	ks	4,000	530,30	2 121,21
52.		RVV20181011	<i>Umyvadlová stojánková páková baterie</i>	ks	4,000	838,08	3 352,32
53.		RVV20181012	Montáž sprchového sloupu	ks	4,000	530,30	2 121,21
54.		RVV20181013	<i>Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a dvěma sprchami</i>	ks	4,000	2 514,24	10 056,96
55.		RVV20181014	Montáž dřezové baterie	ks	2,000	530,30	1 060,60
56.		RVV20181015	<i>Dřezová mísící baterie</i>	ks	2,000	977,76	1 955,52
57.		RVV20181025	<i>Doplňkový materiál, fitinky, manžety, odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.</i>	%	5,000	487,73	2 438,67
58.		RVV20181017	Montáž izolace potrubí:	m	52,980	55,43	2 936,42
59.		RVV20181020	<i>Izolace potrubí tl. 20 mm ($\lambda=0,040$ W/m.K)</i>	m	57,768	8,52	492,21
60.		RVV20181021	<i>Izolace potrubí tl. 30 mm ($\lambda=0,040$ W/m.K)</i>	m	33,660	10,69	359,67
61.		RVV20181026	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	9 069,42	9 069,42
62.		RVV20181022	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	1 981,54	1 981,54
63.		RVV20181023	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	1 981,54	1 981,54

VNITŘNÍ VODOVOD 1.NP

64.		RVV20181003	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	2 578,49	2 578,49
65.		RVV20181002	Montáž trubního vodovodního vedení z PPR potrubí	m	188,250	166,22	31 290,76
66.		RVV20181004	<i>PPR potrubí 16x2,7, PN 20</i>	m	53,460	11,38	608,58
67.		RVV20181005	<i>PPR potrubí 20x3,4, PN 20</i>	m	31,614	12,01	379,76
68.		RVV20181022	<i>PPR potrubí 25x4,2, PN 20</i>	m	64,405	20,18	1 299,94
69.		RVV20181027	<i>PPR potrubí 32x5,4, PN 20</i>	m	57,596	31,64	1 822,19
70.		RVV20181028	<i>PPR potrubí 40x6,7, PN 20</i>	m	5,610	44,21	248,01
71.		RVV20181006	Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení	ks	6,000	129,46	776,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72.		RVV20181007	Kulový kohout KK20	ks	6,000	1 185,88	7 115,30
73.		RVV20181008	Montáž rohových ventilů	ks	13,000	129,46	1 682,92
74.		RVV20181009	Rohový ventil 1/2" x 3/8"	ks	13,000	48,40	629,19
75.		RVV20181010	Montáž umyvadlové stojánkové baterie	ks	3,000	530,30	1 590,91
76.		RVV20181011	Umyvadlová stojánková páková baterie	ks	3,000	838,08	2 514,24
77.		RVV20181012	Montáž sprchového sloupu	ks	1,000	530,30	530,30
78.		RVV20181013	Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a dvěma sprchami	ks	1,000	2 514,24	2 514,24
79.		RVV20181029	Montáž vanové baterie	ks	1,000	1 255,72	1 255,72
80.		RVV20181030	Vanová baterie nástěnná	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
81.		RVV20181031	Ruční masážní sprcha	ks	1,000	174,60	174,60
82.		RVV20181032	Sprchová hadice kovová opletená	ks	1,000	181,58	181,58
83.		RVV20181033	Držák ruční sprchy	ks	1,000	167,62	167,62
84.		RVV20181014	Montáž dřezové baterie	ks	3,000	530,30	1 590,91
85.		RVV20181015	Dřezová mísící baterie	ks	3,000	977,76	2 933,28
86.		RVV20181034	Doplňkový materiál, fitinky, manžety, odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.	soubor	1,000	3 251,40	3 251,40
87.		RVV20181017	Montáž izolace potrubí:	m	188,250	55,43	10 433,76
88.		RVV20181020	Izolace potrubí tl. 20 mm ($\lambda=0,040$ W/m.K)	m	85,074	8,52	724,87
89.		RVV20181021	Izolace potrubí tl. 30 mm ($\lambda=0,040$ W/m.K)	m	127,611	10,69	1 363,59
90.		RVV20181035	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	9 069,42	9 069,42
91.		RVV20181022	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	2 714,93	2 714,93
92.		RVV20181023	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	2 714,93	2 714,93

VNITŘNÍ VODOVOD 1.PP

93.		RVV20181003	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně bouracích prací ve stavebních konstrukcích	kpl	1,000	2 578,49	2 578,49
94.		RVV20181002	Montáž trubního vodovodního vedení z PPR potrubí	m	58,030	166,22	9 645,70
95.		RVV20181004	PPR potrubí 16x2,7, PN 20	m	6,930	11,38	78,89
96.		RVV20181005	PPR potrubí 20x3,4, PN 20	m	24,695	12,01	296,65
97.		RVV20181022	PPR potrubí 25x4,2, PN 20	m	8,140	20,18	164,30
98.		RVV20181028	PPR potrubí 40x6,7, PN 20	m	24,068	44,21	1 064,02
99.		RVV20181036	Montáž venkovního kohoutu	ks	1,000	129,46	129,46
100.		RVV20181037	Venkovní nezámezný kohout	ks	1,000	1 739,02	1 739,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101.		RVV20181006	Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení	ks	3,000	129,46	388,37
102.		RVV20181007	<i>Kulový kohout KK20</i>	ks	2,000	1 185,88	2 371,77
103.		RVV20181038	<i>Kulový kohout KK40</i>	ks	1,000	1 563,72	1 563,72
104.		RVV20181008	Montáž rohových ventilů	ks	8	129,46	1 035,64
105.		RVV20181009	<i>Rohový ventil 1/2" x3/8"</i>	ks	8	48,40	387,19
106.		RVV20181014	Montáž dřezové baterie	ks	2	530,30	1 060,60
107.		RVV20181015	<i>Dřezová mísicí baterie</i>	ks	2,000	977,76	1 955,52
108.		RVV20181039	Montáž nástěnné baterie	ks	1,000	530,30	530,30
109.		RVV20181040	<i>Baterie nástěnná</i>	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
110.		RVV20181041	Montáž HUV vodoměrné sestavy	kpl	1,000	2 085,42	2 085,42
111.		RVV20181042	<i>HUV vodoměrná sestava(uzávěr s vypouštěním DN 40, zpětná klapka DN40, vodoměr,uzávěr dn40..)</i>	kpl	1,000	6 122,64	6 122,64
112.		RVV20181043	<i>Vypouštěcí kulový kohout</i>	ks	3,000	1 095,79	3 287,37
113.		RVV20181044	<i>Doplňkový materiál, fitinky, manžety, odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.</i>	soubor	1,000	2 093,81	2 093,81
114.		RVV20181017	Montáž izolace potrubí:	m	58,030	55,43	3 216,31
115.		RVV20181020	<i>Izolace potrubí tl. 20 mm (λ=0,040 W/m.K)</i>	m	31,625	8,52	269,46
116.		RVV20181021	<i>Izolace potrubí tl. 30 mm (λ=0,040 W/m.K)</i>	m	32,208	10,69	344,16
117.		RVV20181045	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	4 785,44	4 785,44
118.		RVV20181022	<i>Přesun hmot po staveništi</i>	soubor	1,000	1 626,35	1 626,35
119.		RVV20181023	<i>Doprava materiálu na stavbu</i>	soubor	1,000	1 626,35	1 626,35

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

120.		RPV20181001	Osazení trubního oddělovače BA	kpl	1,000	879,98	879,98
121.		RPV20181002	<i>Trubní oddělovač BA</i>	ks	1,000	6 844,32	6 844,32
122.		RPV20181003	Montáž trubního vedení požární vody	m	26,000	208,12	5 411,20
123.		RPV20181004	<i>Trubní vedení požární vody</i>	m	28,600	248,63	7 110,83
124.		RPV20181005	<i>Vypouštěcí kulový kohout</i>	ks	1,000	676,05	676,05
125.		RPV20181006	Montáž požárního hydrantu	ks	5,000	886,27	4 431,35
126.		RPV20181007	<i>Zapuštěný požární hydrant 600x200x600 mm</i>	ks	5,000	3 979,48	19 897,42
127.		RPV20181009	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	3 466,16	3 466,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128.		RVV20181022	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000	1 506,72	1 506,72
129.		RVV20181023	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000	1 506,72	1 506,72

OSTATNÍ

130.		RVV20181099	Revize a tlakové zkoušky dle ČSN EN	kpl	1	4 968,00	4 968,00
------	--	-------------	-------------------------------------	-----	---	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: S002 - Profese

Část: 06 - TOPENÍ

JKSO: Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 20.09.2018

IČ: DIČ:

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!
Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.
Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu 1 227 090,46
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 227 090,46

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 227 090,46	184 063,57

Cena s DPH v CZK 1 411 154,03

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Design&Build, s.r.o.
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ 242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 06 - TOPENÍ

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.
Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 227 090,46
06 - TOPENÍ	1 227 090,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 227 090,46

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 06 - TOPENÍ

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 227 090,46

06 - TOPENÍ

1 227 090,46

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE

1.		RT20181001	Demontáž stávající technologie, topných ploch a potrubí	kpl	1,000	7 469,28	7 469,28
2.		RT20181002	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	224,08	224,08
3.		RT20181003	Odvoz stávající technologie do skladu objednatele	soub or	1,000	224,08	224,08

OTOPNÁ TĚLESA A PLOCHY

4.		RT20181004	Montáž topných těles	ks	14,000	306,77	4 294,84
5.		RT20181005	Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové max příčle zaoblené se spodním krajním připojením vč. Základní barvy RAL, odvzdušnění a uchycení, připojovacích bodů, teplovodní 38°, např. KRM€ 1500.450	ks	11,000	2 378,61	26 164,71
6.		RT20181006	Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové max příčle zaoblené se spodním krajním připojením vč. Základní barvy RAL, odvzdušnění a uchycení, připojovacích bodů, teplovodní 38°, např. KRM€ 1820.450	ks	1,000	2 733,40	2 733,40
7.		RT20181007	Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové max příčle zaoblené se spodním krajním připojením vč. Základní barvy RAL, odvzdušnění a uchycení, připojovacích bodů, teplovodní 38°, např. KRM€ 1820.600	ks	1,000	3 009,05	3 009,05
8.		RT20181008	Elektropatrona typizovaná pro topidlo s termostatem, výkon 400-500W s příslušenstvím	ks	13,000	2 178,54	28 321,02
9.		RT20181009	Napojovací armatura DN15 pro elektropatronu	ks	13,000	1 444,06	18 772,79
10.		RT20181010	Těleso deskové ocelové s integrovaným ventilem, spovrch. Úpravou -základní nátěr RAL, vč. Odvzdušnění a armatur, připoj. body, teplovodní spád 38/32°, 33VK 900/900	kpl	1,000	8 994,26	8 994,26
11.		RT20181011	Radiátorová termostatická hlavice nastavení (cca 6 - 28°C) s úpravou pro veřejné prostory vč. ochrany proti zcizení - konkrétní typ dle požadavku investora - vyzkorkování	ks	14,000	337,90	4 730,54
12.		RT20181012	Připojení těles na otopnou soustavu (šroubení, kroužky,....)	ks	14,000	75,58	1 058,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13.		RT20181013	Montáž topných ploch podlahového vytápění a příslušenství	m2	600,000	304,04	182 422,80
14.		RT20181014	Deska zámková tepelně izolační ze šedého polystyrenu se souč. tepel. vodivosti 0.033 a lepší, systém. řada 75mm s výstupky a spoj. zámký, (včetně dilatačních pásů stěnový tl. 10 mm, Ochranná trubka z PE, Potrubí pro topnou vodu a tvarovky)	m2	600,000	431,26	258 757,20
15.		RT20181015	Rozdělovač sběrač podlahových okruhů nízkoteplotní skompletovaný mosazný povrchově upravený (pochromovaný) vč. uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů a příslušenství 5/18	ks	1,000	5 602,85	5 602,85
16.		RT20181016	Rozdělovač sběrač podlahových okruhů nízkoteplotní skompletovaný mosazný povrchově upravený (pochromovaný) vč. uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů a příslušenství 8/18	ks	1,000	7 875,64	7 875,64
17.		RT20181017	Rozdělovač sběrač podlahových okruhů nízkoteplotní skompletovaný mosazný povrchově upravený (pochromovaný) vč. uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů a příslušenství 9/18	ks	1,000	8 721,27	8 721,27
18.		RT20181018	Rozdělovač sběrač podlahových okruhů nízkoteplotní skompletovaný mosazný povrchově upravený (pochromovaný) vč. uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů a příslušenství 10/18	ks	2,000	9 448,64	18 897,28
19.		RT20181019	Skříňka rozdělovače podlah. vytápění typizovaná komfortní pozinkovaná např. Revel (pro zazdění) komaxitovaná uzavíratelná bílá - případně dle architekt. návrhu, včetně držáků rozdělovače sběrače, 400*600*140	ks	1,000	1 204,87	1 204,87
20.		RT20181020	Skříňka rozdělovače podlah. vytápění typizovaná komfortní pozinkovaná např. Revel (pro zazdění) komaxitovaná uzavíratelná bílá - případně dle architekt. návrhu, včetně držáků rozdělovače sběrače, 600*600*140	ks	1,000	1 391,60	1 391,60
21.		RT20181021	Skříňka rozdělovače podlah. vytápění typizovaná komfortní pozinkovaná např. Revel (pro zazdění) komaxitovaná uzavíratelná bílá - případně dle architekt. návrhu, včetně držáků rozdělovače sběrače, 800*600*140	ks	3,000	1 578,33	4 734,99
22.		RT20181022	Termopohon na okruhy podlah. smyček 230V - finální počet dle dohody s investorem,	ks	5,000	1 119,71	5 598,54
23.		RT20181023	Prostorový termostat pro podlah. okruhy programovatelný otočný, konkrétní typ dle požadavku investora	ks	3,000	1 200,42	3 601,26
24.		RT20181024	Platifikátor	l	50,000	39,12	1 956,24
25.		RT20181025	Připojení na potrubí - přechody, šroubení	kpl	1,000	2 480,87	2 480,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26.		RT20181026	Zaregulování ventilů okruhů podlah.vytápění	hod	20,000	266,76	5 335,20
27.		RT20181027	Sejmutí a opětovné nandání těles po omítkách	ks	14,000	164,50	2 303,03
28.		RT20181028	Drobný montážní materiál - tělesová/podlahová - cca 40 kg	ks	1,000	1 778,40	1 778,40
29.		RT20181029	Zaregul.těles,výpoč.nastavení hydrauliky-provede mont.organizace	ks	14,000	177,84	2 489,76

ROZVODY TOPNÉHO POTRUBÍ, TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

30.		RT20181030	Montáž potrubí a izolací	kpl	1,000	16 672,50	16 672,50
31.		RT20181031	Potrubní rozvod pro vytápění do 95°C ze sítovaného polyethylenu PEXb s kyslík.bariérou pro ústřední vytápění vč.přirážky na tvarovky a přípojky PEX 16E	m	76,000	151,16	11 488,46
32.		RT20181032	Potrubní rozvod pro vytápění do 95°C ze sítovaného polyethylenu PEXb s kyslík.bariérou pro ústřední vytápění vč.přirážky na tvarovky a přípojky PEX 18E	m	150,000	168,95	25 342,20
33.		RT20181033	Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch Cu 15x1	m	14,000	266,76	3 734,64
34.		RT20181034	Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch Cu 22x1	m	3,000	329,00	987,01
35.		RT20181035	Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch Cu 28x1.5	m	62,000	471,28	29 219,11
36.		RT20181036	Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch Cu 35x1.5	m	30,000	666,90	20 007,00
37.		RT20181037	Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch Cu 42x1.5	m	44,000	822,51	36 190,44
38.		RT20181038	Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm miner.(skelná) vata s AL folií nebo oplechováním Cu15/tl.13mm	m	13,000	38,24	497,06
39.		RT20181039	Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm miner.(skelná) vata s AL folií nebo oplechováním Cu22/tl.20mm	m	3,000	55,13	165,39
40.		RT20181040	Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm miner.(skelná) vata s AL folií nebo oplechováním Cu28/tl.20mm	m	60,000	58,69	3 521,23
41.		RT20181041	Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm miner.(skelná) vata s AL folií nebo oplechováním Cu35/tl.30mm	m	30,000	87,14	2 614,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42.		RT20181042	Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně přírážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm miner.(skelná) vata s AL folií nebo oplechováním Cu42/tl.30mm	m	36,000	96,92	3 489,22
43.		RT20181043	Tepelná izolace kaučuková nenasákavá návleková potrubí alfa ekv. 0.04 W/m2K, dif.odpor min.7000, včetně přírážky na prořez CU42/tl.19mm	m	8,000	150,27	1 202,20
44.		RT20181044	dodatková tepel.izolace z min.vaty tl.20mm s oplechováním	m	8,000	311,22	2 489,76
45.		RT20181045	Drobný montážní materiál (uchyty konzolky, objímky..) - potrubní rozvody - cca 35 kg	kpl	1,000	1 556,10	1 556,10

ZDROJ TEPLA,STROJNÍ VYBAVENÍ UT, ARMATURY

46.		RT20181046	Montáž technické místnosti vč.zdroje, technologie, armatur a zařízení, příslušenství	kpl	1,000	30 366,18	30 366,18
47.		RT20181047	Tepelné čerpadlo vzduch - voda monoblokové tlačné, venkovní provedení s možností reverzibilního provozu, s kompresorem typu Scroll, tepel.nom.výkon 12.1 kW(A2/W35) - COP 3.5, 11.2kW(A2/W45) - COP 2.7, elektr.příkon max.4,8kW, 400V, 9.1A/37.5A minim.do -25°C, chladivo R410a, akust.výkon - 70.6dB(A), průtok vzduchu - 4400 m3/h, včetně vybavení, regulace, příslušenství, podstavce a fundamentu	ks	1,000	19 847,40	19 847,40
48.		RT20181048	podstavné konzoly typizované pro jednotku TČ nerezové nebo komaxitované	ks	1,000	2 978,82	2 978,82
49.		RT20181049	podstavný odpružený fundament pro jednotku tepel.čerpadla - půdorys.rozměr min.1200*600 - dod.stavby - nebude realizováno, bude provedeno na konzole	ks	1,000	0,00	0,00
50.		RT20181050	typizované připojení tepel.čerpadla na rozvod ÚT - flexibilní přípojky, šroubení, izolace,..	kpl	1,000	4 001,40	4 001,40
51.		RT20181051	Odvod kondenzátu od tepelného čerpadla včetně výhřevu Kondenzátního potrubí elektr.kabelem	ks	1,000	1 022,58	1 022,58
52.		RT20181052	Pružné připojení venkovní jednotky tepelného čerpadla vč.příslušenství	ks	1,000	871,42	871,42
53.		RT20181053	Tepelné čerpadlo - Oběhové čerpadlo elektronické s regulací otáček, včetně regulace, napojení na potrubí, adapt.fce a příslušenství - M = cca 2500 kg/h, Pext = min.87kPa,	ks	1,000	17 615,05	17 615,05
54.		RT20181054	Prokabelování dle schématu dodavatele - kabeláže komponenty topného systému	kpl	1,000	2 178,54	2 178,54
55.		RT20181055	Plynový kondenzační kotel 3,4-26,7 kW při 50/30°C (integrované oběh. čerpadlo, expanz. nádoba 10 l, automat. odvzduš. ventil, odvaděč kondenzátu, třícestný přepínací ventil, vestavná regulace nepřímotop. zásobníku)	kpl	1,000	45 704,88	45 704,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56.		RT20181056	Připojovací sada kotle na topnou soustavu - typizovaná	kpl	1,000	1 467,18	1 467,18
57.		RT20181057	Řízení topných okruhů - 1 topný okruh - modul nadřazené regulace + ohřev TV přednostní (spínání - integrováno v kotli), příslušenství	kpl	1,000	3 734,64	3 734,64
58.		RT20181058	Regulační systém - řízení 1 směřovaného okruhu vč.havarijního čidla, řízení TČ - nabíjení akumadoby, řízení připínání plyn.kotle pro ÚT, vzdálený přístup atd. ohřev TV v zásobníku pomocí plyn.kotle řešen regulátorem kotle	kpl	1,000	21 287,45	21 287,45
59.		RT20181059	Prokabelování - snímací čidla a snímače, ovlád.přístroje, ovládání - dod.elektro a MaR	kpl	1,000	9 114,30	9 114,30
60.		RT20181060	Akumulační nádoba kombinovaná pro akumulaci topné vody a průtočný ohřev TV - objem - 475lt-celk./429 lt.-užitný objem, nerezový výměník TV - obj.50 lt., plocha výměníku TV - 5.7m2, průměr bez izolace 650mm, výška 1720mm, např.	kpl	1,000	42 503,76	42 503,76
61.		RT20181061	Izolace pro akumulační nádobu typizovaná pro nádobu vel.500 - tl.iz.100mm+povrch.úprava koženka vč.příslušenství	kpl	1,000	5 352,98	5 352,98
62.		RT20181062	Ohřivač TV nepřímoohříváný 500 litrů (2x teplovodní výměník 1.4 m2+2m2, s termostatem, teplot.odolnost TV 90°C, krytí IP44, včetně tepelně izolačního opláštění s ovládacím prvkem, otvor pro elektropatronu, připojovací sady na média od výrobce bojleru a příslušenství,	ks	1,000	33 069,35	33 069,35
63.		RT20181063	Příslušenství zásobníku TV - připojovací sada, pojist.ventil	kpl	1,000	1 667,25	1 667,25
64.		RT20181064	Expanzní tlaková nádoba objem 100 litrů, včetně uzavírání, dopouštění, základ.úpravy vody a příslušenství, podstavná konstrukce nádoby,	kpl	1,000	3 130,87	3 130,87
65.		RT20181065	Pojistný ventil pružinový s otevír.přetlakem min.250kPa, DN25/20 vč.příslušenství	ks	2,000	591,32	1 182,64
66.		RT20181066	okruh podlah.vytápění - Oběhové čerpadlo elektronické s regulací otáček, včetně regulace, adpat.fce, napojení na potrubí a příslušenství - M = cca 3000 kg/h, Pext = min.48kPa,	ks	1,000	16 885,91	16 885,91
67.		RT20181067	Směšovací trojcestný ventil s pohonem - vč.pohonu motorického, příslušenství a napojení na MaR	ks	1,000	1 200,42	1 200,42
68.		RT20181068	konkrét.pohon dle typu regulátoru(tříbodový 230/24V) + napojení na regul.systém	ks	1,000	3 512,34	3 512,34
69.		RT20181069	Dvoucestný ventil/kohut vysokoprůtokový motorický s pohonem (ovládání termostat) vč.příslušenství, DN20+pohon k ventilům	ks	1,000	2 445,30	2 445,30
70.		RT20181070	Prostorový termostat programovatelný týdenní program s displayem - vyzkorkování vč.propojení na zónový ventil	ks	1,000	1 467,18	1 467,18
71.		RT20181071	Dopouštěcí sada zdroje s úpravou dopouštěcí vody - filtrace	ks	1,000	2 089,62	2 089,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Armatury:			0,00	
73.		RT20181073	KK- Kulový kohout PN 6 povrchově upravený DN 25	ks	3,000	346,79	1 040,36
74.		RT20181074	KK- Kulový kohout PN 6 povrchově upravený DN 32	ks	4,000	493,51	1 974,02
75.		RT20181075	KK- Kulový kohout PN 6 povrchově upravený DN 40	ks	7,000	706,91	4 948,40
76.		RT20181076	RK - Regulační kohout s nastavením průtoku závitový PN6, povrch.upravený, vč.přísluř.DN 40	ks	1,000	2 178,54	2 178,54
77.		RT20181077	RV - Regulační ventil s měřením a nastavením průtoku závitový PN6, povrch.upravený, vč.přísluř.DN20	ks	1,000	2 054,94	2 054,94
78.		RT20181078	RV - Regulační ventil s měřením a nastavením průtoku závitový PN6, povrch.upravený, vč.přísluř.DN25	ks	4,000	2 303,03	9 212,11
79.		RT20181079	Zpětná klapka povrchově upravená DN40	ks	2,000	511,29	1 022,58
80.		RT20181080	F - Filtr se sítkem z NiRo oceli DN32	ks	1,000	493,51	493,51
81.		RT20181081	F - Filtr se sítkem z NiRo oceli DN40	ks	1,000	818,06	818,06
82.		RT20181082	VK - Vypouštěcí kohout DN 15 povrchově upravený	ks	8,000	133,38	1 067,04
83.		RT20181083	T - teploměr do jímky 0 - 120 °C - topná voda	ks	4,000	151,16	604,66
84.		RT20181084	M - Manometr 0-600kPa	ks	2,000	168,95	337,90
85.		RT20181085	Tlaková nebo teplotní čidla do jímky	ks	6,000	711,36	4 268,16
86.		RT20181086	jímky pro teplotní nebo tlaková čidla	ks	10,000	97,81	978,12
87.		RT20181087	AOV - autom.odvzdušňovací ventil DN10	ks	2,000	124,49	248,98
88.		RT20181088	Dopouštěcí sestava - dodávka ZTI - Je rozloženo do položek v souboru 04-VODOVOD	ks	1,000	0,00	0,00
89.		RT20181089	Dávkování inhibitoru koroze vč.příslušenství	ks	1,000	355,68	355,68
90.		RT20181090	Drobný montážní materiál - techn.místnost	kg	65,000	44,46	2 889,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
OSTATNÍ							
91.		RT20181091	Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, dopouštění systému - cca 40hod	kpl	1,000	8 225,10	8 225,10
92.		RT20181092	Měření a regulace - řízení mezi zdroji tepla	kpl	1,000	25 615,04	25 615,04
93.		RT20181093	Zaregulování a oživení systému topení a MaR	kpl	1,000	3 156,66	3 156,66
94.		RT20181094	Zprovoznění systému a regulace, propojení kabeláží, provoz investora, zaškolení obsluhy	hod	13,000	266,76	3 467,88
95.		RT20181095	Drobný montážní materiál - ostatní - cca 10kg	kpl	1,000	444,60	444,60
96.		RT20181096	Drobný materiál ostatní (štítky - max. 10*10cm, cedule,.....), nátěry potrubí - předpoklad 10ks	kpl	1,000	702,47	702,47
97.		RT20181097	Dokumentace a měření	kpl	1,000	3 601,26	3 601,26
98.		RT20181098	Ostatní položky - záruční prohlídka dle dodavatele technologie	kpl	1,000	1 778,40	1 778,40
99.		RT20181099	Drobný spotř.materiál - obalový materiál pro technologii tepelného čerpadla - zakrytí v průběhu výstavby	kpl	1,000	1 689,48	1 689,48
100.		RT20181100	Ostatní položky neuvedené	kpl	1,000	6 980,22	6 980,22
101.		RT20181101	Odkouření kotle D+M včetně revize a protokolu o spalinové cestě	kpl	1,000	12 456,40	12 456,40
102.		RT20181102	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	34 728,98	34 728,98
103.		RT20181103	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	34 728,98	34 728,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO02 - Profese

Část: 06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

JKSO: Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ: Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!
Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.
Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu	27 639,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 639,87
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	27 639,87	4 145,98

Cena s DPH	v CZK	31 785,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **Design&Build, s.r.o.**
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ 242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.
Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 639,87
06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD	27 639,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 639,87

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 639,87

06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

27 639,87

1.		RP20181001	Demontáž stávajícího vedení plynovodu	kpl	1,000	2 059,20	2 059,20
2.		RP20181002	Montáž trubního vedení plynovodu DN25 včetně žlutého nátěru	m	22,520	215,20	4 846,30
3.		RP20181003	Ocelové potrubí bezešvé, svařované DN25	m	24,772	238,40	5 905,64
4.		RP20181004	Montáž ocelové chráničky DN50	m	3,350	175,76	588,80
5.		RP20181005	Ocelová chránička DN 50	m	3,685	156,80	577,81
6.		RP20181006	Osazení kulových kohoutů	ks	3,000	252,80	758,40
7.		RP20181007	Kulový kohout KK25	ks	3,000	238,40	715,20
8.		RP20181008	Trubní vedení - dopojení kotle (pancéřová trbka DN dle kotle včetně nátěru)	kpl	1,000	1 568,00	1 568,00
9.		RP20181009	Revize, zkoušky dle ČSN EN	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00
10.		RP20181010	Stavební přípomoc (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	1,000	4 368,00	4 368,00
11.		RP20181011	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	1 568,00	1 568,00
12.		RP20181012	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	782,26	782,26
13.		RP20181013	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	782,26	782,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: SO02 - Profese

Část: 07 - ELEKTROINSTALACE

JKSO: Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ: Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!
Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.
Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu	652 858,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	652 858,55
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	652 858,55	97 928,78

Cena s DPH	v CZK	750 787,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **Design&Build, s.r.o.**
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 07 - ELEKTROINSTALACE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.
Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	652 858,55
07 - ELEKTROINSTALACE	652 858,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	652 858,55

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO02 - Profese

Část: 07 - ELEKTROINSTALACE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

652 858,55

07 - ELEKTROINSTALACE

652 858,55

ROZVODY

1.		RE20181001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	14 455,58	14 455,58
2.		RE20181002	Montáž elektroinstalace	kpl	1,000	205 920,00	205 920,00
3.		RE20181003	kabel CYKY 3x1,5	m	2 000,000	9,80	19 599,84
4.		RE20181004	kabel CYKY 3x2,5	m	1 900,000	17,19	32 669,21
5.		RE20181005	kabel CYKY 5x2,5	m	100,000	26,11	2 610,50
6.		RE20181006	kabel CYKY J-4x25	m	40,000	194,36	7 774,42
7.		RE20181007	kabel CY 4	m	100,000	8,31	831,17
8.		RE20181008	kabel 5G4	m	14,000	60,61	848,48
9.		RE20181009	UTP BELDEN	m	300,000	6,18	1 853,28
10.		RE20181010	koax	m	50,000	9,33	466,60
11.		RE20181011	trubka 13	m	200,000	4,46	892,94
12.		RE20181012	krabice KU 68 hluboká (bez víčka)	ks	370,000	4,42	1 634,63
13.		RE20181013	krabice KO 125	ks	5,000	73,57	367,85
14.		RE20181014	rozvaděč elektroměrový	ks	1,000	3 500,64	3 500,64
15.		RE20181015	rozvodnice FG 56 M	ks	5,000	1 112,85	5 564,24
16.		RE20181016	zemnicí svorka včetně pásky	ks	4,000	17,50	70,01
17.		RE20181017	vypínač č. 1 - spínač jednofázový	ks	40,000	125,10	5 003,86
18.		RE20181018	vypínač č. 5 - spínač seriový	ks	3,000	159,18	477,53
19.		RE20181019	vypínač č. 6 - spínač střídavý	ks	52,000	130,06	6 762,97
20.		RE20181020	vypínač č. 7 - spínač křížový	ks	11,000	164,15	1 805,61
21.		RE20181021	tlačítko - spínač impulzový	ks	27,000	132,38	3 574,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22.		RE20181022	zásuvka jednoduchá	ks	219,000	119,13	26 090,36
23.		RE20181023	přípojovací svorkovnice	ks	7,000	70,52	493,63
24.		RE20181024	zásuvka TV	ks	1,000	163,85	163,85
25.		RE20181025	zásuvka DAT 5e	ks	7,000	153,84	1 076,89
26.		RE20181026	hřeben - propojovací lišta jističů v rozvaděči	ks	127,000	5,15	653,80
27.		RE20181027	jistič 1x10A/B	ks	17,000	96,98	1 648,64
28.		RE20181028	jistič 1x16A/B	ks	53,000	84,36	4 471,17
29.		RE20181029	jistič 3x16A/B	ks	8,000	356,78	2 854,28
30.		RE20181030	jistič 3x63/B	ks	1,000	1 444,23	1 444,23
31.		RE20181031	proudový chránič PFL7 10/B/003	ks	16,000	1 287,49	20 599,79
32.		RE20181032	proudový chránič PF7 40/4/003	ks	11,000	929,49	10 224,34
33.		RE20181033	puls rele	ks	5,000	278,46	1 392,30
34.		RE20181034	pohybové čidlo	ks	2,000	1 853,28	3 706,56
35.		RE20181035	drobný materiál	kpl	1,000	28 080,00	28 080,00

HROMOSVOD

36.		RE20181036	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	100,840	68,42	6 899,63
37.		RE20181037	drát průměr 10 mm AlMgSi (1 kg=6,2 m)	kg	17,000	277,06	4 709,95
38.		RE20181038	podpěry vedení hromosvodu PV17 nerez	ks	21,000	141,34	2 968,06
39.		RE20181039	Montáž svorka hromosvodná typ SU, SS, SZ, se 3 šrouby	ks	28,000	73,20	2 049,47
40.		RE20181040	svorka uzemnění SU univerzální	ks	16,000	69,08	1 105,23
41.		RE20181041	svorka uzemnění SS spojovací	ks	8,000	62,34	498,70
42.		RE20181042	svorka uzemnění SZ zkušební	ks	4,000	118,68	474,74
43.		RE20181043	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	ks	4,000	493,27	1 973,09
44.		RE20181044	úhelník ochranný OU 1,7 nerez na ochranu svodu	ks	4,000	642,10	2 568,38
45.		RE20181045	držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa-18 nerez	ks	4,000	182,71	730,83
46.		RE20181046	jímací tyč 1,5 m vč. Příslušenství a montáže	ks	2,000	608,76	1 217,51
47.		RE20181047	antikorozi ochrana svodů	kpl	1,000	97,92	97,92

SVĚTLA

48.		RE20181048	Montáž stropních přisazených svítidel	ks	55,000	500,40	27 522,00
49.		RE20181049	Svítilno stropní přisazené LED, 1000 lumenů	ks	27,000	494,46	13 350,29
50.		RE20181050	Svítilno stropní přisazené 3X LED E14, 400 lm, IP44,	ks	28,000	494,46	13 844,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51.		RE20181051	Montáž nástěnných přisazených svítidel	ks	41,000	500,40	20 516,40
52.		RE20181052	Svítidlo nástěnné přisazené, IP44, LED, 200 lm,	ks	12,000	494,46	5 933,46
53.		RE20181053	Svítidlo nástěnné přisazené, IP44, LED E27, 1000 lm,	ks	29,000	185,04	5 366,04
54.		RE20181054	Montáž stropní svítidlo závěsné	ks	2,000	500,40	1 000,80
55.		RE20181055	Svítidlo stropní závěsné, LED E27, 400 lm	ks	2,000	246,92	493,83
56.		RE20181056	Montáž reflektoru s pohybovým čidlem	ks	3,000	500,40	1 501,20
57.		RE20181057	Reflektor s pohybovým čidlem, LED 10W, 700 lm, IP65	ks	3,000	203,60	610,80
58.		RE20181058	Montáž Led Pásku (není předmětem VŘ)	kpl	1,000	0,00	0,00
59.		RE20181059	Led pásek (není předmětem VŘ)	kpl	1,000	0,00	0,00
60.		RE20181060	Montáž nouzového osvětlení	ks	15,000	500,40	7 506,00
61.		RE20181061	Nouzové osvětlení hranaté, 2 W, 3,6V 800 mAh, IP20, 15xLED	ks	15,000	482,08	7 231,16

OSTATNÍ

62.		RE20181062	Montáž autonomního hlásiče kouře	ks	29,000	500,40	14 511,60
63.		RE20181063	Autonomní hlásič kouře	ks	29,000	934,56	27 102,24
64.		RE20181064	revize dle ČSN	kpl	1,000	20 440,00	20 440,00
65.		RE20181065	Odvoz odpadu elektro	kpl	1,000	4 096,80	4 096,80
66.		RE20181066	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	18 477,13	18 477,13
67.		RE20181067	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	18 477,13	18 477,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO02 - Profese

Část: 08 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO: Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

CC-CZ: Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!
Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.
Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu	409 214,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	409 214,38
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	409 214,38	61 382,16

Cena s DPH	v CZK	470 596,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Design&Build, s.r.o.
Sídlo: Bořivojova 748/73
Praha 3, 130 00
IČ: 242 70 857
DIČ: CZ 242 70 857
Tel.: 724 900 564

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 08 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.
Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	409 214,38
08 - VZDUCHOTECHNIKA	409 214,38
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	409 214,38

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLNÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Objekt: S002 - Profese

Část: 08 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

409 214,38

08 - VZDUCHOTECHNIKA

409 214,38

Zařízení č.1 - Technické větrání 1.PP

1.		RVZT20181001	1.1-Montáž ventilátor do kruhového potrubí - VP = 740 m3/h - dp = 250 Pa / PEL = 230 V / 196 W, včetně manžet - přívod	ks	1,000	2 106,72	2 106,72
2.		RVZT20181002	1.1-Ventilátor do kruhového potrubí - VP = 740 m3/h - dp = 250 Pa / PEL = 230 V / 196 W, včetně manžet - přívod	ks	1,000	8 529,94	8 529,94
3.		RVZT20181003	1.2-Montáž ventilátor nástřešní - VO = 740 m3/h - dp = 195 Pa / PEL = 230 V / 196 W, včetně manžet - odvod	ks	1,000	4 280,93	4 280,93
4.		RVZT20181004	1.2-Ventilátor nástřešní - VO = 740 m3/h - dp = 195 Pa / PEL = 230 V / 196 W, včetně manžet - odvod	ks	1,000	17 331,65	17 331,65
5.		RVZT20181005	Montáž montážní podstavec pro šikmé střechy - do 45°	ks	1,000	1 450,08	1 450,08
6.		RVZT20181006	Montážní podstavec pro šikmé střechy - do 45°	ks	1,000	5 869,63	5 869,63
7.		RVZT20181007	1.3-Montáž filtrační kazeta D 250 - včetně vložky F5	ks	1,000	685,82	685,82
8.		RVZT20181008	1.3-filtrační kazeta D 250 - včetně vložky F6	ks	1,000	2 777,04	2 777,04
9.		RVZT20181009	1.4-Montáž elektrický ohřivač D 315 / 9,0 kW / PEL = 9,0 kW / 3x400 V / 13 A	ks	1,000	1 852,27	1 852,27
10.		RVZT20181010	1.4-Elektrický ohřivač D 315 / 9,0 kW / PEL = 9,0 kW / 3x400 V / 13 A	ks	1,000	7 498,46	7 498,46
11.		RVZT20181011	Montáž MaR - pro spouštění ventilátorů, řízení ohřivače, pro ovládání servopohonů včetně ovladače a potřebných teplotních čidel	kpl	1,000	7 848,67	7 848,67
12.		RVZT20181012	MaR - pro spouštění ventilátorů, řízení ohřivače, pro ovládání servopohonů včetně ovladače a potřebných teplotních čidel	kpl	1,000	31 776,82	31 776,82
13.		RVZT20181013	1.5-Montáž uzavírací klapka D 250 včetně servopohonu s hav. fci - 230 V	ks	2,000	1 859,57	3 719,14
14.		RVZT20181014	1.5-uzavírací klapka D 250 včetně servopohonu s hav. fci - 230 V	ks	2,000	7 527,65	15 055,30
15.		RVZT20181015	Montáž prokabelování prvků MaR a zapojení	kpl	1,000	2 975,86	2 975,86
16.		RVZT20181016	Prokabelování prvků MaR a zapojení	kpl	1,000	12 047,52	12 047,52
17.		RVZT20181017	1.6- Montáž tlumič hluku - kruhový D 250 - 900	ks	3,000	645,70	1 937,09
18.		RVZT20181018	1.6-Tlumič hluku - kruhový D 250 - 901	ks	3,000	2 614,70	7 844,11
19.		RVZT20181019	1.7 - Montáž protidešťová žaluzie 315 x 315 - pozink	ks	1,000	407,66	407,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20.		RVZT20181020	1.7 -Protidešťová žaluzie 315 x 315 - pozink	ks	1,000	1 648,90	1 648,90
21.		RVZT20181021	1.8- Montáž vyústka na kruhové potrubí 325x85 včetně regulace R1	ks	8,000	158,69	1 269,50
22.		RVZT20181022	1.8- Vyústka na kruhové potrubí 325x85 včetně regulace R2	ks	8,000	642,96	5 143,68
23.		RVZT20181023	1.9 - Montáž mřížka stěnová 12,5 - 200x100 včetně regulace R1	ks	25,000	96,67	2 416,80
24.		RVZT20181024	1.9 -Mřížka stěnová 12,5 - 200x100 včetně regulace R2	ks	25,000	393,07	9 826,80
25.		RVZT20181025	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 315 / 50 % tvarovek	m	8,000	150,48	1 203,84
26.		RVZT20181026	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 315 / 50 % tvarovek	m	8,000	611,04	4 888,32
27.		RVZT20181027	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 250 / 30 % tvarovek	m	19,000	94,85	1 802,11
28.		RVZT20181028	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 250 / 30 % tvarovek	m	19,000	383,04	7 277,76
29.		RVZT20181029	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 / 20 % tvarovek	m	8,000	77,52	620,16
30.		RVZT20181030	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 / 20 % tvarovek	m	8,000	315,55	2 524,42
31.		RVZT20181031	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 200 / 30 % tvarovek	m	14	83,90	1 174,66
32.		RVZT20181032	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 200 / 30 % tvarovek	m	14	340,18	4 762,46
33.		RVZT20181033	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 10 % tvarovek	m	25	51,07	1 276,80
34.		RVZT20181034	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 10 % tvarovek	m	25	206,11	5 152,80
35.		RVZT20181035	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 20 % tvarovek	m	13	51,07	663,94
36.		RVZT20181036	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 20 % tvarovek	m	13	206,11	2 679,46
37.		RVZT20181037	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 100 / 10 % tvarovek	m	57	39,22	2 235,31
38.		RVZT20181038	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 100 / 10 % tvarovek	m	57	157,78	8 993,23

Zařízení č.2 - Technické větrání podlahy 1.PP

39.		RVZT20181039	2.1-Montáž plastová fasádní mřížka 200x200	ks	6	236,21	1 417,25
40.		RVZT20181040	2.1-Plastová fasádní mřížka 200x200	ks	6	955,78	5 734,66
41.		RVZT20181041	2.2-Montáž výfuková hlavice D 160	ks	1	151,39	151,39
42.		RVZT20181042	2.2-Výfuková hlavice D 160	ks	1	612,86	612,86
43.		RVZT20181043	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 30 % tvarovek	m	76	72,96	5 544,96
44.		RVZT20181044	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 30 % tvarovek	m	76	295,49	22 457,09

Zařízení č.3 - Odvětrání od digestoří

45.		RVZT20181045	Montáž kuchyňská digestoř - Vo=350 m3/h, dp=95 Pa - NEBUDE PROVEDENO NA ŽÁDOST INVESTORA	ks	8	0,00	0,00
46.		RVZT20181046	Kuchyňská vestavná digestoř - Vo=350 m3/h, dp=95 Pa, 59,9x38-64/21,5 - NEBUDE PROVEDENO NA ŽÁDOST INVESTORA	ks	8,000	0,00	0,00
47.		RVZT20181047	3.1 - Montáž výfuková hlavice D 225	ks	2,000	269,95	539,90
48.		RVZT20181048	3.1 -Výfuková hlavice D 225	ks	2,000	777,02	1 554,05
49.		RVZT20181049	3.2 - Montáž výfuková hlavice D 160	ks	4,000	212,50	849,98
50.		RVZT20181050	3.2 - Výfuková hlavice D 160	ks	4,000	612,86	2 451,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51.		RVZT20181051	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 / 20 % tvarovek	m	16,000	109,44	1 751,04
52.		RVZT20181052	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 / 20 % tvarovek	m	16,000	315,55	5 048,83
53.		RVZT20181053	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 20 % tvarovek	m	40,000	86,64	3 465,60
54.		RVZT20181054	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 20 % tvarovek	m	40,000	250,80	10 032,00

Zařízení č.4 - Odvětrání sociálního zázemí

55.		RVZT20181055	4.1 - Montáž axiální ventilátor D 125 / VO = 50 m3/h - dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně doběhu, nerezové provedení	ks	1,000	417,70	417,70
56.		RVZT20181056	4.1 - axiální ventilátor D 125 / VO = 50 m3/h - dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně doběhu, nerezové provedení	ks	1,000	1 204,75	1 204,75
57.		RVZT20181057	4.2 - Montáž axiální ventilátor D 125 / VO = 50 m3/h - dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně doběhu a hydrostatu, nerezové provedení	ks	14,000	601,01	8 414,11
58.		RVZT20181058	4.2 - Axiální ventilátor D 125 / VO = 50 m3/h - dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně doběhu a hydrostatu, nerezové provedení	ks	14,000	1 732,80	24 259,20
59.		RVZT20181059	4.3 - Montáž přetlaková žaluziová klapka na fasádu D 125	ks	11,000	106,70	1 173,74
60.		RVZT20181060	4.3 - přetlaková žaluziová klapka na fasádu D 125	ks	11,000	306,43	3 370,75
61.		RVZT20181061	4.4 - montáž výfuková hlavice D 125	ks	3,000	186,96	560,88
62.		RVZT20181062	4.4 - Výfuková hlavice D 125	ks	3,000	538,99	1 616,98
63.		RVZT20181063	Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 20 % tvarovek	m	77,000	71,14	5 477,47
64.		RVZT20181064	Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 20 % tvarovek	m	77,000	206,11	15 870,62

Ostatní rozpočtové náklady

65.		RVZT20181065	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,000	12 084,00	12 084,00
66.		RVZT20181066	Předávací dokumentace včetně protokolů VZT	kpl	1,000	14 308,37	14 308,37
67.		RVZT20181067	stavební přípomoc - stavební prostupy pro potrubí VZT a navazujících profesí a jejich zapravení, stavební drážky pro uložení svíslého potrubí, koordinace umístění koncových elementů, revizní otvory, zajištění dopravních cest, lešení pro osazení fasádních prvků, napojení nad střešních prvků na systém bleskosvodu	kpl	1,000	21 804,40	21 804,40
68.		RVZT20181068	ELEKTRO - přívody a jištění pro ventilátory a ohřivač	kpl	1,000	6 809,60	6 809,60
69.		RVZT20181069	ZTI - odvod kondenzátu z pat stoupacího potrubí - ve spádu	kpl	1,000	5 512,00	5 512,00
70.		RVZT20181070	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000	11 581,54	11 581,54
71.		RVZT20181071	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000	11 581,54	11 581,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: SO02 - Profese

Část: 09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

JKSO:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Zhotovitel:

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 20.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.

Vlastní cenová soustava DB 2018.

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.
Zhotovitel:

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Objekt: S002 - Profese

Část: 09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Datum: 20.09.2018

Objednatel: R-MOSTY, Z.S.

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)

0,00

T1 - č.m. 1.04

1.		RTP2018001	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000		0,00
2.		RTP2018002	Bok spodní	ks	1,000		0,00
3.		RTP2018003	600 S sporáková	ks	1,000		0,00
4.		RTP2018004	dveře lednice	ks	1,000		0,00
5.		RTP2018005	600 SD levá	ks	1,000		0,00
6.		RTP2018006	600 komín spižni	ks	2,000		0,00
7.		RTP2018007	bořnice komínu	ks	1,000		0,00
8.		RTP2018008	600 HV ods	ks	1,000		0,00
9.		RTP2018009	600 HV	ks	2,000		0,00
10.		RTP2018010	PD 600x38	ks	1,000		0,00
11.		RTP2018011	sokl plast	ks	1,000		0,00
12.		RTP2018012	madla	ks	10,000		0,00
			Zařizovací předměty:				
13.		RTP2018014	Varná deska 2 plotýnky	ks	1,000		0,00
14.		RTP2018015	Trouba	ks	1,000		0,00
15.		RTP2018016	Vestavná chladnička	ks	1,000		0,00
			Ostatní:				
16.		RTP2018018	Zaměření a příprava výroby	kpl	1,000		0,00
17.		RTP2018019	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000		0,00
18.		RTP2018020	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000		0,00

T2 - č.m. 1.06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19.		RTP2018021	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000		0,00
20.		RTP2018022	<i>Bok spodní</i>	ks	1,000		0,00
21.		RTP2018023	<i>600 S sporáková</i>	ks	1,000		0,00
22.		RTP2018024	<i>600 S P</i>	ks	1,000		0,00
23.		RTP2018025	<i>600 S D pravá</i>	ks	1,000		0,00
24.		RTP2018026	<i>600 komínek policový</i>	ks	2,000		0,00
25.		RTP2018027	<i>výplň ke komínku</i>	ks	1,000		0,00
26.		RTP2018028	<i>600 HV ods</i>	ks	1,000		0,00
27.		RTP2018029	<i>600 HV</i>	ks	2,000		0,00
28.		RTP2018030	<i>PD 600x38</i>	ks	1,000		0,00
29.		RTP2018031	<i>sokl plast</i>	ks	1,000		0,00
30.		RTP2018032	<i>madla</i>	ks	10,000		0,00
			Zařizovací předměty:				
32.		RTP2018034	<i>Varná deska 2 plotýnky</i>	ks	1,000		0,00
33.		RTP2018035	<i>Trouba</i>	ks	1,000		0,00
34.		RTP2018036	<i>Vestavná chladnička</i>	ks	1,000		0,00
			Ostatní:				
36.		RTP2018038	Zaměření a příprava výroby	kpl	1,000		0,00
37.		RTP2018039	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000		0,00
38.		RTP2018040	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000		0,00

T3 - č.m. 1.09

39.		RTP2018041	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000		0,00
40.		RTP2018042	<i>600 S</i>	ks	1,000		0,00
41.		RTP2018043	<i>600 SD levá</i>	ks	1,000		0,00
42.		RTP2018044	<i>900 S 3T</i>	ks	1,000		0,00
43.		RTP2018045	<i>600 S sporáková</i>	ks	1,000		0,00
44.		RTP2018046	<i>bočnice spodní</i>	ks	1,000		0,00
45.		RTP2018047	<i>600 HV</i>	ks	2,000		0,00
46.		RTP2018048	<i>900 HV 2xHK</i>	ks	1,000		0,00
47.		RTP2018049	<i>600 HV ods</i>	ks	1,000		0,00
48.		RTP2018050	<i>bočnice horní</i>	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49.		RTP2018051	PD 600 x 38+bar	ks	1,000		0,00
50.		RTP2018052	sokl plast	ks	1,000		0,00
51.		RTP2018053	640 spodní mělká	ks	2,000		0,00
52.		RTP2018054	obkladová záda a bok	ks	1,000		0,00
53.		RTP2018055	madla	ks	13,000		0,00
			Zařizovací předměty:				
54.		RTP2018056	Varná deska 4 plotýnková	ks	1,000		0,00
55.		RTP2018057	Trouba	ks	1,000		0,00
			Ostatní:				
56.		RTP2018058	Zaměření a příprava výroby	kpl	1,000		0,00
57.		RTP2018059	Přesun hmot po staveništi	soubor	1,000		0,00
58.		RTP2018060	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,000		0,00

T4 - č.m. 2.02

59.		RTP2018061	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000		0,00
60.		RTP2018062	Bočnice ke komínku	ks	1,000		0,00
61.		RTP2018063	600 komínek ledvicový, HKS	ks	2,000		0,00
62.		RTP2018064	600 SD levá	ks	1,000		0,00
63.		RTP2018065	825 S3T	ks	2,000		0,00
64.		RTP2018066	600 S sporáková	ks	2,000		0,00
65.		RTP2018067	600 SD pravá	ks	1,000		0,00
66.		RTP2018068	výplň ke komínku	ks	1,000		0,00
67.		RTP2018069	475 HV	ks	6,000		0,00
68.		RTP2018070	600 HV ods	ks	2,000		0,00
69.		RTP2018071	PD 600 x38	ks	1,000		0,00
70.		RTP2018072	sokl plast	ks	1,000		0,00
71.		RTP2018073	madla	ks	24,000		0,00
			Zařizovací předměty:				
72.		RTP2018074	Varná deska 4 plotýnková	ks	2,000		0,00
73.		RTP2018075	Trouba	ks	2,000		0,00
74.		RTP2018076	Vestavná kombi chladnička	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Ostatní:				
75.		RTP2018077	Zaměření a příprava výroby	kpl	1,000		0,00
76.		RTP2018078	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000		0,00
77.		RTP2018079	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000		0,00

T5 - č.m. 3.02

78.		RTP2018080	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000		0,00
79.		RTP2018081	600 komínek lednicový, HKS	ks	1,000		0,00
80.		RTP2018082	600 SD levá	ks	1,000		0,00
81.		RTP2018083	825 s 3T	ks	1,000		0,00
82.		RTP2018084	600 S sporáková	ks	1,000		0,00
83.		RTP2018085	600 S sporáková	ks	1,000		0,00
84.		RTP2018086	825 s 3T	ks	1,000		0,00
85.		RTP2018087	600 S D pravá	ks	1,000		0,00
86.		RTP2018088	600 komín lednice, HKS	ks	1,000		0,00
87.		RTP2018089	475 HV	ks	1,000		0,00
88.		RTP2018090	475 HV	ks	1,000		0,00
89.		RTP2018091	475 HV	ks	1,000		0,00
90.		RTP2018092	600 HV ods	ks	2,000		0,00
91.		RTP2018093	475 HV	ks	2,000		0,00
92.		RTP2018094	475 HV	ks	1,000		0,00
93.		RTP2018095	PD 600x38	ks	1,000		0,00
94.		RTP2018096	sokl plast	ks	1,000		0,00
95.		RTP2018097	bočnice ke komínu	ks	1,000		0,00
96.		RTP2018098	výplň ke komínu	ks	1,000		0,00
97.		RTP2018099	madla	ks	24,000		0,00
			Zařizovací předměty:				
98.		RTP2018100	Varná deska 4 plotýnková	ks	2,000		0,00
99.		RTP2018101	Trouba	ks	2,000		0,00
100.		RTP2018102	Vestavná kombi chladnička	ks	2,000		0,00
			Ostatní:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101.		RTP2018103	Zaměření a příprava výroby	kpl	1,000		0,00
102.		RTP2018104	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000		0,00
103.		RTP2018105	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000		0,00

T6 - č.m. 4.05

104.		RTP2018106	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000		0,00
105.		RTP2018107	výplň spodní	ks	1,000		0,00
106.		RTP2018108	600 S sporáková	ks	1,000		0,00
107.		RTP2018109	750 S 3T	ks	1,000		0,00
108.		RTP2018110	600 S D pravá	ks	1,000		0,00
109.		RTP2018111	600 HV ods	ks	1,000		0,00
110.		RTP2018112	750 HV 2x HV	ks	1,000		0,00
111.		RTP2018113	600 HV pravá	ks	1,000		0,00
112.		RTP2018114	výplň horní	ks	1,000		0,00
113.		RTP2018115	PD 600x38	ks	1,000		0,00
114.		RTP2018116	sokl plast	ks	1,000		0,00
115.		RTP2018117	madlo	ks	9,000		0,00
			Zařizovací předměty:				
116.		RTP2018118	Varná deska 4 plotýnková	ks	1,000		0,00
117.		RTP2018119	Trouba	ks	1,000		0,00
			Ostatní:				
118.		RTP2018120	Zaměření a příprava výroby	kpl	1,000		0,00
119.		RTP2018121	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000		0,00
120.		RTP2018122	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000		0,00

T7 - č.m. 0.01

121.		RTP2018122	Montáž kuchyňské linky	kpl	1,000		0,00
122.		RTP2018123	stojna dvojitá LTD	ks	1,000		0,00
123.		RTP2018124	PD 600x38	ks	1,000		0,00
124.		RTP2018125	800 S dřezová	ks	2,000		0,00
			Ostatní:				
125.		RTP2018126	Zaměření a příprava výroby	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126.		RTP2018127	Přesun hmot po staveništi	soub or	1,000		0,00
127.		RTP2018128	Doprava materiálu na stavbu	soub or	1,000		0,00