

---

**Božetěchova 15, stacionář**  
**etapa 2-ZSPD**  
**Rozpočet 1282**

---

**Příprava kabelových tras, montáž + dodávka**

No.	Popis položky	Počet
1	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)	3 ks
2	Změření zemního odporu	3 ks
3	CY 4 H	25 m
4	Uzem.kabelových skříní (mont. vč. materiálu)	3 ks
5	Vodič v trubkovodu CY 4	25 m
6	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	134 ks
7	Krabice 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiál)	16 ks
8	Krabice 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiál)	15 ks
9	Vyhledání vývodu, krabice	165 ks
10	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	150 ks
11	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	15 ks
12	Trubka PVC ve stropě, v příčce 20 mm	520 m
13	Trubka PVC ve stropě, v příčce 25 mm	580 m
14	Trubka PVC ve stropě, v příčce 32 mm	310 m
15	Trubka PVC ve stropě, v příčce 40 mm	40 m
16	Značení trasy vedení	1450 m
17	Vodič v trubkovodu AY 2,5	1450 m
18	AY 2,5 B	1450 m
19	Rozvodnice plechová, 800x600	3 ks
20	Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu)	150 ks

**Celkem**

**Domácí telefon-montáž**

No.	Popis položky	Počet
1	ZATAŽ KAB UTP, FTP, OM DO LIŠT, TRUBEK	55 m
2	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	16 ks
3	Montáž dom. telefonu	3 ks
4	Montáž tlačítka	2 ks
5	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 10x2	16 ks
6	Závěrečné práce v rozv. skříní	1 ks
7	Svorkovnice se šrouby 10 dílná-montáž	3 ks
8	Číslování rozvodné skříně	1 ks

**Celkem**

**Domácí telefon-dodávka**

No.	Popis položky	Počet
1	Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry	55 m
2	Zvonkové tlačítko strojek včetně rámečku	2 ks
3	Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý, univerzální	3 ks
4	Svorkovnice se šrouby 10 dílná	3 ks

**Celkem**

**Rozvod telefonu, dat - montáž**

No.	Popis položky	Počet
1	ZATAŽ KAB UTP, FTP, OM DO LIŠT, TRUBEK	1620 m

2 MĚŘENÍ 1 KABELU K5E,VYHOT. PROTOKOLU	36 ks
3 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	72 ks
4 MONT. 1HU PATCH PANELU	1 ks
5 Nastavení a oživení vnitřní sítě LAN	1 kpl
6 MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ	18 ks

### **Celkem**

### **Rozvod telefonu, dat - dodávka**

No. Popis položky	Počet
1 Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry	1620 M
2 PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.5E	1 ks
3 Propojovací kabel UTP Cat 5E, 2 metry, šedý	36 ks
4 Kryt komunikační zásuvky	18 ks
5 Třímen komunikační zásuvky	18 ks
6 Euromod modul 2xRJ45 Data Gate,	18 ks

### **Celkem**

### **El. zabezpečovací signalizace - montáž**

No. Popis položky	Počet
1 Kabel SYKF, JXFE-V v trubkách, žlabech, lištách	935 m
2 FTP v trubkách, lištách, žlabu	45 m
3 Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	70 ks
4 MONT CIDLA INFRAPASIVNÍHO	7 ks
5 MONT CIDLA POŽÁRNÍHO	21 ks
6 MONTÁŽ KLÁVESNICE	1 ks
7 MONTÁŽ KONCENTRÁTORU	3 ks
8 MONT. SIRÉNY	3 ks
9 Naprogr.malého systému EZS	1 ks

### **Celkem**

### **El. zabezpečovací signalizace - dodávka**

No. Popis položky	Počet
1 SYKFY [3x2x0,50]	900 m
2 FTP cat.6	45 m
3 JXFE-V 3x2x0,8	35 m
4 Infradetektor, podhled pod detektor	7 ks
5 Kombinovaný opticko-tepelný detektor kouře s automatickou	21 ks
6 Klávesnice EZS	1 ks
7 Koncentrátor pro 8 zón v krytu	3 ks
8 Vnitřní nezálhovaná polarizovaná siréna, napájení 9 - 28 Vs	3 ks

### **Celkem**

### **Signalizace pacient – sestra - montáž**

No. Popis položky	Počet
1 Napaječ	1 ks
2 Kabely sada (1,5m)	1 ks
3 Kabely sada (5m)	1 ks
4 Zásuvka účastníka	8 ks
5 Služební jednotka	9 ks
6 Svítidlo	10 ks
7 Svítidlo směrové	0 ks
8 Volací šňůra s tlačítkem	8 ks
9 Tlačítko nouzového volání (WC)	4 ks

10 Táhlo nouzového volání (koupelna)	3 ks
11 Alarmová jednotka	2 ks
12 Interface	1 ks
13 ZATAŽ KAB UTP, FTP, OM DO LIŠT, TRUBEK	760 m
14 MĚŘENÍ 1 KABELU K5E, VYHOT. PROTOKOLU	47 ks
15 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	94 ks
16 Nastavení a oživení systému	1 kpl
17 Doprava na stavbu	280 km

---

### **Celkem**

### **Signalizace pacient – sestra - dodávka**

No.	Popis položky	Počet
1	Napaječ	1 ks
2	Kabely sada (1,5m)	1 ks
3	Kabely sada (5m)	1 ks
4	Zásuvka účastníka	8 ks
5	Služební jednotka	9 ks
6	Svítilno vč. krabice	10 ks
7	Svítilno směrové	0 ks
8	Volací šňůra s tlačítkem	8 ks
9	Tlačítko nouzového volání (WC)	4 ks
10	Táhlo nouzového volání (koupelna)	3 ks
11	Alarmová jednotka	2 ks
12	Interface	1 ks
13	Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry	760 m
14	Bezdrátový telefon	2 ks

---

### **Celkem**

Zpra [P.Vitek vitek@alexaprojekce.cz](mailto:P.Vitek@alexaprojekce.cz)