



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

### „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 3“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: **Obec Milín**  
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín  
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta  
IČ: 00242730  
DIČ: CZ00242730  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 521 700 379 / 0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: INGEM a.s., Miloš Nováček  
- koordinátor BOZP: INGEM a.s., Pavel Šott

na straně jedné jako „objednatel“

a

##### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**  
Sídlo: Pražská 810/16, 10221 Praha  
Kontaktní místo: V Dolově 658, 32200 Plzeň - Křimice  
Zastoupen: Michal Fictum – na základě plné moci  
IČ: 26385759  
DIČ: CZ26385759  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 213005219/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Pavel Zolotarev, výrobní ředitel

na straně druhé jako „zhotovitel“

## I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 3“ (dále jen „zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16\_098/0005927 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatel, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.

### 2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD (Kč bez DPH)	17 806 636,-	
Vícepráce § 222 odst. 4		230 910,30
Méněpráce § 222 odst. 4	76.414,-	
Méněpráce dle § 222 odst. 6	589 217,65	
Vícepráce § 222 odst. 6		1 820 837,87
Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)	665 631,65	2 051 748,17
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	19 192 752,52	

## III. Změna bankovního spojení

Bankovní spojení objednatele uvedené v úvodu smlouvy se nahrazuje zněním:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115 – 7557040247/0100

## IV. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 13.

## V.

### Přílohy dodatku

- Příloha č. 1: – Změnový list č. 1.1.1 – Architektonicko-stavební část blok E č.p. 215, 216  
Příloha č. 2: – Změnový list č. 1.2.1 – Architektonicko-stavební část blok F č.p. 217, 218  
Příloha č. 3: – Změnový list č. 1.3.1 – Architektonicko-stavební část blok L č.p. 220, 221  
Příloha č. 4: – Změnový list č. 1.4.1 – Architektonicko-stavební část blok N č.p. 225  
Příloha č. 5: – Změnový list č. 2.2 – Architektonicko-stavební část blok L č.p. 220, 221  
Příloha č. 6: – Změnový list č. 3.2 – Architektonicko-stavební část blok E č.p. 215, 216  
Příloha č. 7: – Změnový list č. 4.2 – Architektonicko-stavební část blok F č.p. 217, 218, 219  
Příloha č. 8: – Změnový list č. 5.2 – Architektonicko-stavební část blok N č.p. 225  
Příloha č. 9: – Změnový list č. 6.2 – Architektonicko-stavební část blok L č.p. 220, 221  
Příloha č. 10: – Změnový list č. 7.1 – Architektonicko-stavební část blok E č.p. 215, 216  
Příloha č. 11: – Změnový list č. 8.1 – Architektonicko-stavební část blok N č.p. 225  
Příloha č. 12: – Změnový list č. 11.1 – Architektonicko-stavební část blok F č.p. 217, 218, 219  
Příloha č. 13: – Změnový list č. 12.1 – Architektonicko-stavební část blok L č.p. 220, 221

V Milíně dne 23.7.2018

.....  
Ing. Pavel Nekl

za objednatele



V Plzni dne: 23.7.2018

.....  
Michal Fictum

za zhotovitele

**miras**  
stavitelství sanace s.r.o.  
Pražská 870/16, 102 21 Praha - Hostivův  
IČO: 263 85 759

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5780 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Akce :

"Zateplení bytových důmů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :  
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.  
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové  
658 - 322 00 Pízeň - Křimice  
IČO:26385759

Změnový list číslo 1.1.1

Adresa objednatele :  
Obec Milín  
11. května 27, Milín  
262 31 Milín  
IČO: 00242730

Datum podání návrhu 9.7.2018

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)

1. Architektonicko - stavební část blok blok E č.p.215, 216

Předmět změny:

Při zahájení přípravných prací pro vedení instalací ústředního topení a VZT bylo zjištěno, že trasy je nutné vést v jiných pozicích a rozsahu z důvodu nepředvídatelných železobetonových konstrukcí a vedení jiných sítí. Je předložen ZL s odpočtem původně uvažovaných tras a rozsahem jejich oprav.

Popis změny, technického řešení :

Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							116 350,99
Název objektu	Pořadové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
stavební přípomoc ÚT 215, 216		6199950091R	Začištění prostupů potrubí UT ( 2xDN20) - oboustranně výplň maltou z přeštukování (40+11+11)	kus	62,000	260,00	16 120,00
		6199950092R	Začištění osazení boxů pro vypouštění stupaček - jednostranně výplň maltou s přeštukováním	kus	4,000	680,00	2 720,00
		6199950093R	Začištění rýh po stupačkách š.200mm, hl.70mm = 2*5,5*2=22 m	m	22,000	388,00	8 536,00
		619995009R	Začištění osazení bytových boxů - jednostranně výplň maltou s přeštukováním = 2*2*2=8 ks	kus	8,000	885,00	7 080,00
	81	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva)	kus	8,000	550,00	4 400,00
		973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	247,00	988,00
		9730313491R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,64 m2 hl do 300 mm = 2*2*2	kus	8,000	690,00	5 520,00
	99	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 = 4*2*0,5*0,1=0,40	m3	0,400	2 000,00	800,00
	108	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm = 8+10+14+8=40 ks	kus	40,000	45,00	1 800,00
	109	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm = 2*3 + 2+2+1=11 ks	kus	11,000	60,00	660,00
	110	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm = 2*2 + 2+1=11 ks	kus	11,000	150,00	1 650,00
	111	972054341	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm = 4*2=8 ks	kus	8,000	300,00	2 400,00
	112	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm = 2*5,5*2=22 m	m	22,000	400,00	8 800,00
	113	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,725	230,00	396,75
	118	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,814	55,00	539,77
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,814	250,00	2 453,50
	122	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,814	220,00	2 159,08
	123	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 9,814*11=107,954 t	t	107,954	9,00	971,59
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,814	450,00	4 416,30

stavební přípomoc VZT 215, 216		9730313492R	vysekání otvoru pro DN 140 v přičce tl. do 150mm	kus	23,000	75,00	1 725,00
		9730313493R	vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	22,000	105,00	2 310,00
		9730313494R	vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	19,000	245,00	4 655,00
		9720542391R	vysekání otvoru ve stropu DN 140	kus	32,000	180,00	5 760,00
		9740313891R	vysekání drážky ve zdi cca 700/150	m	3,000	550,00	1 650,00
		6199950094R	začištění otvoru pro DN 140 v přičce tl. do 150mm	kus	23,000	290,00	6 670,00
		6199950095R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	22,000	290,00	6 380,00
		6199950096R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	19,000	290,00	5 510,00
		6199950097R	začištění otvoru ve stropu DN 140	kus	32,000	290,00	9 280,00

Méněpráce celkem:							-26 663,26
stavební přípomoc ÚT 215, 216	81	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva) 4*2=8 ks	kus	-8,000	550,00	-4 400,00
	99	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 = 4*2*0,5*0,10=0,40 m3	m3	-0,400	2 000,00	-800,00
	108	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm = 18*2=36 ks	kus	-36,000	45,00	-1 620,00
	109	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm = 2*12 = 24 ks	kus	-24,000	60,00	-1 440,00
	110	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm = 12*2=24 ks	kus	-24,000	150,00	-3 600,00
	111	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm = 2*2=4 ks	kus	-4,000	105,00	-420,00
	112	972054341	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm = 4*2 = 8 ks	kus	-8,000	300,00	-2 400,00
	113	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm = 3,30*2=6,60m	m	-6,600	400,00	-2 640,00
	118	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-4,044	55,00	-222,42
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-4,044	250,00	-1 011,00
	122	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,044	220,00	-889,68
	123	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 4,044*11=44,484 t	t	-44,484	9,00	-400,36
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	-4,044	450,00	-1 819,80
stavební přípomoc VZT 215, 216	23	3462499	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	kompl	-1,000	5 000,00	-5 000,00

Výsledná cena změny bez DPH

89 687,73 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 1.1.1

89 687,73 Kč

Změnu navrhuje :	Michal Fictum
Datum :	9.7.2018
Podpis :	<i>DL</i>
Změnový list vyhotovil :	Ing. Jaroslav Baxa
Datum :	9.7.2018
Podpis :	<i>V-2- DL</i>
Vyjádření objednatele :	Ing. Pavel Nekl, starosta
Datum :	27.7.18
Podpis :	<i>Ca Mr MS</i>







Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolově 658 , 322 00 Plzeň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo	1.2.1
--------------------	-------

Adresa objednatele :	
<b>Obec Milín</b>	
11. května 27, Milín	
262 31 Milín	
IČO: 00242730	

Datum podání návrhu	9.7.2018
---------------------	----------

Název částí stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	1. Architektonicko - stavební část blok blok F č.p.217, 218, 219
---	--

Předmět změny:
<b>Při zahájení přípravných prací pro vedení instalací ústředního topení a VZT bylo zjištěno, že trasy je nutné vést v jiných pozicích a rozsahu z důvodu nepředvídatelných železobetonových konstrukcí a vedení jiných sítí. Je předložen ZL s odpočtem původně uvažovaných tras a rozsahem jejich oprav.</b>

Popis změny, technického řešení :
<b>Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.</b>

Nové řešení :
Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :
<b>V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.</b>





Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č. <p style="text-align: center;"><b>Ne</b></p> b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :
---

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							176 835,80
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
stavební přípomoc UĚ 217, 218, 219		6199950091R	Začištění prostupů potrubí UT ( 2xDN20) - oboustranné výplň maltou z přeštukováním	kus	84,000	260,00	21 840,00
		6199950092R	Začištění osazení boxů pro vypouštění stupaček - jednostranné výplň maltou s přeštukováním	kus	7,000	680,00	4 760,00
		6199950093R	Začištění rýh po stupačkách š.200mm, hl.70mm	m	38,500	388,00	14 938,00
		619995009R	Začištění osazení bytových boxů - jednostranné výplň maltou s přeštukováním	kus	14,000	885,00	12 390,00
		6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva)	kus	14,000	550,00	7 700,00
		973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	7,000	247,00	1 729,00
		9730313491R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,64 m2 hl do 300 mm	kus	14,000	690,00	9 660,00
	100	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,600	2 000,00	1 200,00
	108	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	54,000	45,00	2 430,00
	109	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	14,000	60,00	840,00
	110	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	10,000	150,00	1 500,00
	111	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	105,00	630,00
	112	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00
	113	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	38,500	400,00	15 400,00
	118	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,945	55,00	711,98
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,945	250,00	3 236,25
	122	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,945	220,00	2 847,90
	123	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 12,945*11	t	142,395	9,00	1 281,56
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,945	450,00	5 825,25
	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,982	230,00	685,86	
stavební přípomoc VZT 217, 218, 219		9730313492R	vysekání otvoru pro DN 140 v příčce tl. do 150mm	kus	37,000	75,00	2 775,00
		9730313493R	vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	27,000	105,00	2 835,00
		9730313494R	vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	30,000	245,00	7 350,00
		9720542391R	vysekání otvoru ve stropu DN 140	kus	38,000	180,00	6 840,00
		9740313891R	vysekání drážky ve zdi cca 700/150	m	9,000	550,00	4 950,00
		6199950094R	začištění otvoru pro DN 140 v příčce tl. do 150mm	kus	37,000	290,00	10 730,00
		6199950095R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	27,000	290,00	7 830,00
		6199950096R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	30,000	290,00	8 700,00
		6199950097R	začištění otvoru ve stropu DN 140	kus	38,000	290,00	11 020,00
			<b>Měněpráce celkem:</b>				
stavební přípomoc UĚ 217, 218, 219	82	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva)	kus	-12,000	550,00	-6 600,00
	100	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	-0,600	2 000,00	-1 200,00
	108	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-54,000	45,00	-2 430,00
	109	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-36,000	60,00	-2 160,00
	110	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-36,000	150,00	-5 400,00
	111	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-6,000	105,00	-630,00
	112	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	-12,000	300,00	-3 600,00
	113	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	-9,900	400,00	-3 960,00
	118	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-6,066	55,00	-333,63
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-6,066	250,00	-1 516,50
	122	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,066	220,00	-1 334,52
	123	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-66,726	9,00	-600,53
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,066	450,00	-2 729,70
	stavební přípomoc VZT 217, 218, 219	23	3462499	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	kompl	-1,000	5 000,00
			<b>Výsledná cena změny bez DPH</b>				<b>139 340,92 Kč</b>

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 1.2.1							139 340,92 Kč
Změnu navrhuje :	Michal Fictum						
Datum :							
Podpis :	9.7.2018						
Změnový list vyhotovil :	ing. Jaroslav Baza						
Datum :							
Podpis :	9.7.2018	V.2. 					
Vyjádření objednatele :	ing. Pavel Nekl, starosta						
Datum :							
Podpis :	27.7.18						





Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658 , 322 00 Plzeň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo	1.3.1
--------------------	-------

Adresa objednatele :	
Obec Milín	
11. května 27, Milín	
262 31 Milín	
IČO: 00242730	

Datum podání návrhu	9.7.2018
---------------------	----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) **1. Architektonicko - stavební část blok L č.p.220, 221**

Předmět změny:

Při zahájení přípravných prací pro vedení instalací ústředního topení a VZT bylo zjištěno, že trasy je nutné vést v jiných pozicích a rozsahu z důvodu nepředvídatelných železobetonových konstrukcí a vedení jiných sítí. Je předložen ZL s odpočtem původně uvažovaných tras a rozsahem jejich oprav.

Popis změny, technického řešení :

**Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.**

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

**V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

**Ne**

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							139 339,74	
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	
stavební přípomoc ÚT 220, 221		6199950091R	Začištění prostupů potrubí UT ( 2xDN20) - oboustranně výplň maltou s přeštukováním	kus	80,000	260,00	20 800,00	
		6199950092R	Začištění osazení boxů pro vypouštění stupaček - jednostranně výplň maltou s přeštukováním	kus	5,000	680,00	3 400,00	
		6199950093R	Začištění rýh po stupačkách š.200mm, hl.70mm	m	27,500	388,00	10 670,00	
		619995009R	Začištění osazení bytových boxů - jednostranně výplň maltou s přeštukováním	kus	10,000	885,00	8 850,00	
		6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva)	kus	12,000	550,00	6 600,00	
		973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,18 m2 hl do 300 mm	kus	5,000	247,00	1 235,00	
		9730313491R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,64 m2 hl do 300 mm	kus	10,000	690,00	6 900,00	
	100	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,600	2 000,00	1 200,00	
	108	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	52,000	45,00	2 340,00	
	109	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	11,000	60,00	660,00	
	110	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	11,000	150,00	1 650,00	
	111	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	105,00	630,00	
	112	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00	
	113	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	27,500	400,00	11 000,00	
	118	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	12,945	55,00	711,98	
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,945	250,00	3 236,25	
	122	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,945	220,00	2 847,90	
	123	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 12,945*11	t	142,395	9,00	1 281,56	
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,945	450,00	5 825,25	
		998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,160	230,00	496,80	
	stavební přípomoc VZT 220, 221		9730313492R	vysekání otvoru pro DN 140 v příčce tl. do 150mm	kus	25,000	75,00	1 875,00
			9730313493R	vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	18,000	105,00	1 890,00
			9730313494R	vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	22,000	245,00	5 390,00
			9720542391R	vysekání otvoru ve stropu DN 140	kus	30,000	180,00	5 400,00
		9740313891R	vysekání drážky ve zdi cca 700/150	m	6,000	550,00	3 300,00	
		6199950094R	začištění otvoru pro DN 140 v příčce tl. do 150mm	kus	25,000	290,00	7 250,00	
		6199950095R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	18,000	290,00	5 220,00	
		6199950096R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	22,000	290,00	6 380,00	
	6199950097R	začištění otvoru ve stropu DN 140	kus	30,000	290,00	8 700,00		
<b>Méněpráce celkem:</b>							<b>-37 494,88</b>	
stavební přípomoc ÚT 220, 221	82	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva)	kus	-12,000	550,00	-6 600,00	
	100	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	-0,600	2 000,00	-1 200,00	
	108	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-54,000	45,00	-2 430,00	
	109	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-36,000	60,00	-2 160,00	
	110	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-36,000	150,00	-5 400,00	
	111	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-6,000	105,00	-630,00	
	112	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	-12,000	300,00	-3 600,00	
	113	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	-9,900	400,00	-3 960,00	
	118	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-6,066	55,00	-333,63	
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-6,066	250,00	-1 516,50	
	122	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,066	220,00	-1 334,52	
	123	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-66,726	9,00	-600,53	
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,066	450,00	-2 729,70	
	stavební přípomoc VZT 220, 221	23	3462499	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	kompl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
<b>Výsledná cena změny bez DPH</b>							<b>101 844,86 Kč</b>	

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :


Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 1.3.1							101 844,86 Kč
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Změnu navrhuje : Michal Fictum *MF*  
Datum :  
Podpis : 9.7.2018

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa  
Datum :  
Podpis : 9.7.2018 *J.B.*

Vyjádření objednatele : ing. Pavel Nekl, starosta  
Datum : 23.7.18  
Podpis : *P. Nekl* *TR5*







Akce : "Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :  
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.  
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658, 322 00 Pízeň - Křimice  
IČO:26385759

Změnový list číslo 1.4.1

Adresa objednatele :  
Obec Milín  
11. května 27, Milín  
262 31 Milín  
IČO: 00242730

Datum podání návrhu 9.7.2018

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) 1. Architektonicko - stavební část blok blok N č.p.225

Předmět změny:  
Při zahájení přípravných prací pro vedení instalací ústředního topení a VZT bylo zjištěno, že trasy je nutné vést v jiných pozicích a rozsahu z důvodu nepředvídatelných železobetonových konstrukcí a vedení jiných sítí. Je předložen ZL s odpočtem původně uvažovaných tras a rozsahem jejich oprav.

Popis změny, technického řešení :  
Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení :  
Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :  
V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :  
a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č. **Ne**  
b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							50 414,09
Název objektu	Pořadové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
stavební přípomoc ÚT 225		6199950091R	Začištění prostupů potrubí UT ( 2xDN20) - oboustranně výplň maltou z přeštukování (8+2+1)	kus	11,000	260,00	2 860,00
		6199950092R	Začištění osazení boxů pro vypouštění stupaček - jednostranně výplň maltou s přeštukování	kus	2,000	680,00	1 360,00
		6199950093R	Začištění rýh po stupačkách š.200mm, hl.70mm = 5,5*2=11 m	m	11,000	388,00	4 268,00
		619995009R	Začištění osazení bytových boxů - jednostranně výplň maltou s přeštukování = 2+2=4 ks	kus	4,000	885,00	3 540,00
	70	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva) 4 ks	kus	4,000	550,00	2 200,00
		973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	247,00	494,00
		9730313491R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,64 m2 hl do 300 mm = 2+2	kus	4,000	690,00	2 760,00
	88	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 = 4*0,5*0,10=0,20 m3	m3	0,200	2 000,00	400,00
	97	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm = 8 ks	kus	8,000	45,00	360,00
	98	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm = 2 ks	kus	2,000	600,00	1 200,00
	99	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm = 1 ks	kus	1,000	150,00	150,00
	101	972054341	Vybourání otvorů v ZB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm = 4 ks	kus	4,000	300,00	1 200,00
	102	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm = 5,5*2 m	m	11,000	400,00	4 400,00
	114	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,833	230,00	191,59
	106	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,777	55,00	262,74
	107	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,777	250,00	1 194,25
	110	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,777	220,00	1 050,94
	111	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 4,777*11=22,242 t	t	52,547	9,00	472,92
	112	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,777	450,00	2 149,65

stavební přípomoc VZT 225		9730313492R	postupně oboustranně vysekání otvoru pro DN 140 v přiče tl. do 150mm	kus	12,000	75,00	900,00
		9730313493R	postupně oboustranně vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	10,000	105,00	1 050,00
		9730313494R	postupně oboustranně vysekání otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	8,000	245,00	1 960,00
		9720542391R	postupně oboustranně vysekání otvoru ve stropu pro DN 140	kus	12,000	180,00	2 160,00
		9740313891R	vysekání drážky ve zdi cca 700/150 pro trasy VZT	m	3,000	550,00	1 650,00
		6199950094R	začištění otvoru pro DN 140 v přiče tl. do 150mm	kus	12,000	290,00	3 480,00
		6199950095R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 300mm	kus	10,000	290,00	2 900,00
		6199950096R	začištění otvoru pro DN 140 ve stěně tl. do 450mm	kus	8,000	290,00	2 320,00
		6199950097R	začištění otvoru ve stropu pro DN 140	kus	12,000	290,00	3 480,00

Méněpráce celkem:							-20 311,63
stavební přípomoc ÚT 225	70	6363119	Oprava podlahy po vybouraných otvorů do stropu (podkladní mazanina + nášlapná vrstva) 4 ks	kus	-4,000	550,00	-2 200,00
	88	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 = 4*0,5*0,10=0,20 m3	m3	-0,200	2 000,00	-400,00
	97	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm = 18 ks	kus	-18,000	45,00	-810,00
	98	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm = 12 ks	kus	-12,000	600,00	-7 200,00
	99	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm = 12 ks	kus	-12,000	150,00	-1 800,00
	100	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm = 2 ks	kus	-2,000	105,00	-210,00
	101	972054341	Vybourání otvorů v ZB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm = 4 ks	kus	-4,000	300,00	-1 200,00
	102	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm = 3,30 m	m	-3,300	400,00	-1 320,00
	106	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-2,022	55,00	-111,21
	107	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-2,022	250,00	-505,50
	110	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,022	220,00	-444,84
	111	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 2,022*11=22,242 t	t	-22,242	9,00	-200,18
	112	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,022	450,00	-909,90
stavební přípomoc VZT 225	19	3462499	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	kompl	-1,000	3 000,00	-3 000,00

Výsledná cena změny bez DPH

30 102,46 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 1.4.1

30 102,46 Kč

Změnu navrhuje :	Michal Fictum	<i>[Signature]</i>
Datum :	9.7.2018	
Podpis :		
Změnový list vyhotovil :	ing. Jaroslav Baxa	<i>[Signature]</i>
Datum :	9.7.2018	<i>v.2.</i>
Podpis :		
Vyjádření objednatele :	ing. Pavel Nekl, starosta	<i>[Signature]</i>
Datum :		
Podpis :	<i>23.1.18-2</i>	<i>[Signature]</i>





Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce  
- část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658 , 322 00 Ptčeň - Křimice
IČO:26385759

Změnový list číslo	2.2
--------------------	-----

Adresa objednatele :
Obec Milín
11. května 27, Milín
262 31 Milín
IČO: 00242730

Datum podání návrhu	11.7.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS)

1. Architektonicko - stavební část blok blok L č.p.220, 221

Předmět změny:

V průběhu provádění prací bylo doporučeno a klientem schváleno doplnit navržený parapetní profil speciálním profilem Blaugelb EPS s lepšími tepelnými vlastnostmi. Dále je investorem požadováno doplnit provedení nátěrů truhlářských konstrukcí lazourov pro lepší architektonické působení a provedení skla kůra ve sklepních výplních.

Popis změny, technického řešení :

**Provedení prací podle požadavku objednatele.**

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

**Ne**

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							32 535,10
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
Nátěry truhlářských konstrukcí		7831012091R	Jemné obroušení podlahy balkonu před provedením nátěru	kus	4,000	250,00	1 000,00
		7831012092R	Jemné obroušení madel balkonu před provedením nátěru	kus	4,000	50,00	200,00
		7831012093R	Jemné obroušení madel schodišť před provedením nátěru	kus	1,000	120,00	120,00
		7831012096R	Jemné obroušení madel lodžii před provedením nátěru - BD 220.221	kus	1,000	50,00	50,00
		7831181091R	Lazurovací trojnásobný nátěr balkonové podlahy s UV filtrem	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
		7831181092R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel balkonů s UV filtrem	kus	4,000	450,00	1 800,00
		7831181093R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel schodišť s UV filtrem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
		7831181096R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel lodžii s UV filtrem - BD 220.221	kus	1,000	350,00	350,00
izolační profil EPS		28375873R	izolační parapetní profil Blaugelb EPS 30 x 64 x 1175	m	61,000	225,00	13 725,00
příplatek sklo kúra		61140019R1	Příplatek sklo kúra sklepní okna 530/500	ks	12,000	169,40	2 032,80
		61140019R2	Příplatek sklo kúra sklepní okna 1120/500	ks	13,000	324,00	4 212,00
		61140019R3	Příplatek sklo kúra sklepní okna 840/500	ks	3,000	215,10	645,30

Výsledná cena změny bez DPH							32 535,10 Kč
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :  
 Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 2.2							32 535,10 Kč
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Změnu navrhuje : Michal Fictum  
 Datum : 11.7.2018  
 Podpis : *DL*

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa  
 Datum : 11.7.2018  
 Podpis : *v.2. DL*

Vyjádření objednatele : ing. Pavel Nekl, starosta  
 Datum :  
 Podpis : *22.7.18 - 2* *Carpo TDS*



Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658 , 322 00 Plzeň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo	3.2
--------------------	-----

Adresa objednatele :	
Obec Milín	
11. května 27, Milín	
262 31 Milín	
IČO: 00242730	

Datum podání návrhu	11.7.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) **1. Architektonicko - stavební část blok blok E č.p.215, 216**

Předmět změny:

**V průběhu provádění prací bylo doporučeno a klientem schváleno doplnit navržený parapetní profil speciálním profilem Blaugelb EPS s lepšími tepelné technickými vlastnostmi. Dále je investorem požadováno doplnit provedení nátěrů truhlářských konstrukcí lazou pro lepší architektonické působení.**

Popis změny, technického řešení :

**Provedení prací podle požadavku objednatele.**

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

**V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

**Ne**

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :


Výkaz výměr :


Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							23 020,00	
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	
Nátěry truhlářských konstrukcí		7831012091R	Jemné obroušení podlahy balkonu před provedením nátěru	kus	3,000	250,00	750,00	
		7831012092R	Jemné obroušení madel balkonu před provedením nátěru	kus	3,000	50,00	150,00	
		7831012093R	Jemné obroušení madel schodišť před provedením nátěru	kus	1,000	120,00	120,00	
		7831012095R	Jemné obroušení madel lodžii před provedením nátěru - BD 215,216	kus	1,000	70,00	70,00	
		7831181091R	Lazurovací trojnásobný nátěr balkonové podlahy s UV filtrem	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
		7831181092R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel balkonů s UV filtrem	kus	3,000	450,00	1 350,00	
		7831181093R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel schodišť s UV filtrem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
		7831181095R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel lodžii s UV filtrem - BD 215,216	kus	1,000	480,00	480,00	
	izolační profil EPS		28375873R	Izolační parapetní profil Blaugelb EPS 30 x 64 x 1175	m	60,000	225,00	13 500,00


Výsledná cena změny bez DPH							23 020,00 Kč
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu : Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 3.2							23 020,00 Kč
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Změnu navrhuje : Michel Fictum  
 Datum : 11.7.2018  
 Podpis : 

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa  
 Datum : 11.7.2018  
 Podpis : v2. 

Vyjádření objednatele : ing. Pavel Nekl, starosta  
 Datum : 27.7.18  
 Podpis : 





Akce : "Zateplení bytových důmů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolově 658 , 322 00 Plzeň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo	4.2
--------------------	-----

Adresa objednatele :	
Obec Milín	
11. května 27, Milín 262 31 Milín IČO: 00242730	

Datum podání návrhu	11.7.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	1. Architektonicko - stavební část blok blok F č.p.217, 218, 219
--	---

Předmět změny: V průběhu provádění prací bylo doporučeno a klientem schváleno doplnit navržený parapetní profil speciálním profilem Blaugelb EPS s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Dále je investorem požadováno doplnit provedení nátěrů truhlářských konstrukcí lazurou pro lepší architektonické působení a provedení skla kůra ve
---

Popis změny, technického řešení : Provedení prací podle požadavku objednatele.
---

Nové řešení : Viz. popis změny
-----------------------------------

Zdůvodnění změny : V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.
---

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č. <b>Ne</b> b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :
---

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							46 289,20
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
Nátěry truhlářských konstrukcí		7831012091R	Jemné obroušení podlahy balkonu před provedením nátěru	kus	6,000	250,00	1 500,00
		7831012092R	Jemné obroušení madel balkonu před provedením nátěru	kus	6,000	50,00	300,00
		7831012093R	Jemné obroušení madel schodišť před provedením nátěru	kus	1,000	120,00	120,00
		7831012094R	Jemné obroušení madel lodžii před provedením nátěru - BD 217,218,219	kus	1,000	40,00	40,00
		7831181091R	Lazurovací trojnásobný nátěr balkonové podlahy s UV filtrem	kus	6,000	1 800,00	10 800,00
		7831181092R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel balkonů s UV filtrem	kus	6,000	450,00	2 700,00
		7831181093R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel schodišť s UV filtrem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	7831181094R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel lodžii s UV filtrem - BD 217,218,219	kus	1,000	300,00	300,00	
izolační profil EPS		28375873R	Izolační parapetní profil Blaugelb EPS 30 x 64 x 1175	m	88,000	225,00	19 800,00
příplatek sklo kúra		61140019R1	Příplatek sklo kúra sklepní okna 530/520	ks	18,000	169,40	3 049,20
		61140019R2	Příplatek sklo kúra sklepní okna 1120/530	ks	20,000	324,00	6 480,00
Výsledná cena změny bez DPH							<b>46 289,20 Kč</b>

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :		Výše uvedené změny mají vliv na lhůtu provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.	
Změna ceny podle ZL - 4.2			46 289,20 Kč
Změnu navrhuje :	Michal Fictum <i>MF</i>		
Datum :	11.7.2018		
Podpis :	<i>MF</i>		
Změnový list vyhotovil :	ing. Jaroslav Baxa		
Datum :	11.7.2018		
Podpis :	<i>v2. JB</i>		
Vyjádření objednatele :	ing. Pavel Nekl, starosta		
Datum :	23.8.18		
Podpis :	<i>Car Nekl 225</i>		



Akce :

"Zateplení bytových důmů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658, 322 00 Plzeň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo	5.2
--------------------	-----

Adresa objednatele :	
Obec Milín	
11. května 27, Milín	
262 31 Milín	
IČO: 00242730	

Datum podání návrhu	11.7.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)

1. Architektonicko - stavební část blok blok N č.p.225

Předmět změny:

V průběhu provádění prací bylo doporučeno a klientem schváleno doplnit navržený parapetní profil speciálním profilem Blaugelb EPS s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Dále je investorem požadováno doplnit provedení nátěrů truhlářských konstrukcí lazou pro lepší architektonické působení.

Popis změny, technického řešení :

**Provedení prací podle požadavku objednatele.**

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

**Ne**

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							10 275,00
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
Nátěry truhlářských konstrukcí		7831012091R	Jemné obroušení podlahy balkonu před provedením nátěru	kus	2,000	250,00	500,00
		7831012092R	Jemné obroušení madel balkonu před provedením nátěru	kus	2,000	50,00	100,00
		7831181091R	Lazurovací trojnásobný nátěr balkonové podlahy s UV filtrem	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
		7831181092R	Lazurovací trojnásobný nátěr madel balkonů s UV filtrem	kus	2,000	450,00	900,00
izolační profil EPS		28375873R	Izolační parapetní profil Blaugelb EPS 30 x 64 x 1175	m	23,000	225,00	5 175,00

Výsledná cena změny bez DPH							10 275,00 Kč
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :	Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.						
Změna ceny podle ZL - 5.2							10 275,00 Kč

Změnu navrhuje :	Michal Fictum	<i>MF</i>
Datum :	11.7.2018	
Podpis :		
Změnový list vyhotovil :	ing. Jaroslav Baza	<i>v.2. JB</i>
Datum :	11.7.2018	
Podpis :		

Vyjádření objednatele :	ing. Pavel Nekl, starosta	<i>PN</i>
Datum :		
Podpis :		



Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavební a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658, 322 00 Plzeň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo 6.2

Adresa objednatele :	
Obec Milín	
11. května 27, Milín	
262 31 Milín	
IČO: 00242730	

Datum podání návrhu 11.7.2018

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS)

1. Architektonicko - stavební část blok blok L č.p.220, 221

Předmět změny:

V průběhu provádění prací je objednatelem požadováno provést atypické zábradlí balkonů spojením 2 ks balkonových zábradlí do 1 ks s propojením. Pro výrobu je nutné provést statický výpočet, pro montáž a dopravu použít samostatné nákladní auto, plošinu a jeřáb.

Popis změny, technického řešení :

**Provedení prací podle požadavku objednatele.**

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

**Ne**

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							118 791,00
Název objektu	Pofadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
Rozšířený balkon		76781263R	Dodávka a montáž atypického ocelového balkónu se zábradlím spojením 2 ks zábradlí a jeho propojení do 1 ks včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - provedení podle návrhu projektanta a statického výpočtu.	kus	1,000	110 791,00	110 791,00
		04910300R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - statický posudek na návrh propojeného balkónu	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
<b>Méněpráce celkem:</b>							<b>-76 414,00</b>
	289	76781263	Dodávka a montáž ocelového balkónu se zábradlím (částečně se použije původní) včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.40, D1.1.1.41	kus	-2,000	38 207,00	-76 414,00

<b>Výsledná cena změny bez DPH</b>							<b>42 377,00 Kč</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------


Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu : Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

<b>Změna ceny podle ZL - 6.2</b>							<b>42 377,00 Kč</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Změnu navrhuje : Michal Fictum *DL*  
 Datum : 11.7.2018  
 Podpis :

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa *v.2. DL*  
 Datum : 11.7.2018  
 Podpis :

Vyjádření objednatele : ing. Pavel Nekl, starosta  
 Datum : 23.7.18  
 Podpis : *Ca... 705*



Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce -  
část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658 , 322 00 Píseň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo	7.1
--------------------	-----

Adresa objednatele :	
Obec Milín	
11. května 27, Milín	
262 31 Milín	
IČO: 00242730	

Datum podání návrhu	16.7.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně  
číslo SO či PS)

1. Architektonicko - stavební část blok blok E č.p.215, 216

Předmět změny:

V průběhu provádění prací bylo zjištěno po zahájení bourání stávající římsy, že římsa je nepředvídatelně ve skutečnosti dutý prefabrikát uložený ve zdivu a nelze provést zateplení fasády v tomto místě podle projektu. Bylo navrženo a odsouhlaseno jiné technické řešení s úpravou námětku pomocnou konstrukcí a zateplením pomocí desek z fenolické pěny.

Popis změny, technického řešení :

*Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.*

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

*V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.*

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

**Ne**

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							445 697,91
Název objektu	Poradové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
		612325301	Vyrovnání čela říms - VPC omítka	m2	12,390	533,00	6 603,87
		622142001	Potažení sklovláknitým pletivem	m2	61,950	190,00	11 770,50
		622143003	Montáž plastových rohů	m2	103,250	11,00	1 135,75
		5905148491R	lišta rohová okapní s tkaninou	m	108,413	25,00	2 710,33
		6222110111R	Montáž zateplení vnějších říms z polystyrenových desek do tl. 100 mm - podstřešní římsa	m2	108,413	620,00	67 216,06
		2837645	deska z fenolické pěny - 108,413*1,15	m2	124,675	950,00	118 441,25
		9660313191R	Vybourání částí říms	kus	103,250	25,00	2 581,25
		998017002	Přesun hmot	t	1,301	230,00	299,23
		998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,190	600,00	714,00
		762332921	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	263,861	259,00	68 340,00
		7623412791R	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz - montáž mezi krokve včetně nosné kce	m2	129,063	220,00	28 393,86
		607215191R	deska dřevovláknitá difúzně otevřená vlhku odolná tl.15mm	m2	148,422	380,00	56 400,36
		998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,081	1 000,00	4 081,00
		7643214491R	Lemování čel námětových latí z Al plechu	m	105,750	388,00	41 031,00
		7643214492R	Montáž a dodávka podkladní lišty pod obložení lemování čel námětových latí z desky osb š.100mm tl.20mm	m	105,750	115,00	12 161,25
		998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,362	600,00	217,20
		030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	19 722,00	19 722,00
		045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	3 123,00	3 123,00
		071103000	Provoz investora	Kč	1,000	756,00	756,00

Méněpráce celkem:							-126 989,95
	53	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	-20,650	520,00	-10 738,00
	54	283760480	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)= 22,096*1,07	m2	-22,096	260,00	-5 744,96
	58	6222520	Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33	m	-103,250	300,00	-30 975,00
	102	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	-103,250	290,00	-29 942,50
	116	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-3,924	55,00	-215,82
	117	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-3,924	250,00	-981,00
	120	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,924	220,00	-863,28
	121	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km = 3,924x11	t	-43,164	9,00	-388,48
	122	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-3,924	450,00	-1 765,80
	157	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-169,725	25,00	-4 243,13
	158	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	-186,698	21,00	-3 920,66
	196	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	-32,025	385,00	-12 329,63
	197	7624212	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyříznutí otvoru 35x70 mm	kus	-85,000	55,00	-4 675,00
	199	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	-213,500	64,00	-13 664,00
	200	612211000	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové=102,55*1,1	m	-112,805	20,00	-2 256,10
	201	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	-112,805	38,00	-4 286,59
<b>Výsledná cena změny bez DPH</b>							<b>318 707,96 Kč</b>

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 7.1

318 707,96 Kč

Změnu navrhuje : Míchal Fictum  
 Datum : 16.7.2018  
 Podpis :

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa  
 Datum : 16.7.2018  
 Podpis :

Vyjádření objednatele : ing. Pavel Nekl, starosta  
 Datum : 23.7.18  
 Podpis :



Handwritten signature of the client's representative, ing. Pavel Nekl, dated 23.7.18.



Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce - část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658, 322 00 Plzeň - Křimice
IČO:26385759

Změnový list číslo	8.1
--------------------	-----

Adresa objednatele :
Obec Milín
11. května 27, Milín
262 31 Milín
IČO: 00242730

Datum podání návrhu	16.7.2018
---------------------	-----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) **1. Architektonicko - stavební část blok blok N č.p.225**

**Předmět změny:**  
 V průběhu provádění prací bylo zjištěno po zahájení bourání stávající římsy, že římsa je nepředvídatelně ve skutečnosti dutý prefabrikát uložený ve zdivu a nelze provést zateplení fasády v tomto místě podle projektu. Bylo navrženo a odsouhlaseno jiné technické řešení s úpravou námětku pomocnou konstrukcí a zateplením pomocí desek z fenolické pěny.

**Popis změny, technického řešení :**  
*Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.*

**Nové řešení :**  
 Viz. popis změny

**Zdůvodnění změny :**  
*V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.*

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :**  
 a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.  
**Ne**  
 b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							245 753,93
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
		612325301	Vyrovnání čela říms - VPC omítka	m2	6,816	533,00	3 632,93
		622142001	Potažení sklovláknitým pletivem	m2	34,080	190,00	6 475,20
		622143003	Montáž plastových rohů	m2	56,800	11,00	624,80
		5905148491R	lišta rohová okapní s tkaninou	m	59,640	25,00	1 491,00
		6222110111R	Montáž zateplení vnějších říms z polystyrenových desek do tl. 100 mm - podstřešní římsa	m2	59,640	620,00	36 976,80
		2837645	deska z fenolické pěny - 108,413*1,15	m2	68,586	950,00	65 156,70
		9660313191R	Vybourání části říms	kus	56,800	25,00	1 420,00
		998017002	Přesun hmot	t	0,850	230,00	195,50
		762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	145,156	259,00	37 595,40
		7623412791R	Montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz - montáž mezi krokvě včetně nosné kce	m2	71,000	220,00	15 620,00
		607215191R	deska dřevovláknitá difúzně otevřená vlhku odolná tl.15mm	m2	81,650	380,00	31 027,00
		998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,244	1 000,00	2 244,00
		7643214491R	Lemování čel námětových latí z Al plechu	m	57,200	388,00	22 193,60
		7643214492R	Montáž a dodávka podkladní lišty pod obložení lemování čel námětových latí z desky osb š.100mm tl.20mm	m	57,200	115,00	6 578,00
		998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,245	600,00	147,00
		030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	11 080,00	11 080,00
		045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 468,00	2 468,00
		071103000	Provoz investora	Kč	1,000	828,00	828,00

Méněpráce celkem:							-74 297,48
	46	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	-11,360	520,00	-5 907,20
	47	283760480	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)= 11,36*1,07	m2	-12,155	260,00	-3 160,30
	51	62222520	Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33	m	-56,800	300,00	-17 040,00
	93	966054121	Vybourání části ŽB říms vyložených do 500 mm	m	-56,800	290,00	-16 472,00
	106	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot (56,8*0,108=6,13 t)	t	-6,130	55,00	-337,15
	107	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-6,130	250,00	-1 532,50
	110	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,130	220,00	-1 348,60
	111	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 6,13x11	t	-67,430	9,00	-606,87
	112	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,130	450,00	-2 758,50
	135	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přetepleným spojem	m2	-85,200	25,00	-2 130,00
	136	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	-93,720	21,00	-1 968,12
	174	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	-17,040	385,00	-6 560,40
	175	7624212	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyřiznutí otvoru 35x70 mm	kus	-65,000	55,00	-3 575,00
	177	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	-113,600	64,00	-7 270,40
	178	612211000	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové=102,55*1,1	m	-62,480	20,00	-1 249,60
	179	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	-62,480	38,00	-2 374,24
		998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m (93,72*0,00012=0,011)	t	-0,011	600,00	-6,60

Výsledná cena změny bez DPH **171 456,45 Kč**

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Změna ceny podle ZL - 8.1 **171 456,45 Kč**

Změnu navrhuje : Michal Fictum *DL*

Datum : 16.7.2018

Podpis :

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa *v.2. DL*


Datum : 16.7.2018

Podpis :

Vyjádření objednatele : ing. Pavel Nekl, starosta *DL*

Datum : 28.7.18

Podpis :



Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce -  
část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové 658 , 322 00 Plzeň - Křimice
IČO:26385759

Změnový list číslo 11.1

Adresa objednatele :
Obec Milín
11. května 27, Milín
262 31 Milín
IČO: 00242730

Datum podání návrhu 16.7.2018

Název části stavby dotčené změnou (včetně  
čísła SO či PS)1. Architektonicko - stavební část blok blok F č.p.217, 218,  
219

Předmět změny:

V průběhu provádění prací bylo zjištěno po zahájení bourání stávající římsy, že římsa je nepředvídatelně ve skutečnosti dutý prefabrikát uložený ve zdivu a nelze provést zateplení fasády v tomto místě podle projektu. Bylo navrženo a odsouhlaseno jiné technické řešení se zateplením pomocí desek z fenolické pěny.

Popis změny, technického řešení :

**Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.**

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

**Ne**

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :


Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							369 827,76
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
		622142001	Potažení sklovláknitým pletivem	m2	81,210	190,00	15 429,90
		622143003	Montáž plastových rohů	m	135,350	11,00	1 488,85
		5905148491R	lišta rohová okapní s tkaninou	m	142,118	25,00	3 552,95
		6222110111R	Montáž zateplení vnějších říms z polystyrenových desek do tl. 100 mm - podstřešní římsa	m2	142,118	620,00	88 113,16
		2837645	deska z fenolické pěny - 142,118*1,15	m2	163,436	950,00	155 264,20
		9660313191R	Vybourání částí říms	m	135,350	25,00	3 383,75
	118	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,685	55,00	312,68
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,685	250,00	1 421,25
	122	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,685	220,00	1 250,70
	123	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 5,685x11	t	62,535	9,00	562,82
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,685	450,00	2 558,25
		998017002	Přesun hmot do 12 m	t	1,398	230,00	321,54
		7643214491R	Lemování čel námětových latí z Al plechu	m	135,350	388,00	52 515,80
		998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,125	600,00	75,00
		767812661R	Dodávka a montáž budky do zateplení pro rorýse tříkomorové	kus	8,000	2 100,00	16 800,00
		767812662R	Dodávka a montáž podkladu budky pro rorýse z fenolické pěny tl.40mm	m2	1,718	1 100,00	1 889,80
		998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,101	1 110,00	112,11
	314	030001000	Zařízení staveníště	Kč	1,000	20 703,00	20 703,00
	316	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	3 278,00	3 278,00
	319	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	794,00	794,00

Méněpráce celkem:							-150 964,91
	56	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	-27,070	520,00	-14 076,40
	57	283760480	deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)= 27,07*1,07	m2	-28,965	260,00	-7 530,90
	61	6222520	Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klinu - viz výkres D.1.1.33	m	-135,350	300,00	-40 605,00
	105	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	-135,350	290,00	-39 251,50
	118	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-14,618	55,00	-803,99
	119	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-14,618	250,00	-3 654,50
	122	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-14,618	220,00	-3 215,96
	123	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 14,618x11	t	-160,798	9,00	-1 447,18
	124	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	-14,618	450,00	-6 578,10
	198	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	-41,175	385,00	-15 852,38
	199	7624212	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyřiznutí otvoru 35x70 mm	kus	-132,000	55,00	-7 260,00
	207	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m (93,72*0,00012=0,011)	t	-0,576	1 000,00	-576,00
	314	030001000	Zařízení staveníště	Kč	-1,000	8 451,00	-8 451,00
	316	045203000	Kompletační činnost	Kč	-1,000	1 338,00	-1 338,00
	319	071103000	Provoz investora	Kč	-1,000	324,00	-324,00


Výsledná cena změny bez DPH							218 862,85 Kč
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------


Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :  
 Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 11.1							218 862,85 Kč
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Změnu navrhuje : Michal Fictum  
 Datum : 16.7.2018  
 Podpis : 

Změnový list vyhotovil : Ing. Jaroslav Baxa  
 Datum : 16.7.2018  
 Podpis : 

Vyjádření objednatele : Ing. Pavel Nekl, starosta  
 Datum : 23.7.18  
 Podpis : 



Akce :

"Zateplení bytových domů v obci Milín - I. Etapa - stavební práce -  
část 3 "

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :	
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.	
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolově 658 , 322 00 Plzeň - Křimice	
IČO:26385759	

Změnový list číslo 12.1

Adresa objednatele :	
Obec Milín	
11. května 27, Milín	
262 31 Milín	
IČO: 00242730	

Datum podání návrhu 16.7.2018

Název části stavby dotčené změnou (včetně  
čísla SO či PS)

1. Architektonicko - stavební část blok blok L č.p.220, 221

Předmět změny:

V průběhu provádění prací bylo zjištěno po zahájení bourání stávající římsy, že římsa je nepředvídatelně ve skutečnosti dutý prefabrikát uložený ve zdivu a nelze provést zateplení fasády v tomto místě podle projektu. Bylo navrženo a odsouhlaseno jiné technické řešení se zateplením pomocí desek z fenolické pěny.

Popis změny, technického řešení :

**Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.**

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:								276 617,65
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	
	622142001		Potažení sklovláknitým pleťvem	m2	62,490	190,00	11 873,10	
	622143003		Montáž plastových rohů	m	104,150	11,00	1 145,65	
	5905148491R		lišta rohová okapní s tkaninou 104,15*1,05	m	109,358	25,00	2 733,95	
	6222110111R		Montáž zateplení vnějších říms z polystyrenových desek do tl. 100 mm - podsířešní římsa	m2	109,358	620,00	67 801,96	
	2837645		deska z fenolické pěny - 109,358*1,15	m2	125,762	950,00	119 473,90	
	9660313191R		Vybourání částí říms	m	104,150	25,00	2 603,75	
116	997002611		Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,374	55,00	240,57	
117	997013211		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,374	250,00	1 093,50	
120	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,374	220,00	962,28	
121	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 4,374x11	t	48,114	9,00	433,03	
122	997013801		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,374	450,00	1 968,30	
	998017002		Přesun hmot do 12 m	t	1,036	230,00	238,28	
	7643214491R		Lemování čel námětových latí z Al plechu	m	104,150	388,00	40 410,20	
	998764102		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,096	600,00	57,60	
	767812661R		Dodávka a montáž budky do zateplení pro rorýse tříkomorové	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	
	767812662R		Dodávka a montáž podkladu budky pro rorýse z fenolické pěny tl.40mm	m2	0,644	1 100,00	708,40	
	998767102		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,038	1 110,00	42,18	
313	030001000		Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 485,00	15 485,00	
315	045203000		Kompletační činnost	Kč	1,000	2 452,00	2 452,00	
318	071103000		Provoz investora	Kč	1,000	594,00	594,00	

Méněpráce celkem:								-115 000,66
53	622211041		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	-20,830	520,00	-10 831,60	
54	283760480		deska fasádní polystyrenová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)= 20,83*1,07	m2	-22,288	260,00	-5 794,88	
58	6222520		Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33	m	-104,150	300,00	-31 245,00	
102	966054121		Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	-104,150	290,00	-30 203,50	
116	997002611		Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-11,248	55,00	-618,64	
117	997013211		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-11,248	250,00	-2 812,00	
120	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-11,248	220,00	-2 474,56	
121	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km = 11,248x11	t	-123,728	9,00	-1 113,55	
122	997013801		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-11,248	450,00	-5 061,60	
196	7624211		Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	-31,245	385,00	-12 029,33	
197	7624212		Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyříznutí otvoru 35x70 mm	kus	-85,000	55,00	-4 675,00	
205	998713102		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m (93,72*0,00012=0,011)	t	-0,437	1 000,00	-437,00	
313	030001000		Zařízení staveniště	Kč	-1,000	6 438,00	-6 438,00	
315	045203000		Kompletační činnost	Kč	-1,000	1 019,00	-1 019,00	
318	071103000		Provoz investora	Kč	-1,000	247,00	-247,00	

<b>Výsledná cena změny bez DPH</b>								<b>161 616,99 Kč</b>
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu : Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv podle čl. 4.6 SOD na dobu realizace.

<b>Změna ceny podle ZL - 12.1</b>							<b>161 616,99 Kč</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Změnu navrhuje : Michal Fictum

Datum : 16.7.2018  
 Podpis : 

Změnový list vyhotovil : Ing. Jaroslav Baxa

Datum : 16.7.2018  
 Podpis : 

Vyjádření objednatele : Ing. Pavel Nekl, starosta

Datum : 20.7.18  
 Podpis : 

